ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA nr. 160/2018

privind repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2019 şi estimările pentru anii 2020-2022

având în vedere:

- expunerea de motive a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
- adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 465623/28.09.2018- Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2019 şi a estimărilor pentru anii 2020-2022 precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
- adresele Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vaslui nr. VSG_STZ_6007/1.10.2018 şi nr. VSG_STZ_6233/8.10.2018;
- Decizia Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vaslui nr. 3/5.10.2018;

în conformitate cu prevederile art. 33 şi art. 37 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.- Se aprobă repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată şi a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 şi estimările pentru anii 2020-2022, conform anexelor nr. 1-4.

Art.2.- Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Vaslui, 19 octombrie 2018

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

Anexa nr. 1

la Hotararea nr. 160 /19.10.2018

REPARTIZAREA

sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata si a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019

UM = mii lei

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritoriala	TOTAL	din care	
			Sume defalcate din TVA	Cote defalcate din imp. pe venit
1	Albeşti	1 090	950	140
2	Al. Vlahuţă	799	659	140
3	Arsura	855	715	140
4	Banca	1.810	1.670	140
5	Băcani	511	371	140
6	Băceşti	248	108	140
7	Bălteni	1.208	1.068	140
8	Berezeni	1.542	1.402	140
9	Blăgeşti	883	743	140
10	Bogdana	427	287	140
11	Bogdăneşti	390	250	140
12	Bogdăniţa	673	533	140
13	Boleşti	305	165	140
14	Buneşti-Averesti	1 274	1 134	140
15	Ciocani	945	805	140
16	Codăeşti	285	145	140
17	Coroieşti	919	779	140
18	Costeşti	290	150	140
19	Cozmeşti	2 440	2 300	140
20	Creţeşti	587	447	140
21	Dăneşti	390	250	140
22	Deleni	471	331	140
23	Deleşti	240	100	140
24	Dimitrie Cantemir	4 040	3.900	140
25	Dodeşti	967	827	140
26	Dragomireşti	390	250	140
27	Drînceni	1.640	1 500	140
28	Duda-Epureni	390	250	140
29	Dumeşti	390	250	140
30	Epureni	792	652	140
31	Fălciu	1 140	1 000	140
32	Fereşti	390	250	140
33	Fruntişeni	921	781	140
34	Găgeşti	1 108	968	140
35	Ghergheşti	639	499	140
36	Gîrceni	290	150	140
37	Grivita	290	150	140
38	Hoceni	794	654	140
39	Iana	790	650	140
40	Ibăneşti	531	391	140
41	Ivăneşti	690	550	140
42	Iveşti	390	250	140
43	Laza	310	170	140
44	Lipovăţ	658	518	140
45	Lunca Banului	591	451	140
46	Măluşteni	840	700	140
47	Micleşti	490	350	140
48	Munteni de Jos	1.640	1 500	140
49	Munteni de Sus	640	500	140
50	Ollenesti	640	500	140
51	Oşeşti	890	750	140
52	Pădureni	1 640	1 500	140
53	Perieni	1 178	1 038	140
54	Pochidia	666	526	140
55	Pogana	390	250	140
56	Pogoneşti	452	312	140
57	Poieneşti	640	500	140
58	Puieşti	1 140	1.000	140
59	Pungeşti	390	250	140
60	Puşcaşi	740	600	140
61	Rafaila	340	200	140
62	Rebricea	1 140	1.000	140
63	Roşieşti	1 467	1 327	140
64	Soleşti	640	500	140
65	Ştefan cel Mare	1.140	1 000	140

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

66	Stănileşti	390	250	140
67	Şuletea	2.140	2.000	140
68	Tanacu	1.038	898	140
69	Tăcuta	340	200	140
70	Tătărăni	967	827	140
71	Todireşti	640	500	140
72	Tutova	640	500	140
73	Văleni	1.510	1.370	140
74	Vetrişoaia	1.166	1.026	140
75	Viişoara	640	500	140
76	Voineşti	590	450	140
77	Vinderei	290	150	140
78	Vultureşti	590	450	140
79	Vutcani	1.040	900	140
80	Zăpodeni	640	500	140
81	Zorleni	3.019	2.800	219
82	Vaslui	6.270	6.000	270
83	Bârlad	6.270	6.000	270
84	Huşi	5.521	5.251	270
85	Negreşti	4.260	4.000	260
86	Murgeni	3.760	3.500	260
	TOTAL	***95.547***	***82.798***	***12.749***

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr. 2

la Hotararea nr. 160 /19.10.2018

REPARTIZAREA
sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata si a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020

UM = mii lei

Nr. crt	Unitatea administrativ-teritoriala	TOTAL	din care	
			Sume defalcate din TVA	Cote defalcate din imp pe venit
1	Albeşti	626	556	70
2	Al. Vlahută	584	514	70
3	Arsura	293	223	70
4	Banca	745	675	70
5	Băcani	220	150	70
6	Băceşti	220	150	70
7	Bălteni	1.092	1 022	70
8	Berezeni	1.063	993	70
9	Blăgeşti	902	832	70
10	Bogdana	220	150	70
11	Bogdăneşti	170	100	70
12	Bogdăniţa	574	504	70
13	Boţeşti	220	150	70
14	Buneşti-Avereşti	554	484	70
15	Ciocani	483	413	70
16	Codăeşti	220	150	70
17	Coroieşti	220	150	70
18	Costeşti	170	100	70
19	Cozmeşti	170	100	70
20	Creţeşti	220	150	70
21	Dăneşti	220	150	70
22	Deleni	220	150	70
23	Deleşti	220	150	70
24	Dimitrie Cantemir	570	500	70
25	Dodeşti	711	641	70
26	Dragomireşti	170	100	70
27	Drînceni	1.403	1.333	70
28	Duda-Epureni	170	100	70
29	Dumeşti	170	100	70
30	Epureni	220	150	70
31	Fălciu	1.551	1.481	70
32	Fereşti	220	150	70
33	Fruntişeni	220	150	70
34	Găgeşti	719	649	70
35	Ghergheşti	220	150	70
36	Gîrceni	220	150	70
37	Grivița	220	150	70
38	Hoceni	220	150	70
39	Iana	170	100	70
40	Ibăneşti	411	341	70
41	Ivăneşti	170	100	70
42	Iveşti	220	150	70
43	Laza	170	100	70
44	Lipovăţ	170	100	70
45	Lunca Banului	177	107	70
46	Măluşteni	220	150	70
47	Micleşti	220	150	70
48	Munteni de Jos	1.465	1.395	70
49	Munteni de Sus	170	100	70
50	Oltenești	220	150	70
51	Oşeşti	170	100	70
52	Pădureni	170	100	70
53	Perieni	170	100	70
54	Pochidia	572	502	70
55	Pogana	170	100	70
56	Pogoneşti	429	359	70
57	Poieneşti	220	150	70
58	Puieşti	220	150	70
59	Pungeşti	170	100	70
60	Puşcaşi	170	100	70
61	Rafaila	220	150	70
62	Rebricea	170	100	70
63	Roşieşti	991	921	70

64	Soleşti	170	100	70
65	Ştefan cel Mare	170	100	70
66	Stănileşti	170	100	70
67	Şuletea	220	150	70
68	Tanacu	480	410	70
69	Tăcuta	170	100	70
70	Tătărăni	220	150	70
71	Todireşti	170	100	70
72	Tutova	170	100	70
73	Văleni	866	796	70
74	Vetrişoaia	311	241	70
75	Viişoara	513	443	70
76	Voineşti	220	150	70
77	Vinderei	170	100	70
78	Vultureşti	220	150	70
79	Vutcani	779	709	70
80	Zăpodeni	270	200	70
81	Zorleni	716	600	116
82	Vaslui	5.150	5.000	150
83	Bârlad	5.150	5.000	150
84	Huşi	5.150	5.000	150
85	Negreşti	3.130	3.000	130
86	Murgeni	2.900	2.770	130
	TOTAL	***51740***	***45314***	***6426***

Anexa nr. 3

la Hotararea nr. 160 /19.10.2018

REPARTIZAREA

sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata si a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021

UM = mii lei

Nr. crt.	Unitatea administrativ-teritoriala	TOTAL	din care:	
			Sume defalcate din TVA	Cote defalcate din imp. pe venit
1	Albeşti	502	430	72
2	Al. Vlahuţă	591	519	72
3	Arsura	269	197	72
4	Banca	780	708	72
5	Băcani	172	100	72
6	Băceşti	172	100	72
7	Bălteni	1 252	1.180	72
8	Berezeni	1 126	1.054	72
9	Blăgeşti	830	758	72
10	Bogdana	282	210	72
11	Bogdăneşt	272	200	72
12	Bogdănita	580	508	72
13	Boleşti	222	150	72
14	Bune ti-Avere ti	760	688	72
15	Ciocani	480	408	72
16	Codăeşti	172	100	72
17	Coroieşti	522	45	72
18	Costeşt	222	150	72
19	Cozmeşti	422	3	72
20	Creteşti	422	350	72
21	Däneşti	272	200	72
22	Deleni	297	225	72
23	Deleşti	222	150	72
24	Dimitrie Cantemir	383	311	72
25	Dodeşti	940	868	72
26	Dragomireşti	172	100	72
27	Drînceni	1.334	1.262	72
28	DudaEpureni	172	100	72
29	Dumeşti	172	100	72
30	Epureni	357	285	72
31	Fălciu	1.872	1.800	72
32	Fereşti	222	150	72
33	Fruntişeni	315	243	72
34	Găgeşti	839	767	72
35	Ghergheşti	222	150	72
36	Gîrceni	222	150	72
37	Griviţa	172	100	72
38	Hoceni	522	450	72
39	Iana	172	100	72
40	Ibăneşti	689	617	72
41	Ivăneşti	172	100	72
42	Iveşti	272	200	72
43	Laza	172	100	72
44	Lipovăţ	172	100	72
45	Lunca Banului	172	100	72
46	Măluşteni	272	200	72
47	Micleşti	272	200	72
48	Munteni de Jos	1.404	1.332	72
49	Munteni de Sus	172	100	72
50	Oltenesti	272	200	72
51	Oşeşti	172	100	72
52	Pădureni	172	100	72
53	Perieni	172	100	72
54	Pochidia	688	616	72
55	Pogana	172	100	72
56	Pogoneşti	450	378	72
57	Poieneşti	272	200	72
58	Puieşti	172	100	72
59	Pungeşti	172	100	72
60	Puşcaşi	172	100	72
61	Rafaila	272	200	72
62	Rebricea	172	100	72
63	Roşieşti	897	825	72
64	Soleşti	172	100	72
65	Ştefan cel Mare	372	300	72

66	Stănileşti	172	100	72
67	Şuletea	272	200	72
68	Tanacu	479	407	72
69	Tăcuta	172	100	72
70	Tătărăni	272	200	72
71	Todireşti	172	100	72
72	Tutova	172	100	72
73	Văleni	915	843	72
74	Vetrişoaia	472	400	72
75	Viişoara	614	542	72
76	Voineşti	322	250	72
77	Vinderei	172	100	72
78	Vultureşti	422	350	72
79	Vutcani	992	920	72
80	Zăpodeni	322	250	72
81	Zorleni	658	550	108
82	Vaslui	5.150	5.000	150
83	Bârlad	5 150	5 000	150
84	Huşi	5 150	5 000	150
85	Negreşti	3.625	3 500	125
86	Murgeni	3 625	3 500	125
	TOTAL	***56.769***	***50.201***	***6.568***

Anexa nr. 4

la Hotararea nr. 160 /19.10.2018

REPARTIZAREA

sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata si a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022

UM = mii lei

Nr. crt	Unitatea administrativ-teritoriala	TOTAL	din care	
			Sume defalcate din TVA	Cote defalcate din imp pe venit
1	Albeşti	474	404	70
2	Al. Vlahuţă	494	424	70
3	Arsura	420	350	70
4	Banca	510	440	70
5	Băcani	370	300	70
6	Băceşti	370	300	70
7	Bălteni	1.211	1.141	70
8	Berezeni	884	814	70
9	Blăgeşti	754	684	70
10	Bogdana	420	350	70
11	Bogdăneşti	270	200	70
12	Bogdănita	482	412	70
13	Boţeşti	220	150	70
14	Buneşti-Avereşti	462	392	70
15	Ciocani	374	304	70
16	Codăeşti	170	100	70
17	Coroieşti	220	150	70
18	Costeşti	220	150	70
19	Cozmeşti	220	150	70
20	Creţeşti	220	150	70
21	Dăneşti	220	150	70
22	Deleni	220	150	70
23	Deleşti	220	150	70
24	Dimitrie Cantemir	470	400	70
25	Dodeşti	766	696	70
26	Dragomireşti	170	100	70
27	Drînceni	1.263	1.193	70
28	DudaEpureni	170	100	70
29	Dumeşti	170	100	70
30	Epureni	420	350	70
31	Fălciu	1.328	1.258	70
32	Fereşti	220	150	70
33	Fruntişeni	420	350	70
34	Găgeşti	657	587	70
35	Ghergheşti	220	150	70
36	Gîrceni	220	150	70
37	Grivita	220	150	70
38	Hoceni	520	450	70
39	Iana	170	100	70
40	Ibăneşti	520	450	70
41	Ivăneşti	170	100	70
42	Iveşti	220	150	70
43	Laza	170	100	70
44	Lipovăţ	170	100	70
45	Lunca Banului	170	100	70
46	Măluşteni	220	150	70
47	Micleşti	220	150	70
48	Munteni de Jos	1.340	1.270	70
49	Munteni de Sus	170	100	70
50	Oltenesti	220	150	70
51	Oşeşti	170	100	70
52	Pădureni	170	100	70
53	Perieni	170	100	70
54	Pochidia	601	531	70
55	Pogana	170	100	70
56	Pogoneşti	520	450	70
57	Poieneşti	220	150	70
58	Puieşti	520	450	70
59	Pungeşti	170	100	70
60	Puşcaşi	170	100	70
61	Rafaila	220	150	70
62	Rebricea	520	450	70
63	Roşieşti	800	730	70
64	Soleşti	520	450	70

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

65	Ştefan cel Mare	520	450	70
66	Stănileşti	170	100	70
67	Şuletea	220	150	70
68	Tanacu	373	303	70
69	Tăcuta	370	300	70
70	Tătărăni	370	300	70
71	Todireşti	370	300	70
72	Tutova	370	300	70
73	Văleni	659	589	70
74	Vetrişoaia	370	300	70
75	Viişoara	411	341	70
76	Voineşti	470	400	70
77	Vinderei	370	300	70
78	Vulturești	420	350	70
79	Vutcani	846	776	70
80	Zapodeni	420	350	70
81	Zorleni	578	462	116
82	Vaslui	5.400	5.250	150
83	Bârlad	5.400	5.250	150
84	Huşi	5.400	5.250	150
85	Negreşti	4.130	4.000	130
86	Murgeni	3.630	3.500	130
	TOTAL	***56.627***	***50.201***	***6.426***

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 161 / 2018
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 I: Murgeni (DN 24A) - Sărățeni - Măluşteni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), județul Vaslui"

având în vedere:

- expunerea de motive a vicepreşedintelui Consiliului Județean Vaslui;
- referatul Direcției Dezvoltare și Cooperare nr. 14856/15.10.2018;
- adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est nr.24279/OI/04.10.2018, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr.14312/05.10.2018;
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 I: Murgeni (DN 24A) - Sărățeni - Măluşteni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), județul Vaslui";
- Avizul Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului Județean Vaslui nr.13/2018;

în conformitate cu:

- Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiție 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte: POR/373/6/1 - Apel proiecte nefinalizate, apel pentru regiunile mai putin dezvoltate - Apel național;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
- dispozițiile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 91 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit.f), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şicompletărileulterioare;

în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I- Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 I: Murgeni (DN 24A) - Sărățeni - Măluşteni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), județul Vaslui" se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II- Art. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 I: Murgeni (DN 24A) - Sărățeni - Măluşteni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), județul Vaslui" se completează și va avea următorul cuprins:

„**Art. 2** – Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se va face din bugetul local al Județului Vaslui, din bugetul de stat și/sau din fonduri externe nerambursabile, conform prevederilor legale."

Art. III- După art. 2 se introduce un nou articol, art. 2^1, care va avea următorul cuprins:

„**Art. 2^1**- Consiliul Județean Vaslui își asumă faptul că, la momentul recepției lucrărilor realizate prin proiectul menționat la art. 1, finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu va fi funcțional, în stare bună,în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele de drum județean finanțate din alte surse de finanțare), asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T."

Art. IV.- Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului- Județul Vaslui, precum și Direcției Dezvoltare si Cooperare, Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, 19 octombrie 2018

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

Anexa
la HCJ nr...161../2018

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI
ai obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 I: Murgeni (DN 24A) - Sărățeni - Mălușteni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), județul Vaslui"

- Valoarea totală (INV) = 8.668.695,58 lei inclusiv T.V.A.
- Din care C+M = 7.779.671,41 lei inclusiv T.V.A.
- Capacități
  - Lungime traseu – 4,640 km
  - Parte carosabilă de 5,5 m, două benzi de încadrare de 0,25 m și acostamente din balast sau consolidate cu elementul rigolei betonate, de 0,75 m
  - Pantă în profil transversal de 2,5 % sub formă de acoperiș
  - Sistem rutier aplicat (dimensionat cf. NR 081/2002) alcătuit din:
    - 24 cm strat de beton rutier BcR4
    - Hârtie Kraft
    - 5 cm strat de nisipi pilonat
    - 25 cm strat de fundație din balast

Durata de execuție a investiției: 24 luni

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Finanțarea investiției

Finanțarea investiției se face de la bugetul local al județului Vaslui, din bugetul de stat și/sau din fonduri externe nerambursabile

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 162 / 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 141/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costeşti), km1+600-3+000, km 4+000-4+200 (1,600 km), judeţul Vaslui"

având în vedere:

- expunerea de motive a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
- referatul Direcţiei Dezvoltare şi Cooperare nr. 14856/15.10.2018;
- adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est nr.25174/OI/09.10.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui cu nr. 14523/10.10.2018;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 141/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii **„Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costeşti), km1+600-3+000, km 4+000-4+200 (1,600 km), judeţul Vaslui"**;
- Avizul Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului Judeţean Vaslui nr. 14/2018;

în conformitate cu:

- Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţie 6.1 – Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte: POR/373/6/1- Apel proiecte nefinalizate, apel pentru regiunile mai puţin dezvoltate - Apel naţional;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
- dispoziţiile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completărileulterioare;

în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I- Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 141/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii **„Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costeşti), km1+600-3+000, km 4+000-4+200 (1,600 km), judeţul Vaslui"** se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II- Art. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 141/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții **„Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești), km1+600-3+000, km 4+000-4+200 (1,600 km), județul Vaslui"** se completează și va avea următorul cuprins:

„Art. 2 – Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se va face din bugetul local al Județului Vaslui, din bugetul de stat și/sau din fonduri externe nerambursabile, conform prevederilor legale."

Art. III- După art. 2 se introduce un nou articol, art. 2^1, care va avea următorul cuprins:

„Art. 2^1- Consiliul Județean Vaslui își asumă faptul că, la momentul recepției lucrărilor realizate prin proiectul menționat la art. 1, finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu va fi funcțional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele de drum județean finanțate din alte surse de finanțare), asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T."

Art. IV.- Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Vaslui, precum și Direcției Dezvoltare si Cooperare, Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, 19 octombrie 2018

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

Anexa
la HCJ nr..162./2018

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI
ai obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costeşti), km 1+600 - 3+000, km 4+000 - 4+200 (1,600 km), judeţul Vaslui"

- Valoarea totală (INV) = 2.428.552,59 lei inclusiv T.V.A.
- Din care C+M = 2.160.844,20 lei inclusiv T.V.A.
- Capacităţi
  - Lungime totală traseu – 1,473 km
    - Tronsonul I, km 1+600 – 2+940
    - Tronsonul II, km 4+000 – 4+133
  - Parte carosabilă de 6 m, două benzi de încadrare de 0,25 m şi acostamente din balast sau consolidate cu elementul rigolei betonate, de 0,75 m
  - Pantă în profil transversal de 2,5 % sub formă de acoperiş
  - Viteza de proiectare - 40 km/h
  - Sistem rutier aplicat (dimensionat cf. NR 081/2002) alcătuit din:
    - 25 cm strat de balast
    - 5 cm strat de nisipi pilonat
    - Hârtie Kraft
    - Dală din beton de ciment rutier BcR4,0 în grosime de 24 cm

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Durata de execuţie a investiţiei: 24 luni

Finanţarea investiţiei

Finanţarea investiţiei se face de la bugetul local al judeţului Vaslui, din bugetul de stat şi/sau din fonduri externe nerambursabile

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA nr. 163 / 2018
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 146/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești)"

având în vedere:
- expunerea de motive a vicepreședintelui Consiliului Județean Vaslui;
- referatul Direcției Dezvoltare și Cooperare nr. 14856/15.10.2018;
- adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est nr. 25174/OI/09.10.2018, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 14523/10.10.2018;
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 146/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești)";
- Avizul Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului Județean Vaslui nr. 15/2018;
în conformitate cu:
- Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiție 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte: POR/373/6/1 - Apel proiecte nefinalizate, apel pentru regiunile mai putin dezvoltate - Apel național;
- art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art. I- (1) Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 146/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești)" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 146/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești)" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. II- Art. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 146/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești)" se completează și va avea următorul cuprins:

"Art. 2. – Consiliul Județean Vaslui își asumă faptul că, la momentul recepției lucrărilor realizate în cadrul proiectului menționat la art. 1, finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu va fi funcțional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele de drum județean finanțate din alte surse de finanțare), asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T."

Art. III.- Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Vaslui, precum și Direcției Dezvoltare si Cooperare, Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, 19 octombrie 2018

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

ANEXA nr. 1 la HCJ nr. 163/2018

SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL IASI
Adresa: Aleea Pinilor Nr.11, Municipiul Iasi
E-mail: office3bcp@gmail.com

PROIECT NR. 268/2018

Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie

„REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)”



BENEFICIAR: ***UAT JUDETUL VASLUI***
PROIECTANT: ***S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IAȘI***
FAZA: ***D.A.L.I.***

IASI - 2018

SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL IASI
Adresa: Aleea Pinilor Nr.11, Municipiul Iasi
E-mail: office3bcp@gmail.com

FOAIE DE CAPAT

1. **Denumirea obiectivului de investitii :**
   "REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

2. **Beneficiar**
   UAT JUDETUL VASLUI

3. **Proiectant**
   PROIECTANT GENERAL: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L., IASI

4. **Contract nr.** 12453/30.08.2018

5. **Elaborat:** Septembrie 2018

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, înstrăinată, integral sau parțial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL IASI
Adresa: Aleea Pinilor Nr.11, Municipiul Iasi
E-mail: office3bcp@gmail.com

COLECTIV DE ELABORARE

ŞEF PROIECT	
Dr. Ing. Stefan BODOGA	
PROIECTANT	
Ing. Gabriel TEMNEANU	
Ing. Narcis BUTNARIU	
Ing. Bogdan PAVIL	

Prezenta documentaţie, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, înstrăinată, integral sau parţial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL IASI
Adresa: Aleea Pinilor Nr.11, Municipiul Iasi
E-mail: office3bcp@gmail.com

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII	
1.1. Denumirea obiectului de investiţii	
1.2. Ordonatorul principal de credite/investitor	
1.3. Ordonatorul de credite (secundar/tertiar)	
1.4. Beneficiarul investiţiei.	
1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii	
2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRII DE INTERVENŢII	
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare	
2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor	
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice	
3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE	
3.1. Particularitati ale amplasamentului	
3.1.1. Descrierea amplasamentului (localizare – intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni în plan)	
3.1.2. Relatiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile	
3.1.3. Datele seismice si climatice	
3.1.4. Studii de teren:	
3.1.4.1. Studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice în vigoare	
3.1.4.2. Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz	
3.1.5. Situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente	
3.1.6. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de scimbari climatice ce pot afecta investiţia	
3.1.7. Informaţii privind posibile interferinţe cu monumente istorice/arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată; existenţa condiţionarilor specifice in cazul existenţei unor zone protejate	
3.2. Regimul juridic	
3.2.1. Natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de preempţiune	
3.2.2. Destinaţia construcţiei existente	
3.2.3. Includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite protejate, după caz	
3.2.4. Informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz	
3.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici:	
3.3.1. Categoria şi clasa de importanţă	
3.3.2. Cod în lista monumentelor istorice, după caz;	
3.3.3. An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie	
3.3.4. Suprafaţa construită	
3.3.5. Suprafaţa construită desfăşurată	

Prezenta documentaţie, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, înstrăinată, integral sau parţial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

3.3.6. Valoarea de inventar a construcţiei	
3.3.7. Alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente	
3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.	
3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.	
3.6. Actul doveditor al forţei majore, după caz.	
4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ŞI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE	
4.1. Clasa de risc seismic	
4.2. Prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie	
4.3. Soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii	
4.4. Recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate.	
5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPŢIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMU DOUĂ) ŞI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA	
5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, cuprinzând:	
5.1.1. Descrierea principalelor lucrări de intervenţie	
5.1.2. Descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate	
5.1.3. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia	
5.1.4. Informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate	
5.1.5. Caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenţie.	
5.2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare	
5.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale	
5.4. Costurile estimative ale investiţiei: costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare; costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei.	
5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei	
5.5.1. Impactul social şi cultural	
5.5.2. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare	
5.5.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz.	

Prezenta documentaţie, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, înstrăinată, integral sau parţial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie	
5.6.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă	
5.6.2. Analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung	
5.6.3. Analiza financiară; sustenabilitatea financiară	
5.6.4. Analiza economică; analiza cost-eficacitate	
5.6.5. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor	
6. ANALIZA FINANCIARĂ SI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE	
6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor	
6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e)	
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:	
6.3.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general	
6.3.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare	
6.3.3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii	
6.3.4. Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni	
6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice	
6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite	
7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME	
7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire	
7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară	
7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege	
7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente	
7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică	
7.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, precum	
7.6.1. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice	
7.6.2. Studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz	
7.6.3. Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice	
7.6.4. Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice	
7.6.5. Studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei	

Prezenta documentaţie, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuinţată, integral sau parţial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

B. PIESE DESENATE

0.00	Plan incadrare in zona	scara 1:25.000
0.01	Plan incadrare in teritoriu	scara 1:10.000
1.01-1.46	Plan de situatie	scara 1:500
2.01-2.19	Profil longitudinal	scara 1:1000/1:100
3.01-3.04	Profile transversale tip	scara 1:50
4.01-4.3	Detalii de executie	scara 1:10 / 1:20 / 1:50 / 1:100

Prezenta documentatie, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată, integral sau parțial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

ROMÂNIA JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL VASLUI

I. Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

1.2 Ordonator principal de credite/investitor

UAT JUDETUL VASLUI

1.3 Ordonator de credite (secundar/terțiar)

UAT JUDETUL VASLUI

1.4 Beneficiarul investitiei

UAT JUDETUL VASLUI

1.5 Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IAȘI

II. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

AXA PRIORITARA 6: Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala.

Aceste apeluri de proiecte sunt organizate in cadrul prioritatii de investitie 6.1. Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Obiectivul specific al acestei prioritati il reprezinta cresterea gradului de accesibiltate a zonelor rurale si urbane situate in proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene.

Prin intermediul acestei prioritati de investitie vor fi sprijinite principalele tipuri de actiuni:

a. Modernizarea si reabilitarea pentru imbunatatirea parametrilor relevanti – cresterea vitezei, sigurantei rutiere, portantei etc. retelei de drumuri judetene (inclusiv poduri si podete, acces la proprietati – aflate in domeniul public) care asigura conectivitatea, directa (drumuri judetene sau trasee compuse din mai multe drumuri judetene legate direct) sau indirecta (drumuri judetene/trasee legate de retea prin intermediul unui drum national modernizat) cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum judetean pentru conectarea la autostrazi sau drumuri expres;
b. Constructia / modernizarea, variantelor ocolitoare cu statut de drum judetean ce vor face parte din drumul judetean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii si alte elemente pentru cresterea sigurantei circulatiei (parapeti de protectie, limitatoare de viteza – inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistica orizontala si verticala, reorganizare de intersectii;
c. Construirea / modernizarea reabilitarea de pasaje/poduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN-T a drumurilor judetene) si construirea pasarelelor pietonale.

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată, integral sau parțial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor

Situaţia precară a drumului judetean DJ 245E ce trece prin comuna Deleni, au creat o serie de efecte negative riveranilor si celor ce tranziteaza zona. Tronsonul de drum judetean ce face obiectul prezentului proiect se prezinta la nivel de drum cu suprafata de rulare acoperita cu imbracaminte bituminoasa de la km 4+133 pana la km 5+065, dar imbracamintea rutiera fiind imbatranita si prezinta defectiuni cu adancimi de pana la 600mm. Restul tronsonului pana la km 9+800 este balastat.

Acostamentele drumului vizat nu sunt definite si in mare parte, lipsesc dispozitivele de colectare si evacuare a apelor pluviale (rigole/santuri si podete).

Sub actiunea traficului si a factorilor climatici, suprafata drumului judetean s-a degradat, prezentand defectiuni grave (valuriri, gropi, fagase, praf - vara), ceea ce face ca in timpul primaverii si toamna, circulatia vehiculelor si a pietonilor sa fie ingreunata.

Drumul judetean are pozitie de plecare din drumul national DN24, trece prin satele Bulboaca, Zizinca, Deleni, Moreni si Costesti si are o lungime totala de 14,635 km.

Tronsonul propus modernizarii leaga doua investitii, aflate deja in derulare, una finantata prin Programul National de Dezvoltare Locala si una din Bugetul local al judetului Vaslui. Pozitia kilometrica a investitiei propuse este de la km 4+133 – km 9+800.

Drumul studiat prezinta degradari de tip gropi, valuriri, cedari locale ale platformelor, baltiri ale apelor din precipitatii.

Aceste drum nu a fost amenajat din punct de vedere tehnic conform normativelor in vigoare.

Drumul nu este prevazut cu semnalizare rutiera.

Podetele la accesele riveranilor sunt construite in regie proprie si nu sunt simetrice.

Aceste podete la accese, avand diametre sau latimi diferite, fac ca apele pluviale sa se scurga incet, favorizand infiltrarea apei in corpul drumului si implicit distrugerea partii carosabile ce este neimpermeabilizata.

Analizand situatia existenta si posibilitatile banesti si materiale ale judetului, este clar ca fara finantare P.O.R. 2014-2020 drumul are sa ramana la fel in stare de degradare si UAT Judetul Vaslui are sa cheltuie bani pe intretineri sezoniere cu aport de balast sau piatra.


Foto 1 - Drum judetean DJ 245E


Foto 2 - Drum judetean DJ 245E


Foto 3 - Drum judetean DJ 245E


Foto 3 - Drum judetean DJ 245E

ROMANIA JUDETUL VASLUI CONSILIUL JUDETEAN

Prezenta documentaţie, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuinţată, integral sau parţial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

Implementarea proiectului va duce la atingerea urmatoarelor obiective:

- principiul conectivităţii în vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere şi alte căi de transport;
- prin implementarea proiectului vor fi asigurate legaturi cu drumul national si cele locale;
- principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenţilor economici, a zonelor turistice, a investiţiilor sociale, accesibilizarea altor investiţii finanţate din fonduri europene;
- prin implementarea proiectului va fi facilitat accesul locuitorilor la investitii de interes social (biserica, cimitir, stadion, scoala, oficiu postal) precum si catre agentii economici existenti in zona.
- prin modernizarea acestor drumuri se realizează şi obiectivele operaţionale ale Strategiei de Dezvoltare a Comunei Deleni precum si a judetului Vaslui:
- imbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul urban si rural;
- imbunătăţirea accesului la servicii de bază pentru populaţia rurală
- creşterea numărului de obiective în vederea unei dezvoltări durabile

Obiectivele specifice sunt atinse prin implementarea proiectului privind modernizarea drumului judetean din Judetul Vaslui ce face legătura direct sau indirect cu institutii politico-administrative, socio-medicale, turistice, etc. ceea ce duce la următoarele beneficii:

- Beneficii economice:
  - economie de carburant;
  - reducerea costurilor cu repararea autovehiculelor;
  - creşterea valorii terenurilor din zonă.
- Beneficii sociale:
  - economie de timp pentru transportul persoanelor şi bunurilor;
  - creşterea mobilităţii populaţiei;
  - accesul rapid al mijloacelor de intervenţie pentru situaţii excepţionale salvare, politie, ISU (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă);
  - accesul la mijloacele de transport în comun: autobus, tren.
- Beneficii de mediu:
  - reducerea poluării prin scăderea suspensiilor în aer.

III. Descrierea construcţiei existente

3.1 Particularităţi ale amplasamentului:

a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);

Drumul judetean DJ 245E are pozitie de plecare din drumul national DN24, trece prin satele Bulboaca, Zizinca, Deleni, Moreni si Costesti si are o lungime totala de 14,635 km. Tronsonul propus spre modernizare incepe de la km 4+133, se opreste la km 9+800 si traverseaza satul Deleni, iar ca localizare se afla atat intravilan cat si extravilan.

b) Relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Judetul Vaslui se învecinează cu:

- Judeţul Iaşi - în partea de nord;
- Judeţul Neamţ - în partea de nord-vest;
- Judeţul Galaţi - în partea de sud;
- Judeţul Vrancea - în partea de sud-vest;
- Republica Moldova - în partea de est granita este râul Prut de 171 km;
- Judeţul Bacău - în partea de vest.


ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Prezenta documentaţie, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, înstrăinată, integral sau parţial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

c) Datele seismice şi climatice.

Clima este temperat–continentală, caracteristică zonei exterioare Munţilor Carpaţi.


Dinamica atmosferei în zona comuna Deleni se caracterizează printr–o dominare a maselor de aer de la nord–vest, de origine maritimă, răcoroase şi umede pentru primăvară şi început de vară, de aer cald–tropical, vara şi rece–polar, iarna. Temperatura medie anuală este de 8,4 grade C, cu o amplitudine medie anuală de 25,2 grade C, iar precipitaţiile anuale au valori de 500 mm, în timp ce media anuală a zilelor cu zăpadă este de 37,7 zile. Vânturile dominante, bat din direcţia nord–vest spre sud–est; iarna bate crivăţul dinspre est, un vânt local ce aduce ger şi viscoleşte zăpada, troienind-o.




Conform reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică – Partea 1 – Prevederi de proiectare pentru clădiri" Indicativ P 100-1/2013, zonarea acceleraţiei terenului de fundare pentru proiectare, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurenţă IMR=225 ani şi 20% probabilitate de depăşire în 50 de ani, are o valoare a_g=0,30g

Perioada de control (colţ) Tc a spectrului de răspuns reprezintă graniţa dintre zona de valori maxime în spectrul de acceleraţii absolute şi zona de valori maxime în spectrul de viteze relative.

Pentru zona studiată perioada de colţ are valoarea T_c=0,7sec.



Zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand IMR = 225 ani.



Perioada de control (colt) a spectului de raspuns Tc.

3.1.4) Studii de teren:

Pentru obtinerea studiilor de teren, au fost intocmite studiul topografic si studiul geotehnic pentru drumul judetean analizat.

3.1.4.1) Studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Studiu geotehnic a fost realizat in conformitate cu reglementarile tehnice specifice in vigoare, corespunzator prevederilor din NP 074-2014 "Normativ privind documentatiile geotehnice

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Prezenta documentaţie, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, înstrăinată, integral sau parţial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

pentru constructii" si stabileste conditiile geotehnice din zona, precum si conditiile de fundare pentru obiectivele de proiectate.

Conform studiului geotehnic drumul judetean se prezinta sub forma unor drumuri degradate, neamenajate corespunzator. Local sunt prezente o serie de fagase, zone depresionare in care se acumuleaza si stagneaza apele pluviale. De asemenea nu sunt prezente rigole si/sau rigole de garda pentru preluarea si dirijarea apelor pluviale.

In acest sens este necesara modernizarea drumului judetean, prin realizarea unor sisteme rutiere moderne, in conformitate cu normele in vigoare in prezent, mai exact acesta va fi supus asfaltarii.

În vederea stabilirii stratificaţiei sistemului rutier aferent drumului cercetat, au fost executate foraje geotehnice.

Din eşantioanele prelevate din foraje au fost extrase probe şi pe acestea au fost determinate caracteristici fizice ale pământurilor întâlnite: umiditățile naturale şi limite de plasticitate.

La proiectare, execuţie şi exploatare, se vor respecta prevederile următoarelor STAS – uri şi Normative:

• SR EN ISO 14688-1/2004 - Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Partea 1: Identificare şi descriere;

• SR EN ISO 14688-2/2005 - Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare.

• STAS 1242/2/1985, privind studii şi cercetări geotehnice specifice traseelor pentru căi ferate şi drumuri;

• STAS 1709/2- 90 – Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Prevenirea şi remedierea degradărilor produse de îngheţ-dezgheţ. Prescripţii tehnice;

• SR 11100/1/1993, - Zonare seismică. Macrozonarea teritoriului României şi Reglementarea tehnică P100 - 1/2006 respectiv P100/1/2013 - Cod de proiectare seismică – partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri;

• STAS 6054/1977, privind adâncimea limită de îngheţ;

• Instrucţiunile PD – 177 – 2001 - pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide (metoda analitică);

• Indicator TS/1991, categoriile de teren în care se vor executa eventuale săpături;

• Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural

3.1.4.2) Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Legarea la sistemul de coordonate Stereo '70 s-a facut cu ajutorul receptorului GPS cu dubla frecventa TRIMBLE, seria 5544441073, 5552453160, 5544441081 si STONEX, seria 1021609030018, prin procedeul RTK prin conectare la statiile permanente ROMPOS.

Studiul topografic intocmiti a fost avizat de OCPI.

Nu este nevoie de studii de stabilitate.

Debitele maxime de apa pluviala necesare calculului hidraulic al rigolelor au fost determinate de proiectant pe baza normativelor in vigoare.

3.1.5) Situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente;

Pentru realizarea investitiei este necesar relocarea unor stalpi de energie electrica, beneficiarul avand obligatia de a elibera terenul de sarcini inaintea executiei lucrarilor.

3.1.6) Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia;

Pe traseul drumului nu exista factori de risc.

Prezenta documentaţie, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuinţată, integral sau parţial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisă a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

3.1.7) Informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate.

Proiectul nostru nu interefereaza cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată.

3.2 Regimul juridic:

3.2.1) Natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de preempţiune;

Lungimea totala a drumului analizat este de 5,667 km si se afla in proprietatea UAT Judetul Vaslui, terenul fiind atat intravilan cat si extravilan, clasificat ca domeniu public.

3.2.2) Destinaţia construcţiei existente;

Drumul judetean vizat de prezenta documentatie fac parte din inventarul domeniului public al UAT Judetul Vaslui si are ca destinatie:

- accesul riveranilor la proprietatile particulare;
- accesul in si din reteaua de drumuri locale, judetene si nationale;
- accesul populatie la punctele de interes comun din localitate (scoala, biserica, cimitir, agenti economici).

3.2.3) Includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite protejate, după caz;

Constructia existenta nu este inclusa in lista monumentelor istorice.

3.2.4) Informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz.

Nu este cazul.

3.3 Caracteristici tehnice şi parametri specifici:

3.3.1) Categoria şi clasa de importanţă;

Categoria de importanţă se stabileşte conform Regulamentului MLPAT, Ordin nr. 31/N din 2.10.1995 „Metodologie de stabilire a categoriei de importantă a construcţiilor".

Factorii determinanţi care au stat la baza stabiliri categoriei de importantă au fost:

- Importanţă vitală;
- Importantă social-economică şi culturală;
- Implicarea economică;
- Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existentă);
- Necesitatea adaptării la condiţiile locale de teren şi de mediu;
- Volumul de muncă şi de materiale necesare.

Pentru evaluarea fiecărui factor determinant s-au avut în vedere câte trei criterii asociate, a căror punctare s-a făcut conform celor stipulate în metodologie.

Evaluarea punctajului fiecărui factor determinant s-a făcut pe baza formulei:

$P(n) = k(n) \times \Sigma\, p(i) / n(i)$;

Modalitatea aprecierii criteriilor asociate factorilor determinanţi:

P(1) – Importanţă vitală, în cazul unor disfuncţii ale construcţiei

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este:

Prezenta documentaţie, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific fumizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, înstrăinată, integral sau parţial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

p(i) – oameni implicaţi direct – nivel redus, punctaj 1;
p(ii) - oameni implicaţi indirect – nivel mediu, punctaj 2;
p(iii) – caracterul evolutiv al efectelor periculoase – nivel redus, punctaj 1;

P(2) – Importanţa social economică şi culturală, funcţiunile construcţiei

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este:
p(i) – mărimea comunităţii care apelează la funcţiuni – nivel apreciabil, punctaj 4;
p(ii) – ponderea pe care o au funcţiunile în comunitate - nivel apreciabil, punctaj 4;
p(iii) – natura şi importanta funcţiunilor – nivel mediu, punctaj 2;

P(3) – Implicarea ecologică, influenţa construcţiei asupra mediului natural şi construit

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este:
p(i) – măsura în care realizarea şi exploatarea construcţiei intervine în perturbarea mediului – nivel redus, punctaj 1;
p(ii) – gradul de influenţă nefavorabilă – nivel redus, punctaj 1;
p(iii) – rolul activ în protejarea / refacerea mediului – nivel mediu, punctaj 2;

P(4) – Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existentă)

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este:
p(i) – durata de utilizare preconizată – nivel mediu, punctaj 2;
p(ii) – măsura în care performanţele alcătuirilor constructive depind de cunoaşterea evoluţiei acţiunilor (solicitărilor)pe durata de utilizare – nivel apreciabil, punctaj 4;
p(iii) – măsura în care performanţele funcţionale depind de evoluţia cerinţelor pe durata de utilizare – nivel mediu, punctaj 2;

P(5) – Necesitatea adaptării la condiţiile locale de teren şi de mediu

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este:
p(i) – măsura în care asigurarea soluţiilor constructive este dependentă de condiţiile locale de teren şi de mediu – nivel ridicat, punctaj 6;
p(ii) – măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu evoluează defavorabil în timp – nivel mediu, punctaj 2;
p(iii) – măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu determina activităţi / măsuri deosebite pentru exploatarea construcţiei – nivel mediu, punctaj 2;

P(6) – Volumul de muncă şi de materiale necesare

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este:
p(i) – ponderea volumului de muncă şi de materiale înglobate – nivel ridicat, punctaj 6;
p(ii) – volumul şi complexitatea activităţilor necesare pentru menţinerea performanţelor construcţiei pe durata de existenţă a acesteia – nivel mediu, punctaj 2;
p(iii) – activităţi deosebite în exploatarea construcţiei impuse de funcţiunile acesteia – nivel redus, punctaj 1.

Nr. Crt.	Factorul determinant		Criteriile asociate		
	k(n)	P(n)	p(i)	p(ii)	p(iii)
1.	1	1	1	2	1
2.	1	3	4	4	2
3.	1	1	1	1	2
4.	1	3	2	4	2
5.	1	3	6	2	2
6.	1	3	6	2	1
Total	**6**	**14**	**20**	**15**	**10**
		(18<14<29)			
Categoria de importanţă			**C - Normala**		

Conform H.G. 766/10.XII.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor), din analiza punctajului total obţinut prin luarea în considerare a punctajelor acordate

Prezenta documentaţie, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuinţată, integral sau parţial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

pentru cele trei criterii asociate, corespunzătoare celor șase factori determinanți: rezultă categoria de importantă C – lucrări de importanță normala.
Construcțiile se încadrează în următoarele categorii și clase de rezistență:

- categoria de importantă: „C" conf. HG 766/97,
- clasa de importanță : a - **III** - a conf P100-1/2013,
- categoria funcțională – drum judetean.

Clasa tehnica: - IV - în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 45/1998 al Ministrului Transporturilor, pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumului.

3.3.2) Cod în Lista monumentelor istorice, după caz;
Nu este cazul

3.3.3) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;
Nu se cunosc.

3.3.4) Suprafața construită;
Suprafata de teren necesara modernizarii drumului judetean este de 68.004,00 mp.

3.3.5) Suprafața construită desfășurată;
Nu este cazul.

3.3.6) Valoarea de inventar a construcției;
Valoarea de inventar totala a drumului analizat din prezenta documentatie, este de 14.121.723,00 lei.

Nr	Denumire	Valoare (lei)
1	DJ 245E	14.121.723,00
TOTAL		14.121.723,00

3.3.7) Alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.
Nu este cazul.

3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.

Conform expertizei de drumuri.

Pe baza expertizei tehnice se constata ca drumul judetean care face obiectul prezentei documentatii este drum asfaltat si pietruit in stare avansata de degradare. Drumul judetean are degradari specifice drumului cu imbracaminti rutiere modernizate imbatranite si anume: fisuri, crapaturi, faiantari, gropi si chiar damburi. Si prezinta si degradari specifice drumului cu imbracaminti rutiere nemodernizate (cu pamant sau balast): gropi, fagase, cedari locale, valuriri, praf vara si noroi in perioadele ploioase.

Toate aceste degradari fac ca traficul rutier in aceasta zona sa se desfasoare cu mare greutate, mai ales in perioada cu precipitatii.

Drumul judetean DJ 245E are pozitie de plecare din drumul national DN24, trece prin satele Bulboaca, Zizinca, Deleni, Moreni si Costesti si are o lungime totala de 14,635 km. Tronsonul propus spre modernizare incepe de la km 4+133, se opreste la km 9+800.

Scurgerea apelor este deficitara intrucat rigolele lipsesc de pe aproximativ toata lungimea drumului judetean, iar in locurile in care acestea au existat, sunt colmatate sau inierbate.

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată, integral sau partial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

Datorita lipsei intretinerii, vegetatia a crescut pe acostamente impiedicand astfel scurgerea laterala a apelor, acestea curgand sau baltind in lungul drumului in timpul ploilor abundente.

Lipsesc podete pentru scurgerea si evacuarea apelor pluviale.

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Drumul judetean DJ 245E

Pe ansamblu, starea tehnica a drumului analizat este "rea" pe intreaga lungime, traficul desfasurandu-se cu dificultate, astfel ca modernizarea acestuia devine absolut necesara si urgenta.

3.6. Actul doveditor al forţei majore, după caz.

Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

4.1) Clasa de risc seismic;

Tectonic, Judetul Vaslui se afla sub incidenta cutremurelor de tip Moldavic cu epicentrul in regiunea Vrancea, la adanacimea de 90 – 150 km.

Conform „Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri" – P100-1/2013, amplasamentul contructiei se caracterizeaza prin:

- zona seismica de calcul C;
- perioada de colt Tc= 0.7s;
- acceleratia terenului ag= 0.30g;
- coeficient seismic Ks= 0.24.

4.2) Prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie;

Prin modernizarea drumului judetean propus, structura rutiera proiectata va corespunde cerintelor drumurilor judetene din localitatile rurale de clasa tehnica IV.

S-au analizat doua variante de structuri rutiere, corespunzatoare clasei de trafic:

Scenariul 1: (structura rutiera elastica) - **Scenariul recomandat**

- 4 cm BA 16	strat de uzura;
- 6 cm BAD22,4	strat de legatura;
- 15 cm piatra sparta	strat baza;
- 25 cm balast	fundatie de balast;

Scenariul 2: (structura rutiera rigida)

- 26 cm BCR 4,5	strat de uzura;
- 25 cm piatra sparta	strat de baza;
- 10 cm de balast	fundatie balast.

4.3) Soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;

Lungimea totala a drumului judetean studiat este de L = 5.667,00 ml. Traseul proiectat al drumului in plan, va urmari traseul existent.

Racordarile prevazute in plan vor fi circulare. Elementele geometrice in plan, inclusiv amenajarea in spatiu a curbelor, vor fi stabilite in conformitate cu prevederile STAS 863/85 si STAS 10144-3/91 "Strazi. Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare" si O.M.T 50/1998.

Prezenta documentaţie, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuinţată, integral sau parţial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

Niveleta proiectata (linia rosie), va urmari linia actuala a terenului cu mici modificari, cu diferente in ax pozitive, aproximativ egale cu grosimea structurii rutiere + corecturile necesare, aplicate in asa fel incat pasul de proiectare prevazut in STAS 863/65 sa fie respectat. Daca prin asternerea straturilor asfaltice drumul se inalta, se va acorda o atentie deosebita scurgerii apelor, adoptandu-se solutii adecvate, astfel incat dispozitivele de scurgere sa preia atat apele de suprafata, cat si apele din curtile invecinate strazii.

S-a adoptat profilul transversal tip in conformitate cu O.M.T 50/1998, STAS 10144-1/90, si NP 116-2004, urmarindu-se a se pastra latimea existenta a platformei.

Scurgerea apelor va fi asigurata prin executia de santuri din beton si pamant in conformitate cu STAS 2914-84 si STAS 2916-87, cu o sectiune calculata astfel incat sa asigure evacuarea apelor provenite din ploi de pe suprafetele aferente bazinului de acumulare. La intersectiile cu drumurile laterale se vor prevedea rigole carosabile cu placute armate (in functie de situatia proiectata), pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor in lungul drumului.

Tinand seama de valorile de trafic inregistrate pe tronsoanele de drumuri judetean analizate, propunem doua variante (scenarii) pentru modernizarea acestora:

Scenariul 1: (structura rutiera elastica) - **Scenariul recomandat**

- 4 cm BA 16	strat de uzura;
- 6 cm BAD22,4	strat de legatura;
- 15 cm piatra sparta	strat baza;
- 25 cm balast	fundatie de balast;

Scenariul 2: (structura rutiera rigida)

- 26 cm BCR 4.0	strat de uzura;
- 25 cm piatra sparta	strat de baza;
- 10 cm de balast	fundatie balast.

4.4) Recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate.

Drumul judetean DJ 245E

Expertiza recomanda executarea urmatoarelor lucrari de modernizare:

- racordarile prevazute in plan vor fi circulare si elementele geometrice in plan, inclusiv amenajarea in spatiu a curbelor, vor fi stabilite in conformitate cu prevederile STAS 863/85 si STAS 10144-3/91 "Strazi. Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare" si O.M.T 50/1998.

- niveleta proiectata (linia rosie) va urmari linia actuala a terenului cu mici modificari, cu corecturile necesare, aplicate in asa fel incat pasul de proiectare prevazut in STAS 863/65 sa fie respectat. In situatiile punctuale, in care, prin asternerea straturilor proiectate, drumul s-au inaltat, se va acorda o atentie deosebita scurgerii apelor, adoptandu-se solutii adecvate, astfel incat dispozitivele de scurgere sa preia atat apele de suprafata, cat si apele din curtile riveranilor.

- se va adopta profilul transversal tip in conformitate cu O.M.T 50/1998, STAS 10144-1/90, si NP 116-2004, urmarindu-se a se pastra latimea existenta a platformei.

- scurgerea apelor va fi asigurata prin executia de rigole din beton si rigole carosabile in zonele ingustate in conformitate cu STAS 2914-84 si STAS 2916-87, cu o sectiune calculata astfel incat sa asigure evacuarea apelor provenite din ploi de pe suprafetele aferente bazinului de acumulare.

- la intersectiile cu strazile laterale se vor prevedea rigole carosabile cu placute armate (in functie de situatia proiectata), pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor in lungul drumului.

Tinand seama de criteriile tehnico-economice, expertiza recomanda ca solutie de modernizare a drumului judetean, Varianta 1, si anume:

- 4 cm BA 16	strat de uzura;
- 6 cm BAD22,4	strat de legatura;
- 15 cm piatra sparta	strat baza;
- 25 cm balast	fundatie de balast;

Prezenta documentaţie, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuinţată, integral sau parţial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

V. Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza detaliată a acestora

5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, cuprinzând:

5.1) Descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru:

Prezenta documentaţie tratează necesitatea modernizării drumului judetean DJ 245E, cu un sistem rutier conform clasei tehnice IV a drumului şi categoria de importanţa „C".

Modernizarea drumului va cuprinde sistematizarea traseului si realizarea unui sistem rutier conform categoriei de trafic.

Drumul judetean

Lungimea totală a drumului ce va fi modernizat este de 5.667,0 ml.

Solutia tehnica din punct de vedere tehnologic consta din:

- scarificarea si reprofilarea zestrei ezistente;
- realizarea unui strat de fundatie in grosime de 25cm de balast;
- realizare strat de baza din piatra sparta, in grosime de 15 cm;
- realizare strat de legatura din BAD22,4, in grosime de 6 cm;
- realizare strat de uzura din BA16, in grosime de 4 cm;
- realizare santuri de beton (C30/37);
- pe lungimea santurilor de beton, acostamentele se vor impermeabiliza cu beton C30/37, in grosime de 10 cm, ca la santuri.
- la drumuri laterale, pe tronsoanele de drum proiectate unde sunt santuri (pamant sau beton), au fost proiectate rigole carosabile cu placute armate;
- la toate accesele riveranilor, unde sunt prevazute santuri, au fost proiectate podete tubulare corugate de 300 mm, prevazute cu dala de beton (C30/37) armata cu plasa, pentru protectia tubului si pe capetele extreme sunt proiectate timpane;
- toate drumurile laterale se amenajeaza, pe 25 m fiecare, cu aceeasi structura rutiera ca a drumului judetean proiectat;
- au fost prevazute marcaje rutiere orizontale si panouri verticale pe toata lungimea drumului.

Drum judetean DJ 245E:

- Lungime totala: 5.667,00ml;

km 4+133 - km 4+773, L=640,00 ml
km 4+820 - km 5+520, L=700,00 ml
km 5+760 - km 6+200, L=440,00 ml
km 8+700 - km 8+790, L=90,00 ml
Total L=1870.00 ml

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA:

- Latime parte carosabila: 2 x 3,00 m;
- Latime banda de incadrare: 2 x 0,25;
- Latime acostamente: 2 x 0,75 m;
- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%;
- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%;

km 4+773 - km 4+820, L=47,00 ml
km 5+520 - km 5+760, L=240,00 ml
km 6+200 - km 6+770, L=570,00 ml
km 7+340 - km 8+480, L=1.140,00 ml
km 9+030 - km 9+690, L=660,00 ml
Total: L= 2.657,00 ml.

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Prezenta documentaţie, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, înstrăinată, integral sau parţial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA:
- Latime parte carosabila: 2 x 3,00 m;
- Latime banda de incadrare: 2 x 0,25;
- Rigole carosabile: 2 x 0,90 m;
- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%;

km 6+770 - km 7+340, L=570,00 ml
km 8+480 - km 8+700, L=220,00 ml
km 8+790 - km 9+030, L=240,00 ml
Total: L= 1.030,00 ml.

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA
- Latime parte carosabila: 2 x 2,50 m;
- Rigole carosabile: 2 x 0,90 m;
- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%;

km 9+690 - km 9+800, L=110,00 ml
Total: L= 110,00 ml.

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA
- Latime parte carosabila: 2 x 2,00 m;
- Rigole carosabile: 2 x 0,90 m;
- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%;

- Lungime totala santuri de beton: 6.494,00 m;
- Lungime totala santuri de pamant: 3.220,00 m;
- Lungime rigola carosabila: 7.704,00 m;
- Podete transversale proiectate cu Dn=800mm: 7 bucati;
- Drumuri laterale amenajate: 6 bucati;
- Indicatoare rutiere:
  - ✓ Fig. B2 – Oprire = 6 bucati;
  - ✓ Fig. A5 – Curba deosebit de periculoasa = 15 bucati;
  - ✓ Fig. A4 – Curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe = 14 bucati;
  - ✓ Fig. A36 – Intersectie cu drum fara prioritate = 17 bucati;
  - ✓ Fig. A35 – Intersectie cu drum fara prioritate = 17 bucati;
  - ✓ Fig. A34 – Intersectie cu drum fara prioritate = 2 bucati;
  - ✓ Fig. A1 – Curba la stanga = 1 bucata;
  - ✓ Fig. A2 – Curba la dreapta = 1 bucata.

Modernizarea drumului judetean DJ 245E se va realiza cu o structura rutiera alcatuita din:

- 4 cm BA 16	strat de uzura;
- 6 cm BAD22,4	strat de legatura;
- 15 cm piatra sparta	strat baza;
- 25 cm balast	fundatie de balast;

In vederea colectarii si evacuarii apelor au fost prevazute santuri din beton si si pamant.
Adancimea santurilor va fi de 0,40 m.
La drumurile laterale, pentru a asigura continuitatea rigolelor, au fost prevazute rigole carosabile cu placute armate.
Drumuri laterale vor fi amenajete pe o lungime de 25m cu aceeasi structura rutiera ca a drumului judetean proiectat.

Prezenta documentatie, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată, integral sau parțial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

Drumuri laterale			
Pozitia KM	Stanga	Dreapta	Denumire
		4+550	D.L. 1
		5+185	D.L. 2
		6+284	D.L. 3
	6+501		D.L. 4
	7+166		D.L. 5
		8+051	D.L. 6

In vederea descarcarii santurilor, se vor realiza podete tubulare de Ø800 mm.

Podete transversal proiectate		
Pozitie kilometrica	Diametrul (mm)	Lungime (ml)
5+197	800	10,00
5+600	800	10,00
6+085	800	10,00
8+155	800	10,00
8+600	800	10,00
8+966	800	10,00
9+514	800	10,00

5.1.2) Descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate;

Pentru siguranţa circulaţiei se vor prevedea:
- indicatori de orientare şi avertizare, după cerinţele SR 1848-1;
- marcaje rutiere după cerinţele SR 1848-7.

Vor fi prevazute semnalizari si marcaje rutiere atat pe perioada executiei cat si definitive, de reglementare a prioritatii.

Realizarea unor parametri tehnici optimi privind pantele longitudinale, transversale, marcarea şi semnalizarea corespunzătoare, asigurarea colectării şi scurgerii rapide a apelor pluviale, asigurarea vizibilităţii, asigură un grad înalt al siguranţei circulaţiei pe întreg obiectivul proiectat.

Vizibilitatea se va asigura prin măsurile de semnalizare ce trebuie luate pe timpul exploatării obiectivului. Vor fi semnalizate si marcate corespunzător: circulaţia auto şi pietonală, dirijarea fluxurilor în intersecţii pentru evitarea conflictelor între fluxuri şi respectiv între participanţii la trafic.

Obiectivul va fi semnalizat şi marcat conform SR 1848-1 - Siguranţa circulaţiei. Indicatoare rutiere. Clasificare simboluri şi amplasare şi STAS 1848-7. Siguranţa circulaţiei. Marcaje rutiere.

În toate intersecţiile vor fi instalate indicatoare:
- de presemnalizare pentru orientare;
- de atenţionare în cazul unor restricţii temporare şi ocazionale.

Clasa betonului folosit in vederea realizarii rigolelor, rigole triunghiulare si a rigolelor de acostament a fost adoptata in functie de prevederile SR EN 206-1 si SR 13510/2006.

Prezenta documentaţie, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuinţată, integral sau parţial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

5.1.3) Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia;

Amplasarea, constructia si intretinerea infrastructurii rutiere au un impact asupra mediului concretizat prin ocuparea unor suprafete de teren, consumarea de materiale de constructii din litosfera si folosirea unor tehnologii poluante care au efecte asupra omului cit si asupra atmosferei, faunei, vegetatiei, apei si solului.

Prin executia drumului s-au luat masuri pentru imbunatatirea conditiilor de circulatie (starea suprafetei de rulare, elemente geometrice in plan, declivitati), care sa permita circulatia cu viteza cit mai uniforma diminuind astfel emisia de noxe.

Eroziunea la suprafata provocata de deversarea apelor de ploaie sau provocata de actiunea vântului si de schimbarile de temperatură poate fi controlate prin protectia destinata cresterii vegetatiei care in decursul anilor va reprezenta singura solutie de durată.

Miscarile hidrologice si de gravitatie, si anume alunecarile de teren si eroziunea la suprafată provocată de debitele de apă sunt principalele cauze care duc la instabilitate structurala.

Se va avea in vedere ca resturile rămase in urma lucrarilor de intretinere să nu afecteze cadrul natural.

Tinând seama de natura geologică si pedologică a zonei, orografie, clima, hidrologia vegetatiei locale, beneficiarul va urmări în permanentă curăţirea cursurilor de apă afluente si adiacente de resturi de exploatare , curaţirea rigolelor si gurilor de scurgere, reapariţia vegetatiei prin lucrări silvice sau inierbari.

5.1.4) Informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate;

Nu exista interferente cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată

5.1.5) Caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenţie.

Documentatia tehnica privind investitia „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)" a fost dezvoltata avand ca baza de plecare tema de proiectare, expertiza tehnica, studiul topografic si studiul geotehnic.

In cadrul proiectului au fost vizate urmatoarele tipuri de lucrari:
- lucrari de colectare si evacuare dirijata a apelor pluviale;
- lucrari de modernizare a structurii rutiere existente.

<u>Drumul judetean</u>

In vederea modernizarii structurii rutiere se va adopta urmatoarea stratificatie:

- 4 cm BA 16	strat de uzura;
- 6 cm BAD22,4	strat de legatura;
- 15 cm piatra sparta	strat baza;
- 25 cm balast	fundatie de balast;

Colectarea şi evacuarea apelor provenite din precipitaţii se face prin santuri, santuri din beton si de pamant, iar descarcarea acestora prin podete transversale; calculele hidrologice pentru verificarea secţiunilor santurilor se vor face conform STAS 10796/1/1997 şi STAS 10796/2/1979 pentru santuri;

Prezenta documentaţie, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuinţată, integral sau parţial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

Podeţele vor fi proiectate şi dimensionate în conformitate cu „Normativ privind adaptarea la teren a proiectelor tip de podeţe pentru drumuri indicativ PD 19-2003" şi cu „Normativ privind proiectarea hidraulică a podurilor şi podeţelor indicativ PD 95-2002";

Toate drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 25 m cu aceeasi structura rutiera identica cu a drumului judetean:

- 4 cm BA 16	strat de uzura;
- 6 cm BAD22,4	strat de legatura;
- 15 cm piatra sparta	strat baza;
- 25 cm balast	fundatie de balast;

La intersecţia cu drumurile laterale, pentru asigurarea continuităţii rigolelor, se vor prevedea rigole carosabile.

Pentru siguranta circulatiei se vor prevedea indicatoare rutiere si marcaje longitudinale aplicate pe straturile de imbracaminte asfaltica conform normativelor in vigoare.

5.2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Lucrarile prevazute pentru modernizarea drumului judetean nominalizate prin prezenta documentatie nu necesita asigurarea de utilitati.

5.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale

Programul de execuţie a lucrărilor, graficele de lucru şi programul de recepţie vor fi stabilite de antreprenorul general de comun acord cu beneficiarul.

Programul de urmărire a execuţiei pe şantier este prezentat în programele raport pe fiecare specialitate în parte.

In aceste programe sunt prezentate atât fazele determinante cât şi fazele intermediare de urmărire a lucrărilor precum şi listele de responsabilităţi pentru beneficiar, constructor şi ICS.

Se estimeaza o durata de **18 luni** pentru modernizarea drumului judetean din Judetul Vaslui si pentru realizarea dispozitivelor de colectare si evacuare ape pluviale.

Denumire Obiectiv	Durata totala a investitiei (luni)																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROIECT TEHNIC																			
LUCRARI DE EXECUTIE DJ 245E																			

Deoarece lucrările se execută sub trafic, este obligatorie semnalizarea corespunzatoare a lucrarilor de executie conform normelor in vigoare.

Punerea in opera a straturilor de mixturi asfaltice se va face numai pe perioade de timp favorabil conform normelor in vigoare.

5.4. Costurile estimative ale investiţiei:

a – Costurile estimate pentru realizarea investiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare:

Devizul general are la baza devizele pe obiecte şi devizul financiar. Devizele pe obiecte au fost întocmite plecând de la cantităţile principalelor categorii de lucrări determinate pe baza de măsurători şi aprecieri conform metodologiei H.G. 907/2017, a Legii 215/22.12.1997 privind Casa Sociala a Constructorilor.

Prezenta documentaţie, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, înstrăinată, integral sau parţial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei este prezentata in anexa la prezenta documentatie.

Se anexeaza si fac parte integranta din prezenta documentatie:

- deviz general;
- devize pe obiect;
- deviz financiar.

b - Costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei.

Nu este cazul.

5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei:

5.5.1) Impactul social şi cultural;

Prin realizarea proiectului propus se asigură accesul foarte uşor catre punctele de interes comun din Comuna Deleni (dispensar, primarie, politie, scoala).

Totodată prin asigurarea unor drumuri accesibile pe toată durata anului, va fi influenţata benefic activitatea economico - comercială, creşterea valorii terenului agricol, îndeosebi a celui intravilan, prin creşterea interesului localnicilor de a construi şi reabilita locuinţele.

Prin modernizarea drumului se vor obtine urmatoarele avantaje:

- îmbunătăţirea infrastructurii fizice de baza in spaţiul rural;
- îmbunătăţirea accesului la servicii de baza pentru populaţia rurala;
- creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiu rural, de sprijinire a activităţii culturale şi naţionale în vederea unei dezvoltări durabile.

5.5.2) Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare;

Lucrările de modernizare se vor realiza cu personalul muncitor calificat al antreprenorului.

Estimăm că numărul forţei de muncă locale, ocupată pe toată derularea investiţiei pentru construirea acestei investiţii în minimum de timp este necesară următoarea configuraţie de personal tehnico – productiv:

- şef de şantier	1
- şefi punct lucru	2
- responsabil tehnic cu execuţia	1
- responsabil AQ	1
- responsabil CQ	1
- topograf	1
- responsabil tehnic producţie PM şi PSI	1
- muncitori calificaţi, şoferi, mecanici de utilaje	24
- muncitori necalificaţi	30
Total personal de execuţie	**60**

Număr de locuri de munca create in faza de operare: 0 persoane

Forţa de muncă necalificata, necesara pentru unele activitati de intretinere, va fi asigurată de către locuitorii orasului, beneficiari de ajutor social.

Nu se va creea nici un loc de munca deoarece toate activitatile de intretinere specializata vor fi efectuate cu furnizori specializati.

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Prezenta documentaţie, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuinţată, integral sau parţial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

5.5.3) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz.

Lucrările de execuţie pentru investiţie trebuie realizate astfel încât să nu creeze dereglări ecologice, respectând legislaţia română în domeniu:

- OUG nr 195/2005 privind protecţia mediului;
- Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr 195/2005 privind protecţia mediului;
- Legea 107/1996 "Legea apelor" şi celelalte acte legislative în vigoare privind protecţia mediului, specifice fiecărei categorii de elemente ale mediului care trebuie protejate.

Protecţia calităţii apelor

Având în vedere faptul că apele rezultate de pe suprafaţa obiectivului nu sunt ape reziduale, nu sunt necesare staţii sau instalaţii de epurare ale acestor ape.

Apa folosită la diferite procese tehnologice (curăţarea suprafeţelor, udarea suprafeţelor ş.a.) va fi apă curată conform SR EN 1008:2003 "Apă de preparare pentru beton"şi nu reprezintă sursă de poluare în urma folosirii ei la respectivele lucrări.

Protecţia aerului

Obiectivul, în sine, la darea lui în folosinţă, nu va produce noxe care ar putea polua aerul. Nu sunt necesare măsuri speciale pentru protecţia calităţii aerului.

Noxele ce pot polua aerul sunt produse în timpul lucrărilor de execuţie: cele rezultate din mixtura asfaltică pe perioada punerii în operă, din realizarea săpăturii şi a turnării betoanelor. Se recomandă utilizarea unor staţii de mixturi asfaltice şi de betoane ale căror emisii să se încadreze în valorile stabilite în Ordinul nr. 592/2002. Staţiile trebuie dotate cu filtre din saci textili, iar valorile limită pentru concentraţiile de particule la emisie vor fi verificate periodic. La transportul şi depozitarea materialelor granulare care pot elibera particule fine, se vor lua măsuri de acoperire a acestora.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Carosabilul a fost prevăzut cu o îmbrăcăminte asfaltică, care duce la o circulaţie cu un nivel de zgomot scăzut.

Pentru a reduce numărul de rosturi de dilataţie se poate realiza o continuizare a plăcii de suprabetonare peste pile, reducându-se astfel vibraţiile şi zgomotele produse de autovehicule. Aceste zgomote se pot încadra în limitele maxime ale STAS 10009/88.

Zgomote şi vibraţii vor apărea în perioada de execuţie, datorită utilajelor, dar durata acestora este limitată la perioada de lucru de zi.

Protecţia solului şi subsolului

În perioada de execuţie, sursele de poluare a solului pot fi cele provenite de la traficul de utilaje şi vehicule grele desfăşurat, prin pierderi de accidentale de ulei sau combustibil, de la manipularea unor substanţe potenţial poluatoare (vopsele, carburanţi, solvenţi, bitum etc.).

Apa folosită la diferite procese tehnologice (curăţarea suprafeţelor, udarea suprafeţelor ş.a.) va fi apă curată conform SR EN 1008:2003 şi nu reprezintă sursă de poluare în urma folosirii ei la respectivele lucrări.

În perioada de operare, sursele de poluare sunt doar accidentale (pierderi de substanţe toxice, produse petroliere). Nu sunt necesare măsuri speciale pentru protecţia solului.

Gospodărirea deşeurilor

Pe drum şi în zona învecinată nu pot apărea deşeuri decât la executarea lucrărilor. În această situaţie, constructorul va avea în vedere ca pe tot parcursul executării lucrărilor să păstreze zona în perfectă stare de curăţenie. Această sarcină cade în seama executantului, deoarece la terminarea

Prezenta documentaţie, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuinţată, integral sau parţial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

lucrărilor zona va fi predată la beneficiar curată. Constructorul are obligaţia să încheie contract cu o firmă specializată în gestionarea deşeurilor.

Deşeuri diverse (solide-balast, pietriş, metal, lemn etc.) vâscoase (bitum, grăsimi, uleiuri etc.) în cantităţi modeste, se vor neutraliza sau se vor depozita în locuri special amenajate conform H.G. 865/2002.

Deşeurile rezultate în urma executării lucrărilor de terasamente, pietrişul, pământul, elemente de beton degradate se încarcă şi se transportă în locurile special amenajate, indicate de autoritatea contractantă, cu respectarea condiţiilor de refacere a cadrului natural.

Lucrări de ecologizare

După finalizarea etapei de execuţie se trece la dezafectarea organizării de şantier. Constructorul este obligat să predea beneficiarului zona curată.

După finalizarea lucrărilor de reabilitare, constructorul are obligaţia refacerii mediului natural prin ecologizarea zonei afectate si replantări.

Concluzii privind impactul asupra mediului

Obiectivul în sine nu afectează calitatea apelor, a aerului, solului, subsolului. Obiectivul este prevăzut să nu producă zgomot, vibraţii şi să nu afecteze aşezările umane şi alte obiective de interes public.

Impactul în urma realizării investiţiei este unul pozitiv, având influenţe favorabile asupra mediului prin reducerea poluării fonice, a noxelor, reducerea consumului de combustibil, creşterea siguranţei traficului etc.

5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie:

5.6.1) Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă;

Este prezentata in anexa separata.

5.6.2) Analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung;

Este prezentata in anexa separata.

5.6.3) Analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Este prezentata in anexa separata.

5.6.4) Analiza economică; analiza cost-eficacitate;

Este prezentata in anexa separata.

e) Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Este prezentata in anexa separata.

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

Prezenta documentaţie, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific întocmită, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuinţată, integral sau parţial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

6. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor

În analiza opţiunilor s-a pornit de la faptul ca proiectul, intrând în categoria bunurilor publice are două caracteristici principale: este nonexclusiv (este imposibil sau extrem de anevoios să fie împiedicată utilizarea lui de către anumiţi consumatori) şi nonrival (prin faptul ca nu se vor percepe taxe şi deci există mai mulţi consumatori care să obţină beneficii de pe urma utilizării acelui bun public în acelaşi timp şi la acelaşi nivel al ofertei).

Cu alte cuvinte beneficiile sociale sunt aceleaşi pentru toţi locuitorii judetului, nefiind percepută o taxă pentru folosirea drumului, nu este nevoie de analiza cererii.

Varianta zero – varianta fără investiţie

Situaţia precară a drumului judetean de pe raza comunei Deleni, a creat o serie de efecte negative.

Traficul auto se desfasoara greoi mai cu seama in anotimpul rece si in perioadele cu precipitatii abundente.

Sub actiunea traficului si a factorilor climatici, suprafata drumului s-a degradat, prezentand defectiuni grave (valuriri, gropi, fagase, praf vara si noroi in perioadele ploioase), ceea ce face ca in timpul primaverii si toamna circulatia vehiculelor si a pietonilor sa fie ingreunata.

Datorita inconvenientelor enumerate circulatia vehiculelor si a pietonilor se desfasoara necorespunzator din punct de vedere al sigurantei si confortului, necesitand modernizarea drumului judetean prin asfaltare.

Modernizarea acestui drum va determina imbunatatirea circulatiei, cresterea calitatii serviciilor publice si facilitarea accesului persoanelor si autovehiculelor.

Varianta întreţinerii periodice, prin balastare, a drumului analizat nu ar rezolva problemele de fond, degradările vor apărea la scurt timp datorită stagnării apelor. În ansamblu, această variantă ar fi mai puţin costisitoare fata de asfaltare pentru moment, dar fără rezultate pe termen mediu şi lung.

UAT Judetul Vaslui, analizând necesităţile comunităţii privind starea drumului aflat în administrarea UAT Judetul Vaslui, a stabilit ca priorităţi pentru dezvoltarea ulterioară a zonei proiectul de modernizare a drumului judetean în lungime totală de 5.667,00 ml.

Varianta medie – varianta cu investiţie medie

Se vor continua lucrările de intreţinere şi reparare a DRUMURILOR PUBLICE din Judetul Vaslui, conform indicativului AND 554-2002, în limita fondurilor disponibile, astfel:

- Înlăturarea denivelărilor şi făgaşelor;
- Plombări;
- Colmatarea fisurilor şi crăpăturilor;
- Întreţinerea platformei drumului.
- Tratamente bituminoase simple
- Grebalarea pietrei alergatoare si asternerea ei pe drum
- Astuparea gropilor si a fagaselor cu material pietros
- Scarificarea si reprofilarea, cu sau fara cilindrare, cu sau fara material pietros de adaos.
- Curatarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumul laterale, de materiale aduse de viituri (podmol, stanci, anrocamente, arbori, etc),
- Tratarea burdusirilor, a unor tasari locale
- Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala sau mecanizata

Prezenta documentaţie, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuinţată, integral sau parţial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

- Taierea damburilor
- Completarea cu pamant, balast, etc.
- Nivelarea la cota
- Curatirea acostamentelor in dreptul parapetelor directionale
- Taieri de cavalieri si corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu
- Eliminarea gropilor sau a adanciturilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate initial etc.
- Intretinerea rigolelor si a rigolelor:
- Curatirea rigolelor, a rigolelor, a canalelor si a podetelor
- Decolmatarea sau desfundarea rigolelor, rigolelor, a rigolelor de garda, a canalelor de scurgere
- Eliminarea rupturilor locale, a tasarilor si a crapaturilor, refacerea rostuirii la rigole si rigole pavate

Adoptând această soluţie rezultatele vor fi, de regulă, de calitate redusă deoarece nu se dispune de fonduri alocate în mod suficient. Mai mult ca sigur că aceste fonduri vor fi folosite ineficient. La scurt timp după finalizarea acestui tip de lucrări apar degradări multiple – gropi, făgăşuiri, denivelări – ca urmare a stagnării îndelungate a apelor din precipitaţii. O reparare repetată prin aceste procedee de întreţinere nu are viabilitate tehnică şi economică. De aceea recomandăm alegerea unei soluţii constructive eficiente şi moderne, care să fie capabilă a rezista timpului, climei şi traficului.

În al doilea rând nu se poate asigura controlul execuţiei lucrărilor, cu mijloace adecvate, recepţia lucrărilor fiind asigurată de un nespecialist – funcţionar al autorităţilor locale. Starea necorespunzătoare a străzilor conduce la o insatisfacţie socială a locuitorilor şi la o inhibare economică. O altă urmare negativă va fi menţinerea economiei zonale la o cotă scăzută, creşterea şomajului, lipsă de interes a potenţialilor investitori şi alungarea, în cele din urmă a investitorilor actuali.

Varianta maximă – varianta cu investiţie maximă

Modernizarea va consta în realizarea unei structuri rutiere permanente, corectarea profilului longitudinal şi transversal, asigurarea şi preluarea apelor pluviale, asigurarea siguranţei circulaţiei.

Realizarea acestor căi de acces modernizate pentru locuitorii din Judetul Vaslui va avea influenţe benefice imediate asupra ridicării standardelor în vigoare privind condiţiile igienico-sanitare ale locuitorilor şi a activităţilor productive ce se desfăşoară în zonă.

Deşi la prima vedere acest scenariu pare mai costisitor atât din punct de vedere financiar cât şi ca durată, pe termen mediu si lung vor apărea avantajele economice, sociale şi de mediu, care vor contribui la atingerea obiectivelor stabilite şi la micsorarea decalajelor dintre România si ţările dezvoltate ale UE.

Modernizarea drumului din Judetul Vaslui, implica urmatoarea structura rutiera - Sistem rutier elastic ales de catre proiectant pe baza expertizei tehnice si a traficului.

În analiza alternativelor optime de realizare a modernizării drumului judetean se vor studia 2 variante constructive pentru realizarea structurii rutiere, respectiv:

Scenariul 1: (structura rutiera elastica) - **Scenariul recomandat**

- 4 cm BA 16	strat de uzura;
- 6 cm BAD22,4	strat de legatura;
- 15 cm piatra sparta	strat baza;
- 25 cm balast	fundatie de balast;

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Prezenta documentaţie, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuinţată, integral sau parţial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

Scenariul 2: (structura rutiera rigida)

- 26 cm BCR 4.0 — strat de uzura;
- 25 cm piatra sparta — strat de baza;
- 10 cm de balast — fundatie balast.

Avantajele aplicarii Scenariului I:

- costuri de realizare medii;
- costuri de intretinere mici;
- durata de executie medie;
- confort deosebit in trafic;
- reducerea gradului de poluare.

Dezavantajele aplicarii Scenariului I:

- durata medie de viata este de 10 ani.

Avantajele aplicarii Scenariului II:

- durata de viata mare (20 - 30 ani);
- sistem rutier zgomotos.

Dezavantajele aplicarii Scenariului II:

- costuri foarte mari de executie;
- costuri foarte mari de intretinere;
- perioada mare de executie;
- un confort mai redus in trafic.

Analiza comparativa intre cele doua scenarii:

Nr. crt.	Criterii de analiza si selectie alternativa	Scenariul I Structura rutiera tip elastica	Scenariul II Structura rutiera tip rigid
1	Durata de exploatare mare/mica (5/1)	2	5
2	Raport pret investitie initiala / trafic satisfacut bun / slab (5/1)	5	3
3	Raport utilizare / aliniament sau curba da/nu (5/1)	5	3
4	Raport utilizare / temperatura mediu ambient bun/slab (5/1)	2	4
5	Raport rezistenta la uzura / trafic mare / mic	2	5
6	Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da /nu (5/1)	1	5
7	Poluarea in executie nu/da (5/1)	2	4
8	Poluarea in exploatare nu/da (5/1)	5	5
9	Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturna (5/1)	2	5
10	Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu	3	3
11	Necesita adaptarea traficului la executie nu/da (5/1)	3	2
12	Durata mica / mare de la punerea in opera la darea in circulatie (5/1)	5	1
13	Necesita executia si intretinerea atenta a rosturilor transversal nu/da (5/1)	5	1
14	Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1)	5	1
15	Executia poate fi etapizata da/nu (5/1)	5	1
16	Riscuri de executie (5/1)	5	2
17	Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1)	5	1
18	Confortul la rulare (lipsa rosturilor transversale) mare/mic (5/1)	5	1
19	Executia facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici,supralargiri foarte mari) da/nu (5/1)	5	1
20	Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate face da/nu (5/1)	5	2
21	Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici / mari (5/1)	2	5
TOTAL		**79**	**60**

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată, integral sau parțial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

Punctaj realizat:
- Structura rutiera de tip rigid = 60 puncte;
- Structura rutiera tip supla = 79 puncte.

Fata de punctajul maxim – minim, care este 125 si respectiv 25, structura rutiera de tip elastica = varianta optima, se califica realizand 79 puncte, fata de structurile rutiere de tip rigid, care au obtinut 60 puncte.

Costurile investitiei in functie de scenariile studiate

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
	Mii lei	Mii lei	Mii lei
Scenariul 1			
TOTAL GENERAL	11,885,423.00	2,236,300.00	14,121,723.00
Din care C+M	10,493,000.00	1,993,670.00	12,486,670.00
Scenariul 2			
TOTAL GENERAL	12,954,623.24	2,461,378.42	15,416,001.66
Din care C+M	11,248,234.68	2,137,164.59	13,385,399.27

NOTA: Devizele generale pentru toate cele 2 Scenarii analizate sunt anexate la prezenta documentatie in dosar separat.

Din punct de vedere economic, Scenariul 2 este cel mai scump.

Scenariul I, tehnologic impune realizarea acelorasi lucrari de sistematizare a acceselor in curti si a elementelor de scurgere a apelor la noua linie rosie a drumului dar materialul din straturile superioare asigura rezistenta suficienta traficului existent.

6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

Tinand cont de analiza tehnico-economica, de destinatia drumului judetean cat si de clasa tehnica a acestuia, in vederea modernizarii drumului de pe raza comunei Deleni, Judetul Vaslui se recomanda folosirea structurii I, si anume:

- 4 cm BA 16 strat de uzura;
- 6 cm BAD22 strat de legatura;
- 15 cm piatra sparta strat baza;
- 25 cm balast fundatie de balast;

Avantajele scenariului recomandat, din analiza fezabilității din punct de vedere economic, social, mediu:

- asigurarea rezistenței complexului rutier la acțiunea îngheț-dezgheț;
- utilizarea de materiale de construcții ușor de procurat cu distanțe de transport avantajoase ;
- tehnologii de lucru accesibile pentru potentialii antreprenori de specialitate;
- timpi de execuție cât mai mici ;
- costuri de intreținere minime, după terminarea lucrărilor.

Prin realizarea investiției se vor manifesta următoarele aspecte pozitive:

- asigură accesul mijloacelor auto de intervenție în caz de necesitate (salvare, pompieri, poliție);
- asigură accesul facil la proprietăți a locuitorilor din zonă ;
- asigură circulația rutieră în condiții de siguranță și confort , în special in perioadele critice ale anului (iarna , toamna – cu precipitații abundente și de lungă durată);
- este inlaturat pericolul de inundare a proprietatilor din zona ca urmare a asigurarii functionalitatii sistemului de canalizare pluvial;

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată, integral sau parțial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

Punctaj realizat:
- Structura rutiera de tip rigid = 60 puncte;
- Structura rutiera tip supla = 79 puncte.

Fata de punctajul maxim – minim, care este 125 si respectiv 25, structura rutiera de tip elastica = varianta optima, se califica realizand 79 puncte, fata de structurile rutiere de tip rigid, care au obtinut 60 puncte.

Costurile investitiei in functie de scenariile studiate

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
	Mii lei	Mii lei	Mii lei
Scenariul 1			
TOTAL GENERAL	11,885,423.00	2,236,300.00	14,121,723.00
Din care C+M	10,493,000.00	1,993,670.00	12,486,670.00
Scenariul 2			
TOTAL GENERAL	12,954,623.24	2,461,378.42	15,416,001.66
Din care C+M	11,248,234.68	2,137,164.59	13,385,399.27

NOTA: Devizele generale pentru toate cele 2 Scenarii analizate sunt anexate la prezenta documentatie in dosar separat.

Din punct de vedere economic, Scenariul 2 este cel mai scump.

Scenariul I, tehnologic impune realizarea acelorasi lucrari de sistematizare a acceselor in curti si a elementelor de scurgere a apelor la noua linie rosie a drumului dar materialul din straturile superioare asigura rezistenta suficienta traficului existent.

6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

Tinand cont de analiza tehnico-economica, de destinatia drumului judetean cat si de clasa tehnica a acestuia, in vederea modernizării drumului de pe raza comunei Deleni, Judetul Vaslui se recomanda folosirea structurii 1 și anume:

- 4 cm BA 16 strat de uzura;
- 6 cm BAD22,4 strat de legatura;
- 15 cm piatra sparta strat baza;
- 25 cm balast fundatie de balast;

Avantajele scenariului recomandat – din analiza fezabilității din punct de vedere economic, social, mediu:

- asigurarea rezistenței complexului rutier la acțiunea îngheț-dezgheț;
- utilizarea de materiale de construcții ușor de procurat cu distanțe de transport avantajoase ;
- tehnologii de lucru accesibile pentru potentialii antreprenori de specialitate;
- timpi de execuție cât mai mici ;
- costuri de intreținere minime, după terminarea lucrărilor.

Prin realizarea investiției se vor manifesta următoarele aspecte pozitive:

- asigură accesul mijloacelor auto de intervenție în caz de necesitate (salvare, pompieri, poliție);
- asigură accesul facil la proprietăți a locuitorilor din zonă ;
- asigură circulația rutieră în condiții de siguranță și confort , în special in perioadele critice ale anului (iarna , toamna – cu precipitații abundente și de lungă durată);
- este inlaturat pericolul de inundare a proprietatilor din zona ca urmare a asigurarii functionalitatii sistemului de canalizare pluvial;

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, înmormutată. întrebuințată. integral sau partial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

6.3.3) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;

Principalii indicatori calitativi sunt:

- creşterea calităţii vieţii, a gradului de confort pentru populatie;
- îmbunătăţirea aspectului estetic;
- reducerea poluării prin praf;
- creşterea gradului de mobilitate;
- interventia mult mai rapida a serviciilor de asistenţa medicala, veterinare, etc.

6.3.4) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

Durata estimata de realizare a investitiei este de 18 luni.

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

La elaborarea documentaţiei au fost avute în vedere prescripţiile legislaţiei generale şi a legislaţiei de proiectare, hotărâri guvernamentale si ordonanţe dupa cum urmează:

- legea 10/1995 – privind calitatea în construcţii;
- legea 50/1991 – privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.
- legea 125/1996 – privind modificarea şi completarea Legii 50/1991;
- legea 137 /1995 – privind protecţia mediului.
- HGR 112/1993 – privind componenţa, organizarea şi funcţionarea consiliului de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe sociale.
- HGR 51/1992 republicată în 1996 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor.
- Ordin MLPAT 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare şi a conţinutului documentaţiilor prevazute de legea 50/1991.
- Ordin MAPPM 125/1996 pentru aprobarea procedurii de reglementare a activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurator
- HGR 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism
- HGR 925 / 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;
- Ordin MLPAT 77/N/1996 – privind aprobarea îndrumatorului pentru aplicarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;
- HGR 273/1994-privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
- HGR 261/1994 pentru aprobarea regulamentului privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei, Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţie in timp şi post utilizare a construcţiilor.
- Ordonanta 60/2001 – privind achiziţiile publice;
- HG 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a OG 60/2001 ;
- Ordin MF 1013/873 – privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii;
- Ordin al MF si MLPAT 1014/874 – privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a documentaţiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări;
- Legea 106/1996 – privind protecţia civilă;

Prezenta documentaţie, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuinţată, integral sau parţial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

6.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri proprii, bugetul local, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

VII Urbanism, acorduri şi avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire
Este anexa.

7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Este anexa.

7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege
Este anexa.

7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente
Este anexa.

7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică
Este anexa.

7.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, precum:

7.6.1) Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetic.
Nu este cazul

7.6.2) Studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz
Nu este cazul

7.6.3) Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice
Nu este cazul

7.6.4). Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice
Nu este cazul

7.6.5) Studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei
Nu este cazul

Intocmit,
Ing. Butnariu Narcis

Prezenta documentaţie, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, înstrăinată, integral sau parţial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

SOCIETATEA COMERCIALA 3B CONSTRUCTION PROJECT CUI. 36910830 Proiectant IASI - ROMANIA

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costești)

Faza: D.A.L.I.

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
0	1	2	4	5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținere și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	2,088,000.00	396,720.00	2,484,720.00
TOTAL CAPITOL 1		**2,088,000.00**	**396,720.00**	**2,484,720.00**
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 2		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	7,100.00	1,349.00	8,449.00
3.1.1	*Studii de teren*	*7,100.00*	*1,349.00*	*8,449.00*
3.1.2	*Raport privind impactul asupra mediului*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
3.1.3	*Alte studii specifice*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	900.00	171.00	1,071.00
3.3	Expertizare tehnică	6,000.00	1,140.00	7,140.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	246,000.00	46,740.00	292,740.00
3.5.1	*Temă de proiectare*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
3.5.2	*Studiu de prefezabilitate*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
3.5.3	*Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general*	*5,000.00*	*950.00*	*5,950.00*
3.5.4	*Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor*	*6,000.00*	*1,140.00*	*7,140.00*
3.5.5	*Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție*	*4,000.00*	*760.00*	*4,760.00*
3.5.6	*Proiect tehnic și detalii de execuție*	*231,000.00*	*43,890.00*	*274,890.00*
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	50,000.00	9,500.00	59,500.00
3.7.1	*Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții*	*50,000.00*	*9,500.00*	*59,500.00*
3.7.2	*Auditul financiar*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
3.8	Asistență tehnică	123,000.00	23,370.00	146,370.00
3.8.1	*Asistență tehnică din partea proiectantului*	*61,500.00*	*11,685.00*	*73,185.00*
3.8.1.1	*pe perioada de execuție a lucrărilor*	*30,750.00*	*5,842.50*	*36,592.50*
3.8.1.2	*pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții*	*30,750.00*	*5,842.50*	*36,592.50*
3.8.2	*Dirigenție de șantier*	*61,500.00*	*11,685.00*	*73,185.00*
TOTAL CAPITOL 3		**433,000.00**	**82,270.00**	**515,270.00**

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN IASI

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
0	1	2	4	5
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază				
4.1	Construcţii şi instalaţii	8,200,000.00	1,558,000.00	9,758,000.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologiee şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		**8,200,000.00**	**1,558,000.00**	**9,758,000.00**
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de şantier	205,000.00	38,950.00	243,950.00
5.1.1	*5.1.1. Lucrări de construcţii*	*205,000.00*	*38,950.00*	*243,950.00*
5.1.2	*5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	115,423.00	0.00	115,423.00
5.2.1.	*Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5.2.2.	*Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii*	*52,465.00*	*0.00*	*52,465.00*
5.2.3.	*Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii*	*10,493.00*	*0.00*	*10,493.00*
5.2.4.	*Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC*	*52,465.00*	*0.00*	*52,465.00*
5.2.5.	*Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5.3	Cheltuieli diverse şi neprevazute	820,000.00	155,800.00	975,800.00
5.4	Cheltuieli pentru informare şi publicitate - cheltuieli care rezulta din obligatiile beneficiarului (4 buc. panouri temporare * 3500 lei/buc + 4 panouri permanente * 2250 lei/buc.) + 2 anunturi de presa * 500 lei/buc. -	24,000.00	4,560.00	28,560.00
TOTAL CAPITOL 5		**1,164,423.00**	**199,310.00**	**1,363,733.00**
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice şi teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL GENERAL		**11,885,423.00**	**2,236,300.00**	**14,121,723.00**
Din care C+M (1.2 +1.3+1.4 +2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)		**10,493,000.00**	**1,993,670.00**	**12,486,670.00**

Data: **12.10.2018**

Beneficiar,
JUDETUL VASLUI

Întocmit,
ing. Gabriel Teniţă





Proiectant,
SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL, Municipiul
Iasi, Str. Aleea Pinilor, nr.11, judetul Iasi,
Tel/Fax +40 332 428.024, Tel: +40 730669930
E-mail: 3bcon.project@gmail.com, RO 36910830, J22/57/2017

Nr. 1

DEVIZUL obiectului nr.1
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costești)

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)	Defalcare Euro (fără TVA)	
		LEI	LEI	LEI	Eligibi	Neeligibil
1	2	3	5	6	8	9
Cap. 4	Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații	8,200,000	1,519,784	9,518,647	1,723,893	0
4.1.1	Terasamente	568,716	108,056	676,772	122,568	0
4.1.2	Structura rutiera	5,905,621	1,122,068	7,027,689	1,272,763	0
4.1.3	Acostamente din balast	157,419	29,910	187,329	33,927	0
4.1.4	Acostamente si santuri pereate	1,042,142	198,007	1,240,149	224,600	0
4.1.5	Santuri de pamant	66,250	12,588	78,838	14,278	0
4.1.6	Rigole carosabile	41,343	7,855	49,198	8,910	0
4.1.7	Podete transversale	93,945	17,849	111,794	20,247	
4.1.8	Podete corugate acces	107,192	20,367	127,559	23,102	
4.1.9	Drumuri laterale	157,738	29,970	187,709	33,995	0
4.1.10	Siguranta circulatiei	59,633	11,330	70,963	12,852	0
TOTAL I - subcap. 4.1		**8,200,000**	**1,519,784**	**9,518,647**	**1,723,893**	**0**
4.2	**Montaj utilaje și echipamente tehnologice**	0	0	0	0	0
TOTAL II - subcap. 4.2		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.3	**Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj**	0	0	0	0	0
4.4	**Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport**	0	0	0	0	0
4.5.	**Dotări**	0	0	0	0	0
4.6	**Active necorporale**	0	0	0	0	0
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		**8,200,000**	**1,519,784**	**9,518,647**	**1,723,893**	**0**

Proiectant,
SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL,
Iasi, Str. Aleea Pinilor, nr.11, judetul Iasi,
Tel/Fax +40 332.428.024, Tel: +40 730669930
E-mail: 3bcon.project@gmail.com, RO 36910830, J22/57/2017

Municipiul

Nr. 1

DEVIZUL obiectului nr.2
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costești)

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)	Defalcare Euro (fără TVA)	
		LEI	LEI	LEI	Eligibil	Neeligibil
1	2	3	5	6	8	9
Cap. 2	Cheltuieli pentru relocarea protectia utilitatilor					
	Construcții și instalații - Mutare stalpi energie	2,088,000	396,720	2,484,720	#REF!	#REF!
TOTAL I - cap 2		2,088,000	396,720	2,484,720	#REF!	#REF!
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	0	0	0	0	0
TOTAL II - subcap. 4.2		0	0	0	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0	0	0	0	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0	0	0
4.5.	Dotări	0	0	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0	0	0
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		0	0	0	0	0
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		2,088,000	396,720	2,484,720	#REF!	#REF!

SOCIETATEA COMERCIALA CUI: 36910830 2 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL J22/57/2017 IASI - ROMÂNIA

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

DEVIZ FINANCIAR NR. 1

Cap. 3.1. Studii teren

- studii topografice		=	4,000.000
- studii geotehnice		=	3,100.000
- studii hidrotehnice		=	0.000
	Total fara TVA	=	7,100.000
	TVA 19%	=	1,349.000
	Total val. cu TVA	=	**8,449.000**

DEVIZ FINANCIAR NR. 2

Cap. 3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii:

- obtinerea certificatului de urbanism		=	100.000
- autorizatie de construire		=	100.000
- obţinere autorizaţie de mediu		=	300.000
- avizul PSI		=	0.000
- alte avize si acorduri		=	400.000
	Total fara TVA	=	**900.000**

DEVIZ FINANCIAR NR.3

Cap. 3.3. Expetizare tehnica

- Cheltuieli pentru expertiza tehnica		=	6,000.000
	Total fara TVA	=	**6000.000**

DEVIZ FINANCIAR NR.4

Cap. 3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor

- Audit energetic		=	0.000
	Total fara TVA	=	**0.000**

DEVIZ FINANCIAR NR. 5

Cap. 3.5. Cheltuieli de proiectare

	Din care:			
I	a- tema de proiectare		=	0.0000
	b- studiu de prefezabilitate		=	0.0000
	c -DALI si deviz general		=	5,000.000
	e - Proiect Tehnic		=	184,800.000
	f - Detalii de executie		=	46,200.000
	g - Verificarea tehnica a proiectarii		=	4,000.000
		Total I	=	**240,000.000**
II	Documentatii necesare obtinere avize si acorduri		=	6,000.000
		Total I+IIfara TVA	=	**246000.000**

DEVIZ FINANCIAR NR. 6

Cap. 3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie

- Conceperea documentatiei de licitatie, multiplicarea primelor exemplare	=	0.000
- Corespondenta privind organizarea licitatiei, anunturi publicitare, telefonie, etc, in legatura cu licitatia	=	0.000
- Onorariile participantilor la lucrarile comisiei de licitatie	=	0.000
- Cheltuieli de transport	=	0.000
- Cazare	=	0.000
Total valoare	=	**0.000**

ROMÂNIA * CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI. 36910830 2 3B CONSTRUCTION PROJECT J22/57/2017 IAŞI - ROMÂNIA

DEVIZ FINANCIAR NR. 7

Cap. 3.7. Consultanta

3.5.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii		=	50,000.000
3.5.2	Auditul financiar		=	0.000
		TVA 19%	=	9,500.000
		Total cu TVA	=	**59,500.000**

DEVIZ FINANCIAR NR. 8

Cap. 3.8. Asistenta tehnica

3.8.1	Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor	30750.000
3.8.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii	30750.000
3.8.3	asigurarea supravegherii execuţiei prin diriginţi de santier desemnati de autoritatea contractanta	61500.000

Total fara TVA =		123000.000
TVA 19%	=	23370.000
Total cu TVA	=	**146370.000**

TOTAL CAP. 3	**FĂRĂ TVA**	**= 433000.000**

DEVIZ FINANCIAR NR. 9

C+M fara TVA = 10,493,000.004

Cap. 5.2.1. Taxa aferenta Inspectiei de Stat in Constructii 0,6%

a. Controlul in urbanism

C+M fara TVA 10,493,000.004 mil lei x 0.10% = 10493.000

b. Controlul calitatii lucrarilor

C+M fara TVA 10,493,000.004 mil lei x 0.50% = 52465.001

Total 5.2.1. = 62958.001

Cap. 5.2.2. Comision Casa Sociala a Constructorilor 0,5%

C+M fara TVA 10,493,000.004 mil lei x 0.50% = **52465.001**

DEVIZ FINANCIAR NR. 10

Cap. 5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute

1.2. Amenajarea terenului	=	0.000
1.3. Amenajari pentru protectia mediului	=	0.000
2. Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	=	0.000
3. Proiectare si asistenta tehnica (cap. 3.5 si 3.8)	=	0.000
4. Cheltuieli pentru investitia de baza	=	820,000.000
		820,000.000
	=	
TVA 19%	=	155,800.000
Total cu TVA	=	**975,800.000**

DEVIZ FINANCIAR NR. 11

Cap. 5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate

1. Anunţ/comunicat de presă privind începerea proiectului	=	500.000
2. Anunţ/comunicat de presă la finalizarea proiectului	=	500.000
3. Realizarea de 4 panouri de informare temporare pe durata investiţiei şi 4 panouri permanente la finalizarea investiţiei	=	23,000.000
(4 buc * 3500 + 4 buc * 2250)		
4. Realizarea de etichete autocolante pentru echipamentele achiziţionate prin proiect	=	0.000
		24,000.000
TVA 19%	=	4,560.000
Total cu TVA	=	**28,560.000**

S.C. 3B CONSTRUCTION PROIECT S.R.L.

ROMANIA * CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI *

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI. 36910830 2 3B CONSTRUCTION PROIECT J22/357/20 IAŞI - ROMÂNIA

CENTRALIZATOR FINANCIAR

nr. crt.	DENUMIRE ARTICOL DE CALCULAȚIE	fără T.V.A. LEI	cu T.V.A. LEI
3.1	**Studii de teren**	**7,100.00**	**8,449.00**
	3.1.1. Studiu topografic	4,000.00	4,760.00
	3.1.2. Studiu hidrologic	-	-
	3.1.3. Studiu geotehnic	3,100.00	3,689.00
3.2	**Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații:**	**900.00**	**919.00**
	certificat de urbanism	100.00	119.00
	autorizatie de construire	100.00	
	acord de mediu	300.00	300.00
	avize,acorduri, autorizații	500.00	500.00
3.3	**Expertizare tehnică:**	**6,000.00**	**7,140.00**
3.4	**Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor:**	-	-
3.5	**Proiectare:**	**246,000.00**	**292,740.00**
	Temă de proiectare	-	-
	Studiu de prefezabilitate	-	-
	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	5,000.00	5,950.00
	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	6,000.00	7,140.00
	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	4,000.00	4,760.00
	Proiect tehnic și detalii de execuție	231,000.00	274,890.00
3.6	**Organizarea procedurilor de achiziție**	-	-
3.7	**Consultanță**	**50,000.00**	**59,500.00**
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	50,000.00	59,500.00
	Auditul financiar	-	-
3.8	**Asistenta tehnica**	**123,000.00**	**146,370.00**
	Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor	30,750.00	36,592.50
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	30,750.00	36,592.50
	Dirigenție de șantier	61,500.00	73,185.00
5.1	**Organizare de șantier:**	**205,000.00**	**243,950.00**
	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	205,000.00	243,950.00
	Cheltuieli conexe organizării de șantier	-	-
5.2	**Comisioane și taxe:**	**115,423.00**	**115,423.00**
	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	-	-
	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	62,958.00	62,958.00
	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	-	-
	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	52,465.00	52,465.00
	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	-	-
5.3	**Cheltuieli diverse și neprevăzute:**	**820,000.00**	**975,800.00**
5.4	**Cheltuieli pentru informare și publicitate**	**24,000.00**	**28,560.00**

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI: 36910830 2 3B CONSTRUCTION PROJECT J22/572017 IAȘI - ROMÂNIA

Beneficiar: U.A.T. JUDETUL VASLUI
Executant:
Proiectant: SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL
Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E DN24 (BULBOACA) ZIZINCA DELENI MORENI DJ 245L (COSTESTI)
Obiectul: 01. REABILITARE SI MODERNIZARE DJ 245E

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

In lei/euro la cursul 4.6413 lei/euro din data de 07/09/2018

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	8,200,000.00
		01. DJ 245 E	*8,200,000.00*
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**8,200,000.00**
CAPITOL II Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**0.00**
CAPITOL IV Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**
TOTAL 01. REABILITARE SI MODERNIZARE DJ 245E (fara TVA)			**8,200,000.00**
TVA (19.00%)			**1,558,000.00**
TOTAL 01. REABILITARE SI MODERNIZARE DJ 245E (cu TVA)			**9,758,000.00**

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

In lei/euro la cursul 4.6413 lei/euro din data de 07/09/2018

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

BENEFICIAR,
U.A.T. JUDETUL VASLUI

PROIECTANT,
SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL
ING. PAVIL BOGDAN

Beneficiar: U.A.T. JUDETUL VASLUI
Executant:
Proiectant: SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL
Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E DN24 (BULBOACA) ZIZINCA DELENI MORENI DJ 245L (COSTESTI)
Obiectul: 01. REABILITARE SI MODERNIZARE DJ 245E
Stadiul fizic: 01. DJ 245 E

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.LUCRARI DE TERASAMENTE					
1.1. SAPATURA					
1	**TSC03A1** - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	134.60	315.00	42,399.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	315.00	42,399.00
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A05P** - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	24,228.00	15.00	363,422.81
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	2.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	363,420.00
3	**TSD02A1** - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: 15-20 cm	100 mc	134.60	158.05	21,273.53
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	158.05	21,273.53
			transport:	0.00	0.00
TOTAL 1.1. SAPATURA					427,095.34
1.2. UMPLUTURI CU PAMANT COEZIV					
4	**TSC03A1** - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	53.84	315.00	16,959.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	315.00	16,959.60
			transport:	0.00	0.00
5	**TSD02A1** - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: 15-20 cm	100 mc	53.84	158.05	8,509.41
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	158.05	8,509.41
			transport:	0.00	0.00

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	**TSD07C1** - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 97-98%	100 mc	53.84	1,057.98	56,961.66
			material:	0.00	0.00
			manopera:	58.80	3,165.81
			utilaj:	999.18	53,795.85
			transport:	0.00	0.00
TOTAL 1.2. UMPLUTURI CU PAMANT COEZIV					82,430.67
TOTAL 1.LUCRARI DE TERASAMENTE					509,526.01
2.STRUCTURA RUTIERA					
7	**DH02B1** - Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	382.42	19.14	7,319.52
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	19.14	7,319.52
			transport:	0.00	0.00
8	**DA06B1** - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	9,467.00	54.99	520,571.40
			material:	25.14	238,009.85
			manopera:	4.29	40,632.36
			utilaj:	25.56	241,929.18
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	21,100.00	10.00	211,000.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	211,000.00
10	**TRA05A05** - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	2,197.00	15.00	32,955.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	32,955.00
11	**DA12A1** - Strat fund reprof P sparta pt drum cu asternere mecanica exec cu impanare si innoroire	mc	5,175.00	115.42	597,316.27
			material:	70.21	363,355.12
			manopera:	9.28	48,023.40
			utilaj:	35.93	185,937.75
			transport:	0.00	0.00
12	**TRA05A05** - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	1,293.00	15.00	19,395.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	19,395.00
13	**TRA01A100** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 100 km. $	tona	11,757.00	20.00	235,140.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.00	235,140.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	2,152.00	10.00	21,520.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	21,520.00
15	**DB01A1** - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	67,508.00	0.04	3,037.86
			material:	0.00	202.52
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.04	2,835.34
			transport:	0.00	0.00
16	**DB02D1** - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	675.08	73.51	49,628.43
			material:	45.54	30,746.52
			manopera:	23.20	15,661.78
			utilaj:	4.77	3,220.13
			transport:	0.00	0.00
17	**DB12B1** - Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona	4,786.00	273.67	1,309,789.41
			material:	251.10	1,201,740.67
			manopera:	4.76	22,762.22
			utilaj:	17.82	85,286.52
			transport:	0.00	0.00
17	***20010558** - Binder BAD 22,4*	*t*	*4,800.36*	*250.00*	*1,200,089.50*
18	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $	tona	4,922.00	10.00	49,220.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	49,220.00
19	**DB16H1** - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	33,661.00	28.87	971,703.94
			material:	26.12	879,158.00
			manopera:	0.60	20,292.60
			utilaj:	2.15	72,253.34
			transport:	0.00	0.00
19	***20010540** - Mixtura asfaltica BA 16*	*t*	*3,164.13*	*270.00*	*854,316.18*
19	***20018307** - Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta s8877*	*t*	*100.98*	*235.00*	*23,731.00*
20	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $	tona	3,243.00	10.00	32,430.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	32,430.00
TOTAL 2.STRUCTURA RUTIERA					4,061,026.82

3.ACOSTAMENTE SI SANTURI PEREATE

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	**TSC02C1** - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1	100 mc	18.00	554.85	9,987.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	554.85	9,987.30
			transport:	0.00	0.00
22	**TRA01A05P** - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	3,240.00	15.00	48,600.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	48,600.00
23	**TSD02A1** - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: 15-20 cm	100 mc	18.00	158.05	2,844.90
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	158.05	2,844.90
			transport:	0.00	0.00
24	**DA18A1** - Strat fund agreg amestecuri optimale executat cu asternere manuala	mc	518.00	62.12	32,177.12
			material:	32.31	16,734.51
			manopera:	24.01	12,438.22
			utilaj:	5.80	3,004.40
			transport:	0.00	0.00
24	***2200525** - Nisip dc rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm*	*mc*	*522.14*	*32.00*	*16,708.61*
24	***2054** - Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) 150-200 kgf*	*ora*	*181.30*	*15.00*	*2,719.50*
25	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	835.00	10.00	8,350.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	8,350.00
26	**TRA05A05** - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	26.00	15.00	390.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	390.00
27	**PC02A1** - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	3,000.00	17.08	51,250.17
			material:	6.04	18,122.66
			manopera:	11.04	33,127.51
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28	**PB02A1** - Turnare beton simplu B75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc.manual	mc	1,035.00	292.93	303,180.36
			material:	262.18	271,356.30
			manopera:	25.05	25,924.56
			utilaj:	5.70	5,899.50
			transport:	0.00	0.00
28	***2100995** - Beton de ciment C30/3*	*mc*	*1,043.28*	*260.00*	*271,252.80*

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	**TRA06A50** - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km	tona	2,504.00	10.00	25,040.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	25,040.00
TOTAL 3.ACOSTAMENTE SI SANTURI PEREATE					481,820.22
4.RIGOLE CAROSABILE					
30	**TSC02C1** - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1	100 mc	73.50	554.85	40,781.48
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	554.85	40,781.48
			transport:	0.00	0.00
31	**TRA01A05P** - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	13,230.00	15.00	198,451.53
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	1.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	198,450.00
32	**TSD02A1** - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: 15-20 cm	100 mc	73.50	158.05	11,616.68
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	158.05	11,616.68
			transport:	0.00	0.00
33	**DA18A1** - Strat fund agreg amestecuri optimale executat cu asternere manuala	mc	420.00	58.37	24,514.56
			material:	32.31	13,568.52
			manopera:	24.01	10,085.04
			utilaj:	2.05	861.00
			transport:	0.00	0.00
33	*2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm*	*mc*	*423.36*	*32.00*	*13,547.52*
33	*2054 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) 150-200 kgf*	*ora*	*42.00*	*15.00*	*630.00*
34	**TRA05A05** - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	70.00	15.00	1,050.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	1,050.00
35	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $	tona	700.00	10.00	7,000.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	7,000.00

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
36	**PC01A1** - Cofraje pentru betoane fundatii,radiere execut .din panouri cu placaj tip p	mp	7,700.00	15.56	119,837.45
			material:	4.78	36,774.32
			manopera:	10.79	83,063.13
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37	**CZ0301B1** - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ;	kg	15,190.00	2.69	40,879.33
			material:	2.02	30,683.80
			manopera:	0.26	3,876.49
			utilaj:	0.42	6,319.04
			transport:	0.00	0.00
38	**PD01A1** - Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	15,190.00	0.28	4,311.04
			material:	0.03	455.70
			manopera:	0.25	3,855.34
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
39	**TRA02A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	15.19	10.00	151.90
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	151.90
40	**PB02A1** - Turnare beton simplu B75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc.manual	mc	5,390.00	292.93	1,578,881.27
			material:	262.18	1,413,150.20
			manopera:	25.05	135,008.07
			utilaj:	5.70	30,723.00
			transport:	0.00	0.00
40	***2100995** - Beton de ciment C30/37*	*mc*	*5,433.12*	*260.00*	*1,412,611.20*
41	**TRA06A50** - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km	tona	13,090.00	10.00	130,900.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	130,900.00
42	**DB26B#** - Mont.la santuri, rigole, etc. a elem.pref.din beton armat, volum 0,021-0,1 MC.buc incl	buc	25,690.00	8.38	215,282.20
			material:	6.06	155,681.40
			manopera:	2.32	59,600.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
42	***2800167** - Placute din beton armat pentru rigole carosabile*	*buc*	*25,690.00*	*6.00*	*154,140.00*
43	**TRA02A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	630.00	10.00	6,300.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	6,300.00
TOTAL 4.RIGOLE CAROSABILE					2,379,957.44

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.PODETE TRANSVERSALE Dn 800mm,L=10,00 m					
44	**TSC02D1** - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	1.82	643.95	1,171.99
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	643.95	1,171.99
			transport:	0.00	0.00
45	**TSA02F1** - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	327.00	27.72	9,065.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	27.72	9,065.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
46	**TRA01A05P** - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	1.82	15.00	27.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	27.30
47	**IFB09D2** - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 20 cm din balast	mp	119.00	8.30	988.06
			material:	3.90	463.50
			manopera:	4.41	524.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
48	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	53.00	10.00	530.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	530.00
49	**PB02A1** - Turnare beton simplu B75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc.manual	mc	45.00	292.93	13,181.75
			material:	262.18	11,798.10
			manopera:	25.05	1,127.15
			utilaj:	5.70	256.50
			transport:	0.00	0.00
49	*2100995 - Beton de ciment C30/37*	*mc*	*45.36*	*260.00*	*11,793.60*
50	**TRA06A50** - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km	tona	109.00	10.00	1,090.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	1,090.00
51	**ACC08D1** - Montare tub circ. beton prec .L=5M DN 800 premo	m	70.00	395.59	27,691.15
			material:	324.05	22,683.78
			manopera:	26.56	1,859.47
			utilaj:	44.97	3,147.90
			transport:	0.00	0.00
51	*6419019 - Tub aduct. premo D = 800 H = 10 L = 5 B600sbp Rolga T2027*	*buc*	*14.14*	*1,550.00*	*21,917.00*

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
52	**TRA02A60** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 60 km.	tona	81.00	12.00	972.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	12.00	972.00
53	**PF05A1** - Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	58.00	1.08	62.63
			material:	0.50	29.00
			manopera:	0.58	33.63
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
54	**IFB09D2** - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 20 cm din balast	mp	109.00	8.30	905.03
			material:	3.90	424.56
			manopera:	4.41	480.47
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
55	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	49.00	10.00	490.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	490.00
56	**PC02A1** - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	224.00	17.08	3,826.68
			material:	6.04	1,353.16
			manopera:	11.04	2,473.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
57	**CZ0301B1** - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ;	kg	1,230.00	2.69	3,310.18
			material:	2.02	2,484.60
			manopera:	0.26	313.90
			utilaj:	0.42	511.68
			transport:	0.00	0.00
58	**PD01A1** - Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	1,230.00	0.28	349.08
			material:	0.03	36.90
			manopera:	0.25	312.18
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
59	**TRA02A60** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 60 km.	tona	1.23	12.00	14.76
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	12.00	14.76

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
60	**PB09A1** - Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere manual	mc	45.00	297.96	13,408.10
			material:	262.58	11,816.10
			manopera:	28.12	1,265.30
			utilaj:	7.26	326.70
			transport:	0.00	0.00
60	*2100995 - Beton de ciment C30/37*	*mc*	*45.36*	*260.00*	*11,793.60*
61	**TRA06A50** - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km	tona	109.00	10.00	1,090.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	1,090.00
TOTAL 5.PODETE TRANSVERSALE Dn 800mm,L=10,00 m					78,174.46
6.PODETE LATERALE CORUGATE DE ACCES,Dn 300mm, L=6m					
62	**TSC02D1** - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	1.00	643.95	643.95
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	643.95	643.95
			transport:	0.00	0.00
63	**TRA01A05P** - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	188.00	15.00	2,820.02
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	2,820.00
64	**TSD02A1** - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: 15-20 cm	100 mc	1.00	158.05	158.05
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	158.05	158.05
			transport:	0.00	0.00
65	**DA06A1** - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	20.00	46.38	927.54
			material:	25.14	502.82
			manopera:	13.46	269.12
			utilaj:	7.78	155.60
			transport:	0.00	0.00
65	*2054 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) 150-200 kgf*	*ora*	*7.00*	*15.00*	*105.00*
66	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $	tona	44.00	10.00	440.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	440.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
67	**TRA05A05** - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	6.00	15.00	90.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	90.00
68	**PB02A1** - Turnare beton simplu B75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc.manual	mc	20.00	292.93	5,858.56
			material:	262.18	5,243.60
			manopera:	25.05	500.96
			utilaj:	5.70	114.00
			transport:	0.00	0.00
68	*2100995 - Beton de ciment C30/37*	*mc*	*20.16*	*260.00*	*5,241.60*
69	**TRA06A50** - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km	tona	48.00	10.00	480.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	480.00
70	**DA06A1** - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	48.00	46.38	2,226.10
			material:	25.14	1,206.77
			manopera:	13.46	645.89
			utilaj:	7.78	373.44
			transport:	0.00	0.00
70	*2054 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) 150-200 kgf*	*ora*	*16.80*	*15.00*	*252.00*
71	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $	tona	110.00	10.00	1,100.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	1,100.00
72	**TRA05A05** - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	12.00	15.00	180.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	180.00
73	**NL_ACC03B1** - Montare tub corugat cu Di=300 mm	m	162.00	47.92	7,762.54
			material:	26.66	4,319.73
			manopera:	18.79	3,044.29
			utilaj:	2.46	398.52
			transport:	0.00	0.00
73	*6418895 - Tub corugat D=300mm*	*ml*	*162.00*	*25.00*	*4,050.00*
74	**TRA02A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	1.00	10.00	10.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	10.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
75	**PC01A1** - Cofraje pentru betoane fundatii,radiere execut .din panouri cu placaj tip p	mp	88.00	15.56	1,369.57
			material:	4.78	420.28
			manopera:	10.79	949.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
76	**PB02A1** - Turnare beton simplu B75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc.manual	mc	8.00	292.93	2,343.42
			material:	262.18	2,097.44
			manopera:	25.05	200.38
			utilaj:	5.70	45.60
			transport:	0.00	0.00
76	*2100995 - Beton de ciment C30/37*	*mc*	*8.06*	*260.00*	*2,096.64*
77	**TRA06A50** - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km	tona	20.00	10.00	200.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	200.00
TOTAL 6.PODETE LATERALE CORUGATE DE ACCES,Dn 300mm, L=6m					26,609.74

7.DRUMURI LATERALE					
78	**TSC03A1** - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	3.20	315.00	1,008.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	315.00	1,008.00
			transport:	0.00	0.00
79	**TRA01A05P** - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	576.00	15.00	8,640.07
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	8,640.00
80	**TSD02A1** - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: 15-20 cm	100 mc	3.20	158.05	505.76
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	158.05	505.76
			transport:	0.00	0.00
81	**DH02B1** - Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	12.75	19.14	244.04
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	19.14	244.04
			transport:	0.00	0.00
82	**DA06B1** - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	240.00	54.99	13,197.12
			material:	25.14	6,033.84
			manopera:	4.29	1,030.08
			utilaj:	25.56	6,133.20
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
83	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	535.00	10.00	5,350.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	5,350.00
84	**TRA05A05** - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	56.00	15.00	840.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	840.00
85	**DA12A1** - Strat fund reprof P sparta pt drum cu asternere mecanica exec cu impanare si innoroire	mc	135.00	115.42	15,582.16
			material:	70.21	9,478.83
			manopera:	9.28	1,252.78
			utilaj:	35.93	4,850.55
			transport:	0.00	0.00
86	**TRA05A05** - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	34.00	15.00	510.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	510.00
87	**TRA01A100** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 100 km. $	tona	296.00	20.00	5,920.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.00	5,920.00
88	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	35.00	10.00	350.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	350.00
89	**DB01A1** - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	840.00	0.04	37.80
			material:	0.00	2.52
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.04	35.28
			transport:	0.00	0.00
90	**DB02D1** - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	8.40	73.51	617.53
			material:	45.54	382.58
			manopera:	23.20	194.88
			utilaj:	4.77	40.07
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
91	**DB12B1** - Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona	121.00	273.67	33,114.19
			material:	251.10	30,382.50
			manopera:	4.76	575.48
			utilaj:	17.82	2,156.22
			transport:	0.00	0.00
91	*20010558 - Binder BAD 22,4*	*t*	*121.36*	*250.00*	*30,340.75*
92	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $	tona	121.40	10.00	1,214.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	1,214.00
93	**DB16H1** - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	833.00	28.87	24,046.50
			material:	26.12	21,756.29
			manopera:	0.60	502.18
			utilaj:	2.15	1,788.03
			transport:	0.00	0.00
93	*20010540 - Mixtura asfaltica BA 16*	*t*	*78.30*	*270.00*	*21,141.54*
93	*20018307 - Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta s8877*	*t*	*2.50*	*235.00*	*587.26*
94	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $	tona	78.30	10.00	783.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	783.00
95	**DA06A1** - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	57.00	46.38	2,643.49
			material:	25.14	1,433.04
			manopera:	13.46	766.99
			utilaj:	7.78	443.46
			transport:	0.00	0.00
95	*2054 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) 150-200 kgf*	*ora*	*19.95*	*15.00*	*299.25*
96	**TRA05A05** - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	13.00	15.00	195.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	195.00
97	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $	tona	127.00	10.00	1,270.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	1,270.00

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
98	**TSC02C1** - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1	100 mc	1.44	554.85	798.98
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	554.85	798.98
			transport:	0.00	0.00
99	**TRA01A05P** - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	260.00	15.00	3,900.03
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.03
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	3,900.00
100	**TSD02A1** - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: 15-20 cm	100 mc	1.44	158.05	227.59
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	158.05	227.59
			transport:	0.00	0.00
101	**TSE03A1** - Finisarea manuala a taluzurilor,in t .teren usor	100 mp	6.00	105.10	630.58
			material:	0.00	0.00
			manopera:	105.10	630.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL 7.DRUMURI LATERALE					121,625.84
8.SIGURANTA CIRCULATIEI					
102	**DF24A1** - Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	12.00	537.15	6,445.80
			material:	229.63	2,755.61
			manopera:	307.52	3,690.19
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
103	**DF18A1** - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	100.00	81.07	8,107.20
			material:	67.50	6,750.00
			manopera:	13.57	1,357.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
103	*2100957 - Beton de ciment C12/15*	*mc*	*10.00*	*225.00*	*2,250.00*
103	*6301793 - Stilp metalic confectionat industrial*	*buc*	*100.00*	*45.00*	*4,500.00*
104	**TRA06A50** - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km	tona	25.00	10.00	250.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	250.00

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
105	DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	100.00	151.28	15,128.38
			material:	146.18	14,618.00
			manopera:	5.10	510.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
105	*7103461 - Indicator circul.lucru tbl.ol cerc D = 600mm f38 s1848*	*buc*	*100.00*	*110.00*	*11,000.00*
106	DF16A1 - Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbile de sticla;	km	17.00	1,306.44	22,209.54
			material:	1,209.93	20,568.84
			manopera:	38.51	654.70
			utilaj:	58.00	986.00
			transport:	0.00	0.00
107	DE09C# - Marcaje rutiere transversale si diverse, exec.mecanic, cu vopsea pe suprafete carosabile	MP	150.00	39.81	5,971.76
			material:	24.16	3,624.56
			manopera:	5.57	835.20
			utilaj:	10.08	1,512.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL 8.SIGURANTA CIRCULATIEI					58,112.68

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
68,525.59	47,636.95	4,852,407.02	552,588.66	881,789.57	1,430,067.96	7,716,853.21

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.25 %	0.00	12,433.24	0.00	0.00	12,433.24
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**4,852,407.02**	**565,021.90**	**881,789.57**	**1,430,067.96**	**7,729,286.45**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	3.00 %	145,572.21	16,950.66	26,453.69	42,902.04	231,878.59
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**4,997,979.23**	**581,972.56**	**908,243.26**	**1,472,970.00**	**7,961,165.05**
Beneficiu						
Profit	3.00 %	149,939.38	17,459.18	27,247.30	44,189.10	238,834.95
T4 = T3 + Beneficiu		**5,147,918.61**	**599,431.74**	**935,490.56**	**1,517,159.10**	**8,200,000.00**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**8,200,000.00**
TVA (19.00%)	**1,558,000.00**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**9,758,000.00**

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN IASULUI

BENEFICIAR,
U.A.T. JUDETUL VASLUI

PROIECTANT,
SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL
ING.PAVIL BOGDAN

Beneficiar: U.A.T. JUDETUL VASLUI
Executant:
Proiectant: SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL
Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E DN24 (BULBOACA) ZIZINCA DELENI MORENI DJ 245L (COSTESTI)
Obiectul: 01. REABILITARE SI MODERNIZARE DJ 245E
Stadiul fizic: 01. DJ 245 E

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**2000195** - PC 52 diametru 8 mm	kg	16,584.20	2.00	33,168.40	Depozit	16.58
2	**20010013** - Material marunt	%			1,646.97	Depozit	0.00
3	**20010540** - Mixtura asfaltica BA 16	t	3,242.44	270.00	875,457.72	Depozit	3,242.44
4	**20010558** - Binder BAD 22,4	t	4,921.72	250.00	1,230,430.25	Depozit	4,921.72
5	**20018307** - Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta s8877	t	103.48	235.00	24,318.27	Depozit	103.48
6	**2100957** - Beton de ciment C12/15	mc	10.00	225.00	2,250.00	Depozit	24.50
7	**2100995** - Beton de ciment C30/37	mc	6,595.34	260.00	1,714,789.44	Depozit	17,477.66
8	**2200379** - Balast sortat spalat 0-63 mm	mc	12,936.49	19.00	245,793.35	Depozit	21,992.04
9	**2200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	2,310.19	32.00	73,926.11	Depozit	3,118.76
10	**2201658** - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	541.62	45.00	24,372.90	Depozit	812.43
11	**2201672** - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	6,743.65	45.00	303,464.11	Depozit	10,115.47
12	**2600206** - Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	20.40	3.00	61.20	Depozit	0.02
13	**2600323** - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	31,098.34	1.00	31,098.34	Depozit	34.21
14	**2600361** - Suspensie bitum filerizat-subif s 558	kg	58.00	0.50	29.00	Depozit	0.06
15	**2800167** - Placute din beton armat pentru rigole carosabile	buc	25,690.00	6.00	154,140.00	Depozit	1,746.92
16	**2901167** - Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	10.48	500.00	5,238.00	Depozit	6.29
17	**2903969** - Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	5.96	500.00	2,981.20	Depozit	2.98
18	**2908737** - Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	4.19	550.00	2,305.16	Depozit	2.10
19	**2928335** - Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	193.44	50.00	9,672.00	Depozit	4.45
20	**2928347** - Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	mp	467.28	50.00	23,364.00	Depozit	11.68
21	**3421097** - Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	379.43	3.00	1,138.30	Depozit	0.38
22	**3421358** - Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	564.30	3.00	1,692.92	Depozit	0.56
23	**3803116** - Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	kg	164.20	3.00	492.60	Depozit	0.16
24	**3803269** - Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	228.90	3.00	686.71	Depozit	0.23
25	**5800376** - Surub cap hexagonal precis M16 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	400.00	3.00	1,200.00	Depozit	0.03

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
26	**5817446** - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	207.20	3.00	621.60	Depozit	0.00
27	**5840405** - Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	400.00	3.00	1,200.00	Depozit	0.00
28	**5840766** - Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	200.00	3.00	600.00	Depozit	0.00
29	**5882142** - Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	2.00	3.00	6.00	Depozit	0.00
30	**5882489** - Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	4.00	3.00	12.00	Depozit	0.00
31	**5886954** - Cuie cu cap conic tip a1 3 x 80 OL 34 s 2111	kg	101.24	3.00	303.73	Depozit	0.12
32	**6103294** - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.22	25.00	5.40	Depozit	0.00
33	**6108804** - Email alb ii e.109-5 ni 1707-61	kg	857.31	20.00	17,146.20	Depozit	0.93
34	**6109418** - Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	94.49	10.00	944.90	Depozit	0.12
35	**6200676** - White spirit rafinat tip A stas 44	kg	13.60	5.00	68.00	Depozit	0.02
36	**6202507** - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.12	6.40	0.77	Depozit	0.00
37	**6202806** - Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	4,600.80	1.00	4,600.80	Depozit	4,600.80
38	**6202818** - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	58.45	5.00	292.23	Depozit	58.45
39	**6301690** - Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	18.24	45.00	820.80	Depozit	0.26
40	**6301793** - Stilp metalic confectionat industrial	buc	100.00	45.00	4,500.00	Depozit	1.50
41	**6311528** - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, 1.200-300 mm	kg	703.93	4.00	2,815.73	Depozit	0.82
42	**6311889** - Bratara simpla 1 cirje mare	buc	28.80	7.00	201.60	Depozit	0.03
43	**6418895** - Tub corugat D=300mm	ml	162.00	25.00	4,050.00	Depozit	195.60
44	**6419019** - Tub aduct. premo D = 800 P = 10 L = 5 B600sbp islgc T2027	buc	14.14	1,550.00	21,917.00	Depozit	29.27
45	**6601284** - Inel cauciuc imbin tub.azboc.bet.CL12 b60 546x17 s6907	buc	0.00	50.00	0.00	Depozit	0.00
46	**6601301** - Inel cauciuc imbin tub.azboc.bet.cl12 B60 872X20 S6907	buc	14.14	50.00	707.00	Depozit	0.02
47	**6621727** - Placa teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 5 MM	kg	17.10	15.00	256.50	Depozit	0.02
48	**6716156** - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 imprim. S7361	mp	4.32	55.00	237.60	Depozit	0.01
49	**6716974** - Folie reflectorizanta (import)	mp	0.53	180.00	95.04	Depozit	0.00
50	**7100081** - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	buc	0.96	110.00	105.60	Depozit	0.00
51	**7100093** - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	buc	0.96	110.00	105.60	Depozit	0.00
52	**7100108** - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	buc	0.96	110.00	105.60	Depozit	0.00
53	**7100213** - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F21 S1848	buc	0.96	110.00	105.60	Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
54	**7101011** - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM F36 S1848	buc	1.92	110.00	211.20	Depozit	0.01
55	**7101217** - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F63a s1848	buc	3.84	110.00	422.40	Depozit	0.01
56	**7101255** - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F66a s1848	buc	1.92	110.00	211.20	Depozit	0.01
57	**7101322** - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F70 S1848	buc	0.96	110.00	105.60	Depozit	0.00
58	**7103461** - Indicator circul.lucru tbl.ol cerc D = 600mm f38 s1848	buc	100.00	110.00	11,000.00	Depozit	0.33
59	**7315789** - Decofrol	kg	1,651.80	5.63	9,303.88	Depozit	1.82
60	**7329912** - Microbile sticla semnaliz.orizont albe D = 02-05 mm.	kg	287.30	10.00	2,873.00	Depozit	0.28
61	**8001521** - Vopsea alba clor-cauciuc pt.marcaj rutier	kg	109.50	25.00	2,737.49	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					**4,852,407.02**	**Greutate**	**68,525.59**

BENEFICIAR,
U.A.T. JUDETUL VASLUI

PROIECTANT,
SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL
IN COMPANIE BOGDAN

Beneficiar: U.A.T. JUDETUL VASLUI
Executant:
Proiectant: SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL
Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E DN24 (BULBOACA) ZIZINCA DELENI MORENI DJ 245L (COSTESTI)
Obiectul: 01. REABILITARE SI MODERNIZARE DJ 245E
Stadiul fizic: 01. DJ 245 E

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**10111** - Asfaltator categoria I	2,805.37	11.60	32,542.25	100.00
2	**10121** - Asfaltator categoria a II-a	765.85	11.60	8,883.81	100.00
3	**10131** - Asfaltator categoria a III-a	1,287.95	11.60	14,940.27	100.00
4	**10151** - Asfaltator categoria a V-a	368.75	11.60	4,277.50	100.00
5	**10211** - Betonist categoria I	8.00	11.60	92.80	100.00
6	**10221** - Betonist categoria a II-a	52.00	11.60	603.19	100.00
7	**10231** - Betonist categoria a III-a	27.00	11.60	313.19	100.00
8	**10711** - Dulgher constructii categoria I	2,133.47	11.60	24,748.23	100.00
9	**10721** - Dulgher constructii categoria a II-a	4,666.23	11.60	54,128.27	100.00
10	**10731** - Dulgher constructii categoria a III-a	3,141.08	11.60	36,436.53	100.00
11	**10741** - Dulgher constructii categoria a IV- a	370.73	11.60	4,300.44	100.00
12	**10821** - Dulgher poduri categoria a II-a	22.00	11.60	255.19	100.00
13	**11000** - Betonist	6,194.74	11.60	71,858.96	100.00
14	**11111** - Fierar beton categoria I	360.25	11.60	4,178.96	100.00
15	**11121** - Fierar beton categoria a II-a	180.62	11.60	2,095.19	100.00
16	**11131** - Fierar beton categoria a III-a	179.63	11.60	2,083.76	100.00
17	**11321** - Finisor terasamente categoria a II-a	54.36	11.60	630.58	100.00
18	**12011** - Instalator alimentare cu apa categoria I-a	25.92	11.60	300.67	100.00
19	**12021** - Instalator alimentare cu apa categoria a II-a	121.50	11.60	1,409.40	100.00
20	**12031** - Instalator alimentare apa categoria a III-a	43.74	11.60	507.37	100.00
21	**12041** - Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a	16.20	11.60	187.92	100.00
22	**12051** - Instalator alimentare cu apa categoria a V-a	37.26	11.60	432.22	100.00
23	**12211** - Izolator hidrofug categoria I	1.74	11.60	20.18	100.00
24	**12221** - Izolator hidrofug categoria a II-a	1.16	11.60	13.45	100.00
25	**12811** - Pavator categoria I	2,632.57	11.60	30,537.81	100.00
26	**12821** - Pavator categoria a II-a	1,104.02	11.60	12,806.63	100.00
27	**12911** - Pietrar categoria I	86.64	11.60	1,005.02	100.00
28	**13430** - Dulgher poduri	43.80	11.60	508.08	100.00
29	**17110** - Instalator alimentare cu apa	148.40	11.60	1,721.43	100.00
30	**19621** - Sapator categoria a II-a	735.75	11.60	8,534.70	100.00
31	**19770** - Montator prefabricate beton	1,541.40	11.60	17,880.24	100.00
32	**19911** - Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	22.00	11.60	255.19	100.00

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
33	**19921** - Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	470.73	11.60	5,460.51	100.00
34	**19931** - Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	4.86	11.60	56.37	100.00
35	**20640** - Muncitor deservire constructii masini	43.80	11.60	508.08	100.00
36	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	11,732.41	11.60	136,095.99	100.00
37	**24100** - Pavator	6,189.61	11.60	71,799.44	100.00
38	**29931** - Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.42	11.60	4.84	100.00
39	**30110** - Vopsitor industrial	15.00	11.60	174.00	100.00
	Ore Manopera	**47,636.95**	**TOTAL**	**552,588.66**	

BENEFICIAR,
U.A.T. JUDETUL VASLUI

PROIECTANT,
SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL
ING. BAVIL BOGDAN

Beneficiar: U.A.T. JUDETUL VASLUI
Executant:
Proiectant: SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL
Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E DN24 (BULBOACA) ZIZINCA DELENI MORENI DJ 245L (COSTESTI)
Obiectul: 01. REABILITARE SI MODERNIZARE DJ 245E
Stadiul fizic: 01. DJ 245 E

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**2054** - Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) 150-200 kgf	267.05	15.00	4,005.75
2	**3501** - Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	335.37	180.00	60,366.60
3	**3521** - Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	395.43	135.00	53,383.70
4	**3546** - Autogreder pina la 175cp	741.12	145.00	107,462.17
5	**3553** - Buldozar pe senile 65-80cp	311.28	145.00	45,135.92
6	**3720** - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	2,491.02	15.00	37,365.30
7	**4004** - Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	512.34	105.00	53,795.85
8	**4005** - Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	3,253.88	105.00	341,657.11
9	**4008** - Compactor static autoproppe pneuri10,1-16tf	398.73	55.00	21,929.94
10	**4026** - Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	20.50	30.00	615.13
11	**4046** - Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	398.73	245.00	97,687.92
12	**4047** - Autogudronator 3500-3600l	36.22	90.00	3,260.20
13	**4062** - Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	4.93	200.00	986.00
14	**4201** - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10	21.35	150.00	3,201.90
15	**4203** - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 mm	32.84	20.00	656.80
16	**4205** - Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw	136.29	20.00	2,725.72
17	**4701** - Motopompa 6- 8cp	3.35	40.00	133.92
18	**5603** - Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	384.08	110.00	42,248.84
19	**6609** - Troliu electric 3,1-5tf	9.85	25.00	246.30
20	**6752** - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	16.25	210.00	3,412.50
21	**8004062** - Masina trasat benzi circulatie motor ardere inter 40-45cp	7.20	210.00	1,512.00
TOTAL Utilaje				**881,789.57**

BENEFICIAR,
U.A.T. JUDETUL VASLUI

PROIECTANT,
SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL
ING.PAVIL BOGDAN

Beneficiar: U.A.T. JUDETUL VASLUI
Executant:
Proiectant: SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL
Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E DN24 (BULBOACA) ZIZINCA DELENI MORENI DJ 245L (COSTESTI)
Obiectul: 01. REABILITARE SI MODERNIZARE DJ 245E
Stadiul fizic: 01. DJ 245 E

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	**30230** - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	3,707.00	5.00	0.12	3.00	55,605.00
2	**30325** - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 50 km	15,905.00	50.00	1.25	0.20	159,050.00
3	**8888899** - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	41,723.82	5.00	0.12	3.00	625,857.30
4	**8888978** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 100 km.	12,053.00	100.00	1.12	0.20	241,060.00
5	**8888988** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	34,104.70	50.00	1.25	0.20	341,047.00
6	**8889034** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 60 km.	82.23	60.00	1.12	0.20	986.76
7	**8889039** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	646.19	50.00	1.25	0.20	6,461.90
TOTAL Transport						**1,430,067.96**

BENEFICIAR
U.A.T. JUDETUL VASLUI

PROIECTANT,
SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL
ING. PAVIL BOGDAN

Formular F3

OBIECTIV: 245-DJ 245 E

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 2451-RELOCARE RETEA

Categoria de lucrari: 01-INSTALATII [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	**W1LC23A** 02	**BUCATA**	**8,00000**	0,00	**0,00**
				1080,00	**8640,00**
	LUCRARI PT.INTRERUPEREA SI REPUNEREA SUB TENSIUNE			6440,00	**51520,00**
	A LEA 6-20KV IN FUNCTIUNE			0,00	**0,00**
				7520,00	**60160,00**
2	**W2C04F14** 82	**M**	**3125,00000**	0,00	**0,00**
				3,30	**10312,50**
	CONDUCTA AL IZOL REZIST LA INTEMPERII TIP AFYI 35			16,80	**52500,00**
	MM INCL.LEG.MONO MONT.STILP BETON TELESC DEMONT $			0,00	**0,00**
				20,10	**62812,50**
3	**W2A11A2-T**	**BUCATA**	**60,00000**	124,54	**7472,63**
				790,08	**47404,88**
	STALP BETON FUNDATIE TURNATA - DEMONTARE			254,14	**15248,64**
				1314,95	**78897,00**
				2483,72	**149023,15**

ARTICOLUL INCLUDE:

- *SPARGEREA BETONULUI DI FUNDATIA STALPULUI*
- *TRANSPORTUL SI MANIPULAREA MOLUZULUI REZULTAT*
- *DEMONTAREA STALPULUI*
- *MANIPULAREA SI TRANSPORTUL STALPULUI*
- *EXECUTIE UMPLUTURI GROAPA FUNDATIE*
- *TRANSPORTUL SI MANIPULAREA PAMANTULUI PENTRU UMPLUTURI*

4	**W2A111A1-T**	**BUCATA**	**60,00000**	6063,60	**363816,21**
				724,76	**43485,89**
	STALP BETON FUNDATIE TURNATA TEREN NORMAL			1126,58	**67594,80**
				1620,03	**97201,65**
				9534,98	**572098,55**

ARTICOLUL INCLUDE:

- *SAPAREA GROPILOR PENTRU FUNDATIA STALPULUI*
- *TRANSPORTUL SI MANIPULAREA PAMANTULUI REZULTAT*
- *TURNAREA BETONULUI IN FUNDATIA STALPULUI*
- *TRANSPORTUL BETONULUI*
- *MONTAREA STALPULUI*
- *MANIPULAREA SI TRANSPORTUL STALPULUI*
- *MONTAREA CONSOLELOR, IZOLATORILOR SI A SEPARATORILOR PE STALP*

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

0	1	2	3	4	5
5	**W2I01A01**	82 **BUCATA**	**120,00000**	1377,86	**165342,99**
				540,00	**64800,00**
LEGARE LA PAMINT A NULULUI SI ELEMENTELOR DE PE ST				290,00	**34800,00**
ILP RET.ELECTR.AER.1 KV CU CONDUCT.NEIZOLATE				0,00	**0,00**
				2207,86	**264942,99**

ARTICOLUL CUPRINDE LEGAREA LA PAMANT A CELOR 60 DE STALPI NOI SI REFACEREA IMPAMANTARII LA CCA. 60 STALPI AFLATI IN PROXIMITATEA AMPLASAMENTULUI, PENTRU CARE SE PRUZUMA FAPTUL CA IMPAMANTAREA LOR VA FI AFECTATA

6	**W2C04F13**	82 **M**	**3125,00000**	177,78	**555548,94**
				0,42	**1312,50**
CONDUCTA AL TIP TYIR 3X50+16 INCL.LEG.MONO MONT.ST				2,80	**8750,00**
ILP BETON TELESC				0,00	**0,00**
				181,00	**565611,44**
7	**W1P07A**	82 **BUCATA**	**120,00000**	0,00	**0,00**
				67,50	**8100,00**
VERIFICAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT LA LEA SUB				780,00	**93600,00**
1KV			$	0,00	**0,00**
				847,50	**101700,00**
8	**W1P04A**	82 **BUCATA**	**8,00000**	30,00	**240,00**
				348,00	**2784,00**
MASURAREA TENSIUNII DE PAS SI DE ATINGERE LA STILP				1664,00	**13312,00**
II LEA				0,00	**0,00**
				2042,00	**16336,00**
9	**TRA01A25**	82 **TONE**	**305,00000**	0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00	**0,00**
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.			$	35,75	**10903,75**
				35,75	**10903,75**

TOTAL A: **1.092.420,77**
186.839,77
337.325,44
187.002,40
1.803.588,38

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI 36910830 2 SC CONSTRUCTION PROIECT SRL IAȘI J22/57/2017 ROMÂNIA

ROMÂNIA JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL LOCAL

Executant 018 SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL
Obiectiv 245 DJ 245 E
Obiect 2451 RELOCARE RETEA
Categorie 01 INSTALATII

Recapitulatie

[ron]

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe		1092420.77	186839.77	337325.44	187002.40	1803588.38
Alte cheltuieli directe						
Acc. munca, boli profes.	2.250%		4203.89			4203.89
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE		1092420.77	191043.67	337325.44	187002.40	1807792.27
Cheltuieli indirecte	Io = 10.000% x To					180779.23
Profit	Po = 5.000% x (To+Io)					99428.58
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po					2088000.08

PROIECTANT

B. PIESE DESENATE




Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific fumizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, înstrăinată, integral sau parțial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

Nr.Crt	DENUMIRE PLANŞĂ	SCARA	PLANSA NR.
1.	Plan de încadrare în zonă	1: 25000	PL 0.01 2.
Plan de incadrare in teritoriu		1: 10000	PL 0.02 3.
Plan de situatie		1:500	PL 1.01-1.46
4.	Profil longitudinal	1:100/1:1000	PL 2.01-2.19
5.	Profile transversale tip	1:50	PL 3.01-3.04
6. Detalii de Executie		1:10, 1:20, 1:25, 1:100	PL 4.01-4.03

SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL IASI
Adresa: Aleea Pinilor Nr.11, Municipiul Iasi
E-mail: office3bcp@gmail.com

PROIECT NR: 268 / 2018

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"



PIESE DESENATE

BENEFICIAR: *UAT JUDETUL VASLUI*


ADRESA: *STR. STEFAN CEL MARE, NR.79, VASLUI, JUDETUL VASLUI*

PROIECTANT GENERAL: *S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L., IASI*


FAZA: *D.A.L.I.*

SEPTEMBRIE 2018

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI



Harta cheie



PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC

NUME:

SEMNĂTURA:

CERINȚA: A4,B2,D

REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC

NUME:

SEMNĂTURA:

CERINȚA: A4,B2,D

REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT

Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT

Ing. Pavil Bogdan

Ing. Butnariu Narcis

Ing. Temneanu Gabriel

ȘEF PROIECT

Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

PLANSA NR.:	0.01
SCARA:	1:25000
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018



Harta cheie



PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediul Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINŢA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINŢA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

BENEFICIAR:

UAT JUDEŢUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ŞEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANŞĂ:

PLAN DE INCADRARE IN TERITORIU

PLANSA NR.:	0.02
SCARA:	1:10000
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- Cota teren existent
- Ax Platforma existenta
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita [illegible]

CURBA 1
U=194.8210 g
R=550.00 m
C=44.74 m
B=0.46 m
T=22.38 m

P9 km4+240.00
P8 km4+220.00
P7 km4+210.57
P6 km4+200.00 km 4+200.00
(EST1=711358.4495 - YNORD1=564099.5801
P5 km4+188.20
P4 km4+180.00
P3 km4+165.82
km4+160.00
P1 km4+140.00

drum beton
drum beton

Limita cadastrala
CF 71643

INCEPUT DJ 245E Km 4+133.00

Te-V - km 4+236.55
X (EST1=711322.0764 - Y (NORD)=564095.9538

Te - km 4+210.57
X (EST1 = 711347.9274-Y (NORD) = 564098.6036

I - km 4+198.33
X (EST1=711360.1154 - Y (NORD)=564099.7160

B - km 4+188.20
X (EST1 = 711370.2227-Y (NORD) = 564100.4316

Ti - km 4+165.82
X (EST) = 711392.5739-Y (NORD) = 564101.3515

Ti-V - km 4+160.08
X (EST1=711398.3139 - Y (NORD)=564101.4709

A - km 4+133.00
X (EST) = 711425.3990-Y (NORD) = 564102.0340

p=3.39% p 0.92%
Raza verticala=3100.00 m

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:
PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.01
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- + 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala

N

V E

S

CURBA 1
U=194.8210 g
R=550.00 m
C=44.74 m
B=0.46 m
T=22.38 m

P16 km4+340.00 | P15 km4+331.58 | P14 km4+307.62 | P13 km4+300.00 | P12 km4+283.66 | P11 km4+280.00 | P10 km4+260.00 | P9 km4+240.00 | P8 km4+220.00 | P7 km4+210.57 | P6 km4+200.00 | P5 km4+188.20

Te - km 4+331.58 | B - km 4+307.62 | km 4+300.00 | Ti - km 4+283.66 | Te-V - km 4+236.55 | Te - km 4+210.57 | I - km 4+198.33 | B - km 4+188.20

Limita cadastrala CF 71643

CURBA 2
U=195.1189 g
R=625.00 m
C=47.92 m
B=0.46 m
T=23.97 m

p=3.39% p=0.92%
Raza verticala=3100

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:
PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.02
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- + 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala

N
V E
S

Harta cheie



3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
E-mail: office3bcp@gmail.com

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI - ROMÂNIA

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel

ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.03
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

P22 km4+480.00
P21 km4+460.00
P20 km4+422.48
P19 km4+401.58
P18 km4+380.67
P17 km4+360.00
P16 km4+340.00
P15 km4+331.58
P14 km4+30

+ 240.819 + 240.781 + 240.986 + 240.880 + 240.179 + 240.439 + 240.432 + 240.490 + 240.338 + 240.249 + 240.097 + 240.337 + 240.063 + 239.148 + 239.074 + 241.598 + 238.863 + 238.340 + 238.229 + 238.095 + 238.409 + 238.474 + 238.471 + 238.478 + 238.569 + 238.317 + 237.998 + 238.050 + 238.095 + 238.022 + 237.918 + 238.056 + 238.114 + 238.099 + 237.791 + 237.841 + 237.932 + 237.678 + 237.649 + 237.096 + 237.018 + 236.988 + 236.885 + 236.739 + 236.139 + 237.059 + 236.422 + 235.695 + 235.78 + 235.846

1 - km 4+464.44
X (EST)=711095.9256 - Y (NORD)=564074.6033

Te - km 4+422.48
X (EST) = 711137.8392-Y (NORD) = 564072.94

B - km 4+401.58
X (EST) = 711158.7324-Y (NORD) = 564073.1542

Ti-V - km 4+388.03
X (EST)=711172.2023 - Y (NORD)=564074.5444

Ti - km 4+380.67
X (EST) = 711179.4698-Y (NORD) = 564075.7100

Limita cadastrala
CF 71643

Te - km 4+331.58
X (EST) = 711227.7830-Y (NORD) = 564084.4426

Tip A1/A Inainteaza cu un drum fără prevedere


Tip A4 Cedă trecerea pentru vehiculele care circulă pe drumul la care se apropie

p=2.52% p=3.39%
Raza verticala=17600.00 m

CURBA 3
U=185.6899 g
R=186.00 m
C=41.81 m
B=1.18 m
T=20.99 m

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IAȘI

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediul: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel

ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE
DJ 245E

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

PLANSA NR.:	1.04
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- + 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala

N

V E

S

Harta cheie



D.L. 1 - DRUM I
SE AMENAJEAZ
km 4+5



PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pintilor, Nr 11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA: D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.05
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

P42 km4+740.00
P41 km4+720.00
P40 km4+700.00
P39 km4+680.00
P38 km4+673.42
P37 km4+660.00
P36 km4+653.22
P35 km4+640.00
P34 km4+633.02
P33 km4+620.00
P32 km4+600.00
P31 km4+580.00
P30 km4+569.18

II-V – km 4+740.00
X (EST)=710824.6313 – Y (NORD)=564043.7125

km 4+700.00
X (EST)=710864.7142 – Y(NORD)=564043.2002

Te – km 4+673.42
X (EST) = 710891.2889–Y (NORD) = 564042.05

– km 4+653.22
X (EST)=710911.4284–Y (NORD) = 564044.1698

Limita cadastrala
CF 71643

Ti – km 4+633.02
X (EST) = 710931.1224–Y (NORD) = 564048.5804


km 4+600.00
X (EST)=710962.6855 – Y(NORD)=564058.2756

CURBA 5
U=180.2136 g
R=130.00 m
C=40.40 m
B=1.59 m
T=20.37 m

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



Harta cheie

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr 11, Municipiul Iasi

Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	
VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA: D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:


PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.06
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala





Harta cheie



PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediul: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA: D.A.L.I.


DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.07
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

CURBA 8
U=178.1163 g
R=115.00 m
C=39.53 m
B=1.72 m
T=19.96 m

LEGENDA

- Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala

N
V E
S

Harta cheie

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....


DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:
PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.08
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018



Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA

+ 238.234 - Cota t ren existent

/ x/) existe /

Limi

Ax

Aco ect

Part pro

San R rosabi a proiectat/a

t

- Stalp de beton existent

Co e

- Podet de acces existente

Limi

N

V E

S

Harta cheie



SOCIETATE CU... CONSTRUCTION PROJECT SRL ... 2017 IASI - ROMANIA

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.


DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	Pavil
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.09
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN VASLUI



LEGENDA

- + 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:


D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.10
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018



LEGENDA


- Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

N
V E
S

Harta cheie



3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:


D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.11
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018




LEGENDA

- Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:


D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
PROIECTAT	
Ing. Pavil Begdan	Pavil
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.12
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018



LEGENDA

- + 226.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

N
V E
S

Harta cheie



PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:


D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.13
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018



Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA

- + 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala

Harta cheie



N
V E
S

SOCIETATEA COMERCIALA 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI - ROMANIA

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....


DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:
PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.14
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018



Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.


DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:
PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.15
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- 338.334 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala



Harta cheie



PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

SOCIETATEA COMERCIALA 3B CONSTRUCTION PROIECT SRL J22/57/2017 IASI - ROMANIA

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	
VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E· DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.16
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala

P139 km6+180.00

P140 km6+201.42

P141 km6+220.00

P142 km6+230.00

P143 km6+240.00

P144 km6+250.00

P145 km6+255.72

P146 km6+260.00

P147 km6+270.00

P148 km6+280.00

D.L. 3 - DRUM LATERAL NR.3
SE AMENAJEAZA PE 25.00 ml
km 6+284.00

P149 km6+290.00

P150 km6+300.00

X (EST)=711333.0500 - Y (NORD)=562981.0018
I - km 6+145.58

X (EST) = 711289.0775 - Y (NORD) = 562946.5768
Ti - km 6+201.42

X (EST)=711276.1752 - Y (NORD)=562934.3667
Te-V - km 6+219.21

X (EST) = 711257.9222 - Y (NORD) = 562903.0127
B - km 6+255.72

X (EST)=711253.4538 - Y(NORD)=562859.3585
km 6+300.00

X (EST) = 711255.2823 - Y (NORD) = 562849.5196
Te - km 6+310.01

CURBA 15
U=127.2322 g
R=95.00 m
C=108.59 m
B=17.95 m
T=61.10 m

p=0.04%
p=1.19%
Raza verticala=12800.00

Fig.A36 Intersectie cu un drum fara prioritate

Fig.A37 Intersectie cu un drum fără prioritate

Fig.B2 Oprire

STOP

N
V
E
S

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:
PLAN DE SITUATIE
DJ 245E

PLANSA NR.:	1.17
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- + 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala

P147 km6+270.00

Fig.A36 Intersectie cu un drum fără prioritate

P148 km6+280.00

D.L. 3 - DRUM LATERAL NR.3
SE AMENAJEAZA PE 25.00 ml
km 6+284.00

P149 km6+290.00

STOP

Fig.B2 Oprire

P150 km6+300.00

X (EST)=711253.4538 - Y(NORD)=562859.3585
km 6+300.00

X (EST) = 711255.2823-Y (NORD) = 562849.5196
Te - km 6+310.01

P151 km6+310.01

P152 km6+320.00

Fig.A5 Curbă deosebit de periculoasă

P153 km6+340.00

Fig.A14 Curbă dreaptă sau o succesiune de curbe pentru ca

P154 km6+360.00

X (EST) = 711269.2142-Y (NORD) = 562791.7004
Ti - km 6+369.49

P155 km6+369.49

Limita cadastrala
CF 71643

P156 km6+380.00

Fig.A37 Intersectie cu un drum fără prioritate

P157 km6+390.00

Fig.A36 Intersectie cu un drum fără prioritate

B - km 6+396.51

X (EST) = 711278.1227-Y (NORD) = 562766.2357

Y (NORD) = 562743.0509
m 6+423.53

B - km 6+255.72 ... 562903.0127

CURBA 15
U=127.2322 g
R=95.00 m
C=108.59 m
B=17.95 m
T=61.10 m

CURBA 16
U=174.5134 g
R=135.00 m
C=54.05 m
B=2.75 m
T=27.39 m

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

N
V E
S

Harta cheie



SOCIETATEA CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IAȘI - ROMÂNIA

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr 11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"


FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:
PLAN DE SITUATIE
DJ 245E

PLANSA NR.:	1.18
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI



LEGENDA

- + 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Alecu Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:


D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.19
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018



LEGENDA

- + 238.234 - Cota teren existent
- - Ax/Platforma existent/a
- - Limita proprietate
- - Ax proiectat
- - Acostament proiectat
- - Parte carosabila proiectata
- - Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- - Santuri existente
- - Stalp de beton existent
- - Constructie
- - Podet de acces existente
- - Limita cadastrala

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEŢUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ŞEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	


DENUMIRE PLANŞĂ:

PLAN DE SITUATIE
DJ 245E

PLANSA NR.:	1.20
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala



Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

N
V E
S

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr 11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.


DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:
PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.21
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- + 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala



N
V E
S

Harta cheie



3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Judeţul: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEŢUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ŞEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANŞĂ:

PLAN DE SITUATIE
DJ 245E

PLANSA NR.:	1.22
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA

- 228.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma ex
- Limita proprietat
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Co
- Podet de acces existente
- Lim


N V E S

P190 km6+791.84
X (EST)=711368.9152 - Y(NORD)=562408.2975
km 6+800 00
P191 km6+800.00
X (EST) = 711379.2645-Y (NORD) = 562424.4067
B - km 6+780.82
X (EST) = 711372.9852-Y (NORD) = 562415.3672
Te - km 6+791.84
X(EST)=711368.1507 - Y (NORD)=562406.9695
I - km 6+801.53
P192 km6+820 00
P193 km6+827 17
P194 km6+834 05
P195 km6+840 93
P196 km6+860 00
P197 km6+874.64
X (EST) = 711355.3610-Y (NORD) = 562384.7534
Ti - km 6+827.17
X (EST) = 711351.2771-Y (NORD) = 562379.2343
B - km 6+834.05
X (EST) = 711346.0453-Y (NORD) = 562374.7882
Te - km 6+840.93
P198 km6+890.00
P199 km6+895.52
X (EST)=711300.5093 - Y(NORD)=562337.9653
km 6+900.00
X (EST)=711324.7714 - Y (NORD)=562360.0529
Te-V - km 6+866.53
X (EST) = 711318.0275-Y (NORD) = 562356.0403
Ti - km 6+874.64
P200 km6+910.00
P201 km6+916 40
P202 km6+920 00
X (EST) = 711303.0227-Y (NORD) = 562341.6727
B - km 6+895.52
X (EST) = 711293.8168-Y (NORD) = 562323.0496
Te - km 6+916.40
P204 km6+954 08
Limita cadastrala
CF 71643
Raza verticala=11500.00 m
p=1.09%
p=0.04%
CURBA 21
U=170.7966 g
R=30.00 m
C=13.76 m
B=0.81 m
T=7.00 m
CURBA 22
U=155.6925 g
R=60.00 m
C=41.76 m
B=3.83 m
T=21.77 m

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta chele



3B

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediul: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	
VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ŞEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:
PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.23
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- + 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limi[illegible]
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosab a proiectata
- - Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Sant[illegible]
- - Stalp de beton existent
- Con tructie
- - Podet de acces existente
- Limita ca[illegible]la

N
V E
S

P201 km6+916.40
P202 km6+920.00
P204 km6+954.08
P206 km6+980.00
P207 km6+986.90
P208 km7+000.00
P209 km7+009.94
P210 km7+020.00
P211 km7+032.99
P212 km7+040.00
P213 km7+058.55
P214 km7+068.52
P215 km7+078.48
P216 km7+088.41
P217 km7+100.0
P218 km7+10

X (EST) = 711303.0227-Y (NORD) = 562341.67
B - km 6+895.57
X (EST) = 711293.8168-Y (NORD) = 562323.0486
Te - km 6+916.40
X (EST) = 711286.0190-Y (NORD) = 562296.4438
Ti - km 6+944.12
P203 km6+944.12
X (EST) = 711281.4147-Y (NORD) = 562287.6903
B - km 6+954.08
Limita cadastrala
CF 71643
X (EST) = 711273.7761-Y (NORD) = 562281.4074
Te - km 6+964.04
P205 km6+964.04
X (EST) = 711253.5920-Y (NORD) = 562270.6624
Ti - km 6+986.90
X (EST) = 711242.3244 - YNORD)=562263.9944
Km 7+000.00
X (EST) = 711234.1969-Y (NORD) = 562258.2677
B - km 7+009.94
X (EST) = 711217.0074-Y (NORD) = 562242.9601
Te - km 7+032.99
X (EST) = 711199.3265-Y (NORD) = 562224.4980
Ti - km 7+058.55
X (EST) = 711192.8983-Y (NORD) = 562216.[illegible]
B - km 7+

CURBA 23
U=149.2932 g
R=25.00 m
C=19.91 m
B=2.12 m
T=10.52 m

CURBA 24
U=179.7672 g
R=145.00 m
C=46.08 m
B=1.85 m
T=23.24 m

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr 11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.24
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

N
V E
S

P232 km7+227.67
Ti – km 7+227.67
X (EST) = 711057.1097-Y (NORD) = 562153.2757

P233 km7+235.56
B – km 7+235.56
X (EST) = 711049.2522-Y (NORD) = 562153.4037

Te – V – km 7+218.98
X (EST)=711065.6685 - Y (NORD)=562153.2770

P231 km7+220.00

Te – km 7+212.83
X (EST) = 711071.7292-Y (NORD) = 562150.7043

P230 km7+212.83

P228 km7+203.03

P227 km7+200.00

P229 km7+207.93
– km 7+207.93
X (EST) = 711076.6088-Y (NORD) = 562150.4520

P226 km7+180.00

Ti – km 7+203.03
X (EST)=711084.2837 - Y(NORD)=562152.3311

P225 km7+160.00

X (EST) = 711138.7533-Y (NORD) = 562170.1236

Te – km 7+142.70
P224 km7+142.70

P223 km7+134.61

P222 km7+130.00

P221 km7+126.53

I – km 7+180.25

X (EST)=711103.0555 – Y (NORD)=562158.4629

D.L. 5 - DRUM LATERAL NR.5
SE AMENAJEAZA PE 25.00 ml
km 7+166.00

P=1.09%
400.00 m

P220 km7+118.97

P219 km7+110.00

P218 km7+103.69

P217 km7+100.00

P216 km7+088.41

P215 km7+078.48

P214 km7+068.52

P213 km7+058.55

P212 km7+040.00

+032.99

Ti-V – km 7+141.51
X (EST)=711139.8802 – Y (NORD)=562170.4977

B – km 7+134.61
X (EST) = 711146.3506-Y (NORD) = 562172.8801

Ti – km 7+126.53
X (EST) = 711153.7539-Y (NORD) = 562176.1219

Te – km 7+118.97
X (EST) = 711160.5793-Y (NORD) = 562179.3774

Limita cadastrala
CF 71643

X (EST) = 711173.1585-Y (NORD) = 562187.9435
B – km 7+103.69

X (EST)=711175.1624 – Y(NORD)=562190.5585
km 7+100.00

X (EST) = 711182.5781-Y (NORD) = 562199.8970
Ti – km 7+088.41

X (EST) = 711192.8983-Y (NORD) = 5
B – km 7+0

X (EST) = 711199.3265-Y (
Ti – k

X (EST) = 711182.4654-Y (NORD) = 562208.3
Te – km 7+078.4

CURBA 26
U=161.0942 g
R=50.00 m
C=30.56 m
B=2.43 m
T=15.77 m

CURBA 27
U=191.7664 g
R=125.00 m
C=16.17 m
B=0.26 m
T=8.09 m

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediul: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA: D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Begdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:
PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.25
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- + 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala

N

V E

S

Harta cheie



PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA: D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.26
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

CURBA 29
U=159.8100 g
R=25.00 m
C=15.78 m
B=1.30 m
T=8.16 m

CURBA 28
U=168.8161 g
R=20.00 m
C=9.80 m
B=0.62 m
T=5.00 m

CURBA 30
U=177.0782 g
R=110.00 m
C=39.61 m

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA

- + 238.234 - Cota teren existent
- - Ax/Platforma existent/a
- - Limita proprietate
- - Ax proiectat
- - Acostament proiectat
- - Parte carosabila proiectata
- - Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- - Santuri existente
- - Stalp de beton existent
- - Constructie
- - Podet de acces existente
- - Limita cadastrala

N

V E

S

P250 km7+500.00

P249 km7+480.00

P248 km7+460.00

P247 km7+440.00

P246 km7+420.00

P245 km7+400.00

P244 km7+380.00

P243 km7+356.83

P242 km7+350.00

P241 km7+337.00

P240 km7+330.00

CF 71643

CF 71631

Limita cadastrala CF 71641

X (EST)=710795.1644 - Y (NORD)=562093.8569 km 7+500.00

X (EST)=710786.2987 - Y (NORD)=562092.9930 Punct maxim - km 7+508.91

X (EST)=710823.8036 - Y (NORD)=562096.6476 I - km 7+471.23

X (EST)=710888.5589 - Y (NORD)=562102.9575 Tip-V - km 7+406.16

X (EST)=710897.6936 - Y (NORD)=562103.5553 km 7+400.00

X (EST)=710937.6584 - Y (NORD)=562107.7419 Te - km 7+356.83

p=0.76% p=2.86%

Raza verticala=3600.00 m

Fir A17 Intersectie cu un drum fără prioritate

ROMÂNIA * CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr 11, Municipiul Iasi

Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	Butnariu
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.27
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala

N V E S

P258 km7+630.00 · P257 km7+620.00 · P256 km7+610.47 · P255 km7+600.00 · P254 km7+580.00 · P253 km7+560.00 · P252 km7+540.00 · P251 km7+520.00 · P250 km7+500.00 · P249 km7+480.00 · P248 km7+460.00

Limita cadastrala CF 71641

X (EST)= 710685.2181 - Y (NORD) = 562083.1435 Ti - km 7+610.47

X (EST)=710695.6358 - YNORD)=562084.1586 km 7+600.00

X (EST)=710759.0239 - Y (NORD)=562090.3353 Te-V - km 7+536.31

X (EST)=710786.2987 - Y (NORD)=562092.9930 Punct maxim - km 7+508.91

X (EST)=710795.1674 - YNORD)=562093.8569 km 7+500.00

X (EST)=710823.8036 - Y (NORD)=562096.6476 I - km 7+471.23

p=0.76% p=2.

Raza verticala=36

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.28
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- + 238.234 - Cota teren existent
- - Ax/Platforma existent/a
- - Limita proprietate
- - Ax proiectat
- - Acostament proiectat
- - Parte carosabila proiectata
- - Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- - Stalp de beton existent
- - Constructie
- - Podet de acces existente
- - Limita cadastrala

N

V E

S

P270 km7+760.00
P269 km7+750.00
P268 km7+740.00
P267 km7+732.98
P266 km7+720.00
P265 km7+700.00
P264 km7+686.36
P263 km7+680.00
P262 km7+670.00
P261 km7+660.00
P260 km7+648.41
P259 km7+640.00
P258 km7+630.00
P257 km7+620.00
P256 km7+610.47
P255 km7+600.00

232.494
232.433
232.237
232.155
232.066
232.168
232.306
232.231
232.321
232.359
232.223
232.281
232.285
232.337
232.247
232.278
232.383
232.415
232.275
232.218
232.482

I - km 7+742.40
X (EST)=710554.9354 - Y (NORD)=562099.3441

Ti - km 7+732.98
X (EST) = 710564.1807 - Y (NORD) = 562097.3454

Ti-V - km 7+708.27
X (EST)=710588.3380 - Y (NORD)=562092.1299

km 7+700.00
X (EST)=710596.4214 - Y(NORD)=562090.3847

Te - km 7+686.36
X (EST) = 710609.7537 - Y (NORD) = 562087.5063

Limita cadastrala
CF 71641

B - km 7+648.41
X (EST) = 710647.3166 - Y (NORD) = 562082.3970

Ti - km 7+610.47
X (EST) = 710695.2181 - Y (NORD) = 562083.1435

km 7+600.00
X (EST)=710695.6358 - Y (NORD)=562084.1586

p=9.89%
p=0.76%
a verticala=750.00 m

CURBA 31
U=180.2795 g
R=245.00 m
C=75.89 m
B=2.97 m
T=38.25 m

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

SOCIETATEA CU CUI: 36 2 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. J22/57/201 IASI - ROMÂNIA

EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.29
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala

N
V E
S

Harta cheie



3B PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr 11, Municipiul Iasi
adresa: office3bcp@gmail.com

SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL J22/57/2017 IASI - ROMANIA

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	Pavil
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.30
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

P282 km7+880.00
P281 km7+866.13
P280 km7+860.00
P279 km7+840.00
P278 km7+830.00
P277 km7+827.01
P276 km7+820.00
P275 km7+810.00
P274 km7+800.00
P273 km7+790.00
P272 km7+779.64
P271 km7+770.00
P270 km7+760.00
P269 km7+750.00
P268 km7+740.00
P267 km7+732.98
P266 km7+720.00

Te-V - km 7+776.37
X (EST)=710521.1601 - Y (NORD)=562102.4592

Ti-V - km 7+827.01
X (EST)=710472.1146 - Y (NORD)=562098.6084

Limita cadastrala
CF 71641

Te - km 7+826.30
X (EST) = 710471.5048-Y (NORD) = 562098.2505

km 7+800.00
X (EST)=710497.5507 - Y(NORD)=562101.8127

B - km 7+779.64
X (EST) = 710517.8888-Y (NORD) = 562102.5144

I - km 7+742.40
X (EST)=710554.9354 - Y (NORD)=562099.1441

Ti - km 7+732.98
X (EST) = 710564.1807-Y (NORD) = 562097.3454

I - km 7+708.27
X (EST)=710588.3...

I - km 7+889.87
X (EST)=710409.1278 - Y (NORD)=562085.9936

Ti - km 7+866.13
X (EST) = 710432.4721-Y (NORD) = 562090.6084

Fig. 4.3 Centre-axis of the road in curve, point to follow

CURBA 32
U=174.1701 g
R=230.00 m
C=93.32 m
B=4.82 m
T=47.31 m

04% p=9.89%
erticala=6900.00 m

p=9.89% p=0.76%
Raza verticala=750.00 m

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA

- + 258.234 - Cota teren existent
- - Ax/Platforma existent/a
- - Limita proprietate
- - Ax proiectat
- - Acostament proiectat
- - Parte carosabila proiectata
- - Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- - Santuri existente
- - Stalp de beton existent
- - Constructie
- - Podet de acces existente
- - Limita cadastrala

N
V E
S

P291 km8+010.00
P290 km8+000.00
P289 km7+990.00
P288 km7+974.99
P287 km7+970.00
P286 km7+960.00
P285 km7+950.00
P284 km7+920.00
P283 km7+900.00
P282 km7+880.00
P281 km7+866.13
P280 km7+860.00
P279 km7+840.00

209.334
208.832
+ 208.931
+ 209.033
+ 209.059
209.119
209.365

212.883
212.702
+ 212.692
+ 212.791
+ 212.782
212.724
212.795

216.269
216.228
+ 216.053
+ 215.073
+ 216.078
216.029
215.896

219.596
219.388
+ 219.381
+ 219.423
+ 219.413
219.400
219.515

X (EST)=710301.4111 - Y (NORD)=562063.0886
Km 8+000.00

X (EST)=710325.8233 - Y (NORD)=562068.5063
B - km 7+974.99

X (EST)=710347.1768 - Y (NORD)=562073.2003
Te-V - km 7+952.84

X (EST)=710399.2004 - Y (NORD)=562083.9905
km 7+900.00

X (EST)=710409.1278 - Y (NORD)=562085.9936
I - km 7+889.87

X (EST)=710432.4221 - Y (NORD)=562090.6084
Ti - km 7+866.13

Limita cadastrala
CF 71641

p=8.04% p=9.89%
Raza verticala=6900.00 m

CURBA 33
U=197.1122 g
R=4800.00 m
C=217.74 m
B=1.23 m
T=108.89 m

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....


DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:
PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.31
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018



LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.


DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:
PLAN DE SITUATIE
DJ 245E

PLANSA NR.:	1.32
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala



Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

N
V E
S

Harta cheie



3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	


DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.33
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala



Harta cheie



SOCIETATEA COMERCIALA 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL J22/572/2017 IAȘI - ROMANIA

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr 11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

ROMANIA * CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI *

Nota.
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

PLANSA NR.:	1.34
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala

P321 km8+380.00

B - km 8+371.99

CURBA 38
U=194.67
R=585.0
C=48.93
B=0.51
T=24.48

X (EST)=710215.9901 - Y (NORD)=561780.3900
Ti-V - km 8+393.92
P322 km8+396.46
X (EST) = 710215.8353-Y (NORD) = 561777.8563
Te - km 8+396.46

X (EST)=710215.6269 - Y(NORD)=561774.3193
km 8+400.00 P323 km8+400.00

P324 km8+420.00

P325 km8+440.00

Limita cadastrala
CF 71641

p=3.86%
p=0.86%
Raza verticala=4100.00 m

CURBA 38
U=170.2000 g
R=45.00 m
C=21.06 m
B=1.26 m
T=10.73 m

X (EST)=710212.3649 - Y (NORD)=561718.9581
I - km 8+455.46 P326 km8+456.10
X (EST) = 710212.3269-Y (NORD) = 561718.3130
Ti - km 8+456.10

X (EST) = 710212.9378-Y (NORD) = 561707.8226
B - km 8+466.64

P327 km8+466.64

X (EST) = 710215.9650-Y (NORD) = 561697.7599
Te - km 8+477.17
P328 km8+477.17

X (EST)=710225.0503 - Y(NORD)=561676.8132
km 8+500.00

P329 km8+500.00

X (EST)=710231.8306 - Y (NORD)=561661.1805
Te-V - km 8+517.04

Fig.A3 Cerbul dubla sau o succesiune de mai multe de astfel curbe, prima la stânga

N
V E
S

Harta cheie



PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEŢUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	Pavil
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel	
ŞEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANŞĂ:


PLAN DE SITUATIE
DJ 245E

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

PLANSA NR.:	1.35
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- 188.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala



N
V E
S

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	
VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....


DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:
PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.37
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018




Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

N
V E
S

LEGENDA

- Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala

Harta chele



3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Begdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.36
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- + 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

P340 km8+680.00

P341 km8+700.00

P342 km8+730.00

P343 km8+745.17

P344 km8+750.00

P345 km8+760.00

P346 km8+776.34

P347 km8+780.00

P348 km8+790.00

P349 km8+793.73

P350 km8+800.00

P351 km8+808.33

X (EST)=710299.9447 - Y(NORD)=561491.4080
km 8+700.00

X (EST) = 710305.0538-Y (NORD) = 561478.3719
T1 - km 8+714.00

Limita cadastrala
CF 71641

X (EST) = 710318.2396-Y (NORD) = 561450.1541
B - km 8+745.17

CURBA 41
U=183.8025 g
R=245.00 m
C=62.34 m
B=2.00 m
T=31.34 m

X (EST) = 710334.8988-Y (NORD) = 561423.8371
Te - km 8+776.34

X (EST) = 710345.1194-Y (NORD) = 561409.7589
Ti - km 8+793.73

X (EST)=710348.6667 - Y(NORD)=561404.5943
km 8+800.00

X (EST) = 710352.9543-Y (NORD) = 561397.4584
B - km 8+808.33

CURBA 42
U=184.5165 g
R=120.00 m
C=29.19 m
B=0.89 m
T=14.67 m

X (EST) = 710359.2392-Y (NORD) = 561384.2984
Te - km 8+822.92

Fig.A9 Drum ingustat pe anumite parti

Fig.A9 Drum ingustat pe anumite parti

N
V E
S

Harta cheie



3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr 11, Municipiul Iasi
*Adresa: office3bcp@gmail.com

SOCIETATEA COMERCIALA 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL CUI: 36... J22/5... IAȘI - ROMÂNIA

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.38
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

P345 km8+760

P346 km8+776.34

P347 km8+780.00

P348 km8+790.00

P349 km8+793.73

P350 km8+800.00

P351 km8+808.33

P352 km8+820.00

P353 km8+822.92

P354 km8+830.00

P355 km8+843.89

P356 km8+848.28

P357 km8+852.66

P358 km8+880.00

P359 km8+900.00

Ti – km 8+793.73
X (EST)=710348.6667 – Y(NORD)=561404.5943
km 8+800.00

CURBA 42
U=184.5165 g
R=120.00 m
C=29.19 m
B=0.89 m
T=14.67 m

B – km 8+808.33
X (EST) = 710352.9543-Y (NORD) = 561397.4584

Te – km 8+822.92
X (EST) = 710359.2392-Y (NORD) = 561384.2984

CURBA 43
U=195.3456 g
R=120.00 m
C=8.77 m
B=0.08 m
T=4.39 m

Ti – km 8+843.89
X (EST) = 710367.1103-Y (NORD) = 561364.8598

B – km 8+848.28
X (EST) = 710368.8307-Y (NORD) = 561360.8248

Te – km 8+852.66
X (EST) = 710370.6974-Y (NORD) = 561356.8554

Limita cadastrala
CF 71641

CURBA 44
U=197.0442 g
R=500.00 m
C=23.21 m
B=0.13 m
T=11.61 m

Ti – km 8+897.28
X (EST) = 710390.4174-Y (NORD) = 561316.8373

km 8+900.00
X (EST)=710391.6274 – Y(NORD)=561314.3985

B – km 8+908.88
X (EST) = 710395.6686-Y (NORD) = 561306.4859

Te – km 8+920.49
X (EST) = 7104.01.1586-Y (NORD) = 561296.2591

N
V E
S

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA
+ 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr 11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....


DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:
PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.39
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018



Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

N
V E
S

LEGENDA

- 238.834 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:
VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:
PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.40
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- + 238.234 - Cota teren existent
- - Ax/Platforma existent/a
- - Limita proprietate
- - Ax proiectat
- - Acostament proiectat
- - Parte carosabila proiectata
- - Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- - Santuri existente
- - Stalp de beton existent
- - Constructie
- - Podet de acces existente
- - Limita cadastrala

P363 km8+981.49

P364 km9+000.00

P365 km9+007.78

P366 km9+020.00

P367 km9+040.00

P368 km9+060.00

P369 km9+073.65

P370 km9+082.46

P371 km9+091.28

P372 km9+100.00

P373 km9+118.50

P374 km9+120.00

X (EST)=710433.9362 - Y (NORD)=561225.2646
Ti-V - km 8+979.49

X (EST)=710436.7650 - Y(NORD)=561225.2646
Km 9+000.00

X (EST) = 710439.4471- Y (NORD) = 561217.9664
Te - km 9+007.78

Raza verticala=2400.00 m
p=0.86%
p=3.39%

X (EST)=710444.4156 - Y (NORD)=561203.9218
I - km 9+022.67

X (EST)=710455.3620 - Y (NORD)=561172.9795
Ti-V - km 9+055.49

X (EST)=710454.5390 - Y (NORD)=561175.3057
Te-V - km 9+053.03

Limita cadastrala
CF 71641

X (EST) = 710461.4156-Y (NORD) = 561155.8678
Ti - km 9+073.65

X (EST) = 710464.5392-Y (NORD) = 561147.6211
B - km 9+082.46

X (EST) = 710468.0233-Y (NORD) = 561139.5201
Te - km 9+091.28

X (EST)=710469.3677 - Y (NORD)=561136.5749
I - km 9+094.52

X (EST)=710471.6427 - Y(NORD)=561131.5910
km 9+100.00

Raza verticala=2700.00 m
p=3.39%
p=0.50%

X (EST) = 710479.3265-Y (NORD) = 561114.7578
Ti - km 9+118.50

X (EST) = 710482.7793-Y (NORD) = 561106.7343
B - km 9+127.24

X (EST)=710485.8784-Y (NORD) = 561098.5677
Te - km 9+135.98

CURBA 46
U=194.3855 g
R=200.00 m
C=17.64 m
B=0.19 m
T=8.82 m

CURBA 47
U=194.4388 g
R=200.00 m
C=17.47 m
B=0.19 m
T=8.74 m

N
V E
S

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....


DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:
PLAN DE SITUATIE
DJ 245E

PLANSA NR.:	1.41
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018



LEGENDA

- Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi

Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	
VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E


PLANSA NR.:	1.42
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- Ax/P[illegible] existent/a
- Limi[illegible]
- Ax pr[illegible]t
- Acos[illegible]t proiectat
- Parte[illegible]bila proiectata
- Sant/R[illegible]olh carosabila proiectat/a
- [illegible]
- Stalp de beton existent
- [illegible]
- [illegible]
- - Podet de acces existente
- Limit[illegible]la

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



N
V E
S

Harta cheie



PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr 11, Municipul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:


D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.43
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018



Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

CURBA 54
U=180.6710 g
R=43.00 m
C=13.06 m
B=0.50 m
T=6.58 m

CURBA 55
U=183.0563 g
R=40.00 m
C=10.65 m
B=0.36 m
T=5.35 m

C=22.74 m
B=5.65 m
T=14.20 m

P.T. 7 - PODET TRANSVERSAL
PROIECTAT Dn=800mm, L=10,00m
km 9+514.00

P396 km9+380.00
P397 km9+385.21
P398 km9+400.21
P399
P400
P401 km9+520.00
P402 km9+522.44
P403 km9+540.00
P404 km9+563.51
P405 km9+466.97
P406 km9+510.00
P407 km9+476.29
P408 km9+
P409 km9+511.07
P410 km9+
P411 km9+513.88
P412 km9+
P413 km9+
P414 km9+556.98
P415 km9+
P416 km9+570.03
P417 km9+578.03
P418 km9+583.35
P419 km9+600.00
P420 km9+613.10
P421 km9+625.57
P422 km9+638.04
P423 km9+660.72

Te - km 9+522.44
Te-V - km 9+541.60
Ti - km 9+556.98
Te - km 9+570.03
Ti - km 9+578.03
Te - km 9+588.67
Ti - km 9+499.70
B - km 9+511.07
Punct minim - km 9+513.88
Te - km 9+476.29
B - km 9+583.35
B - km 9+563.51
B - km 9+625.57
Ti - km 9+613.10
Ti - km 9+466.97

p=4.20%
p=8.03%
Curba verticala=660.00 m

Limita cadastrala
CF 71641

LEGENDA
- Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant/Rigola carosabila proiectat/a
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente
- Limita cadastrala

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

CURBA 52
U=30.4102 g
R=7.00 m
C=18.65 m
B=22.59 m
T=28.75 m

Harta cheie

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediul: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....


DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:
PLAN DE SITUATIE
DJ 245E

PLANSA NR.:	1.45
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018



Harta cheie

3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel

ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.46
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018


ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA:
- nivel existent
- nivel proiectat
- racordare verticala

NOTA
Ti = tangenta intrare curba orizontala
B = bisectoare curba orizontala
Te = tangenta iesire curba orizontala
Ti - V = tangenta intrare curba verticala
I = Inflexiune verticala curba verticala
Te - V = tangenta iesire curba verticala
Punct minim = pozitia kilometrica cea mai joasa
Punct maxim = pozitia kilometrica cea mai inalta



DECLIVITATI: 0.92% 27.08 m | C=76.47 m=2.47% | 3.39% 151.57 m

PICHETI	DIFERENTE IN AX (cm)	COTE PROIECT	COTE TEREN	DISTANTE CUMULATE
	0	230.73	230.73	4+133.00
P 1	+3	230.79	230.76	4+140.00
Pi2 V	+12	230.98	230.86	4+160.08
P 3 Ti	+11	231.04	230.92	4+165.82
P 4	+22	231.22	231.01	4+180.00
P 5 B	+31	231.36	231.05	4+188.20
I2	+34	231.56	231.23	4+198.33
P 6 Hm	+32	231.60	231.28	4+200.00
P 7 Te	+23	231.85	231.62	4+210.57
P 8	+18	232.11	231.93	4+220.00
Te - V	+17	232.62	232.45	4+236.55
P 9	+18	232.74	232.56	4+240.00
P 10	+19	233.42	233.22	4+260.00
P 11	+11	234.09	233.98	4+280.00
P 12 Ti	+6	234.55	234.50	4+293.60
P 13 Hm	+3	234.77	234.74	4+300.00
P 14 B	0	235.03	235.03	4+307.63
P 15 Te	0	235.50	235.50	4+321.65
P 16	+1	236.12	236.11	4+340.00
P 17	+2	236.80	236.78	4+360.00
P 18	+14	237.48	237.34	4+380.00
Ti - V	+21	237.75	237.54	4+388.03
P 19 Ti	+27	237.97	237.70	4+394.62
P 20 Hm	+32	238.15	237.83	4+400.00
P 21	+39	238.48	238.09	4+410.00
P 22 B	+41	238.66	238.26	4+415.63
P 23	+42	238.80	238.38	4+420.00


DISTANTE INTRE PICHETI

20.00	5.82	14.18	8.20	11.80	10.57	9.43	20.00	20.00	20.00	13.60	6.40	7.63	14.02	18.35	20.00	20.00	14.62	5.38	10.00	5.63	4.37	

ALINIAMENTE SI CURBE: Al=32.82 m | R= 550.00 m C= 44.74 m U=194.82 T= 22.38 m B= 0.46 m | Al=83.04 m | R= 625.00 m C= 20.04 m U=197.14 T= 14.02 m B= 0.16 m | Al=72.98 m | R= 220.00 m C= 42.01 m U= 187.84 T= 21.07 m B= 1.01 m

KILOMETRAJ: km 4+133.00 | hm 42 | hm 43 | hm 44

Harta cheie



SOCIETATEA COMERCIALA 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. CUI 36910830 J22/57/2017 IAȘI - ROMÂNIA

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr 11,
Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ..../.......................

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"


FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel	
ŞEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:
PROFIL LONGITUDINAL
DJ 245E

PLANSA NR.:	2.01
SCARA:	1:1000 / 1:100
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



DECLIVITATI: C=152.83 m=0.87% | 2.52% 199.28 m

PICHETI	DISTANTE CUMULATE	COTE TEREN	COTE PROIECT	DIFERENTE IN AX (cm)	DISTANTE INTRE PICHETI
					10.00
P 24	4+430.00	238.72	239.12	+40	6.63
P 25 Te	4+436.63	238.95	239.33	+38	23.37
P 26	4+460.00	239.75	240.04	+29	20.00
13	4+464.44	239.90	240.17	+27	
P 27	4+480.00	240.40	240.62	+22	16.87
P 28 T	4+496.87	240.98	241.10	+12	13.13
Hm	4+500.00	241.08	241.18	+10	
P 29	4+510.00	241.40	241.46	+6	10.00
P 30	4+520.00	241.64	241.72	+8	12.77
P 31 B	4+532.77	241.90	242.05	+15	7.23
P 32 Te V	4+540.00 4+540.89	242.06 242.08	242.24 242.26	+18 +20	10.00
P 33	4+550.00	242.23	242.49	+26	10.00
P 34	4+560.00	242.42	242.74	+32	8.68
P 35 Te	4+568.68	242.61	242.96	+35	11.32
P 36	4+580.00	242.89	243.24	+35	20.00
P 37 Hm	4+600.00	243.37	243.75	+38	20.00
P 38	4+620.00	243.87	244.25	+38	12.73
P 39 Ti	4+632.73	244.21	244.57	+36	7.27
P 40	4+640.00	244.41	244.75	+35	12.94
P 41 B	4+652.94	244.73	245.08	+35	7.06
P 42	4+660.00	244.89	245.26	+37	13.15
P 43 Te	4+673.15	245.18	245.59	+41	6.85
P 44	4+680.00	245.36	245.76	+40	20.00
P 45 Hm	4+700.00	245.90	246.26	+36	20.00
P 46	4+720.00	246.45	246.77	+32	

ALINIAMENTE SI CURBE: Al=60.24 m | R= 210.00 m, C= 71.81 m, U= 178.22, T= 36.26 m, B= 3.11 m | Al=64.06 m | R= 130.00 m, C= 40.42 m, U= 180.21, T= 20.37 m, B= 1.59 m | Al

KILOMETRAJ: hm 45 | hm 46 | hm 47

Harta cheie

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL J22/37/2017 IAȘI - ROMÂNIA

ROMÂNIA * CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI *

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ..../......................

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"


FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:
PROFIL LONGITUDINAL DJ 245E

PLANSA NR.:	2.02
SCARA:	1:1000 / 1:100
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

Nota:
1 Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



DECLIVITATI: C=137.20 m=5.72% | 3.20% 97.03 m

PICHETI	DIFERENTE IN AX (cm)	COTE PROIECT	COTE TEREN	DISTANTE INTRE PICHETI	DISTANTE CUMULATE
P 47 V	+28	247.27	246.99	20.00	4+740.00
P 48	+21	247.69	247.48	20.00	4+760.00
P 49	0	247.93	247.93	18.47	4+778.47
P 50	-11	248.01	248.12	11.53	4+790.00
Hm P 51	[illegible]	248.03 248.03	[illegible]	11.44	4+800.00 4+801.44
14 P 52	[illegible]	248.02 248.01	248.00 247.98	8.56	4+808.69 4+810.00
P 53	-12	247.95	248.07	10.00	4+820.00
P 54	-11	247.91	248.02	4.41	4+824.41
P 55	0	247.71	247.71	15.59	4+840.00
P 56	-6	247.26	247.32	21.36	4+861.36
P 57	-14	247.02	247.16	8.64	4+870.00
Te - V	-16	246.80	246.96		4+877.29
P 58	-15	246.71	246.86	10.00	4+880.00
P 59	-7	246.39	246.47	10.00	4+890.00
P 60 Hm	0	246.07	246.07	10.00	4+900.00
P 61	0	245.75	245.75	10.00	4+910.00
P 62	+6	245.43	245.38	10.00	4+920.00
P 63	+19	244.96	244.77	14.79	4+934.79
P 64	+24	244.79	244.55	5.21	4+940.00
P 65	+30	244.47	244.17	10.00	4+950.00
P 66	+34	244.15	243.81	10.00	4+960.00
P 67	+41	243.83	243.42	10.00	4+970.00
Ti - V	+38	243.69	243.31		4+974.27
P 68	+36	243.51	243.15	10.00	4+980.00
P 69	+32	243.20	242.88	10.00	4+990.00
P 70 Hm	+33	242.89	242.56	10.00	5+000.00
P 71	+35	242.65	242.30	8.22	5+008.22
P 72	+38	242.31	241.92	11.78	5+020.00

ALINIAMENTE SI CURBE:
=105.32 m
R= 50.00 m
C= 45.93 m
U= 141.52
T= 24.73 m
B= 5.78 m
Al=36.95 m
R= 125.00 m
C= 146.86 m
U= 125.21
T= 83.23 m
B= 25.17 m

KILOMETRAJ: hm 48 | hm 49 | km 5+000.00

Harta cheie

J22/57/2017

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11,
Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ..../.......................

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"


FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANŞĂ:
PROFIL LONGITUDINAL
DJ 245E

PLANSA NR.:	2.03
SCARA:	1:1000 / 1:100
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



LEGENDA:
- nivel existent
- nivel proiectat
- racordare verticala


NOTA:
Ti = tangenta intrare curba orizontala
B = bisectoare curba orizontala
Te = tangenta iesire curba orizontala
Ti - V = tangenta intrare curba verticala
I = inflexiune verticala curba verticala
Te - V = tangenta iesire curba verticala
Punct minim = pozitia kilometrica cea mai joasa
Punct maxim = pozitia kilometrica cea mai inalta

DECLIVITATI: C=187.60 m=1.39% | 1.81% 189.29 m

DIFERENTE IN AX (cm)	+41	+45	+51	+48	+39	+29	+20	+15	+13	+12	+11	+13	+18	+22	+27	+32	+35	+39	+43	+49
COTE PROIECT	241.75	241.59	241.11	241.02	240.67	240.25	239.81	239.48	239.21	239.04	238.99	238.84	238.63	238.30	237.94	237.57	237.21	236.85	236.49	236.12
COTE TEREN	241.34	241.14	240.60	240.53	240.27	239.96	239.61	239.32	239.08	238.92	238.88	238.71	238.45	238.08	237.67	237.26	236.86	236.46	236.06	235.64
PICHETI	P 73	P 74	P 75	IS	P 76	P 77 Hm	P 78	P 79	P 80	P 81 B	Te - V	P 82	P 83	P 84 Hm	P 85	P 86	P 87	P 88	P 89 Hm	P 90
DISTANTE INTRE PICHETI	20.00	6.09	18.14		18.14	17.63	20.00	16.40	13.60	9.11		10.89	11.81	18.19	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
DISTANTE CUMULATE	5+040.00	5+046.09	5+064.23	5+068.05	5+082.37	5+100.00	5+120.00	5+136.40	5+150.00	5+159.11	5+161.86	5+170.00	5+181.81	5+200.00	5+220.00	5+240.00	5+260.00	5+280.00	5+300.00	5+320.00
KILOMETRAJ						hm 51								hm 52					hm 53	

ALINIAMENTE SI CURBE:
Al=37.88 m
R= 115.00 m
C= 36.27 m
U= 179.92
T= 18.29 m
B= 1.44 m
Al=54.04 m
R= 870.00 m
C= 45.40 m
U= 196.68
T= 22.71 m
B= 0.30 m
Al=242.69 m

Harta cheie



PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11,
Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

J22/57/2017

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEŢUL VASLUI

Contract nr. ..../......................

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.


DESENAT
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANŞĂ:

PROFIL LONGITUDINAL
DJ 245E

PLANSA NR.:	2.04
SCARA:	1:1000 / 1:100
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



DECLIVITATI						C=121.50 m=0.54%							
DIFERENTE IN AX (cm)	+47	+46	+45	+41	+37	+37	+37	+36	+36	+34	+32	+30	+28
COTE PROIECT	235.76	235.56	235.40	235.02	234.62	234.38	234.21	234.11	233.99	233.77	233.55	233.32	233.12
COTE TEREN	235.29	235.10	234.95	234.61	234.26	234.00	233.84	233.75	233.64	233.43	233.23	233.02	232.84
PICHETI	P 91	Ti - V	P 92	P 93	P 94 Hm	16	P 95	P 96	P 97	P 98	P 99	P 100	P 101
DISTANTE INTRE PICHETI	20.00 20.00			20.00	20.00	20.00		4.49	5.51	10.00	10.00	10.00	9.05
DISTANTE CUMULATE	5+340.00	5+351.12	5+360.00	5+380.00	5+400.00	5+411.88	5+420.00	5+424.49	5+430.00	5+440.00	5+450.00	5+460.00	5+469.05
ALINIAMENTE SI CURBE													R= 6500.00 m C= 89.12 m U= 199.13 T= 44.56 m B= 0.15 m
KILOMETRAJ					hm 54								

DECLIVITATI									2.35% 186.85 m			
DIFERENTE IN AX (cm)	+28	+27	+25	+23	+21	+21	+19	+16	+22	+30	+35	+34
COTE PROIECT	233.03	232.86	232.62	232.39	232.15	232.07	231.92	231.45	230.98	230.51	230.04	229.57
COTE TEREN	232.76	232.59	232.37	232.16	231.94	231.86	231.72	231.29	230.76	230.20	229.69	229.23
PICHETI	Te - V	P 102	P 103	P 104 Hm	P 105	P 106	P 107	P 108	P 109	P 110	P 111 Hm	P 112
DISTANTE INTRE PICHETI		10.95	10.00	10.00	10.00	3.61	6.39	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
DISTANTE CUMULATE	5+472.63	5+480.00	5+490.00	5+500.00	5+510.00	5+513.61	5+520.00	5+540.00	5+560.00	5+580.00	5+600.00	5+620.00
ALINIAMENTE SI CURBE												
KILOMETRAJ				hm 55							hm 56	

Harta cheie



PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr 11,
Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ..../.........................

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.


DESENAT
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:

PROFIL LONGITUDINAL
DJ 245E

PLANSA NR.: 2.05
SCARA: 1:1000 / 1:100
PROIECT NR.: 268/2018
DATA: 2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.




NOTA
Ti = tangenta intrare curba orizontala
B = bisectoare curba orizontala
Te = tangenta iesire curba orizontala
Ti - V = tangenta intrare curba verticala
I = Inflexiune verticala curba verticala
Te - V = tangenta iesire curba verticala
Punct minim = pozitia kilometrica cea mai joasa
Punct maxim = pozitia kilometrica cea mai inalta

DECLIVITATI	C=148.76 m=1.16%

DIFERENTE IN AX (cm)	+30	+26	+24	+25	+27	+24	+20	+11	+7	+10	+16
COTE PROIECT	229.10	228.65	228.17	227.75	227.36	227.11	227.00	226.67	226.38	226.27	226.11
COTE TEREN	228.80	228.38	227.93	227.50	227.09	226.87	226.80	226.56	226.30	226.17	225.95
PICHETI	P 113	pTi 114 V	P 115	P 116Hm	P 117	I7	P 118	P 119	P 120	P 121	P 122Hm
DISTANTE INTRE PICHETI	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		20.00	20.00	7.47	12.53
DISTANTE CUMULATE	5+640.00	5+658.60	5+680.00	5+700.00	5+720.00	5+733.80	5+740.00	5+760.00	5+780.00	5+787.47	5+800.00
ALINIAMENTE SI CURBE	Al=273.86 m										
KILOMETRAJ				hm 57							hm 58

DIFERENTE IN AX (cm)	+20 +21	+28	+31	+34	+34	+34	+34	+27	+32	
COTE PROIECT	226.01 225.99	225.85	225.75	225.63	225.51	225.45	225.39	225.16	224.92	
COTE TEREN	225.81 225.78	225.58	225.44	225.29	225.18	225.11	225.06	224.89	224.60	
PICHETI	Te V P 123	P 124	P 125	P 126	P 127	P 128	P 129	P 130	P 131Hm	
DISTANTE INTRE PICHETI	10.00	11.55	8.45	10.00	10.00	5.62	4.38	20.00	20.00	21.64
DISTANTE CUMULATE	5+808.19 5+810.00	5+821.55	5+830.00	5+840.00	5+850.00	5+855.62	5+860.00	5+880.00	5+900.00	
ALINIAMENTE SI CURBE		R= 165.00 m C= 68.15 m ~~U= 173.70~~ T= 34.57 m B= 3.58 m						Al=66.02 m		
KILOMETRAJ									hm 59	

Harta cheie



PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11,
Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ..../.........................

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:


D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:

PROFIL LONGITUDINAL
DJ 245E

PLANSA NR.: 2.06
SCARA: 1:1000 / 1:100
PROIECT NR.: 268/2018
DATA: 2018



Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel

ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:

PROFIL LONGITUDINAL DJ 245E

PLANSA NR.:	2.07
SCARA:	1:1000 / 1:100
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



LEGENDA:
nivel existent
nivel proiectat
racordare verticala

NOTA
Ti = tangenta intrare curba orizontala
B = bisectoare curba orizontala
Te = tangenta iesire curba orizontala
Ti - V = tangenta intrare curba verticala
I = inflexiune verticala curba verticala
Te - V = tangenta iesire curba verticala
Punct minim = pozitia kilometrica cea mai joasa
Punct maxim = pozitia kilometrica cea mai inalta

DECLIVITATI	0.04% 517.32 m									
DIFERENTE IN AX (cm)	+50	+12	-21	-50	-67	-76	-72	-59	-38	-27
COTE PROIECT	221.97	221.97	221.96	221.96	221.96	221.95	221.95	221.95	221.94	221.94
COTE TEREN	221.47	221.85	222.17	222.46	222.63	222.71	222.67	222.54	222.32	222.21
PICHETI	P 155	P 156	P 157	P 158	P 160	P 161	P 162	P 163Hm	P 164	P 165
DISTANTE INTRE PICHETI	10.00	10.00	10.00	9.83 0.17	10.00	10.00	10.00	10.00	13.90	6.10
DISTANTE CUMULATE	6+230.00	6+240.00	6+250.00	6+258.88	6+270.00	6+280.00	6+290.00	6+300.00	6+313.90	6+320.00
ALINIAMENTE SI CURBE				R= 95.00 m C= 108.13 m U= 127.54 T= 60.77 m B= 17.77 m						
KILOMETRAJ								hm 63		

DECLIVITATI										
DIFERENTE IN AX (cm)	-15	-17	-24	-12	+12	+20 +20	+20	+21	+22	+23
COTE PROIECT	221.93	221.92	221.92	221.92	221.91	221.91 221.91	221.90	221.90	221.90	221.89
COTE TEREN	222.08	222.09	222.15	222.03	221.79	221.70 221.71	221.71	221.69	221.68	221.66
PICHETI	P 166	P 167	P 168	P 169	P 170	P 171Hm	P 172	P 173	P 174	P 175
DISTANTE INTRE PICHETI	20.00	20.00	12.16	7.84	10.00	8.97	11.03	10.00	5.77	14.23
DISTANTE CUMULATE	6+340.00	6+360.00	6+372.16	6+380.00	6+390.00	6+398.97 6+400.00	6+410.00	6+420.00	6+425.77	6+440.00
ALINIAMENTE SI CURBE	Al=58.26 m					R= 135.00 m C= 53.62 m U= 174.72 T= 27.17 m B= 2.71 m				Al=41.84 m
KILOMETRAJ						hm 64				

DECLIVITATI									
DIFERENTE IN AX (cm)	+13	+10	+9	+18	+17	+14	+10	+10	+14
COTE PROIECT	221.89	221.88	221.88	221.88	221.88	221.88	221.87	221.87	221.86
COTE TEREN	221.76	221.79	221.79	221.70	221.70	221.73	221.77	221.77	221.72
PICHETI	P 176	P 177	P 178	P 179	P 180	P 181	P 182Hm	P 183	P 184
DISTANTE INTRE PICHETI	20.00	7.61	2.39	10.00	5.18	4.82	10.00	2.74	17.26
DISTANTE CUMULATE	6+460.00	6+467.61	6+470.00	6+480.00	6+485.18	6+490.00	6+500.00	6+502.74	6+520.00
ALINIAMENTE SI CURBE					R= 200.00 m C= 35.13 m U= 180.82 T= 17.61 m B= 0.77 m				
KILOMETRAJ							hm 65		

Harta cheie

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr. 11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

J22/57/2017

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEŢUL VASLUI
Contract nr. ..../......................


DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANŞĂ:
PROFIL LONGITUDINAL DJ 245E

PLANSA NR.: 2.08
SCARA: 1:1000 / 1:100
PROIECT NR.: 268/2018
DATA: 2018



Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel

ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:


PROFIL LONGITUDINAL DJ 245E

PLANSA NR.:	2.09
SCARA:	1:1000 / 1:100
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA:
nivel existent
nivel proiectat
racordare verticala

Ti = tangenta intrare curba orizontala
B = bisectoare curba orizontala
Te = tangenta iesire curba orizontala
Ti - V = tangenta intrare curba verticala
Inflexiune verticala curba verticala
Te - V = tangenta iesire curba verticala
Punct minim = pozitia kilometrica cea mai joasa
Punct maxim = pozitia kilometrica cea mai inalta



DECLIVITATI: 1.09% / 275.00 m

PICHETI	DIFERENTE IN AX (cm)	COTE PROIECT	COTE TEREN	DISTANTE CUMULATE
P 207	+26	222.13	221.86	6+829.55
P 208	+26	222.18	221.92	6+836.57
P 209	+32	222.24	221.92	6+843.58
P 210	+36	222.40	222.04	6+860.00
Te - V	+33	222.47	222.14	6+866.53
P 211	+36	222.63	222.28	6+881.28
P 212	+37	222.73	222.35	6+890.00
P 213	+40	222.82	222.42	6+898.24
Hm	+41	222.84	222.43	6+900.00
P 214	+46	222.95	222.48	6+910.00
P 215	+43	223.00	222.57	6+915.19
P 216	+40	223.06	222.66	6+920.00
P 217	+22	223.29	223.07	6+941.56
P 218	+22	223.38	223.17	6+950.00
P 219	+13	223.46	223.34	6+957.31
P 220	+7	223.64	223.56	6+973.07
P 221	+10	223.71	223.62	6+980.00
P 222	+12	223.77	223.66	6+985.51
P 223	+12	223.82	223.70	6+990.00
P 224	+4	223.93	223.89	7+000.00
P 225	-7	224.03	224.10	7+009.21
P 226	-5	224.15	224.19	7+020.00
P 227	-4	224.26	224.30	7+030.00
P 228	-3	224.29	224.32	7+032.91
P 229	-1	224.37	224.38	7+040.00
P 230	+3	224.60	224.57	7+061.47
P 231	+5	224.70	224.65	7+070.35
P 232	+12	224.80	224.68	7+079.24
P 233	+21	224.94	224.73	7+092.42
P 234Hm	+24	225.02	224.78	7+100.00
P 235	+26	225.10	224.84	7+106.99
P 236	+29	225.13	224.84	7+110.00

DISTANTE INTRE PICHETI: 9.55, 7.01, 7.01, 16.42, 21.28, 8.72, 8.24, 11.76, 5.19, 4.81, 21.56, 8.44, 7.31, 15.75, 6.93, 5.51, 4.49, 10.00, 9.21, 10.79, 10.00, 2.91, 7.09, 21.47, 8.89, 8.89, 13.18, 7.58, 6.99, 3.01, 11.56

ALINIAMENTE SI CURBE:
- R= 30.00 m, C= 14.03 m, U= 170.23, T= 7.15 m, B= 0.84 m
- Al=37.70 m
- R= 50.00 m, C= 33.91 m, U= 156.83, T= 17.63 m, B= 3.02 m
- Al=26.37 m
- R= 40.00 m, C= 31.51 m, U= 149.85, T= 16.62 m, B= 3.32 m
- Al=12.45 m
- R= 145.00 m, C= 47.40 m, U= 179.19, T= 23.91 m, B= 1.96 m
- Al=28.55 m
- R= 80.00 m, C= 17.77 m, U= 185.86, T= 8.92 m, B= 0.50 m
- Al=13.18 m
- R= 50.00 m, C= 29.14 m, U= 162.89, T= 15.00 m, B= 2.20 m

KILOMETRAJ: hm 69, km 7+000.00, hm 71

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr. 11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ..../.........................

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"


FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:
PROFIL LONGITUDINAL DJ 245E

PLANSA NR.:	2.10
SCARA:	1:1000 / 1:100
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



DECLIVITATI: C=77.47 m=1.76% | 2.86% 187.26 m

PICHETI	238 Ti	239	240 B	P 241	Ti - V	242 Te	243	24410	245 hm	246	247 B	248 Te	249 Te - V
DIFERENTE IN AX (cm)	+44	+42	+38	+37	+36	+36	+30	+25	+25	+25	+29	+34	+42
COTE PROIECT	225.33	225.35	225.42	225.46	225.48	225.51	225.72	226.07	226.51	226.62	226.75	226.88	227.04
COTE TEREN	224.89	224.93	225.04	225.09	225.11	225.15	225.42	225.82	226.26	226.37	226.46	226.54	226.61
DISTANTE INTRE PICHETI	1.88	6.29	3.71	4.45		15.55	20.00	20.00	4.70	4.90	4.90	5.50	9.76
DISTANTE CUMULATE	7+128.12	7+130.00	7+136.29	7+140.00	7+141.51	7+144.45	7+160.00	7+180.00	7+200.00	7+204.70	7+209.60	7+214.50	7+219.98 7+220.00

PICHETI	P 250 Ti	P 251 B	252	253 Te	254	255	256 hm	257 Ti	258	259 B	260	P 261 Te	262	263 hm	Ti - V	264
DIFERENTE IN AX (cm)	+53	+51	+50	+47	+49	+54	+58	+64	+60	+37	+14	-4	-41	-52	-52	-55
COTE PROIECT	227.31	227.54	227.61	227.77	228.18	228.75	229.32	229.86	230.18	230.43	230.75	231.00	231.60	232.18	232.35	232.72
COTE TEREN	226.78	227.03	227.11	227.30	227.69	228.21	228.74	229.22	229.57	230.06	230.61	231.04	232.02	232.69	232.87	233.27
DISTANTE INTRE PICHETI	7.92	2.32	5.60	14.40	20.00	20.00	18.83	11.17	8.77	11.23	8.72	21.28	20.00	20.00		
DISTANTE CUMULATE	7+229.76	7+237.68	7+240.00	7+245.60	7+260.00	7+280.00	7+300.00	7+318.83	7+330.00	7+338.77	7+350.00	7+358.72	7+380.00	7+400.00	7+406.16	7+420.00

DISTANTE INTRE PICHETI (inainte de pichetul 238): 6.56

ALINIAMENTE SI CURBE:
=6.56 m
R= 125.00 m
C= 16.33 m
U= 191.69
T= 8.17 m
B= 0.27 m
At=60.25 m
R= 20.00 m
C= 9.80 m
U= 168.82
T= 5.00 m
B= 0.62 m
At=15.26 m
R= 25.00 m
C= 15.85 m
U= 159.64
T= 8.20 m
B= 1.31 m
At=73.22 m
R= 110.00 m
C= 39.90 m
U= 176.91
T= 20.17 m
B= 1.83 m

KILOMETRAJ: hm 72 | hm 73 | hm 74

Harta cheie

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ..../......................


DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:
PROFIL LONGITUDINAL
DJ 245E

PLANSA NR.:	2.11
SCARA:	1:1000 / 1:100
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018



Harta cheie



PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr 11, Municipiul Iasi

Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC

NUME:

SEMNĂTURA:

CERINȚA: A4,B2,D

REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC

NUME:

SEMNĂTURA:

CERINȚA: A4,B2,D

REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT

Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT

Ing. Pavil Bogdan

Ing. Butnariu Narcis

Ing. Temneanu Gabriel

ȘEF PROIECT

Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:

PROFIL LONGITUDINAL DJ 245E


PLANSA NR.: 2.12

SCARA: 1:1000 / 1:100

PROIECT NR.: 268/2018

DATA: 2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



LEGENDA:
nivel existent
nivel proiectat
racordare verticala

NOTA
Ti = tangenta intrare curba orizontala
B = bisectoare curba orizontala
Te = tangenta iesire curba orizontala
Ti - V = tangenta intrare curba verticala
I = Inflexiune verticala curba verticala
Te - V = tangenta iesire curba verticala
Punct minim = pozitia kilometrica cea mai joasa
Punct maxim = pozitia kilometrica cea mai inalta

DECLIVITATI: C=68.10 m=9.13% | 9.89% 50.89 m | C=125.83 m=1.85%

DISTANTE CUMULATE	PICHETI	COTE TEREN	COTE PROIECT	DIFERENTE IN AX (cm)	DISTANTE INTRE PICHETI
					20.00
7+740.00	P 286	231.60	231.49	-11	5.54
7+742.40	112	231.41	231.37	-4	
7+745.54	P 287	231.16	231.19	+4	4.46
7+750.00	P 288	230.80	230.92	+12	10.00
7+760.00	P 289	230.00	230.22	+22	10.00
7+770.00	P 290	229.17	229.39	+22	10.00
7+776.37	Te - V	228.55	228.79	+23	
7+780.00	P 291	228.20	228.43	+23	10.00
7+790.00	P 292	227.22	227.44	+22	5.58
7+795.58	P 293	226.66	226.89	+23	4.42
7+800.00	P 294 hm	226.22	226.45	+23	10.00
7+810.00	P 295	225.17	225.46	+29	10.00
7+820.00	P 296	224.11	224.47	+36	10.00
7+827.01	Ti - V	223.37	223.78	+41	
7+830.00	P 297	223.07	223.48	+42	10.00
7+840.00	P 298	222.04	222.50	+46	5.61
7+845.61	P 299	221.46	221.96	+50	14.39
7+860.00	P 300	219.98	220.59	+62	20.00
7+880.00	P 301	218.17	218.74	+57	20.00
7+889.87	113	217.33	217.85	+53	
7+900.00	P 302 hm	216.46	216.95	+49	20.00
7+920.00	P 303	214.96	215.22	+26	21.41
7+941.41	P 304	213.44	213.42	-2	8.59
7+950.00	P 305	212.84	212.72	-11	10.00
7+952.84	Te - V	212.62	212.50	-12	
7+960.00	P 306	212.05	211.92	-13	10.00
7+970.00	P 307	211.26	211.12	-14	7.65
7+977.65	P 308	210.65	210.50	-15	12.35
7+990.00	P 309	209.67	209.51	-16	10.00
8+000.00	P 310	208.86	208.70	-16	10.00
8+010.00	P 311	207.98	207.90	-8	3.88
8+013.88	P 312	207.64	207.59	-5	6.12
8+020.00	P 313	207.10	207.09	-1	


ALINIAMENTE SI CURBE:
R= 230.00 m
C= 100.06 m
U= 172.38
T= 50.84 m
B= 5.55 m

Al=95.80 m

R= 4000.00 m
C= 72.40 m
U= 199.04
T= 36.24 m
B= 0.14 m

KILOMETRAJ: hm 78 | hm 79 | km 8+000.00

Harta cheie



PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11,
Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

J22/57/2017

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ..../.....................

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis Butnariu


PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel

ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan


DENUMIRE PLANŞĂ:

PROFIL LONGITUDINAL
DJ 245E

PLANSA NR.: 2.13
SCARA: 1:1000 / 1:100
PROIECT NR.: 268/2018
DATA: 2018



Harta cheie



PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI: 36910832 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL J22/57/2017 IAȘI - ROMÂNIA

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA: D.A.L.I.


DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:

PROFIL LONGITUDINAL DJ 245E

PLANSA NR.:	2.14
SCARA:	1:1000 / 1:100
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



DECLIVITATI: 3.86% 30.24 m; C=123.12 m=3.01%

DIFERENTE IN AX (cm)	+55	+26	-6	-2	+33	+38	+40	+51	+61	+57	+48
COTE PROIECT	193.41	193.20	192.87	192.76	192.15	192.06	192.01	191.77	191.53	191.38	191.01
COTE TEREN	192.86	192.94	192.94	192.78	191.82	191.68	191.61	191.26	190.93	190.81	190.53
PICHETI	338	339	340	341	342	343	Te - V	344	345	346	347
DISTANTE INTRE PICHETI	6.68	10.00	3.18	16.82	2.52	7.48		6.07	3.93	9.62	10.38
DISTANTE CUMULATE	8+323.32	8+330.00	8+340.00	8+343.18	8+360.00	8+362.52	8+363.76	8+370.00	8+376.07	8+380.00	8+389.62


DIFERENTE IN AX (cm)	+44	+41	+41	+53	+71	+76	+76	+78	+62	+28
COTE PROIECT	190.84	190.61	189.92	189.32	188.93	188.80	188.57	188.37	188.12	187.94
COTE TEREN	190.40	190.20	189.51	188.79	188.22	188.04	187.82	187.59	187.50	187.66
PICHETI	Ti - V	348 Hm	349	350	I16	P 351	352	353	354 Hm	Te - V
DISTANTE INTRE PICHETI		20.00	20.00	20.94		11.09	11.09	16.88	20.00	
DISTANTE CUMULATE	8+393.92	8+400.00	8+420.00	8+440.00	8+455.46	8+460.94	8+472.03	8+483.12	8+500.00	8+517.04

DIFERENTE IN AX (cm)	+21	-17	-39	-33	-26	-26	-25	-22	-21	0
COTE PROIECT	187.91	187.74	187.57	187.51	187.40	187.36	187.31	187.23	187.21	187.05
COTE TEREN	187.70	187.92	187.96	187.84	187.66	187.62	187.57	187.45	187.42	187.05
PICHETI	355	356	357	358	359	360	P 361	Hm	362	P 363
DISTANTE INTRE PICHETI	20.00	20.00	7.58	12.42	4.67	5.33	11.76		19.25	
DISTANTE CUMULATE	8+520.00	8+540.00	8+560.00	8+567.58	8+580.00	8+584.67	8+590.00	8+600.00	8+601.76	8+621.01

ALINIAMENTE SI CURBE:
- 35.00 m, 39.73 m, 170.24, 20.24 m, 2.38 m
- Al=19.34 m
- R= 585.00 m, C= 27.10 m, U= 197.65, T= 13.55 m, B= 0.16 m
- Al=71.32 m
- R= 45.00 m, C= 22.18 m, U= 168.63, T= 11.32 m, B= 1.40 m
- Al=84.47 m
- R= 650.00 m, C= 34.18 m, U= 196.65, T= 17.09 m, B= 0.22 m
- Al=19.25 m

KILOMETRAJ: hm 84 · hm 85 · hm 86

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

SOCIETATEA COMERCIALA 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL IASI - ROMÂNIA

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ..../.........................

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:
PROFIL LONGITUDINAL DJ 245E

PLANSA NR.:	2.15
SCARA:	1:1000 / 1:100
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.




DECLIVITATI: 0.86% 475.28 m

PICHETI	DIFERENTE IN AX (cm)	COTE PROIECT	COTE TEREN	DISTANTE INTRE PICHETI	DISTANTE CUMULATE
P 364	+9	186.99	186.89	7.35	8+628.36
P 365	+20	186.92	186.72	7.35	8+635.72
P 366	+27	186.89	186.62	4.28	8+640.00
P 367	+36	186.83	186.47	6.57	8+646.57
P 368	+39	186.77	186.38	6.89	8+653.46
P 369	+41	186.71	186.30	6.89	8+660.35
P 370	+38	186.54	186.16	19.65	8+680.00
P 371Hm	+28	186.37	186.09	20.00	8+700.00
P 372	+37	186.20	185.83	19.58	8+719.58
P 373	+44	186.11	185.67	10.42	8+730.00
P 374	+50	186.00	185.50	12.90	8+742.90
P 375	+53	185.94	185.41	7.10	8+750.00
P 376	+42	185.86	185.44	10.00	8+760.00
P 377	+33	185.80	185.47	6.22	8+766.22
P 378	+17	185.69	185.51	13.78	8+780.00
P 380	+2	185.60	185.58	10.00 0.19	8+790.09
P 381Hm	-15	185.51	185.67	9.81	8+800.00
P 382	-36	185.40	185.75	13.70	8+813.70
P 383	-35	185.34	185.69	6.30	8+820.00
P 384	-11	185.26	185.37	10.00	8+830.00
P 385	-5	185.20	185.24	7.21	8+837.21
P 386	-1	185.15	185.16	5.17	8+842.38
P 387	+5	185.08	185.04	8.19	8+850.57
P 388	+1	185.01	185.00	8.19	8+858.76
P 389	-21	184.83	185.03	21.24	8+880.00
P 390Hm	+10	184.66	184.56	20.00	8+900.00
P 391	+38	184.49	184.10	20.00	8+920.00

ALINIAMENTE SI CURBE:
R= 365.00 m C= 14.71 m U= 197.43 T= 7.36 m B= 0.07 m
Al=10.85 m
R= 200.00 m C= 13.78 m U= 195.61 T= 6.09 m B= 0.12 m
Al=59.23 m
R= 245.00 m C= 46.64 m U= 187.88 T= 23.39 m B= 1.11 m
Al=23.97 m
R= 200.00 m C= 47.02 m U= 185.03 T= 23.62 m B= 1.39 m
Al=5.17 m
R= 120.00 m C= 16.30 m U= 191.31 T= 8.20 m B= 0.28 m
Al=102.94 m

KILOMETRAJ: hm 87 hm 88 hm 89

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

J22/57/2017

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ..../..........................

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"


FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANŞĂ:
PROFIL LONGITUDINAL DJ 245E

PLANSA NR.: 2.16
SCARA: 1:1000 / 1:100
PROIECT NR.: 268/2018
DATA: 2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



NOTA
Ti = tangenta intrare curba orizontala
B = bisectoare curba orizontala
Te = tangenta iesire curba orizontala
Ti - V = tangenta intrare curba verticala
I = Inflexiune verticala curba verticala
Te - V = tangenta iesire curba verticala
Punct minim = pozitia kilometrica cea mai joasa
Punct maxim = pozitia kilometrica cea mai inalta


PICHETI	DISTANTE INTRE PICHETI	DISTANTE CUMULATE	COTE TEREN	COTE PROIECT	DIFERENTE IN AX (cm)
P 392	20.00	8+940.00	183.63	184.31	+68
P 393	21.70	8+961.70	183.17	184.13	+96
P 394	8.30	8+970.00	183.25	184.06	+81
P 395	6.97	8+976.97	183.51	184.00	+49
PT396V	15.27	8+992.30	184.19	183.87	-33
P 397	7.76	9+000.00	184.27	183.79	-48
P 398	20.00	9+020.00	183.86	183.47	-39
117		9+022.67	183.76	183.41	-34
P 399	20.00	9+040.00	183.56	182.98	-58
Te - V		9+053.03	183.22	182.58	-64
Ti - V		9+055.49	183.15	182.49	-66
P 400	20.00	9+060.00	183.03	182.34	-69
P 401	18.08	9+078.08	181.94	181.82	-12
P 402	7.31	9+085.39	181.34	181.65	+31
P 403	7.31	9+092.70	180.75	181.49	+74
118		9+094.52	180.62	181.45	+83
P 404Hm	7.30	9+100.00	180.24	181.35	+111
P 405	10.89	9+110.89	179.84	181.18	+134
P 406	9.11	9+120.00	179.70	181.08	+137
P 407	5.22	9+125.22	179.79	181.03	+124
P 408	4.78	9+130.00	179.97	181.00	+103
Te - V		9+133.57	180.10	180.98	+88
P 409	9.55	9+139.55	180.35	180.95	+60
P 410	20.45	9+160.00	180.80	180.85	+4
P 411	20.00	9+180.00	180.80	180.75	-5
P 412Hm	20.00	9+200.00	180.38	180.65	+27
P 413	20.00	9+220.00	180.25	180.55	+30

DECLIVITATI

ALINIAMENTE SI CURBE
- R= 320.00 m, C= 30.54 m, U= 193.92, T= 15.28 m, B= 0.36 m
- Al=85.84 m
- R= 200.00 m, C= 14.62 m, U= 195.35, T= 7.31 m, B= 0.13 m
- Al=18.19 m
- R= 200.00 m, C= 28.66 m, U= 190.00, T= 14.36 m, B= 0.51 m
- Al=88.12 m

KILOMETRAJ
- km 9+000.00
- hm 91
- hm 92

Harta cheie



S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr 11,
Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ..../.........................

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:


D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANŞĂ:

PROFIL LONGITUDINAL
DJ 245E

PLANSA NR.:	2.17
SCARA:	1:1000 / 1:100
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018



Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"


FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:
PROFIL LONGITUDINAL DJ 245E

PLANSA NR.: 2.18
SCARA: 1:1000 / 1:100
PROIECT NR.: 268/2018
DATA: 2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



DECLIVITATI: 4.20% 126.01 m; C=125.60 m=8.89%; 13.09% 6.79 m

PICHETI	DIFERENTE IN AX (cm)	COTE PROIECT	COTE TEREN	DISTANTE CUMULATE	DISTANTE INTRE PICHETI
					7.45
P 445	+12	173.35	173.23	9+527.45	12.55
P 446 Te - V	+40 +44	173.72 173.79	173.32 173.35	9+540.00 9+541.60	21.28
P 447	+75	174.62	173.86	9+561.28	8.83
P 448	+91	174.99	174.08	9+570.12	8.83
P 449	+110	175.36	174.26	9+578.95	8.00
P 450	+96	175.70	174.73	9+586.95	6.23
P 451	+78	175.96	175.18	9+593.18	6.82
P 452 hm	+58 +58	176.22 176.24	175.64 175.69	9+600.00 9+600.60	17.26
P 453	-3	176.97	177.00	9+617.26	12.94
P 454	-52	177.51	178.03	9+630.19	12.94
P 455	-66	178.06	178.71	9+643.13	16.87
P 456	-59	178.77	179.35	9+660.00	10.35
Ti - V	-53	179.08	179.61	9+667.49	
P 457	-50	179.20	179.70	9+670.35	12.86
P 458	-28	179.83	180.11	9+683.21	6.79
P 459	-8	180.20	180.28	9+690.00	6.07
P 460	+15	180.57	180.42	9+696.07	3.93
P 461 hm	+31	180.82	180.51	9+700.00	12.06
P 462	+76	181.65	180.90	9+712.06	8.55
P 463	+105	182.31	181.25	9+720.61	8.55
P 464 121	+121 +125	183.01 183.13	181.80 181.88	9+729.13 9+730.53	5.31
P 465	+131	183.47	182.16	9+734.47	5.53
P 466	+127	183.98	182.70	9+740.00	10.96
P 467	+139	185.04	183.65	9+750.96	9.04
P 468	+139	185.98	184.59	9+760.00	7.44
P 469	+131	186.80	185.49	9+767.44	12.56
P 470	+97	188.27	187.30	9+780.00	
Te - V	+15	189.92	189.77	9+793.09	
	-5	190.76	190.80	9+799.47	

ALINIAMENTE SI CURBE:
- Al=33.83 m
- R= 90.00 m, C= 17.67 m, U= 187.50, T= 0.86 m, B= 0.44 m
- Al=8.00 m
- R= 40.00 m, C= 12.46 m, U= 180.16, T= 6.28 m, B= 0.49 m
- Al=17.84 m
- R= 35.00 m, C= 25.87 m, U= 152.94, T= 13.56 m, B= 2.54 m
- Al=27.22 m
- R= 50.00 m, C= 25.73 m, U= 167.25, T= 13.15 m, B= 1.70 m
- Al=15.99 m
- R= 115.00 m, C= 17.11 m, U= 190.53, T= 0.57 m, B= 0.32 m
- Al=5.31 m
- R= 70.00 m, C= 32.97 m, U= 170.02, T= 16.00 m, B= 1.99 m
- Al=32.03 m

KILOMETRAJ: hm 96; hm 97; km 9+799.47

Harta cheie

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11,
Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ..../......................

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan


DENUMIRE PLANȘĂ:
PROFIL LONGITUDINAL DJ 245E

PLANSA NR.: 2.19
SCARA: 1:1000 / 1:100
PROIECT NR.: 268/2018
DATA: 2018

PROFIL TRANSVERSAL TIP 1

Scara 1:50

SE APLICA PE DJ 245E DE LA: ***km 4+133 - km 4+773, L=640,00 ml***
km 4+820 - km 5+520, L=700,00 ml
km 5+760 - km 6+200, L=440,00 ml
km 8+700 - km 8+790, L=90,00 ml
Total: L= 1870,00 ml.



Beton C30/37, grosime h=10cm
Nisip pilonat, grosime h=5cm

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA

4 cm BA 16
6 cm BAD 22,4
15 cm piatra sparta
25 cm balast - agregate naturale de rau
Zestre existenta
TOTAL STRUCTURA RUTIERA 50 cm

BETON	C30/37
- CLASA DE EXPUNERE	- 2a
- GRAD DE IMPERMEABILITATE (min)	- P8
- GRAD DE GELIVILITATE (min)	- G100
- TIP CIMENT	- I 42.5 (R) ,II/A-S, 42.5 (R)
- RAPORT APA/CIMENT (max)	- max. 0.50

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr 11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEŢUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan


DENUMIRE PLANŞĂ:
PROFIL TRANSVERSAL TIP 1

PLANSA NR.: 3.01
SCARA: 1:50
PROIECT NR.: 268/2018
DATA: 2018

PROFIL TRANSVERSAL TIP 2

Scara 1:50

SE APLICA PE DJ 245E DE LA: *km 4+773 - km 4+820, L=47,00 ml*
km 5+520 - km 5+760, L=240,00 ml
km 6+200 - km 6+770, L=570,00 ml
km 7+340 - km 8+480, L=1.140,00 ml
km 9+030 - km 9+690, L=660,00 ml
Total: L= 2.657,00 ml.



STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA

4 cm BA 16
6 cm BAD 22,4
15 cm piatra sparta
25 cm balast - agregate naturale de rau
Zestre existenta
TOTAL STRUCTURA RUTIERA 50 cm

BETON	C30/37
– CLASA DE EXPUNERE	– 2a
– GRAD DE IMPERMEABILITATE (min)	– P8
– GRAD DE GELIVILITATE (min)	– G100
– TIP CIMENT	– I 42.5 (R) ,II/A-S, 42.5 (R)
– RAPORT APA/CIMENT (max)	– max. 0.50

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	


DENUMIRE PLANȘĂ:
PROFIL TRANSVERSAL TIP 2

PLANSA NR.:	3.02
SCARA:	1:50
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

PROFIL TRANSVERSAL TIP 3

Scara 1:50

SE APLICA PE DJ 245E DE LA: ***km 6+770 - km 7+340, L=570,00 ml***
km 8+480 - km 8+700, L=220,00 ml
km 8+790 - km 9+030, L=240,00 ml
Total: L= 1.030,00 ml.



STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA

4 cm BA 16
6 cm BAD 22,4
15 cm piatra sparta
25 cm balast - agregate naturale de rau
Zestre existenta
TOTAL STRUCTURA RUTIERA 50 cm

BETON	C30/37
- CLASA DE EXPUNERE	- 2a
- GRAD DE IMPERMEABILITATE (min)	- P8
- GRAD DE GELIVILITATE (min)	- G100
- TIP CIMENT	- I 42.5 (R) ,II/A-S, 42.5 (R)
- RAPORT APA/CIMENT (max)	- max. 0.50

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:
PROFIL TRANSVERSAL TIP 3


PLANSA NR.:	3.03
SCARA:	1:50
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

PROFIL TRANSVERSAL TIP 4

Scara 1:50

SE APLICA PE DJ 245E DE LA: km 9+690 - km 9+800, L=110,00 ml

Total: L= 110,00 ml.



STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA

4 cm BA 16
6 cm BAD 22,4
15 cm piatra sparta
25 cm balast - agregate naturale de rau
Zestre existenta
TOTAL STRUCTURA RUTIERA 50 cm

BETON	C30/37
- CLASA DE EXPUNERE	- 2a
- GRAD DE IMPERMEABILITATE (min)	- P8
- GRAD DE GELIVILITATE (min)	- G100
- TIP CIMENT	- I 42.5 (R) ,II/A-S, 42.5 (R)
- RAPORT APA/CIMENT (max)	- max. 0.50

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:


PROFIL TRANSVERSAL TIP 4

PLANSA NR.:	3.04
SCARA:	1:50
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

DETALIU RIGOLA CAROSABILA ARMATA


SCARA 1:20

Sectiune transversala rigola betonata cu placuta carosabila
Scara 1:20




Armătura: 2x(3bare Ø8/ml)
2parti x 3bare x 0.80m x 0.395kg/ml
= 1.90kg/ml


Vedere in plan rigola betonata cu placuta carosabila
Scara 1:20




Secţiune A - A




Secţiune B - B




Secţiune C - C




Secţiune D - D







Plăcuţa



Beton: C35/45
Oţel: OB37
Volum: 0.0194mc/buc
Masă: 46.50 kg/buc
Armătură: 3.27kg/buc
Suprafaţă cofraj: 0,336 mp/buc

Cantităţi pe ml


Volum sap = 0.93mc
Volum nisip = 0.045mc
Volum beton = 0.675mc
Suprafaţă cofraj = 5.00mp

BETON	C30/37
- CLASA DE EXPUNERE	- 2a
- GRAD DE IMPERMEABILITATE (min)	- P8
- GRAD DE GELIVILITATE (min)	- G100
- TIP CIMENT	- I 42.5 (R) /V/A-S, 42.5 (R)
- RAPORT APA/CIMENT (max)	- max. 0.50

EXTRAS DE ARMATURA PENTRU 1 m DE RIGOLA CAROSABILA

MARCA	DIAMETRUL	NR. BUCATI	LUNGIME	OB37 Ø6	OB37 Ø8
1	8	12	0.59		7.08
2	8	18	0.57		10.26
3	6	12	0.7	8.4	
4	6	6	0.82	4.92	
5	8	6	0.8		4.8
TOTAL LUNGIMI/DIAMETRU				13.32	22.14
GREUTATE/DIAMETRU				0.222	0.395
GREUTATE/METRU				2.95704	8.7453
TOTAL GREUTATE				11.70234	

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEŢUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.


DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANŞĂ:
DETALIU DE EXECUTIE RIGOLA CAROSABILA


PLANSA NR.: 4.01
SCARA: 1:20
PROIECT NR.: 268/2018
DATA: 2018

Podet Transversal Dn=800mm


SECTIUNEA A - A




VEDERE C - C




SECTIUNEA B - B




SECTIUNE E - E





A - A

B - B





① OB37 Ø 10 L=5.06




② OB37 Ø 10 L=0.50

④ OB37 Ø 10 Lmed=1.35

1.74

③ OB37 Ø 10 L=1.94

SECTIUNE D - D



EXTRAS DE ARMATURA PENTRU 1 TIMPAN

M	Ø	n	L	Lungimi OB37 Ø10
1	10	6	5.16	30.96
2	10	16	0.50	8.00
3	10	4	1.94	7.76
4	10	6	1.35	8.10
Total lungimi pe diametre				54.82
Masa pe metru				0.617
Masa pe diametre				33.82
TOTAL (kg)				34.00

EXTRAS PLASE CAMERA CADERE

M	Amplasare	Nr	Dimensiuni	Greutate kg
1	lateral exterior	2	1.79x1.64	26.12
2	lateral interior	2	1.65x1.24	18.20
3	jos exterior	1	1.64x1.06	7.73
4	jos interior	1	1.36x1.24	7.50
TOTAL (kg)				60.00

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Aleea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan


DENUMIRE PLANȘĂ:
DETALIU DE EXECUTIE PODET TRANSVERSAL Dn=800mm

PLANSA NR.:	4.02
SCARA:	1:100
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018


Podeț Tubular Corugat Øi300mm, L=6.00ml

Sc.1:25


Secțiunea A-A
1:25




Secțiunea B-B
1:25



Secțiunea C-C
1:25



Secțiunea D-D
1:25



Harta cheie



SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI.36910832 J22/57 2017 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IAȘI - ROMÂNIA

3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Alcea Pinilor, Nr.11, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E; DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	Pavil
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:

DETALIU DE EXECUTIE PODET ACCESE Dn=300mm

PLANSA NR.:	4.03
SCARA:	1:25
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. 163 / 2018

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI

pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24(Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ 245L(Costeşti)"

Titular: Judeţul Vaslui
Beneficiar: Judeţul Vaslui – Consiliul judeţean Vaslui
Amplasament: judeţul Vaslui, comuna Deleni: satele Deleni şi Moreni

Indicatori tehnico - economici

- Valoarea totală (INV) = 14.121.723,00 lei inclusiv T.V.A.
- Din care C+M = 12.486.670,00 lei inclusiv T.V.A.
- Capacităţi
  - Lungime traseu – 5.667,00 ml
  - Parte carosabilă cu lăţimea între 4 m şi 6 m
  - Lăţime acostamente: 2 x 0,75 m;
  - Lungime şanţuri de beton: 3.740,00 m;
  - Lungime rigolă carosabilă: 7.594,00 m;
  - Podeţe transversale proiectate cu Dn = 800mm: 7 bucăţi;
  - Drumuri laterale amenajate: 6 bucăţi;
  - Sistem rutier aplicat alcătuit din:
    - 4 cm BA 16 – strat de uzură
    - 6 cm BAD 22,4 - strat de legătură
    - 15 cm piatră spartă - strat bază;
    - 25 cm strat de fundaţie din balast

Durata de execuţie a investiţiei: 18 luni

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA nr. 164 /2018

pentru completarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Vaslui privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui

având în vedere :

- expunerea de motive a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
- adresa OCPI Vaslui nr. 7248/21.08.2018;
- punctul de vedere al MDRAP-DGAP nr. 14926/16.10.2018;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 108/2018 pentru modificarea si completarea unor hotarari ale Consiliului Judetean Vaslui privind modificările şi completările inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 112/2018 pentru modificarea si completarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Vaslui privind modificările şi completările inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

HOTĂRĂŞTE:

Art. I. - La secţiunea I „Bunuri imobile" litera A „Drumuri Judeţene" , din cadrul art. III al Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 108/2018 pentru modificarea şi completarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Vaslui privind modificările şi completările inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui, se completează poziţiile nr. 32 şi nr. 39, după cum urmează:

- „ **poziţia nr. 32,** coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "DJ 245: DN 24 (Bârlad) - Drujeşti- Băcani – Vulpăşeni – Ghicani - Alexandru Vlahuţă – Buda – Morăreni – Floreşti – Oprişiţa – (DN 2F), 0+000 – 0+150; 0+150 - 2+865; 2+865 – 5+265; 5+265 – 6+180; 6+180 – 8+790; 8+790 – 10+940; 10+940 – 12+910; 12+910 – 16+980; 16+980 – 31+175; 31+175 – 33+325; 33+325 – 35+185; 35+185 – 36+365; 36+365 – 47+350; 47+350 – 50+180; 50+180 – 50+400; 50+400 – 50+430; 50+180 – 50+400; 50+400 – 50+430, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "0+000 – 50+430, DN 24 – DN 2F, lungimea 50,430 Km, suprafaţa 833.192 mp, clasă tehnică IV, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "6.539.647,06 lei", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „H.G. nr. 540/20.07.2000, Hotărârea de Consiliu Judeţean Vaslui nr. 81/2016, Cartea Funciară nr. 73088/UAT Zorleni, CF 70227/UAT Băcani, CF 70254/UAT Băcani, CF 70226/UAT Băcani, CF 70214/UAT Alexandru Vlahuţă, CF 70982/UAT Poieneşti, CF 71253/UAT Poieneşti, CF 70981/UAT Poieneşti";

- „ **poziţia nr. 39** , coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: "DJ 245 M: din DN 2F (Poieneşti) – Poieneşti – Floreşti – mănăstirea Floreşti, 0+000 – 11+008, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „0+000 – 11+008, parte carosabilă între 4 şi 5,5 m, acostamente: 2x 0,75 m, suprafaţă 136.495 mp,

podețe tubulare 25 buc, clasa tehnică V, lungimea 11,008 Km, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.061.851,31 lei", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "H.G. nr. 540/20.07.2000, Hotărârea de Consiliu Județean Vaslui nr. 258/2016, Carte funciară nr. 70869/UAT Poienești, CF 70868/UAT Poienești, CF 70492/UAT Poienești, CF 70491/UAT Poienești, CF 71178/UAT Poienești, 70489/UAT Poienești, 70493/UAT Poienești, 70490/UAT Poienești ".

Art. II. – (1) La secțiunea I „Bunuri imobile" litera A „Drumuri Județene" , din cadrul art. I al Hotărârii nr. 112/2018 pentru modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Vaslui privind modificările și completările inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui , se completează pozițiile 40 și 44, după cum urmează:

- „ **poziția nr. 40**, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „DJ 246: DN 24(UAT Miclești) – Codăești – Rediu Galian – Tăcuta – Focșasca – Limită județ Iași, 0+000 – 0+983, 0+983 – 1+128, 1+128 – 1+300, 1+300 – 4+353, 4+353 – 4+655, 4+655 – 11+341, 11+341 – 13+371, 13+371 – 17+954, 17+954 – 19+870", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „0+000+19+870, lungimea 19,87 Km, suprafață de 252.302 mp, clasa tehnică V", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.335.995,09 lei", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "H.G. nr.540/20.07.2000, Hotărârea de Consiliu Județean Vaslui nr. 258/2016, Hotărârea de Consiliu Județean Vaslui nr. 112/2018, Carte funciară nr. 70666/UAT Miclești, CF 70667/UAT Miclești, CF 70668/UAT Miclești, CF 72517/UAT Codăești, CF 72587/UAT Codăești, CF 72637/UAT Codăești, CF 73029/UAT Codăești, CF 71301/UAT Tăcuta, CF 71302/UAT Tăcuta, CF 71574/UAT Tăcuta, CF 71225/UAT Tăcuta";

- „ **poziția nr. 44**, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „DJ 247: Limită județ Iași – Codăești – Emil Racoviță – Dănești – Bereasa – Telejna – Zăpodeni – Bălteni – Bejenești – Sauca – DN 2F (Laza), 26+060 – 26+473, 26+473 – 29+200, 29+200 – 35+160, 35+160 – 38+620, 38+620 – 45+770, 45+770 – 51+820, 51+820 – 54+160, 54+160 – 56+040, 56+040 – 56+236, 56+236 – 56+900, 56+900 – 57+707, 57+707 – 60+000, 60+000 – 63+700, 63+700 – 64+993, 64+993 – 68+437", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „26+060 – 68+437, lungime 42,377 Km, suprafața de 577.678 mp, clasa tehnică V", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „227.823,15 lei", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: "H.G. nr. 540/20.07.2000, Hotărârea de Consiliu Județean Vaslui nr. 258/2016, Hotărârea de Consiliu Județean Vaslui nr. 112/2018, Carte funciară nr. 72898/UAT Codăești, CF 72965/UAT Codăești, CF 72570/UAT Codăești, CF 70699/UAT Dănești, CF 71428/UAT Dănești, CF 70700/UAT Dănești, CF 70701/UAT Dănești, CF 71019/UAT Zăpodeni, CF 71018/UAT Zăpodeni, CF 70934/UAT Zăpodeni, CF 71109/UAT Zăpodeni, CF 70936/UAT Ștefan cel Mare, CF 70917/UAT Bălteni, CF 70543/UAT Bălteni, CF 70920/UAT Bălteni, CF 70778/UAT Laza, CF 71092/UAT Laza, CF 70779/UAT Laza".

(2) La secțiunea I „Bunuri imobile" , litera A „Drumuri Județene" , subcapitolul „Poduri pe DJ" pozițiile nr: 65, 66, 67, 68, 69, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 147, 148, se completează, după cum urmează:

- **poziția nr. 65**, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 245, Km 5+303, suprafață construită 398 m.p.", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „35.198 lei", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „proces -verbal nr. 1776/1998, Hotărârea de Consiliu Județean Vaslui nr. 112/2018, Carte funciară nr. 71028-C1/UAT Băcani";

- **poziția nr. 66**, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 245, Km 7+170, suprafață teren 210 m.p., suprafață construită 110 m.p.", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18.572 lei", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „proces-verbal nr. 1776/1998, Hotărârea de Consiliu Județean Vaslui nr. 112/2018, Carte funciară nr. 70254/UAT Băcani";

- **poziția nr. 67**, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 245, Km 8+811, suprafață construită 156 m.p.", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „13.796 lei", iar coloana nr. 6 va avea

următorul cuprins: „proces-verbal nr. 1776/1998, Hotărârea de Consiliu Județean Vaslui nr. 112/2018, Carte funciară nr. 71031-C1/UAT Băcani ";

- **poziția nr. 68**, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 245, Km 20+573, suprafață teren 300 m.p., suprafață construită 139 m.p.", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „92.755 lei", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „proces-verbal nr. 1776/1998, Hotărârea de Consiliu Județean Vaslui nr. 112/2018, Carte funciară nr. 70214 /UAT Alexandru Vlahuță";

- **poziția nr. 69,** coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "DJ 245 – Pod la Km 32+050, suprafață construită 90 mp, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „155.570 lei", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „proces-verbal nr. 1776/1998", Hotărârea de Consiliu Județean Vaslui nr. 112/2018, Carte funciară nr. 71252/UAT Poienești";

- **poziția nr. 80**, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „ Podeț", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 246, Km 0+983, suprafață construită 73 m.p.", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1998", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „70.868 lei", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „proces-verbal nr. 1776/1998, Hotărârea de Consiliu Județean Vaslui nr. 112/2018, Carte funciară nr. 70666/UAT Micleşti";

- **poziția nr. 81**, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 246, Km 1+128, suprafață construită 276 m.p.", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „477.080 lei", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „proces-verbal nr. 1776/1998, Hotărârea de Consiliu Județean Vaslui nr. 112/2018, Carte funciară nr. 70886-C1/UAT Micleşti";

- **poziția nr. 82**, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 246, Km 4+353, suprafață construită 238 m.p.", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „204.741 lei", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „proces-verbal nr. 1776/1998, Hotărârea de Consiliu Județean Vaslui nr. 112/2018, Carte funciară nr. 72962-C1/UAT Codăești";

- **poziția nr. 83**, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Podeț", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 246, Km 4+740, suprafață construită 98 m.p.", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „7.197 lei", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „proces-verbal nr. 1776/1998, Hotărârea de Consiliu Județean Vaslui nr. 112/2018, Carte funciară nr. 72637/UAT Codăești";

- **poziția nr. 84,** coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "DJ 246 – Pod la Km 10+520, suprafață construită 65 mp, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8.436 lei", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „proces-verbal nr. 1776/1998", Hotărârea de Consiliu Județean Vaslui nr. 112/2018, Carte funciară nr. 73028/UAT Codăești ";

- **poziția nr. 85,** coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "DJ 246 – Pod la Km 14+500, suprafață construită 68 mp, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „7.197 lei", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „proces-verbal nr. 1776/1998", Hotărârea de Consiliu Județean Vaslui nr. 112/2018, Carte funciară nr. 71575/UAT Tăcuta";

- **poziția nr. 89**, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Podeț", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 247, Km 51+820, suprafață construită 92 m.p.", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.716 lei", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „proces-verbal nr. 1776/1998, Hotărârea de Consiliu Județean Vaslui nr. 112/2018, Carte funciară nr. 71019/UAT Zăpodeni";

- **poziția nr. 90**, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 247, Km 54+165, suprafață construită 199 m.p.", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8.586 lei", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „proces -verbal nr. 1776/1998, Hotărârea de Consiliu Județean Vaslui nr. 112/2018, Carte funciară nr. 71382-C1/UAT Zăpodeni";

- **poziția nr. 91**, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 247, Km 56+900, suprafață construită 472m.p.", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „178.354 lei", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „proces-verbal nr. 1776/1998, Hotărârea de Consiliu Județean Vaslui nr. 112/2018, Carte funciară nr. 71464-C1/UAT Ştefan cel Mare, Carte funciară nr. 71252-C1/UAT Bălteni";

- **poziția nr. 92**, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 247, Km 57+796, suprafață construită 134 m.p.", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „89.418 lei", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „proces -verbal nr. 1776/1998, Hotărârea de Consiliu Județean Vaslui nr. 112/2018, Carte funciară nr. 70543/UAT Bălteni";

- **poziția nr. 93**, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 247, Km 60+000, suprafață construită 134 m.p.", coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „128.202 lei", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „proces-verbal nr. 1776/1998, Hotărârea de Consiliu Județean Vaslui nr. 112/2018, Carte funciară nr. 71241-C1/UAT Bălteni";

- **poziția nr. 94**, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 247, Km 64+993, suprafață teren 1060 m.p., suprafața construită = 165 m.p.", coloana nr.5 va avea următorul cuprins: "237.455 lei ", iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „proces-verbal nr. 1776/1998, Hotărârea de Consiliu Județean Vaslui nr. 112/2018, Carte funciară nr. 71092/UAT Laza";

- **poziția nr. 147,** coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „DJ 245M – Pod la Km 0+256, suprafață construită 188 mp", coloana nr.5 va avea următorul cuprins: "216.141 lei" , iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „proces-verbal nr. 1776/1998, Hotărârea de Consiliu Județean Vaslui nr. 112/2018, Carte funciară nr.71177-C1/UAT Poienești";

- **poziția nr. 148,** coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: "DJ 245M – Pod la Km 1+126, suprafață teren 183 mp, suprafață construită 137 mp", coloana nr.5 va avea următorul cuprins: "228.048 lei" , iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „proces-verbal nr. 1776/1998, Hotărârea de Consiliu Județean Vaslui nr. 112/2018, Carte funciară nr.71178/UAT Poienești";

(3) Anexa Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 112/2018 pentru modificarea și completarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Vaslui privind modificările și completările inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vaslui, se completează și se înlocuiește cu Anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Județean Vaslui nr. 108/2018 și nr. 112/2018 rămân neschimbate.

Art. IV. - Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului – Județul Vaslui, precum și Direcțiilor Tehnică și Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, 19 octombrie 2018

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
Comisia Specială pentru întocmirea inventarului
Bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului

ANEXĂ
la HCJ nr. 164 / 2018

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vaslui

			Secţiunea I **Bunuri imobile**			
Nr. Crt.	Codul de clasificare	Denumirea bunurilor	Elemente de identificare	Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă	Valoarea de inventar (lei)	Situaţia juridică actuală, denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
0	1	2	3	4	5	6
A. Drumuri Judeţene, subcapitolul „ Poduri pe DJ"						
194	1.3.17.2	Pod	DJ 245M, km 10+667, pod peste pârâul Simila, Sc = 37 mp, sat Floreşti, comuna Poieneşti	1998	56.250	Hotărârea de Consiliu Judeţean Vaslui nr. 56/2018 CF nr. 71234/UAT Poieneşti
195	1.3.17.2	Podeţ	DJ 247, km 35+320, pod peste râul Lunca, Sc = 51 mp, localitatea Dăneşti	1974	12.750	Hotărârea de Consiliu Judeţean Vaslui nr. 56/2018 CF nr. 71429/UAT Dăneşti
196	1.3.17.2	Podeţ	DJ 247, km 38+623, pod peste râul Fereşti, Sc = 140 mp, localitatea Dăneşti	1974	19.125	Hotărârea de Consiliu Judeţean Vaslui nr. 56/2018 CF nr. 71427/UAT Dăneşti
B. Terenuri şi clădiri						
88	1.8.4.	Valea Râpa Adâncă	Tarlaua 59 Parcela 910 Sat Băcani Suprafaţă totală – 3142 m.p. Vecinătăţi:	2001	7.478	Hotărârea Consiliului Local Băcani 40/24.11.2016 Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 257/2016 Hotărârea Consiliului Judeţean

			N- Mihăilă Samoilă -Tocol Gheorghe - Popa Panainte S- Buhuș Minodora - Tocol Constantin - Bagu Ruxandra E- Pârău Simila V- DJ 245			nr. 112/2018 CF nr. 70967/UAT Băcani
89	1.8.4.	Valea Râpa Adâncă	Tarlaua 59 Parcela 910 Sat Băcani Suprafață totală – 1602 m.p. Vecinătăți: N- Sîrbu Cătălin -Rădăcină Vasile - Buhuș Marian - Buhuș Gheorghe S- Maxim Soltana - Rădăcină Catrina E- DJ 245 V- Pod Drum Sătesc	2001	3.813	Hotărârea Consiliului Local Băcani 40/24.11.2016 Hotărârea Consiliului Județean nr. 257/2016 Hotărârea Consiliului Județean nr. 112/2018 CF nr. 70969/UAT Băcani
90	1.8.4.	Teren intravilan-comuna Laza	Adresa: sat Sauca- intravilan – punctul Pod beton Gache Ion (Chiperi); Suprafață: 1060 m.p. Vecinătăți: N- (PDT) albia pârâului Sauca S - (PDT) albia pârâului Sauca. E - drum sătesc, DJ 247,drum sătesc. V - drum sătesc, foraj de mare adâncime primărie, drum județean DJ 247; teren proprietate privată – Dumitru C.	2016	2.523	Hotărârea Consiliului Local Laza 33/25.11.2016 Hotărârea Consiliului Județean nr. 257/2016 Hotărârea Consiliului Județean nr. 112/2018 CF nr. 71092/UAT Laza
91	1.8.4.	Teren intravilan situat în comuna Alexandru Vlahuță	Parcela 169 Tarlaua 3 Lungime 50 Lățime 6,5 Suprafață totală – 373 m.p.	2016	888	Hotărârea Consiliului Local Alexandru Vlahuță 36/24.11.2016 Hotărârea Consiliului Județean nr. 257/2016

			Vecinătăți: N- Dandu Gh. Maranda S – Moraru C. Elena E – teren rezervă Primărie V- DJ 245			Hotărârea Consiliului Județean nr. 112/2018 CF nr. 70616/UAT Alexandru Vlahuță
92	1.8.4.	Teren intravilan situat în comuna Alexandru Vlahuță	Parcela 169/1 Tarlaua 1 Lungime 50 Lățime 9,5 Suprafață totală – 475 m.p. Vecinătăți: N- DE 1968 S – DE E – DJ 245 V- Pășune comunală	2016	1.130	Hotărârea Consiliului Local Alexandru Vlahuță 36/24.11.2016 Hotărârea Consiliului Județean nr. 257/2016 Hotărârea Consiliului Județean nr. 112/2018 CF nr. 70617/UAT Alexandru Vlahuță

Președinte:
Dumitru Buzatu

Membri:
Ursulescu Diana- Elena
Anton Aurel
Vieru Mariana
Huideș Adriana Manuela

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 165 /2018
pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 13/27.02.2018 privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Vaslui rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2017

având în vedere

- expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
- prevederile alin. (1) al art.58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/200 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul prevederilor art. 91 alin. (3), litera „a" şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.- Articolul unic al Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 13/27.02.2018 privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Vaslui rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2017, se completează şi va avea următorul cuprins:

"Articol unic – Excedentul bugetar local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2017, în sumă de 19.196.018,47 lei se utilizează în cursul anului 2018 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare în sumă de 521.369 lei şi ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în sumă de 18.674.649,47 lei."

Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vaslui şi Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, 31 octombrie 2018

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIU JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 166 /2018
privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2018

având în vedere:
- raportul preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
- Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2 din 3 ianuarie 2018;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018;
- Hotărârea Guvernului nr. 758/20.09.2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 pentru echilibrarea bugetelor locale;
- adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 104082/8.10.2018;
- Nota Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 27863/18.10.2018 privind aprobarea Anexei 1 şi Anexei 2 pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în anul 2018;

în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 91 alin. (3), lit. „a" şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l. - (1) Sinteza bugetului local al judeţului Vaslui, rectificat, se prezintă în anexa nr. 1.

(2) Detalierea veniturilor bugetului local al judeţului rectificat, pe capitole şi subcapitole, este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Detalierea cheltuielilor bugetului local al judeţului rectificat, pe capitole, subcapitole, titluri şi articole, este prevăzută în anexa nr. 3, iar defalcarea cheltuielilor pe beneficiari de credite bugetare este redată în anexa nr. 4.

Art.2. - La partea de venituri a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2018, aşa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 149/27.09.2018 privind rectificarea a VII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2018, se aprobă următoarele influenţe:

	- lei -
VENITURI TOTALE:	**+ 10.600.180**
din care:	
- sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului	+ 14.076.000
- taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare	+ 16.000
- venituri din prestări servicii şi alte activităţi	+ 27.180
- amenzi, penalităţi şi confiscări	+ 5.000
- diverse venituri	+ 31.000
- subvenţii de la bugetul de stat	- 3.555.000

Art.3. - La partea de cheltuieli a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2018, aşa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 149/27.09.2018 privind rectificarea a VII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2018, se aprobă următoarele influenţe:

	- lei -
CHELTUIELI TOTALE:	**+ 10.717.366**
din care:	
- cheltuieli de personal	+ 1.038.241
- cheltuieli cu bunuri şi servicii	+ 9.418.920
- fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale	+ 848.331
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice	+ 1.594.696
- alte transferuri	+ 200.000
- asistenţă socială	- 3.573.000
- alte cheltuieli	+ 184.238
- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent	- 231
- cheltuieli de capital	+ 1.006.171
DEFICIT	**117.186**

Art.4. - (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local al judeţului rectificat pe anul 2018 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va putea face în condiţiile legii.

(2) Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii precum şi efectuarea de cheltuieli se vor face numai cu respectarea prevederilor legale şi în cadrul limitelor aprobate.

Art.5.- La capitolul „autorităţi publice şi acţiuni externe" fondurile se suplimentează cu suma de 461.162 lei. Cheltuielile de personal se suplimentează cu suma de 20.000 lei, cheltuielile cu bunuri şi servicii se suplimentează cu suma de 72.712 lei, alte transferuri se suplimentează cu suma de 200.000 lei şi cheltuielile de capital se suplimentează cu suma de 168.450 lei.

Art.6.- La capitolul „alte servicii publice generale" fondurile se suplimentează cu suma de 848.331 lei, la „fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale".

Art.7.- (1) La capitolul „învăţământ" fondurile se suplimentează cu suma de 224.998 lei.

(2) Cheltuielile cu bunuri şi servicii se suplimentează cu suma de 35.000 lei, alte cheltuieli se suplimentează cu suma de 157.058 lei şi cheltuielile de capital se suplimentează cu suma de 32.940 lei.

(3) Cheltuielile la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „C. Pufan" Vaslui se suplimentează cu suma de 15.750 lei, la Şcoala Profesională Specială „Sf. Ecaterina" Huşi se suplimentează cu suma de 80.326 lei, la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Negreşti se suplimentează cu suma de 15.120 lei, la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui se suplimentează cu suma de 13.802 lei şi la Consiliul Judeţean Vaslui se suplimentează cu suma de 100.000 lei.

Art.8.- (1) La capitolul „sănătate" fondurile se suplimentează cu suma de 860.000 lei.

(2) Transferurile între unităţi ale administraţiei publice se suplimentează cu suma de 800.000 lei la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, iar cheltuielile de capital se suplimentează cu suma de 60.000 lei la Consiliul Judeţean Vaslui.

Art.9.- (1) La capitolul „cultură, recreere şi religie" fondurile se diminuează cu suma de 332.820 lei.

(2) Cheltuielile de personal se diminuează cu suma de 52.526 lei, cheltuielile cu bunuri şi servicii se suplimentează cu suma de 52.526 lei, alte cheltuieli se suplimentează cu suma de 27.180 lei, iar cheltuielile de capital se diminuează cu suma de 360.000 lei.

(3) Fondurile pentru Consiliul Județean Vaslui se diminuează cu suma de 360.000 lei, iar fondurile pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui se suplimentează cu suma de 27.180 lei.

Art.10.- (1) La capitolul „asigurări și asistență socială" fondurile se suplimentează cu suma de 3.221.696 lei.

(2) Cheltuielile de personal se suplimentează cu suma de 1.070.767 lei, cheltuielile cu bunuri și servicii se suplimentează cu suma de 3.240.682 lei, transferurile între unități ale administrației publice se suplimentează cu suma de 794.696 lei, asistența socială se diminuează cu suma de 3.573.000 lei, cheltuielile de capital se suplimentează cu suma de 1.688.782 lei și plățile efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent se suplimentează cu suma de 231 lei.

(3) Cheltuielile la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui se suplimentează cu suma de 2.427.000 lei, la Centrul de Asistență Medico-Socială Bălțești se suplimentează cu suma de 70.000 lei și Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești se suplimentează cu suma de 724.696 lei.

Art.11.- La capitolul „protecția mediului" fondurile se diminuează cu suma de 180.000 lei la cheltuieli de capital.

Art.12.- La capitolul „agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare" fondurile se suplimentează cu suma de 18.000 lei, la cheltuieli cu bunuri și servicii.

Art.13.- (1) La capitolul „transporturi" fondurile se suplimentează cu suma de 5.595.999 lei.

(2) Cheltuielile cu bunuri și servicii se suplimentează cu suma de 6.000.000 lei, iar cheltuielile de capital se diminuează cu suma de 404.001 lei.

Art.14.- Detalierea bugetului aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui se prezintă în anexa nr. 5.

Art.15.- Detalierea bugetului Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Vaslui se prezintă în anexa nr. 6.

Art.16.- Detalierea bugetului Centrului Școlar de Educație Incluzivă „C. Pufan" Vaslui, a Școlii Profesionale Speciale „Sf. Ecaterina" Huși, a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Negrești și a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui se prezintă în anexele nr. 7-10.

Art.17.- Detalierea bugetului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui se prezintă în anexa nr. 11.

Art.18.- Detalierea bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui se prezintă în anexele nr. 12-12/4.

Art.19. - Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfășurare atât fizică, precum și valorică, se prezintă în anexele nr. 13 -13a.

Art.20. - Anexele nr. 1-13a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Vaslui, 31 octombrie 2018

PREȘEDINTE,
Dimitrie Buzatu

ROMÂNIA * CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI *

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr. 1

la Hotărârea nr. 166 / 31 octombrie 2018

SINTEZA

bugetului local al județului pe anul 2018

Rectificarea a VIII-a

U.M.= lei

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
A. TOTAL VENITURI	335.874.847	10.600.180	346.475.027
I. 00.02 VENITURI CURENTE	207.458.234	14.155.180	221.613.414
A. 00.03 VENITURI FISCALE	*205.140.800*	*14.092.000*	*219.232.800*
A1. 00.04 Impozitul pe venit, profit și câștiguri din capital	27.308.200	0	27.308.200
A4. 00.10 Impozite și taxe pe bunuri și servicii	177.832.600	14.092.000	191.924.600
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE	*2.317.434*	*63.180*	*2.380.614*
C.1 00.13 Venituri din proprietate	774.914	0	774.914
C.2 00.14 Vânzări de bunuri și servicii	1.542.520	63.180	1.605.700
IV. 00.17 SUBVENȚII	123.742.455	-3.555.000	120.187.455
42.02 Subvenții de la bugetul de stat	*123.742.455*	*-3.555.000*	*120.187.455*
B. 00.20 Curente	123.742.455	-3.555.000	120.187.455
48.02 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	*4.674.158*	*0*	*4.674.158*
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	297.403.519	8.388.008	305.791.527
I. 00.02 VENITURI CURENTE	205.707.244	11.943.008	217.650.252
A. 00.03 VENITURI FISCALE	*205.140.800*	*14.092.000*	*219.232.800*
A1. 00.04 Impozitul pe venit, profit și câștiguri din capital	27.308.200	0	27.308.200
A4. 00.10 Impozite și taxe pe bunuri și servicii	177.832.600	14.092.000	191.924.600
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE	*566.444*	*-2.148.992*	*-1.582.548*
C.1 00.13 Venituri din proprietate	774.914	0	774.914
C.2 00.14 Vânzari de bunuri și servicii	-208.470	-2.148.992	-2.357.462
IV. 00.17 SUBVENȚII	91.696.275	-3.555.000	88.141.275
42.02 Subvenții de la bugetul de stat	*91.696.275*	*-3.555.000*	*88.141.275*
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	38.471.328	2.212.172	40.683.500
I. 00.02 VENITURI CURENTE	1.750.990	2.212.172	3.963.162
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE	*1.750.990*	*2.212.172*	*3.963.162*
C.2 00.14 Vânzări de bunuri și servicii	*1.750.990*	*2.212.172*	*3.963.162*

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
IV. 00.17 SUBVENȚII	32.046.180	0	32.046.180
42.02 Subvenții de la bugetul de stat	*32.046.180*	*0*	*32.046.180*
B. 00.20 Curente	32.046.180	0	32.046.180
48.02 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	*4.674.158*	*0*	*4.674.158*
B. TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE	354.853.679	10.717.366	365.571.045
CHELTUIELI CURENTE(SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTAR	295.037.578	9.711.426	304.749.004
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*297.226.397*	*8.986.499*	*306.212.896*
01.Cheltuieli curente	289.065.121	8.986.730	298.051.851
10. Cheltuieli de personal	*114.559.365*	*1.038.241*	*115.597.606*
20. Bunuri şi servicii	*40.597.978*	*9.418.920*	*50.016.898*
30. Dobânzi	*1.430.000*	*0*	*1.430.000*
50.04 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	*51.669*	*848.331*	*900.000*
51. Transferuri între unități ale administrației publice	*21.113.115*	*870.000*	*21.983.115*
55. Alte transferuri	*2.282.831*	*200.000*	*2.482.831*
57. Asistență socială	*98.669.754*	*-3.573.000*	*95.096.754*
59. Alte cheltuieli	*10.360.409*	*184.238*	*10.544.647*
81 . Rambursări de credite	*8.293.800*	*0*	*8.293.800*
84. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-132.524	-231	-132.755
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*57.627.282*	*1.730.867*	*59.358.149*
01.Cheltuieli curente	*5.972.457*	*724.696*	*6.697.153*
51. Transferuri între unități ale administrației publice	*5.137.637*	*724.696*	*5.862.333*
55. Alte transferuri	*1.000.000*	*0*	*1.000.000*
56. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	*7.901*	*0*	*7.901*
58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	*6.077.488*	*0*	*6.077.488*
70. Cheltuieli de capital	*45.404.256*	*1.006.171*	*46.410.427*
71. Active nefinanciare	*45.404.256*	*1.006.171*	*46.410.427*
71.01 Active fixe	*45.219.256*	*1.056.171*	*46.275.427*
71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe	*185.000*	*-50.000*	*135.000*
96.02. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	*-18.978.832*	*-117.186*	*-19.096.018*
93.01 DEFICIT	*-18.978.832*	*-117.186*	*-19.096.018*
93.01.96 Excedentul secțiunii de functionare	*177.122*	*-598.491*	*-421.369*
93.01.97 Deficitul secțiunii de dezvoltare	*-19.155.954*	*481.305*	*-18.674.649*

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr. 2

la Hotărârea nr. 166 / 31 octombrie 2018

DETALIEREA
veniturilor bugetului local al județului pe anul 2018
Rectificarea a VIII-a

U.M.= lei

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
TOTAL VENITURI	335.874.847	10.600.180	346.475.027
I. 00.02 VENITURI CURENTE	*207.458.234*	*14.155.180*	*221.613.414*
A. 00.03 VENITURI FISCALE	205.140.800	14.092.000	219.232.800
A1. 00.04 IMPOZITUL PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL	*27.308.200*	*0*	*27.308.200*
A1.2. 00.06 IMPOZITUL PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	*27.308.200*	*0*	*27.308.200*
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit (cota 11,25%)	19.313.200	0	19.313.200
04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor locale(cota 18,5%)	7.995.000	0	7.995.000
A4. 00.10 IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII	*177.832.600*	*14.092.000*	*191.924.600*
11.02.01 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	83.084.000	14.076.000	97.160.000
11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru drumuri	10.020.000	0	10.020.000
11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	83.908.000	0	83.908.000
16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport	610.575	0	610.575
16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	210.025	16.000	226.025
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE	2.317.434	63.180	2.380.614
C.1 00.13 VENITURI DIN PROPRIETATE	*774.914*	*0*	*774.914*
30.02 Venituri din proprietate	*774.904*	*0*	*774.904*
30.02.05 Venituri din concesiuni și închirieri	469.404	0	469.404
30.02.08 Venituri din dividende	305.500	0	305.500
31.02 Venituri din dobanzi	*10*	*0*	*10*
31.02.03 Alte venituri din dobanzi	10	0	10
C.2 00.14 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	*1.542.520*	*63.180*	*1.605.700*
33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	*1.324.000*	*27.180*	*1.351.180*
33.02.08 Venituri din prestari de servicii	100.000	27.180	127.180
33.02.13 Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	1.224.000	0	1.224.000
35.02 Amenzi, penalitati si confiscari	*32.520*	*5.000*	*37.520*
35.02.50 Alte amenzi , penalități și confiscări	32.520	5.000	37.520
36.02 Diverse venituri	*174.000*	*31.000*	*205.000*
36.02.50 Alte venituri	174.000	31.000	205.000
37.02 Transferuri voluntare,altele decât subvențiile	**12.000**	**0**	**12.000**
37.02.01 Donații și sponsorizări	12.000	0	12.000
37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-1.750.990	-2.212.172	-3.963.162
37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	1.750.990	2.212.172	3.963.162

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
IV. 00.17 SUBVENȚII	123.742.455	-3.555.000	120.187.455
42.02 Subvenții de la bugetul de stat	*123.742.455*	*-3.555.000*	*120.187.455*
B. 00.20 Curente	*123.742.455*	*-3.555.000*	*120.187.455*
42.02.21 Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	86.724.000	-3.573.000	83.151.000
42.02.28 Subventii primite din Fondul de Interventie	3.186.000	0	3.186.000
42.02.35 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	1.589.775	0	1.589.775
42.02.51.01 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local	196.500	0	196.500
42.02.65 Finanatarea Programului National de Dezvoltare Locala	30.843.956	0	30.843.956
42.02.69 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	1.202.224	0	1.202.224
42.02.73 Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală	0	18.000	18.000
48.02 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	**4.674.158**	**0**	**4.674.158**
48.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	**652.965**	**0**	**652.965**
48.02.01.01 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	**32.432**	**0**	**32.432**
48.02.01.02 Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	**620.533**	**0**	**620.533**
48.02.02 Fondul Social European (FSE)	**299.574**	**0**	**299.574**
48.02.02.01 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	**299.574**	**0**	**299.574**
48.02.03 Fondul de Coeziune (FC)	**3.688.379**	**0**	**3.688.379**
48.02.03.01 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	**3.688.379**	**0**	**3.688.379**
48.02.12 Instrumentul European de Vecinătate (ENI)	**5.640**	**0**	**5.640**
48.02.12.02 Sume primite în contul plăților efectuate în anul anterior	5.640	0	5.640
48.02.15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)	**27.600**	**0**	**27.600**
48.02.15.02 Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	27.600	0	27.600
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	297.403.519	8.388.008	305.791.527
I. 00.02 VENITURI CURENTE	205.707.244	11.943.008	217.650.252
A. 00.03 VENITURI FISCALE	205.140.800	14.092.000	219.232.800
A1. 00.04 IMPOZITUL PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL	*27.308.200*	*0*	*27.308.200*
A1.2. 00.06 IMPOZITUL PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	*27.308.200*	*0*	*27.308.200*
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit (cota 11,25%)	19.313.200		19.313.200
04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor locale(cota 18,50%)	7.995.000		7.995.000

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
A4. 00.10 IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII	*177.832.600*	*14.092.000*	*191.924.600*
11.02.01 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	83.084.000	14.076.000	97.160.000
11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru drumuri	10.020.000		10.020.000
11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	83.908.000		83.908.000
16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport	610.575		610.575
16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	210.025	16.000	226.025
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE	566.444	-2.148.992	-1.582.548
C.1 00.13 VENITURI DIN PROPRIETATE	*774.914*	*0*	*774.914*
30.02 Venituri din proprietate	774.904	0	774.904
30.02.05 Venituri din concesiuni și închirieri	469.404		469.404
30.02.08 Venituri din dividende	305.500		305.500
31.02 Venituri din dobanzi	*10*	*0*	*10*
31.02.03 Alte venituri din dobanzi	10		10
C.2 00.14 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	*-208.470*	*-2.148.992*	*-2.357.462*
33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	*1.324.000*	*27.180*	*1.351.180*
33.02.08 Venituri din prestari de servicii	100.000	27.180	127.180
33.02.13 *Contribuția de întreținere a persoanelor asistate*	*1.224.000*		*1.224.000*
35.02 Amenzi, penalitati si confiscari	*32.520*	*5.000*	*37.520*
35.02.50 Alte amenzi , penalități și confiscări	32.520	5.000	37.520
36.02 DIVERSE VENITURI	*174.000*	*31.000*	*205.000*
36.02.50 Alte venituri	174.000	31.000	205.000
37.02 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	*-1.738.990*	*-2.212.172*	*-3.951.162*
37.02.01 Donații și sponsorizări	12.000		12.000
37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-1.750.990	-2.212.172	-3.963.162
IV. 00.17 SUBVENȚII	91.696.275	-3.555.000	88.141.275
42.02 Subvenții de la bugetul de stat	*91.696.275*	*-3.555.000*	*88.141.275*
B. 00.20 Curente	*91.696.275*	*-3.555.000*	*88.141.275*
42.02.21 Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	86.724.000	-3.573.000	83.151.000
42.02.28 Subvenții primite din Fondul de Intervenție	3.186.000		3.186.000
42.02.35 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	1.589.775		1.589.775
42.02.51.01 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local	196.500		196.500
42.02.73 Subvenții pentru realizarea activității de colectare transport depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală		18.000	18.000
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	38.471.328	2.212.172	40.683.500
I. 00.02 VENITURI CURENTE	1.750.990	2.212.172	3.963.162
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE	*1.750.990*	*2.212.172*	*3.963.162*
C.2 00.14 VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII	*1.750.990*	*2.212.172*	*3.963.162*

ROMÂNIA JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
37.02 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	*1.750.990*	*2.212.172*	*3.963.162*
37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	1 750.990	2 212.172	3.963.162
IV. 00.17 SUBVENȚII	32.046.180	0	32.046.180
42.02. Subvenții de la bugetul de stat	32.046.180	0	32.046.180
00.20 Curente	32.046.180	0	32.046.180
42.02.65 Finanatarea Programului National de Dezvoltare Locala	30 843.956		30.843.956
42.02.69 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	1.202.224		1.202.224
48.02 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4.674.158	0	4.674.158
48.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	652.965	0	652.965
48.02.01.01 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	32.432		32.432
48.02.01.02 Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	620 533		620.533
48.02.02 Fondul Social European (FSE)	299.574	0	299.574
48.02.02.01 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	299 574		299.574
48.02.03 Fondul de Coeziune (FC)	3.688.379	0	3.688.379
48.02.03.01 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	3.688.379		3.688.379
48.02.12 Instrumentul European de Vecinătate (ENI)	5.640	0	5.640
48.02.12.02 Sume primite în contul plăților efectuate în anul anterior	5 640		5.640
48.02.15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)	27.600	0	27.600
48.02.15.02 Sume primite în contul plăților efectuate în ani anteriori	27.600		27.600

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr. 3

la Hotărârea nr. 166 / 31 octombrie 2018

DETALIEREA

pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului local al judeţului pe anul 2018

Rectificarea a VIII-a

U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA FUNCŢIONARE + DEZVOLTARE)	354.853.679	10.717.366	365.571.045
CHELTUIELI CURENTE (SECŢIUNEA FUNCŢIONARE + DEZVOLTARE)	*295.037.578*	*9.711.426*	*304.749.004*
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	297.226.397	8.986.499	306.212.896
01.Cheltuieli curente	289.065.121	8.986.730	298.051.851
10. Cheltuieli de personal	*114.559.365*	*1.038.241*	*115.597.606*
20. Bunuri şi servicii	*40.597.978*	*9.418.920*	*50.016.898*
30. Dobânzi	*1.430.000*	*0*	*1.430.000*
50.04 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale	*51.669*	*848.331*	*900.000*
51. Transferuri între unităţi ale administraţiei publice	*21.113.115*	*870.000*	*21.983.115*
55. Alte transferuri	2.282.831	200.000	2.482.831
57. Asistenţă socială	*98.669.754*	*-3.573.000*	*95.096.754*
59. Alte cheltuieli	*10.360.409*	*184.238*	*10.544.647*
81 . Rambursări de credite	8.293.800	0	8.293.800
84. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent	*-132.524*	*-231*	*-132.755*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*57.627.282*	*1.730.867*	*59.358.149*
01.Cheltuieli curente	*5.972.457*	*724.696*	*6.697.153*
51. Transferuri între unităţi ale administraţiei publice	*5.137.637*	*724.696*	*5.862.333*
55. Alte transferuri	*1.000.000*	*0*	*1.000.000*
56. Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	*7.901*	*0*	*7.901*
58 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	*6.077.488*	*0*	*6.077.488*
70. Cheltuieli de capital	45.404.256	1.006.171	46.410.427
71. Active nefinanciare	*45.404.256*	*1.006.171*	*46.410.427*
71.01 Active fixe	*45.219.256*	*1.056.171*	*46.275.427*
71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe	*185.000*	*-50.000*	*135.000*
51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE			
TOTAL CHELTUIELI :	18.038.755	461.162	18.499.917
CHELTUIELI CURENTE (SECŢIUNEA FUNCŢIONARE + DEZVOLTARE)	*17.457.245*	*292.712*	*17.749.957*
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*16.751.975*	*292.712*	*17.044.687*

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
01. Cheltuieli curente	*16.726.865*	*292.712*	*17.019.577*
10. Cheltuieli de personal	*12.177.854*	*20.000*	*12.197.854*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*11.616.800*	*20.000*	*11.636.800*
10.02 Cheltuieli salariale in natura	*161.100*	*0*	*161.100*
10.02.06 Vouchere de vacanță	*161.100*	*0*	*161.100*
10.03 Contribuţii	*399.954*	*0*	*399.954*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	97.535	10.000	107.535
10.03.02 Contribuţii de asigurări șomaj	3.318	0	3.318
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	35.301	0	35.301
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	1.022	0	1.022
10.03.06 Contribuții pt.Fondul national unic de asig.sociale de sănătate 0,85%	8.678	0	8.678
10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă	254.100	-10.000	244.100
20. Bunuri și servicii	*2.621.680*	*72.712*	*2.694.392*
20.01 Bunuri și servicii	*1.305.000*	*0*	*1.305.000*
20.02 Reparaţii curente	*30.000*	*48.000*	*78.000*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*194.000*	*24.712*	*218.712*
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	*115.000*	*0*	*115.000*
20.11 Cărţi, publicaţii și materiale documentare	*30.000*	*0*	*30.000*
20.13 Pregătire profesională	*84.000*	*0*	*84.000*
20.14 Protecția muncii	*33.000*	*0*	*33.000*
20.30 Alte cheltuieli	*830.680*	*0*	*830.680*
55. Alte transferuri	*1.822.831*	*200.000*	*2.022.831*
55.01 Transferuri interne	*1.403.331*	*200.000*	*1.603.331*
55.01.18 Alte transferuri curente interne(cotizatii)	1.403.331	200.000	1.603.331
55.02 Transferuri curente în străinătate	*419.500*	*0*	*419.500*
55.02.01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale	19.500	0	19.500
55.02.04 Alte transferuri curente în străinătate	400.000	0	400.000
59 ALTE CHELTUIELI	104.500	0	104.500
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	104.500	0	104.500
81. Rambursari de credite	38.000	0	38.000
81.02 Rambursari de credite interne	38.000	0	38.000
81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	38.000	0	38.000
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-12.890	0	-12.890
85.01.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	-12.890	0	-12.890

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*1.286.780*	*168.450*	*1.455.230*
1.Cheltuieli curente	*730.380*	*0*	*730.380*
56. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	*7.901*	*0*	*7.901*
56.16 Alte facilitati si instrumente postaderare	*7.901*	*0*	*7.901*
56.16.02 Finanțarea externa nerambursabila	7.901	0	7.901
58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	**722.479**	**0**	**722.479**
58.02 Programe din Fondul Social European (FSE)	**565.838**	**0**	**565.838**
58.02.01 Finanțarea națională	84.876	0	84.876
58.02.02 Finanțare externă nerambursabilă	480.962	0	480.962
58.16 Alte facilități și instrumente postaderare	**156.641**	**0**	**156.641**
58.16.01 Finanțarea națională	121.372	0	121.372
58.16.02 Finanțare externă nerambursabilă	35.269	0	35.269
70. Cheltuieli de capital	*556.400*	*168.450*	*724.850*
71. Active nefinanciare	*556.400*	*168.450*	*724.850*
71.01 Active fixe	*556.400*	*168.450*	*724.850*
71.01.01 Constructii	71.400	0	71.400
71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport	23.000	168.450	191.450
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică și alte active corporale	81.500	0	81.500
71.01.30 Alte active fixe	380.500	0	380.500
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			
TOTAL CHELTUIELI :	2.121.809	848.331	2.970.140
CHELTUIELI CURENTE (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE)	*2.121.809*	*848.331*	*2.970.140*
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*2.101.409*	*848.331*	*2.949.740*
01.Cheltuieli curente	*2.101.409*	*848.331*	*2.949.740*
50.04 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	**51.669**	**848.331**	**900.000**
51. Transferuri între unități ale administrației publice	*2.049.740*	*0*	*2.049.740*
51.01 Transferuri curente	*2.049.740*	*0*	*2.049.740*
51.01.01 Transferuri către instituții publice	1.650.740	0	1.650 740
51.01.24 Transferuri din bugetele consiilor locale și județene pt. acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate	399.000	0	399.000
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	**20.400**	**0**	**20.400**
01.Cheltuieli curente	**20.400**	**0**	**20.400**

ROMÂNIA JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
51. Transferuri între unități ale administrației publice	20.400	0	20.400
51.02 Transferuri de capital	20.400	0	20.400
51.02.29 Alte transferuri de capital catre institutii publice	20.400	0	20.400
55.02 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ Și ÎMPRUMUTURI			
TOTAL CHELTUIELI	1.724.400	0	1.724.400
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*1.724.400*	*0*	*1.724.400*
01.Cheltuieli curente	*1.724.400*	*0*	*1.724.400*
20. Bunuri și servicii	*294.400*	*0*	*294.400*
20.24 Comisioane și alte costuri aferente imprumuturilor	*294.400*	*0*	*294.400*
20.24.01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe	4.400	0	4.400
20.24.02 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	290.000	0	290.000
30. Dobânzi	*1.430.000*	*0*	*1.430.000*
30.01 Dobanzi aferente datoriei publice internee	730.000	0	730.000
30.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe	730.000	0	730.000
30.02 Dobânzi aferente datoriei publice externe	700.000	0	700 000
30.02.05 Dobânzi aferente datoriei publice externe locale	700.000	0	700.000
60.02 APĂRARE			
TOTAL CHELTUIELI :	351.600	0	351.600
CHELTUIELI CURENTE (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE)	*304.500*	*0*	*304.500*
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*304.500*	*0*	*304.500*
01.Cheltuieli curente	304.500	0	304.500
20. Bunuri și servicii	304.500	0	304.500
20.01 Bunuri și servicii	*128.200*	*-500*	*127.700*
20.02 Reparaţii curente	*5.500*	*500*	*6.000*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*7.520*	*0*	*7.520*
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	*1.100*	*0*	*1.100*
20.30 Alte cheltuieli	*162.180*	*0*	*162.180*
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	*47.100*	*0*	*47.100*
70. Cheltuieli de capital	*47.100*	*0*	*47.100*
71. Active nefinanciare	*47.100*	*0*	*47.100*
71.01 Active fixe	*47.100*	*0*	*47.100*
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	41.800	0	41.800
71.01.30 Alte active fixe	5.300	0	5.300

ROMANIA JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ			
TOTAL CHELTUIELI :	192.300	0	192.300
CHELTUIELI CURENTE (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE)	*127.300*	*0*	*127.300*
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*127.300*	*0*	*127.300*
01.Cheltuieli curente	*127.300*	*0*	*127.300*
20. Bunuri şi servicii	*122.800*	*0*	*122.800*
20.01 Bunuri și servicii	*102.000*	*0*	*102.000*
20.02 Reparații curente	*7.000*	*0*	*7.000*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*10.000*	*0*	*10.000*
20.14 Protecția muncii	*3.000*	*0*	*3.000*
20.30 Alte cheltuieli	*800*	*0*	*800*
57. Asistenţă socială	*4.500*	*0*	*4.500*
57.02 Ajutoare sociale	*4.500*	*0*	*4.500*
57.02.02 Ajutoare sociale în natură	4.500	0	4.500
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	*65.000*	*0*	*65.000*
70. Cheltuieli de capital	*65.000*	*0*	*65.000*
71. Active nefinanciare	65.000	0	65.000
71.01 Active fixe	*15.000*	*50.000*	*65.000*
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport	*15 000*	*0*	*15.000*
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale	*0*	*0*	*0*
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe	*50.000*	*-50.000*	*0*
65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT			
TOTAL CHELTUIELI :	16.925.424	224.998	17.150.422
CHELTUIELI CURENTE (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE)	*16.130.829*	*192.058*	*16.322.887*
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*16.105.079*	*192.058*	*16.297.137*
01.Cheltuieli curente	*16.105.079*	*192.058*	*16.297.137*
10. Cheltuieli de personal	*77.400*	*0*	*77.400*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*77.400*	*0*	*77.400*
20. Bunuri și servicii	*3.457.425*	*35.000*	*3.492.425*
20.01 Bunuri și servicii	*1.474.437*	*23.400*	*1.497.837*
20.02 Reparații curente	*274.000*	*12.000*	*286.000*

ROMÂNIA JUDEȚUL VASLUI CONSILIUL JUDEȚEAN

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
20.03 Hrană	1.343.360	0	1.343.360
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	27.500	1.000	28.500
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	183.727	0	183.727
20.06 Deplasări,detaşări,transferări	28.200	-1.068	27.132
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	8.100	3.000	11.100
20.13 Pregătire profesională	20.950	0	20.950
20.14 Protecţia muncii	11.650	2.439	14.089
20.30 Alte cheltuieli	85.501	-5.771	79.730
51. Transferuri între unităţi ale administraţiei publice	15.000	0	15.000
51.01 Transferuri curente	15.000	0	15.000
51.01.01 Transferuri către instituţii publice	15.000	0	15.000
55.01 Transferuri interne	30.000	0	30.000
55.01.18 Alte transferuri curente interne	30.000	0	30.000
57. Asistenţă socială	12.525.254	0	12.525.254
57.02 Ajutoare sociale	12.525.254	0	12.525.254
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar	683.300	0	683.300
57.02.02 Ajutoare sociale în natură	11.841.954	0	11.841.954
59 Alte cheltuieli	0	157.058	157.058
59.01 Burse	0	100.000	100.000
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	0	57.058	57.058
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	820.345	32.940	853.285
01. Cheltuieli curente	25.750	0	25.750
58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	25.750	0	25.750
58.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	25.750	0	25.750
58.01.01 Finanțarea națională	3.863	0	3.863
58.01.02 Finanțare externă nerambursabilă	21.887	0	21.887
70. Cheltuieli de capital	794.595	32.940	827.535
71. Active nefinanciare	794.595	32.940	827.535
71.01 Active fixe	684.595	32.940	717.535
71.01.01 Constructii	25.000	0	25.000
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport	106.700	32.940	139.640
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale	45.275	0	45.275
71.01.30 Alte active fixe	507.620	0	507.620

ROMÂNIA JUDEȚUL IAȘI CONSILIUL JUDEȚEAN

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe	110.000	0	110.000
66.02 SĂNĂTATE			
TOTAL CHELTUIELI :	9.534.088	860.000	10.394.088
CHELTUIELI CURENTE (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE)	*8.292.341*	*800.000*	*9.092.341*
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*5.136.804*	*800.000*	*5.936.804*
01. Cheltuieli curente	*4.682.804*	*800.000*	*5.482.804*
51. Transferuri între unitați ale administrației publice	*4.682.804*	*800.000*	*5.482.804*
51.01 Transferuri curente	*4.682.804*	*800.000*	*5.482.804*
51.01.46Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	*475 000*	*800 000*	*1.275 000*
51.01.39 Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială si medico -sociale	4.207.804	0	4.207.804
81 - Rambursari de credite	454.000	0	454.000
81.02 Rambursari de credite interne	454.000	0	454.000
81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	454.000	0	454.000
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	*4.397.284*	*60.000*	*4.457.284*
1.Cheltuieli curente	*3.609.537*	*0*	*3.609.537*
51. Transferuri între unitați ale administrației publice	*3.609.537*	*0*	*3.609.537*
51.02 Transferuri de capital	*3.609.537*	*0*	*3.609.537*
51.02.12 Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	3.536.434	0	3.536.434
51.02.28 Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	73.103	0	73.103
70. Cheltuieli de capital	*787.747*	*60.000*	*847.747*
71. Active nefinanciare	*787.747*	*60.000*	*847.747*
71.01 Active fixe	*762.747*	*60.000*	*822.747*
71.01 01 Constructii	146.247	0	146.247
71.01.30 Alte active fixe	616.500	60 000	676.500
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe	25.000	0	25.000
67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE			
TOTAL CHELTUIELI :	*22.636.780*	*-332.820*	*22.303.960*
CHELTUIELI CURENTE (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE)	*20.894.889*	*27.180*	*20.922.069*
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*20.099.889*	*27.180*	*20.127.069*
01.Cheltuieli curente	*20.099.889*	*27.180*	*20.127.069*
10. Cheltuieli de personal	*2.715.909*	*-52.526*	*2.663.383*
10.01 Cheltuieli salariale in bani	*2.555.449*	*-49.112*	*2.506.337*

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
10.02 Cheltuieli salariale in natura	*65.050*	*-1.450*	*63.600*
10.02.06 Vouchere de vacanță	65.050	-1.450	63.600
10.03 Contribuţii	*95.410*	*-1.964*	*93.446*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	25.878	0	25.878
10.03.02 Contribuţii de asigurări șomaj	799	0	799
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	8.685	0	8.685
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	276	0	276
10.03.06 Contribuții pt.Fondul național unic de asig.sociale de sănătate 0,85%	1.420	0	1.420
10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă	58.352	-1.964	56.388
20. Bunuri și servicii	*461.654*	*52.526*	*514.180*
20.01 Bunuri și servicii	194.000	4.975	198.975
20.02 Reparaţii curente	*18.000*	*0*	*18.000*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*75.000*	*31.729*	*106.729*
20.06 Deplasări, detașări, transferări	*11.000*	*6.000*	*17.000*
20.11 Cărţi, publicaţii și materiale documentare	*85.200*	*0*	*85.200*
20.13 Pregătire profesională	*3.960*	*0*	*3.960*
20.14 Protecția muncii	*8.500*	*0*	*8.500*
20.30 Alte cheltuieli	*65.994*	*9.822*	*75.816*
51. Transferuri între unități ale administrației publice	*7.943.089*	*0*	*7.943.089*
51.01 Transferuri curente	*7.943.089*	*0*	*7.943.089*
51.01 01 Transferuri către instituţii publice	7.943.089	0	7.943.089
59. Alte cheltuieli	*8.979.237*	*27.180*	*9.006.417*
59.11 Asociații și fundații	*377.328*	*0*	*377.328*
59.12 Sustinerea cultelor	*200.000*	*0*	*200.000*
59.15 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical	*7.516.909*	*0*	*7.516.909*
59.22 Acțiuni cu caracter stiințific și social cultural	*885.000*	*27.180*	*912.180*
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	*2.536.891*	*-360.000*	*2.176.891*
CHELTUIELI CURENTE	*795.000*	*0*	*795.000*
51. Transferuri între unități ale administrației publice	*795.000*	*0*	*795.000*
51.02 Transferuri de capital	*795.000*	*0*	*795.000*
51.02.29 Alte transferuri de capital catre institutii publice	*795.000*	*0*	*795.000*

ROMÂNIA * JUDEȚUL IAȘI * CONSILIUL JUDEȚEAN

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
70. Cheltuieli de capital	1.741.891	-360.000	1.381.891
71. Active nefinanciare	*1.741.891*	*-360.000*	*1.381.891*
71.01 Active fixe	*1.741.891*	*-360.000*	*1.381.891*
71.01.01 Constructii	*1.251.260*	*-300.000*	*951.260*
71.01.02 Mașini,echipamente și mijloace de transport	45.346	0	45.346
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică și alte active corporale	55.000	0	55.000
71.01.30 Alte active fixe	390.285	-60.000	330.285
68.02 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ			
TOTAL CHELTUIELI :	213.426.337	3.221.696	216.648.033
CHELTUIELI CURENTE (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE)	*212.545.649*	*1.533.145*	*214.078.794*
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*211.713.315*	*808.218*	*212.521.533*
01. Cheltuieli curente	*211.832.949*	*808.449*	*212.641.398*
10. Cheltuieli de personal	*99.588.202*	*1.070.767*	*100.658.969*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*92.678.061*	*1.178.487*	*93.856.548*
10.02 Cheltuieli salariale in natura	*3.577.150*	*-232.200*	*3.344.950*
10.02.06 Vouchere de vacanță	3.577.150	-232.200	3.344.950
10.03 Contribuții	*3.332.991*	*124.480*	*3.457.471*
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	994.018	56.900	1.050.918
10.03.02 Contribuții de asigurări șomaj	29.783	1.800	31.583
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	326.094	18.800	344.894
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.024	3.080	13.104
10.03.06 Contribuții pt.Fondul național unic de asig.sociale de sănătate 0,85%	57.616	580	58.196
10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă	1.915.456	43.320	1.958.776
20. Bunuri și servicii	*18.405.593*	*3.240.682*	*21.646.275*
20.01 Bunuri și servicii	*7.790.842*	*621.332*	*8.412.174*
20.02 Reparații curente	*793.640*	*690.600*	*1.484.240*
20.03 Hrană	*5.108.000*	*-250.000*	*4.858.000*
20.04 Medicamente și materiale sanitare	*635.200*	*-65.000*	*570.200*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*1.250.000*	*1.449.550*	*2.699.550*

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
20.06 Deplasări, detașări, transferări	*524.000*	*267.500*	*791.500*
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	*25.400*	*20.000*	*45.400*
20.13 Pregătire profesională	*57.800*	*90.000*	*147.800*
20.14 Protecția muncii	*80.000*	*74.700*	*154.700*
20.30 Alte cheltuieli	*2.140.711*	*342.000*	*2.482.711*
51. Transferuri între unități ale administrației publice	*6.422.482*	*70.000*	*6.492.482*
51.01 Transferuri curente	*6.422.482*	*70.000*	*6.492.482*
51.01.14 Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finantarea centrelor de zi pentru protecția copilului	75.000	0	75.000
51.01.39 Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistentă socială si medico -sociale	6.347.482	70.000	6.417.482
57. Asistență socială	*86.140.000*	*-3.573.000*	*82.567.000*
57.02 Ajutoare sociale	*86.140.000*	*-3.573.000*	*82.567.000*
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar	86.140.000	-3.573.000	82.567.000
59. Alte cheltuieli	1.276.672	0	1.276.672
59.11 Asociații și fundații	22.672	0	22.672
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	1.254.000	0	1.254.000
85 Plați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	*-119.634*	*-231*	*-119.865*
85.01 Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-119.634	-231	-119.865
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	*1.713.022*	*2.413.478*	*4.126.500*
1.Cheltuieli curente	*712.700*	*724.696*	*1.437.396*
51. Transferuri între unități ale administrației publice	*712.700*	*724.696*	*1.437.396*
51.02 Transferuri de capital	*712.700*	*724.696*	*1.437.396*
51.02.29 Alte transferuri de capital catre institutii publice	*712.700*	*724.696*	*1.437.396*
70. Cheltuieli de capital	*1.000.322*	*1.688.782*	*2.689.104*
71. Active nefinanciare	*1.000.322*	*1.688.782*	*2.689.104*
71.01 Active fixe	*1.000.322*	*1.688.782*	*2.689.104*
71.01.01 Constructii	200.753	505.339	706.092
71.01.02 Mașini,echipamente și mijloace de transport	438.109	1.144.291	1.582.400
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	250.680	0	250.680
71.01.30 Alte active fixe	110.780	39.152	149.932
70.02 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ			
TOTAL CHELTUIELI :	217.750	0	217.750
CHELTUIELI CURENTE (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE)	*100.000*	*0*	*100.000*
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*164.200*	*0*	*164.200*
01. Cheltuieli curente	*100.000*	*0*	*100.000*

ROMÂNIA * CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
55. Alte transferuri	*100.000*	*0*	*100.000*
55.01 Transferuri interne	*100.000*	*0*	*100.000*
55.01.18 Alte transferuri curente interne	100.000	0	100.000
81.01 Rambursări de credite	*64.200*	*0*	*64.200*
81.01.05 Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	64.200	0	64.200
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	53.550	0	53.550
70. Cheltuieli de capital	53.550	0	53.550
71 Active nefinanciare	53.550	0	53.550
71.01 Active fixe	53.550	0	53.550
71.01.30 Alte active fixe	53.550	0	53.550
74.02 PROTECȚIA MEDIULUI			
TOTAL CHELTUIELI :	*12.582.992*	*-180.000*	*12.402.992*
CHELTUIELI CURENTE (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE)	*1.455.982*	*0*	*1.455.982*
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*5.200.382*	*0*	*5.200.382*
01.Cheltuieli curente	*1.455.982*	*0*	*1.455.982*
20. Bunuri și servicii	*1.125.982*	*0*	*1.125.982*
20.01 Bunuri si servicii	*377.700*	*0*	*377.700*
20.02 Reparații curente	*50.000*	*0*	*50.000*
20.12 Consultanță și expertiză	*100.000*	*0*	*100.000*
20.16 Studii si cercetari	*70.000*	*0*	*70.000*
20.30 Alte cheltuieli	*528.282*	*0*	*528.282*
55. Alte transferuri	*330.000*	*0*	*330.000*
55.01 Transferuri interne	*330.000*	*0*	*330.000*
55.01.18 Alte transferuri curente interne	330.000	0	330.000
81. Rambursări de credite	3.744.400	0	3.744.400
81.01 Rambursări de credite	394.400	0	394.400
81.01.05 Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	394.400	0	394.400
81.02 Rambursari de credite interne	*3.350.000*	*0*	*3.350.000*
81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	3.350.000	0	3.350.000
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	*7.382.610*	*-180.000*	*7.202.610*
55. Alte transferuri	*1.000.000*	*0*	*1.000.000*
55 01.42 Transferuri din bugetul local către asociații de dezvoltare intercomunitară	*1.000 000*	*0*	*1.000 000*

ROMÂNIA * JUDEȚUL IAȘI * CONSILIUL JUDEȚEAN

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
58.03 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	5.250.569	0	5.250.569
58.03.01 Finanțarea națională	1.463.009	0	1.463.009
58.03.02 Finanțare externă nerambursabilă	3.688.379	0	3.688.379
58.03.03 Cheltuieli neeligibile	99.181	0	99.181
70. Cheltuieli de capital	*1.132.041*	*-180.000*	*952.041*
71 Active nefinanciare	*1.132.041*	*-180.000*	*952.041*
71.01 Active fixe	*1.132.041*	*-180.000*	*952.041*
71.01.01 Construcții	941.438	-180.000	761.438
71.01.30 Alte active fixe	190.603	0	190.603
83.02 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VÂNĂTOARE			
TOTAL CHELTUIELI :	0	18.000	18.000
CHELTUIELI CURENTE (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE)	*0*	*18.000*	*18.000*
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*0*	*18.000*	*18.000*
01.Cheltuieli curente	*0*	*18.000*	*18.000*
20. Bunuri și servicii	*0*	*18.000*	*18.000*
20.01 Bunuri si servicii	*0*	*18.000*	*18.000*
84.02 TRANSPORTURI			
TOTAL CHELTUIELI :	57.091.444	5.595.999	62.687.443
CHELTUIELI CURENTE (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE)	*13.882.634*	*6.000.000*	*19.882.634*
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*17.797.144*	*6.000.000*	*23.797.144*
01.Cheltuieli curente	13.803.944	6.000.000	19.803.944
20. Bunuri și servicii	13.803.944	6.000.000	19.803.944
20.01 Bunuri și servicii	*10.028.330*	*6.000.000*	*16.028.330*
20.02 Reparații curente	*3.707.369*	*0*	*3.707.369*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*0*	*0*	*0*
20.12 Consultanta si expertiza	*0*	*0*	*0*
20.16 Studii si cercetari	*60.000*	*0*	*60.000*
20.30 Alte cheltuieli	*8.245*	*0*	*8.245*
81.01 Rambursări de credite	*3.993.200*	*0*	*3.993.200*
81.01.05 Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	*3.993.200*	*0*	*3.993.200*
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	*39.294.300*	*-404.001*	*38.890.299*
01.Cheltuieli curente	*78.690*	*0*	*78.690*
58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	*78.690*	*0*	*78.690*
58.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	*78.690*	*0*	*78.690*
58.01.01 Finanțarea națională	*11.803*	*0*	*11.803*
58.01.02 Finanțare externă nerambursabilă	*66.887*	*0*	*66.887*

ROMÂNIA * CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
70. Cheltuieli de capital	39.215.610	-404.001	38.811.609
71 Active nefinanciare	*39.215.610*	*-404.001*	*38.811.609*
71.01 Active fixe	*39.215.610*	*-404.001*	*38.811.609*
71.01.01 Construcții	38.698.856	-404.001	38.294.855
71.01.30 Alte active fixe	516.754	0	516.754
87.02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE			
TOTAL CHELTUIELI :	10.000	0	10.000
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	*10.000*	*0*	*10.000*
70. Cheltuieli de capital	*10.000*	*0*	*10.000*
71 Active nefinanciare	*10.000*	*0*	*10.000*
71.01 Active fixe	*10.000*	*0*	*10.000*
71.01.30 Alte active fixe	10.000	0	10.000

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr. 4

la Hotărârea nr. 166 / 31 octombrie 2018

DEFALCAREA

cheltuielilor bugetului local al județului pe ordonatori de credite pe anul 2018

Rectificarea a VIII-a

U.M.= lei

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
TOTAL CHELTUIELI din care:	354.853.679	10.717.366	365.571.045
Secțiunea de funcționare	*297.226.397*	*8.986.499*	*306.212.896*
Secțiunea de dezvoltare	*57.627.282*	*1.730.867*	*59.358.149*
51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE	18.038.755	461.162	18.499.917
-Consiliul judeţean Vaslui din care:	*18.038.755*	*461.162*	*18.499.917*
Secțiunea de funcționare	*16.751.975*	*292.712*	*17.044.687*
Secțiunea de dezvoltare	*1.286.780*	*168.450*	*1.455.230*
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	2.121.809	848.331	2.970.140
-Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor Vaslui	*1.671.140*	*0*	*1.671.140*
Secțiunea de funcționare	*1.650.740*	*0*	*1.650.740*
Secțiunea de dezvoltare	*20.400*	*0*	*20.400*
-Consiliul Judeţean Vaslui	*51.669*	*848.331*	*900.000*
Secțiunea de funcționare	*51.669*	*848.331*	*900.000*
- Comuna Codaesti	*16.000*	*0*	*16.000*
Secțiunea de funcționare	*16.000*	*0*	*16.000*
- Comuna Ivesti	*100.000*	*0*	*100.000*
Secțiunea de funcționare	*100.000*	*0*	*100.000*
- Comuna Osesti	*150.000*	*0*	*150.000*
Secțiunea de funcționare	*150.000*	*0*	*150.000*
- Comuna Tutova	*133.000*	*0*	*133.000*
Secțiunea de funcționare	*133.000*	*0*	*133.000*
55.02 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI	1.724.400	0	1.724.400
-Consiliul judeţean Vaslui	1.724.400	0	1.724.400
Secțiunea de funcționare	*1.724.400*	*0*	*1.724.400*
60.02 APĂRARE	351.600	0	351.600
- Centrul militar Vaslui din care:	*305.680*	*0*	*305.680*
Secțiunea de funcționare	*266.880*	*0*	*266.880*
Secțiunea de dezvoltare	*38.800*	*0*	*38.800*

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
-Consiliul Judeţean Vaslui (Structură teritorială pentru probleme speciale Vaslui)	***18.920***	***0***	***18.920***
Secțiunea de funcționare	*15.620*	*0*	*15.620*
Secțiunea de dezvoltare	*3.300*	*0*	*3.300*
-Consiliul Judeţean Vaslui	***27.000***	***0***	***27.000***
Secțiunea de funcționare	*22.000*	*0*	*22.000*
Secțiunea de dezvoltare	*5.000*	*0*	*5.000*
61.02 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	**192.300**	**0**	**192.300**
- Inspectoratul pentru situații de urgență Vaslui din care:	***110.300***	***0***	***110.300***
Secțiunea de funcționare	*110.300*	*0*	*110.300*
-Consiliul judeţean Vaslui din care:	***82.000***	***0***	***82.000***
Secțiunea de funcționare	*17.000*	*0*	*17.000*
Secțiunea de dezvoltare	*65.000*	*0*	*65.000*
65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT	**16.925.424**	**224.998**	**17.150.422**
-Centrul şcolar de educaţie incluzivă "Elisabeta Polihroniade" Vaslui din care:	***1.551.429***	***0***	***1.551.429***
Secțiunea de funcționare	*1.482.154*	*0*	*1.482.154*
Secțiunea de dezvoltare	*69.275*	*0*	*69.275*
-Centrul şcolar de educaţie incluzivă "C. Pufan" Vaslui din care:	***1.016.000***	***15.750***	***1.031.750***
Secțiunea de funcționare	*858.000*	*15.750*	*873.750*
Secțiunea de dezvoltare	*158.000*	*0*	*158.000*
-Şcoala Profesională Specială "Sfânta Ecaterină" Huş	***886.274***	***80.326***	***966.600***
Secțiunea de funcționare	*827.574*	*47.386*	*874.960*
Secțiunea de dezvoltare	*58.700*	*32.940*	*91.640*
-Centrul şcolar de educaţie incluzivă Negreşti din care:	***1.143.450***	***15.120***	***1.158.570***
Secțiunea de funcționare	*1.133.450*	*15.120*	*1.148.570*
Secțiunea de dezvoltare	*10.000*	*0*	*10.000*
-Centrul județean de resurse și asistență educațională Vaslui	***123.400***	***13.802***	***137.202***
Secțiunea de funcționare	*123.400*	*13.802*	*137.202*

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
-Inspectoratul școlar al județului Vaslui	***15.000***	***0***	***15.000***
Secțiunea de funcționare	*15.000*	*0*	*15.000*
-Consiliul județean Vaslui	***12.189.871***	***100.000***	***12.289.871***
Secțiunea de funcționare	*11.665.501*	*100.000*	*11.765.501*
Secțiunea de dezvoltare	*524.370*	*0*	*524.370*
66.02 SĂNĂTATE	**9.534.088**	**860.000**	**10.394.088**
-Spitalul de urgență județean Vaslui din care:	***4.084.537***	***800.000***	***4.884.537***
Secțiunea de funcționare	*475.000*	*800.000*	*1.275.000*
Secțiunea de dezvoltare	*3.609.537*	*0*	*3.609.537*
-Centrul de asistență medico-socială Băcesti	***3.144.251***	***0***	***3.144.251***
Secțiunea de funcționare	*3.144.251*	*0*	*3.144.251*
-Centrul de asistență medico-socială Codăesti	***1.063.553***	***0***	***1.063.553***
Secțiunea de funcționare	*1.063.553*	*0*	*1.063.553*
-Consiliul Județean Vaslui din care:	***1.241.747***	***60.000***	***1.301.747***
Secțiunea de funcționare	*454.000*	*0*	*454.000*
Secțiunea de dezvoltare	*787.747*	*60.000*	*847.747*
67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	**22.636.780**	**-332.820**	**22.303.960**
-Consiliul județean Vaslui	***9.754.782***	***-360.000***	***9.394.782***
Secțiunea de funcționare	*8.113.237*	*0*	*8.113.237*
Secțiunea de dezvoltare	*1.641.545*	*-360.000*	*1.281.545*
-Teatrul "V.I.Popa" Bârlad	***2.865.900***	***0***	***2.865.900***
Secțiunea de funcționare	*2.855.900*	*0*	*2.855.900*
Secțiunea de dezvoltare	*10.000*	*0*	*10.000*
-Muzeul "V.Pârvan" Bârlad	***2.584.539***	***0***	***2.584.539***
Secțiunea de funcționare	*2.434.539*	*0*	*2.434.539*
Secțiunea de dezvoltare	*150.000*	*0*	*150.000*

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
-Muzeul "Ştefan cel Mare" Vaslui	***3.287.650***	***0***	***3.287.650***
Secțiunea de funcționare	*2.652.650*	*0*	*2.652.650*
Secțiunea de dezvoltare	*635.000*	*0*	*635.000*
-Biblioteca județeană "N.Milescu Spătarul" Vaslui din care:	***2.458.279***	***0***	***2.458.279***
Secțiunea de funcționare	*2.388.279*	*0*	*2.388.279*
Secțiunea de dezvoltare	*70.000*	*0*	*70.000*
-Centrul județean pentru conservare si promovare a culturii tradiționale Vaslui din care:	***1.685.630***	***27.180***	***1.712.810***
Secțiunea de funcționare	*1.655.284*	*27.180*	*1.682.464*
Secțiunea de dezvoltare	*30.346*	*0*	*30.346*
68.02 ASIGURĂRI ȘI ASISTENŢĂ SOCIALĂ	**213.426.337**	**3.221.696**	**216.648.033**
-Direcţia generală de asistență socială și protecţia copilului Vaslui din care:	***206.271.673***	***2.427.000***	***208.698.673***
Secțiunea de funcționare	*205.271.351*	*738.218*	*206.009.569*
Secțiunea de dezvoltare	*1.000.322*	*1.688.782*	*2.689.104*
-Centrul de zi Negresti	***75.000***	***0***	***75.000***
Secțiunea de funcționare	*75.000*	*0*	*75.000*
-Centrul de asistență medico-socială Băcesti	***5.114.719***	***70.000***	***5.184.719***
Secțiunea de funcționare	*4.752.019*	*70.000*	*4.822.019*
Secțiunea de dezvoltare	*362.700*	*0*	*362.700*
-Centrul de asistență medico-socială Codăesti	***1.945.463***	***724.696***	***2.670.159***
Secțiunea de funcționare	*1.595.463*	*0*	*1.595.463*
Secțiunea de dezvoltare	*350.000*	*724.696*	*1.074.696*
- Consiliul județean Vaslui	***19.482***	***0***	***19.482***
Secțiunea de funcționare	*19.482*	*0*	*19.482*
Secțiunea de dezvoltare	*0*	*0*	*0*



SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	217.750	0	217.750
- Consiliul județean Vaslui din care:	*217.750*	*0*	*217.750*
Secțiunea de funcționare	*164.200*	*0*	*164.200*
Secțiunea de dezvoltare	*53.550*	*0*	*53.550*
74.02 PROTECȚIA MEDIULUI	12.582.992	-180.000	12.402.992
- Consiliul județean Vaslui din care:	*12.582.992*	*-180.000*	*12.402.992*
Secțiunea de funcționare	*5.200.382*	*0*	*5.200.382*
Secțiunea de dezvoltare	*7.382.610*	*-180.000*	*7.202.610*
83.02 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ SI VÂNĂTOARE	0	18.000	18.000
- Consiliul județean Vaslui din care:	*0*	*18.000*	*18.000*
Secțiunea de funcționare	*0*	*18.000*	*18.000*
84.02 TRANSPORTURI	57.091.444	5.595.999	62.687.443
-Consiliul județean Vaslui din care:	*57.091.444*	*5.595.999*	*62.687.443*
Secțiunea de funcționare	*17.797.144*	*6.000.000*	*23.797.144*
Secțiunea de dezvoltare	*39.294.300*	*-404.001*	*38.890.299*
87.02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE	10.000	0	10.000
- Consiliul județean Vaslui din care:	*10.000*	*0*	*10.000*
Secțiunea de dezvoltare	*10.000*	*0*	*10.000*

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr. 5

la Hotărârea nr. 166 / 31 octombrie 2018

BUGETUL

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui pe anul 2018
Rectificarea a VIII-a

U.M.=lei

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE)	113.481.792	6.543.492	120.025.284
CHELTUIELI CURENTE (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTAI	*54.945.890*	*7.259.043*	*62.204.933*
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*62.388.790*	*7.259.043*	*69.647.833*
01.Cheltuieli curente	54.111.070	7.259.043	61.370.113
10. Cheltuieli de personal	*12.177.854*	*20.000*	*12.197.854*
20. Bunuri şi servicii	*18.339.807*	*6.090.712*	*24.430.519*
30. Dobânzi	*1.430.000*	*0*	*1.430.000*
50.04 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	*51.669*	*848.331*	*900.000*
51. Transferuri între unități ale administrației publice	*15.000*	*0*	*15.000*
55. Alte transferuri	*2.282.831*	*200.000*	*2.482.831*
57. Asistență socială	*11.592.500*	*0*	*11.592.500*
59. Alte cheltuieli	*8.221.409*	*100.000*	*8.321.409*
81 . Rambursări de credite	*8.293.800*	*0*	*8.293.800*
85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	*-16.080*	*0*	*-16.080*
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*51.093.002*	*-715.551*	*50.377.451*
1.Cheltuieli curente	*834.820*	*0*	*834.820*
55. Alte transferuri	*1.000.000*	*0*	*1.000.000*
56. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	*7.901*	*0*	*7.901*
58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	*6.077.488*	*0*	*6.077.488*
70. Cheltuieli de capital	44.007.613	-715.551	43.292.062
71. Active nefinanciare	*44.007.613*	*-715.551*	*43.292.062*
71.01 Active fixe	*43.932.613*	*-665.551*	*43.267.062*
71.03 Reparatii capitale aferente active fixe	*75.000*	*-50.000*	*25.000*
51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE			
TOTAL CHELTUIELI :	18.038.755	461.162	18.499.917
CHELTUIELI CURENTE (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTAI	*17.457.245*	*292.712*	*17.749.957*
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*16.751.975*	*292.712*	*17.044.687*
01. Cheltuieli curente	*16.726.865*	*292.712*	*17.019.577*

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
10. Cheltuieli de personal	***12.177.854***	***20.000***	***12.197.854***
10.01 Cheltuieli salariale în bani	***11.616.800***	***20.000***	***11.636.800***
10.02 Cheltuieli salariale in natura	***161.100***	***0***	***161.100***
10.02.06 Vouchere de vacanță	*161.100*	*0*	*161.100*
10.03 Contribuţii	***399.954***	***0***	***399.954***
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	97.535	10.000	107.535
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj	3.318	0	3.318
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	35.301	0	35.301
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	1.022	0	1.022
10.03.06 Contribuții pt.Fondul national unic de asig.sociale de sănătate 0,85%	8.678	0	8.678
10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă	254.100	-10.000	244.100
20. Bunuri și servicii	***2.621.680***	***72.712***	***2.694.392***
20.01 Bunuri și servicii	***1.305.000***	***0***	***1.305.000***
20.02 Reparaţii curente	***30.000***	***48.000***	***78.000***
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	***194.000***	***24.712***	***218.712***
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	***115.000***	***0***	***115.000***
20.11 Cărţi, publicaţii și materiale documentare	***30.000***	***0***	***30.000***
20.13 Pregătire profesională	***84.000***	***0***	***84.000***
20.14 Protecția muncii	***33.000***	***0***	***33.000***
20.30 Alte cheltuieli	***830.680***	***0***	***830.680***
55. Alte transferuri	***2.022.831***	***200.000***	***2.022.831***
55.01 Transferuri interne	***1.403.331***	***200.000***	***1.603.331***
55.01.18 Alte transferuri curente interne(cotizații)	1.403.331	200.000	1.603.331
55.02 Transferuri curente în străinătate	***419.500***	***0***	***419.500***
55.02.01 Contribuţii și cotizații la organisme internaționale	19.500	0	19.500
55.02.04 Alte transferuri curente în străinătate	400.000	0	400.000
59 ALTE CHELTUIELI	**104.500**	**0**	**104.500**
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	104.500	0	104.500
81 - RAMBURSARI DE CREDITE	**38.000**	**0**	**38.000**
81.02 Rambursari de credite interne	**38.000**	**0**	**38.000**
81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	38.000	0	38.000
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	**-12.890**	**0**	**-12.890**
85.01.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	-12.890	0	-12.890

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*1.286.780*	*168.450*	*1.455.230*
1.Cheltuieli curente	*730.380*	*0*	*730.380*
56. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	*7.901*	*0*	*7.901*
56.16 Alte facilitati si instrumente postaderare	*7.901*	*0*	*7.901*
56.16.02 Finanțarea externa nerambursabila	7.901	0	7.901
58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	**722.479**	**0**	**722.479**
58.02 Programe din Fondul Social European (FSE)	**565.838**	**0**	**565.838**
58.02.01 Finanțarea națională	84.876	0	84.876
58.02.02 Finanțare externă nerambursabilă	480.962	0	480.962
58.16 Alte facilități și instrumente postaderare	**156.641**	**0**	**156.641**
58.16.01 Finanțarea națională	121.372	0	121.372
58.16.02 Finanțare externă nerambursabilă	35.269	0	35.269
70. Cheltuieli de capital	**556.400**	**168.450**	**724.850**
71. Active nefinanciare	*556.400*	*168.450*	*724.850*
71.01 Active fixe	*556.400*	*168.450*	*724.850*
71.01.01 Constructii	71.400	0	71.400
71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport	23.000	168.450	191.450
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică și alte active corporale	81.500	0	81.500
71.01.30 Alte active fixe	380.500	0	380.500
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			
TOTAL CHELTUIELI :	**51.669**	**848.331**	**900.000**
CHELTUIELI CURENTE (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTAI	*51.669*	*848.331*	*900.000*
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*51.669*	*848.331*	*900.000*
01.Cheltuieli curente	**51.669**	**848.331**	**900.000**
50.04 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	**51.669**	**848.331**	**900.000**
55.02 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI			
TOTAL CHELTUIELI	**1.724.400**	**0**	**1.724.400**
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	**1.724.400**	**0**	**1.724.400**
01.Cheltuieli curente	**1.724.400**	**0**	**1.724.400**
20. Bunuri și servicii	**294.400**	**0**	**294.400**
20.24 Comisioane și alte costuri aferente imprumuturilor	**294.400**	**0**	**294.400**
20.24.01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe	**4.400**	**0**	**4.400**
20.24.02 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	**290.000**	**0**	**290.000**

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
30. Dobânzi	1.430.000	0	1.430.000
30.01 Dobanzi aferente datoriei publice internee	730.000	0	730.000
30.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe	730.000	0	730.000
30.02 Dobânzi aferente datoriei publice externe	700.000	0	700.000
30.02.05 Dobânzi aferente datoriei publice externe locale	700.000	0	700.000
60.02 APĂRARE			
TOTAL CHELTUIELI :	351.600	0	351.600
CHELTUIELI CURENTE (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTAI	*304.500*	*0*	*304.500*
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*304.500*	*0*	*304.500*
01.Cheltuieli curente	*304.500*	*0*	*304.500*
20. Bunuri și servicii	*304.500*	*0*	*304.500*
20.01 Bunuri și servicii	*128.200*	*-500*	*127.700*
20.02 Reparații curente	*5.500*	*500*	*6.000*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*7.520*	*0*	*7.520*
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	*1.100*	*0*	*1.100*
20.30 Alte cheltuieli	*162.180*	*0*	*162.180*
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	*47.100*	*0*	*47.100*
70. Cheltuieli de capital	*47.100*	*0*	*47.100*
71. Active nefinanciare	*47.100*	*0*	*47.100*
71.01 Active fixe	*47.100*	*0*	*47.100*
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	41.800	0	41.800
71.01.30 Alte active fixe	5.300	0	5.300
61.02 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ			
TOTAL CHELTUIELI :	192.300	0	192.300
CHELTUIELI CURENTE (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTAI	*127.300*	*0*	*127.300*
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*127.300*	*0*	*127.300*
01.Cheltuieli curente	*127.300*	*0*	*127.300*
20. Bunuri și servicii	*122.800*	*0*	*122.800*
20.01 Bunuri și servicii	*102.000*	*0*	*102.000*
20.02 Reparații curente	*7.000*	*0*	*7.000*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*10.000*	*0*	*10.000*
20.14 Protecția muncii	*3.000*	*0*	*3.000*

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
20.30 Alte cheltuieli	*800*	*0*	*800*
57. Asistenţă socială	*4.500*	*0*	*4.500*
57.02 Ajutoare sociale	*4.500*	*0*	*4.500*
57.02.02 Ajutoare sociale în natura	4.500	0	4.500
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	*65.000*	*0*	*65.000*
70. Cheltuieli de capital	*65.000*	*0*	*65.000*
71. Active nefinanciare	*65.000*	*0*	*65.000*
71.01 Active fixe	*15.000*	*50.000*	*65.000*
71.01.02 Maşini echipamente şi mijloace de transport	15 000	0	15 000
71.01.03 Mobilier aparatură birotică şi alte active corporale	0	0	0
71.01.30 Alte active fixe	0	50 000	50 000
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe	*50.000*	*-50.000*	*0*
65.02. ÎNVĂŢĂMÂNT			
TOTAL CHELTUIELI :	12.204.871	100.000	12.304.871
CHELTUIELI CURENTE (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTAI	*11.706.251*	*100.000*	*11.806.251*
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*11.680.501*	*100.000*	*11.780.501*
01.Cheltuieli curente	*11.680.501*	*100.000*	*11.780.501*
20. Bunuri şi servicii	*47.501*	*0*	*47.501*
20.30 Alte cheltuieli	*47.501*	*0*	*47.501*
51. Transferuri între unităţi ale administraţiei publice	*15.000*	*0*	*15.000*
51.01 Transferuri curente	*15.000*	*0*	*15.000*
51.01.01 Transferuri către instituţii publice	15.000	0	15.000
55.01 Transferuri interne	30.000	0	30.000
55.01.18 Alte transferuri curente interne	30 000	0	30.000
57. Asistenţă socială	*11.588.000*	*0*	*11.588.000*
57.02 Ajutoare sociale	*11.588.000*	*0*	*11.588.000*
57.02.02 Ajutoare sociale în natura	11.588 000	0	11.588.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0	100.000	100.000
59.01 Burse	0	100.000	100.000
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	*524.370*	*0*	*524.370*
01. Cheltuieli curente	*25.750*	*0*	*25.750*
58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	*25.750*	*0*	*25.750*
58.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	*25.750*	*0*	*25.750*

ROMÂNIA * CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI *

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
58.01.01 Finanțarea națională	3.863	0	3.863
58.01.02 Finanțare externă nerambursabilă	21.887	0	21.887
70. Cheltuieli de capital	*498.620*	*0*	*498.620*
71. Active nefinanciare	*498.620*	*0*	*498.620*
71.01 Active fixe	*498.620*	*0*	*498.620*
71.01.01 Constructii	*25.000*	*0*	*25.000*
71.01.30 Alte active fixe	473.620	0	473.620
66.02 SĂNĂTATE			
TOTAL CHELTUIELI :	**1.241.747**	**60.000**	**1.301.747**
CHELTUIELI CURENTE (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTAI	**0**	**0**	**0**
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	**454.000**	**0**	**454.000**
81 - RAMBURSARI DE CREDITE	**454.000**	**0**	**454.000**
81.02 Rambursari de credite interne	**454.000**	**0**	**454.000**
81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	**454.000**	**0**	**454.000**
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	*787.747*	*60.000*	*847.747*
70. Cheltuieli de capital	*787.747*	*60.000*	*847.747*
71. Active nefinanciare	*787.747*	*60.000*	*847.747*
71.01 Active fixe	*762.747*	*60.000*	*822.747*
71.01.01 Constructii	*146.247*	*0*	*146.247*
71.01.30 Alte active fixe	616.500	60.000	676.500
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe	**25.000**	**0**	**25.000**
67.02 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE			
TOTAL CHELTUIELI :	**9.754.782**	**-360.000**	**9.394.782**
CHELTUIELI CURENTE (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTAI	*8.113.237*	*0*	*8.113.237*
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*8.113.237*	*0*	*8.113.237*
01.Cheltuieli curente	8.113.237	0	8.113.237
20. Bunuri și servicii	*19.000*	*0*	*19.000*
20.01 Bunuri și servicii	*1.000*	*0*	*1.000*
20.02 Reparații curente	*10.000*	*0*	*10.000*
20.30 Alte cheltuieli	*8.000*	*0*	*8.000*

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
59. Alte cheltuieli	*8.094.237*	*0*	*8.094.237*
59.11 Asociații și fundații	*377.328*	*0*	*377.328*
59.12 Sustinerea cultelor	*200.000*	*0*	*200.000*
59.15 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical	*7.516.909*	*0*	*7.516.909*
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	*1.641.545*	*-360.000*	*1.281.545*
70. Cheltuieli de capital	*1.641.545*	*-360.000*	*1.281.545*
71. Active nefinanciare	*1.641.545*	*-360.000*	*1.281.545*
71.01 Active fixe	*1.641.545*	*-360.000*	*1.281.545*
71 01 01 Constructii	*1 251 260*	*-300 000*	*951 260*
71.01.30 Alte active fixe	*390 285*	*-60.000*	*330.285*
68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ			
TOTAL CHELTUIELI :	19.482	0	19.482
CHELTUIELI CURENTE (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTAI	*22.672*	*0*	*22.672*
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*19.482*	*0*	*19.482*
01. Cheltuieli curente	*22.672*	*0*	*22.672*
59. Alte cheltuieli	22.672	0	22.672
59.11 Asociații și fundații	*22.672*	*0*	*22.672*
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	*-3.190*	*0*	*-3.190*
85.01.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local	*-3 190*	*0*	*-3 190*
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	*0*	*0*	*0*
70. Cheltuieli de capital	*0*	*0*	*0*
71. Active nefinanciare	*0*	*0*	*0*
71.01 Active fixe	*0*	*0*	*0*
71.01.30 Alte active fixe	0	0	0
70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ			
TOTAL CHELTUIELI :	217.750	0	217.750
CHELTUIELI CURENTE (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTAI	100.000	0	100.000
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*164.200*	*0*	*164.200*
01. Cheltuieli curente	*100.000*	*0*	*100.000*
55. Alte transferuri	*100.000*	*0*	*100.000*
55.01 Transferuri interne	*100.000*	*0*	*100.000*
55.01.18 Alte transferuri curente interne	100.000	0	100.000

ROMÂNIA * JUDEȚUL IAȘI * CONSILIUL JUDEȚEAN

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
81.01 Rambursări de credite	*64.200*	*0*	*64.200*
81.01.05 Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	64.200	0	64.200
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	53.550	0	53.550
70. Cheltuieli de capital	53.550	0	53.550
71 Active nefinanciare	53.550	0	53.550
71.01 Active fixe	53.550	0	53.550
71.01.30 Alte active fixe	53.550	0	53.550
74.02 PROTECȚIA MEDIULUI			
TOTAL CHELTUIELI :	12.582.992	-180.000	12.402.992
CHELTUIELI CURENTE (SECTIUNEA FUNCTIONARE + DEZVOLTAI	1.455.982	0	1.455.982
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*5.200.382*	*0*	*5.200.382*
01.Cheltuieli curente	*1.455.982*	*0*	*1.455.982*
20. Bunuri și servicii	*1.125.982*	*0*	*1.125.982*
20.01 Bunuri si servicii	*377.700*	*0*	*377.700*
20.02 Reparaţii curente	*50.000*	*0*	*50.000*
20.12 Consultanță și expertiză	*100.000*	*0*	*100.000*
20.16 Studii si cercetari	*70.000*	*0*	*70.000*
20.30 Alte cheltuieli	*528.282*	*0*	*528.282*
55. Alte transferuri	*330.000*	*0*	*330.000*
55.01 Transferuri interne	*330.000*	*0*	*330.000*
55.01.18 Alte transferuri curente interne	330.000	0	330.000
81. Rambursări de credite	3.744.400	0	3.744.400
81.01 Rambursări de credite	394.400	0	394.400
81.01.05 Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	394.400	0	394.400
81.02 Rambursari de credite interne	*3.350.000*	*0*	*3.350.000*
81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	3.350.000	0	3.350.000
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	*7.382.610*	*-180.000*	*7.202.610*
1.Cheltuieli curente	*0*	*0*	*0*
55. Alte transferuri	*1.000.000*	*0*	*1.000.000*

ROMÂNIA * JUDEȚUL VASLUI * CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
55.01.42 Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	*1.000.000*	*0*	*1.000.000*
58.03 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	**5.250.569**	**0**	**5.250.569**
58.03.01 Finanțarea națională	1.463.009	0	1.463.009
58.03.02 Finanțare externă nerambursabilă	3.688.379	0	3.688.379
58.03.03 Cheltuieli neeligibile	99.181	0	99.181
70. Cheltuieli de capital	***1.132.041***	***-180.000***	***952.041***
71 Active nefinanciare	***1.132.041***	***-180.000***	***952.041***
71.01 Active fixe	***1.132.041***	***-180.000***	***952.041***
71.01.01 Construcții	941.438	-180.000	761.438
71.01.30 Alte active fixe	190.603	0	190.603
81. Rambursări de credite	0	0	0
81.04 Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	0	0	0
83.02 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VÂNĂTOARE			
TOTAL CHELTUIELI :	0	18.000	18.000
CHELTUIELI CURENTE (SECTIUNEA FUNCTIONARE)	*0*	*18.000*	*18.000*
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*0*	*18.000*	*18.000*
01.Cheltuieli curente	*0*	*18.000*	*18.000*
20. Bunuri și servicii	*0*	*18.000*	*18.000*
20.30 Alte cheltuieli	*0*	*18.000*	*18.000*
84.02 TRANSPORTURI			
TOTAL CHELTUIELI :	57.091.444	5.595.999	62.687.443
CHELTUIELI CURENTE (SECTIUNEA FUNCTIONARE + DEZVOLTAI	*13.882.634*	*6.000.000*	*19.882.634*
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	17.797.144	6.000.000	23.797.144
01.Cheltuieli curente	*13.803.944*	*6.000.000*	*19.803.944*
20. Bunuri și servicii	*13.803.944*	*6.000.000*	*19.803.944*
20.01 Bunuri și servicii	*10.028.330*	*6.000.000*	*16.028.330*
20.16 Studii si cercetari	*60.000*	*0*	*60.000*
20.30 Alte cheltuieli	*8.245*	*0*	*8.245*
81.01 Rambursări de credite	*3.993.200*	*0*	*3.993.200*
81.01.05 Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	3.993.200	0	3.993.200
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	*39.294.300*	*-404.001*	*38.890.299*
01.Cheltuieli curente	*78.690*	*0*	*78.690*
58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	*78.690*	*0*	*78.690*

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
55.01.42 Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară	*1.000.000*	*0*	*1.000.000*
58.03 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	**5.250.569**	**0**	**5.250.569**
58.03.01 Finanţarea naţională	1.463.009	0	1.463.009
58.03.02 Finanţare externă nerambursabilă	3.688.379	0	3.688.379
58.03.03 Cheltuieli neeligibile	99.181	0	99.181
70. Cheltuieli de capital	***1.132.041***	***-180.000***	***952.041***
71 Active nefinanciare	***1.132.041***	***-180.000***	***952.041***
71.01 Active fixe	***1.132.041***	***-180.000***	***952.041***
71.01.01 Construcţii	941.438	-180.000	761.438
71.01.30 Alte active fixe	190.603	0	190.603
81. Rambursări de credite	0	0	0
81.04 Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	0	0	0
83.02 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VÂNĂTOARE			
TOTAL CHELTUIELI :	**0**	**18.000**	**18.000**
CHELTUIELI CURENTE (SECTIUNEA FUNCTIONARE)	***0***	***18.000***	***18.000***
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	***0***	***18.000***	***18.000***
01.Cheltuieli curente	***0***	***18.000***	***18.000***
20. Bunuri şi servicii	***0***	***18.000***	***18.000***
20.30 Alte cheltuieli	***0***	***18.000***	***18.000***
84.02 TRANSPORTURI			
TOTAL CHELTUIELI :	**57.091.444**	**5.595.999**	**62.687.443**
CHELTUIELI CURENTE (SECTIUNEA FUNCTIONARE + DEZVOLTAR	***13.882.634***	***6.000.000***	***19.882.634***
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	**17.797.144**	**6.000.000**	**23.797.144**
01.Cheltuieli curente	***13.803.944***	***6.000.000***	***19.803.944***
20. Bunuri şi servicii	***13.803.944***	***6.000.000***	***19.803.944***
20.01 Bunuri şi servicii	***10.028.330***	***6.000.000***	***16.028.330***
20.16 Studii si cercetari	***60.000***	***0***	***60.000***
20.30 Alte cheltuieli	***8.245***	***0***	***8.245***
81.01 Rambursări de credite	***3.993.200***	***0***	***3.993.200***
81.01.05 Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	3.993.200	0	3.993.200

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV CONSILIUL

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	***39.294.300***	***-404.001***	***38.890.299***
01.Cheltuieli curente	***78.690***	***0***	***78.690***
58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	***78.690***	***0***	***78.690***
58.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	***78.690***	***0***	***78.690***
58.01.01 Finanțarea națională	***11.803***	***0***	***11.803***
58.01.02 Finanțare externă nerambursabilă	***66.887***	***0***	***66.887***
70. Cheltuieli de capital	***39.215.610***	***-404.001***	***38.811.609***
71 Active nefinanciare	***39.215.610***	***-404.001***	***38.811.609***
71.01 Active fixe	***39.215.610***	***-404.001***	***38.811.609***
71.01.01 Construcții	38.698.856	-404.001	38.294.855
71.01.30 Alte active fixe	516.754	0	516.754
87.02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE			
TOTAL CHELTUIELI :	**10.000**	**0**	**10.000**
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	***10.000***	***0***	***10.000***
70. Cheltuieli de capital	***10.000***	***0***	***10.000***
71 Active nefinanciare	***10.000***	***0***	***10.000***
71.01 Active fixe	***10.000***	***0***	***10.000***
71.01.30 Alte active fixe	10.000	0	10.000



CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr 6

la Hotărârea nr. 166 / 31 octombrie 2018

B U G E T U L

Consiliului județean Vaslui (Structură teritorială pentru probleme speciale Vaslui) pe anul 2018

Rectificarea a VIII-a

Cap. 60.02 APARARE

U.M.= lei

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
TOTAL VENITURI	18.920	0	18.920
1. Alocaţii de la bugetul local al județului	*18.920*	*0*	*18.920*
TOTAL CHELTUIELI	18.920	0	18.920
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*15.620*	*0*	*15.620*
01.Cheltuieli curente	15.620	0	15.620
20. Bunuri si servicii	*15.620*	*0*	*15.620*
20.01 Bunuri si servicii	*12.000*	*-500*	*11.500*
20.02 Reparatii curente	*2.000*	*500*	*2.500*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*120*		*120*
20.30 Alte cheltuieli	*1.500*		*1.500*
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*3.300*	*0*	*3.300*
70. Cheltuieli de capital	3.300	0	3.300
71. Active nefinanciare	3.300	0	3.300
71.01 Active fixe	3.300	0	3.300
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale	3.000		3.000
71.01.30 Alte active fixe	300		300

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr. 7
la Hotărârea nr. 166 / 31 octombrie 2018

B U G E T U L

Centrului şcolar de educaţie incluzivă "C. Pufan" Vaslui pe anul 2018

Rectificarea a VIII-a

Cap. 65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT

U.M.=lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
TOTAL VENITURI	1.016.000	15.750	1.031.750
1. Alocaţii de la bugetul local al judeţului	*1.016.000*	*15.750*	*1.031.750*
TOTAL CHELTUIELI	1.016.000	15.750	1.031.750
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*858.000*	*15.750*	*873.750*
01.Cheltuieli curente	858.000	15.750	873.750
10. Cheltuieli de personal	*18.000*	*0*	*18.000*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*18.000*		*18.000*
20. Bunuri şi servicii	*745.000*	*0*	*745.000*
20.01 Bunuri şi servicii	*370.000*	*-13.000*	*357.000*
20.02 Reparaţii curente	*50.000*	*12.000*	*62.000*
20.03 Hrană	*280.000*		*280.000*
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	*9.000*	*1.000*	*10.000*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*30.000*		*30.000*
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	*500*		*500*
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	*500*		*500*
20.13 Pregătire profesională	*2.000*		*2.000*
20.14 Protecţia muncii	*3.000*		*3.000*
57. Asistenţă socială	*95.000*	*0*	*95.000*
57.02 Ajutoare sociale	95.000	0	95.000
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar	25.000		25.000
57.02.02 Ajutoare sociale în natura	70.000		70.000

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
59. ALTE CHELTUIELI	**0**	**15.750**	**15.750**
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	0	15.750	15.750
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	***158.000***	***0***	***158.000***
70. Cheltuieli de capital	***158.000***	***0***	***158.000***
71. Active nefinanciare	***158.000***	***0***	***158.000***
71.01 Active fixe	***48.000***	***0***	***48.000***
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport	48.000		48.000
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe	**110.000**		**110.000**

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr. 8

la Hotărârea nr.166/ 31 octombrie 2018

B U G E T U L

Şcoala Profesională Specială "Sfânta Ecaterină" Huşi pe anul 2018

Rectificarea a VIII-a

Cap. 65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT

U.M.=lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
TOTAL VENITURI	886.274	80.326	966.600
1. Alocaţii de la bugetul local al judeţului	*886.274*	*80.326*	*966.600*
TOTAL CHELTUIELI	886.274	80.326	966.600
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*827.574*	*47.386*	*874.960*
01.Cheltuieli curente	827.574	47.386	874.960
10. Cheltuieli de personal	*6.000*	*0*	*6.000*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*6.000*		*6.000*
20. Bunuri şi servicii	*727.974*	*35.000*	*762.974*
20.01 Bunuri şi servicii	*365.114*	*35.000*	*400.114*
20.02 Reparaţii curente	*20.000*		*20.000*
20.03 Hrană	*305.360*		*305.360*
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	*9.500*		*9.500*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*18.000*		*18.000*
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	*3.200*		*3.200*
20.13 Pregătire profesională	*3.000*		*3.000*
20.14 Protecţia muncii	*2.000*	*914*	*2.914*
20.30 Alte cheltuieli	*1.800*	*-914*	*886*
57. Asistenţă socială	*93.600*	*0*	*93.600*
57.02 Ajutoare sociale	93.600	0	93.600
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar	24.300		24.300
57.02.02 Ajutoare sociale în natura	69.300		69.300
59 Alte cheltuieli	0	12.386	12.386
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	0	12.386	12.386

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	***58.700***	***32.940***	***91.640***
70. Cheltuieli de capital	***58.700***	***32.940***	***91.640***
71. Active nefinanciare	***58.700***	***32.940***	***91.640***
71.01 Active fixe	***58.700***	***32.940***	***91.640***
71.01.02 Maşini, echipamente si mijloace de transport	*58.700*	*32.940*	*91.640*



CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr.9

la Hotărârea nr. 166 / 31 octombrie 2018

BUGETUL

Centrului şcolar de educaţie incluzivă Negreşti pe anul 2018

Rectificarea a VIII-a

Cap. 65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT

U.M.=lei

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
TOTAL VENITURI	1.143.450	15.120	1.158.570
1. Alocaţii de la bugetul local al județului	*1.143.450*	*15.120*	*1.158.570*
TOTAL CHELTUIELI	1.143.450	15.120	1.158.570
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*1.133.450*	*15.120*	*1.148.570*
01.Cheltuieli curente	1.133.450	15.120	1.148.570
10. Cheltuieli de personal	*20.000*	*0*	*20.000*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*20.000*		*20.000*
20. Bunuri şi servicii	*535.450*	*0*	*535.450*
20.01 Bunuri și servicii	*242.000*		*242.000*
20.02 Reparaţii curente	*55.000*		*55.000*
20.03 Hrană	*158.000*		*158.000*
20.04 Medicamente și materiale sanitare	*3.000*		*3.000*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*45.000*		*45.000*
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	*6.000*		*6.000*
20.11 Cărţi, publicaţii și materiale documentare	*2.000*		*2.000*
20.13 Pregatire profesionala	*7.250*		*7.250*
20.14 Protecţia muncii	*2.000*		*2.000*
20.30 Alte cheltuieli	*15.200*		*15.200*
57. Asistenţă socială	*578.000*	*0*	*578.000*
57.02. Ajutoare sociale	578.000	0	578.000
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar	578.000		578.000
59. ALTE CHELTUIELI	0	15.120	15.120

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	0	15.120	15.120
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	***10.000***	***0***	***10.000***
70.Cheltuieli de capital	**10.000**	**0**	**10.000**
71. Active nefinanciare	***10.000***	***0***	***10.000***
71.01 Active fixe	**10.000**	**0**	**10.000**
71.01.30 Alte active fixe	10.000		10.000

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr. 10

la Hotărârea nr. 166 / 31 octombrie 2018

B U G E T U L

Centrului județean de resurse si asistență educațională Vaslui pe anul 2018

Rectificarea a VIII-a

U.M.=lei

Cap. 65.02 ÎNVĂTĂMÂNT

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
TOTAL VENITURI	123.400	13.802	137.202
1. Alocaţii de la bugetul local al județului	*123.400*	*13.802*	*137.202*
TOTAL CHELTUIELI	123.400	13.802	137.202
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*123.400*	*13.802*	*137.202*
01.Cheltuieli curente	123.400	13.802	137.202
10. Cheltuieli de personal	*8.400*	*0*	*8.400*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*8.400*		*8.400*
20. Bunuri şi servicii	*115.000*	*0*	*115.000*
20.01 Bunuri şi servicii	*70.000*	*1.400*	*71.400*
20.02 Reparaţii curente	*4.000*		*4.000*
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	*18.000*	*-1.068*	*16.932*
20.11 Carți, publicatii şi materiale documentare	*4.000*	*3.000*	*7.000*
20.13 Pregatire profesionala	*3.000*		*3.000*
20.14 Protecţia muncii		*1.525*	*1.525*
20.30 Alte cheltuieli	*16.000*	*-4.857*	*11.143*
59. ALTE CHELTUIELI	*0*	*13.802*	*13.802*
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	*0*	*13.802*	*13.802*

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr .11
la Hotărârea nr. 166 / 31 octombrie 2018

BUGETUL

Centrului judeţean pentru conservare şi promovare a culturii traditionale Vaslui pe anul 2018
Rectificarea a VIII -a

Cap. 67.02 CULTURA , RECREERE SI RELIGIE *U.M.=lei*

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
TOTAL VENITURI	1.685.630	27.180	1.712.810
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului	*1.685.630*	*27.180*	*1.712.810*
TOTAL CHELTUIELI	1.685.630	27.180	1.712.810
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*1.655.284*	*27.180*	*1.682.464*
01.Cheltuieli curente	1.655.284	27.180	1.682.464
10. Cheltuieli de personal	*776.630*	*-52.526*	*724.104*
10.01 Cheltuieli salariale in bani	*730.405*	*-49.112*	*681.293*
10.02 Cheltuieli salariale in natura	*18.850*	*-1.450*	*17.400*
10.02.06 Vouchere de vacanţă	*18.850*	*-1.450*	*17.400*
10.03 Contribuţii	*27.375*	*-1.964*	*25.411*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	7.749		7.749
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj	225		225
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	2.545		2.545
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale	88		88
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%	416		416
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru munca	16.352	-1.964	14.388
20. Bunuri si servicii	*184.654*	*52.526*	*237.180*
20.01 Bunuri si servicii	*55.000*	*4.975*	*59.975*
20.02 Reparaţii curente	*3.000*		*3.000*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*55.000*	*31.729*	*86.729*
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	*8.500*	*6.000*	*14.500*
20.11 Cărţi, publicaţii si materiale documentare	*2.200*		*2.200*
20.13 Pregătire profesională	*1.960*		*1.960*
20.14 Protecţia muncii	*4.500*		*4.500*
20.30 Alte cheltuieli	*54.494*	*9.822*	*64.316*
59. Alte cheltuieli	*694.000*	*27.180*	*721.180*
59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	*694.000*	*27.180*	*721.180*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*30.346*	*0*	*30.346*
2. 70. Cheltuieli de capital	*30.346*	*0*	*30.346*
71. Active nefinanciare	*30.346*	*0*	*30.346*
71.01 Active fixe	*30.346*	*0*	*30.346*
71.01.02 Maşini, echipamente si mijloace de transport	30.346		30.346

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr. 12
la Hotărârea nr. 166 / 31 octombrie 2018

BUGETUL

Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui pe anul 2018

Centralizator

Rectificarea a VIII-a

Cap. 68.02 ASIGURARI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

U.M.= lei

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
TOTAL VENITURI	206.271.673	2.427.000	208.698.673
1. Alocații de la bugetul local al județului	*206.271.673*	*2.427.000*	*208.698.673*
TOTAL CHELTUIELI	206.271.673	2.427.000	208.698.673
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*205.271.351*	*738.218*	*206.009.569*
01.Cheltuieli curente	205.387.795	738.449	206.126.244
10. Cheltuieli de personal	*99.588.202*	*1.070.767*	*100.658.969*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*92.678.061*	*1.178.487*	*93.856.548*
10.02 Cheltuieli salariale in natura	*3.577.150*	*-232.200*	*3.344.950*
10.02.06 Vouchere de vacanță	*3.577.150*	*-232.200*	*3.344.950*
10.03 Contribuții	*3.332.991*	*124.480*	*3.457.471*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	994.018	56.900	1.050.918
10.03.02 Contribuţii de asigurări șomaj	29.783	1.800	31.583
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	326.094	18.800	344.894
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.024	3.080	13.104
10.03.06 Contribuții pt.Fondul național unic de asig.sociale de sănătate 0,85%	57.616	580	58.196
10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă	1.915.456	43.320	1.958.776
20. Bunuri și servicii	*18.405.593*	*3.240.682*	*21.646.275*
20.01 Bunuri și servicii	*7.790.842*	*621.332*	*8.412.174*
20.02 Reparaţii curente	*793.640*	*690.600*	*1.484.240*
20.03 Hrană	*5.108.000*	*-250.000*	*4.858.000*
20.04 Medicamente și materiale sanitare	*635.200*	*-65.000*	*570.200*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*1.250.000*	*1.449.550*	*2.699.550*
20.06 Deplasări, detașări, transferări	*524.000*	*267.500*	*791.500*
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	*25.400*	*20.000*	*45.400*
20.13 Pregatire profesională	*57.800*	*90.000*	*147.800*
20.14 Protecția muncii	*80.000*	*74.700*	*154.700*
20.30 Alte cheltuieli	*2.140.711*	*342.000*	*2.482.711*
57. Asistenţă socială	*86.140.000*	*-3.573.000*	*82.567.000*
57.02 Ajutoare sociale	*86.140.000*	*-3.573.000*	*82.567.000*
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar	86.140.000	-3.573.000	82.567.000

59 ALTE CHELTUIELI	**1.254.000**	**0**	**1.254.000**
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	1.254.000	0	1.254.000
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	***-116.444***	***-231***	***-116.675***
85.01 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-116.444	-231	-116.675
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	***1.000.322***	***1.688.782***	***2.689.104***
70. Cheltuieli de capital	**1.000.322**	**1.688.782**	**2.689.104**
71. Active nefinanciare	**1.000.322**	**1.688.782**	**2.689.104**
71.01 Active fixe	**1.000.322**	**1.688.782**	**2.689.104**
71.01.01 Construcții	**200.753**	**505.339**	**706.092**
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport	**438.109**	**1.144.291**	**1.582.400**
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	**250.680**	**0**	**250.680**
71.01.30 Alte active fixe	**110.780**	**39.152**	**149.932**

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr. 12/1
la Hotărârea nr.1661 31 octombrie 2018

B U G E T U L

Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui pe anul 2018

Rectificarea a VIII-a

Subcap. 68.02.04 ASISTENȚĂ ACORDATA PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ

U.M.=lei

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
TOTAL VENITURI	4.402.772	444.460	4.847.232
1. Alocații de la bugetul local al județului	*4.402.772*	*444.460*	*4.847.232*
TOTAL CHELTUIELI	4.402.772	444.460	4.847.232
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*4.384.469*	*265.780*	*4.650.249*
01.Cheltuieli curente	4.384.489	265.780	4.650.269
10. Cheltuieli de personal	*2.818.768*	*22.330*	*2.841.098*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*2.626.839*	*25.900*	*2.652.739*
10.02 Cheltuieli salariale in natura	*95.700*	*-4.500*	*91.200*
10.02.06 Vouchere de vacanță	*95.700*	*-4.500*	*91.200*
10.03 Contribuţii	*96.229*	*930*	*97.159*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	29.446		29.446
10.03.02 Contribuţii de asigurări șomaj	888		888
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	9.636		9.636
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	296		296
10.03.06 Contribuții pt.Fondul national unic de asig.sociale de sănătate 0,85%	1.574		1.574
10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă	54.389	930	55.319
20. Bunuri și servicii	*1.565.721*	*243.450*	*1.809.171*
20.01 Bunuri și servicii	*515.221*	*25.000*	*540.221*
20.02 Reparaţii curente	*33.500*	*60.600*	*94.100*
20.03 Hrană	*721.000*	*-50.000*	*671.000*
20.04 Medicamente și materiale sanitare	*170.000*	*-20.000*	*150.000*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*116.000*	*218.550*	*334.550*
20.06 Deplasări, detașări, transferări	*4.000*	*3.100*	*7.100*
20.13 Pregatire profesională	*1.000*	*1.200*	*2.200*
20.14 Protectia muncii	*5.000*	*5.000*	*10.000*

85. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul	*-20*	*0*	*-20*
85.01 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent	*-20*		*-20*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*18.303*	*178.680*	*196.983*
70. Cheltuieli de capital	**18.303**	**178.680**	**196.983**
71. Active nefinanciare	*18.303*	*178.680*	*196.983*
71.01 Active fixe	*18.303*	*178.680*	*196.983*
71.01.01 Construcţii		*171.360*	*171.360*
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport		7.320	*7.320*
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	18.303		*18.303*

ROMÂNIA * CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI *

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr. 12 / 2
la Hotărârea nr. 166 / 31 octombrie 2018

BUGETUL

Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui pe anul 2018

Rectificarea a VIII-a

Subcap. 68.02.05 ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE BOLI SI INVALIDITATI

U.M.=lei

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
TOTAL VENITURI	116.016.976	-1.130.709	114.886.267
1. Alocații de la bugetul local al județului	*116.016.976*	*-1.130.709*	*114.886.267*
TOTAL CHELTUIELI	116.016.976	-1.130.709	114.886.267
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*115.402.396*	*-1.746.500*	*113.655.896*
01.Cheltuieli curente	115.403.715	-1.746.500	113.657.215
10. Cheltuieli de personal	*20.488.480*	*829.550*	*21.318.030*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*19.118.069*	*855.250*	*19.973.319*
10.02 Cheltuieli salariale in natura	*675.700*	*-47.100*	*628.600*
10.02.06 Vouchere de vacanță	*675.700*	*-47.100*	*628.600*
10.03 Contribuții	*694.711*	*21.400*	*716.111*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	209.401		209.401
10.03.02 Contribuţii de asigurări șomaj	6.566		6.566
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	68.535		68.535
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	2.112		2.112
10.03.06 Contribuții pt.Fondul național unic de asig.sociale de sănătate 0,85%	11.202		11.202
10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă	396.895	21.400	418.295
20. Bunuri si servicii	*8.775.235*	*996.950*	*9.772.185*
20.01 Bunuri și servicii	*3.307.440*	*213.000*	*3.520.440*
20.02 Reparații curente	*278.000*	*402.000*	*680.000*
20.03 Hrană	*3.177.000*	*-200.000*	*2.977.000*
20.04 Medicamente și materiale sanitare	*330.300*	*-45.000*	*285.300*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*703.000*	*436.000*	*1.139.000*
20.06 Deplasări, detașări, transferări	*135.000*	*80.150*	*215.150*
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	*4.000*		*4.000*
20.13 Pregatire profesională	*11.500*	*13.800*	*25.300*
20.14 Protectia muncii	*45.000*	*45.000*	*90.000*
20.30 Alte cheltuieli	*783.995*	*52.000*	*835.995*

57. Asistenţă socială	*86.140.000*	*-3.573.000*	*82.567.000*
57.02 Ajutoare sociale	*86.140.000*	*-3.573.000*	*82.567.000*
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar	86.140.000	-3.573.000	82.567.000
84. Plaţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul c	**-1.319**	**0**	**-1.319**
85.01.01 Plaţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent	-1.319		-1.319
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*614.580*	*615.791*	*1.230.371*
70. Cheltuieli de capital	**614.580**	**615.791**	**1.230.371**
71. Active nefinanciare	*614.580*	*615.791*	*1.230.371*
71.01 Active fixe	*614.580*	*615.791*	*1.230.371*
71.01.01 Construcţii	200.753	272.706	473.459
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport	139.229	329.001	468.230
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	166.698		166.698
71.01.30 Alte active fixe	107.900	14.084	121.984

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr. 12 / 3
la Hotărârea nr. 166 / 31 octombrie 2018

B U G E T U L

Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui pe anul 2018

Rectificarea a VIII-a

Subcap. 68.02.06 ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU FAMILIE ȘI COPII

U.M.= lei

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
TOTAL VENITURI	**67.544.891**	**1.418.433**	**68.963.324**
1. Alocații de la bugetul local al județului	*67.544.891*	*1.418.433*	*68.963.324*
TOTAL CHELTUIELI	**67.544.891**	**1.418.433**	**68.963.324**
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*67.469.477*	*1.329.056*	*68.798.533*
01.Cheltuieli curente	**67.478.292**	**1.329.056**	**68.807.348**
10. Cheltuieli de personal	*61.790.888*	*306.350*	*62.097.238*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*57.191.717*	*377.850*	*57.569.567*
10.02 Cheltuieli salariale in natura	*2.543.300*	*-161.450*	*2.381.850*
10.02.06 Vouchere de vacanță	*2.543.300*	*-161.450*	*2.381.850*
10.03 Contribuţii	*2.055.871*	*89.950*	*2.145.821*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	618.435	49.000	667.435
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj	18.027	1.550	19.577
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	202.900	16.200	219.100
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale	6.237	2.650	8.887
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%	33.168	500	33.668
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	1.177.104	20.050	1.197.154
20. Bunuri și servicii	*5.687.404*	*1.022.706*	*6.710.110*
20.01 Bunuri și servicii	*2.036.645*	*133.606*	*2.170.251*
20.02 Reparaţii curente	*405.000*	*92.800*	*497.800*
20.03 Hrană	*1.210.000*		*1.210.000*
20.04 Medicamente și materiale sanitare	*131.000*		*131.000*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*351.000*	*406.000*	*757.000*
20.06 Deplasări, detașări, transferări	*185.000*	*61.200*	*246.200*
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	*8.000*		*8.000*
20.13 Pregatire profesională	*8.000*	*14.400*	*22.400*
20.14 Protectia muncii	*28.000*	*24.700*	*52.700*

20.30 Alte cheltuieli	*1.324.759*	*290.000*	*1.614.759*
84. Plaţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent	*-8.815*	*0*	*-8.815*
85.01.01 Plaţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent	-8.815		*-8.815*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*75.414*	*89.377*	*164.791*
70. Cheltuieli de capital	**75.414**	**89.377**	**164.791**
71. Active nefinanciare	*75.414*	*89.377*	*164.791*
1.01 Active fixe	*75.414*	*89.377*	*164.791*
71.01.01 Construcţii		61.273	61.273
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport	19.635	7.320	26.955
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	55.779		55.779
71.01.30 Alte active fixe		20.784	20.784

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr. 12 / 4
la Hotărârea nr. 166 / 31 octombrie 2018

B U G E T U L

Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui pe anul 2018

Rectificarea a VIII-a

Subcap. 68.02.50 ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR ȘI ASISTENȚEI SOCIALE

U.M.= lei

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
TOTAL VENITURI	18.307.034	1.694.816	20.001.850
1. Alocaţii de la bugetul local al judeţului	*18.307.034*	*1.694.816*	*20.001.850*
TOTAL CHELTUIELI	18.307.034	1.694.816	20.001.850
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*18.015.009*	*889.882*	*18.904.891*
01.Cheltuieli curente	18.121.299	890.113	19.011.412
10. Cheltuieli de personal	*14.490.066*	*-87.463*	*14.402.603*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*13.741.436*	*-80.513*	*13.660.923*
10.02 Cheltuieli salariale in natura	*262.450*	*-19.150*	*243.300*
10.02.06 Vouchere de vacanță	*262.450*	*-19.150*	*243.300*
10.03 Contribuţii	*486.180*	*12.200*	*498.380*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	136.736	7.900	144.636
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj	4.302	250	4.552
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	45.023	2.600	47.623
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	1.379	430	1.809
10.03.06 Contribuții pt.Fondul național unic de asig.sociale de sănătate 0,85%	11.672	80	11.752
10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă	287.068	940	288.008
20. Bunuri și servicii	*2.377.233*	*977.576*	*3.354.809*
20.01 Bunuri și servicii	*1.931.536*	*249.726*	*2.181.262*
20.02 Reparaţii curente	*77.140*	*135.200*	*212.340*
20.04 Medicamente și materiale sanitare	*3.900*		*3.900*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*80.000*	*389.000*	*469.000*
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	*200.000*	*123.050*	*323.050*
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	*13.400*	*20.000*	*33.400*
20.13 Pregatire profesională	*37.300*	*60.600*	*97.900*
20.14 Protecția muncii	*2.000*		*2.000*
20.30 Alte cheltuieli	*31.957*		*31.957*
59 ALTE CHELTUIELI	*1.254.000*	*0*	*1.254.000*
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	*1.254.000*		*1.254.000*

84. Plaţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent	***-106.290***	***-231***	***-106.521***
85.01.01 Plaţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent	-106.290	-231	-106.521
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	***292.025***	***804.934***	***1.096.959***
70. Cheltuieli de capital	**292.025**	**804.934**	**1.096.959**
71. Active nefinanciare	***292.025***	***804.934***	***1.096.959***
71.01 Active fixe	***292.025***	***804.934***	***1.096.959***
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport	279.245	800.650	1.079.895
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	9.900		9.900
71.01.30. Alte active fixe	2.880	4.284	7.164

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr. 13

la Hotărârea nr. 106 /31 octombrie 2018

LISTA

obiectivelor de investiții cu finanțare din bugetul local al județului pe anul 2018

Rectificarea a VIII - a

U.M.=lei

Nr. crt.	*Denumirea obiectivelor de investiții*	*Suma*
1	TOTAL CHELTUIELI de investiții, din care:	52.348.640
2	TOTAL active nefinanciare, din care :	46.410.427
3	*- 71.01 Active fixe*	*46.275.427*
4	*- 71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe*	*135.000*
5	*- 58. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020*	*5.938.213*
6	A. Lucrări în continuare din care:	24.461.522
7	*- 71.01 Active fixe*	*19.210.953*
8	*- 58. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020*	*5.250.569*
9	B. Lucrări noi din care:	21.849.779
10	*- 71.01 Active fixe*	*21.745.339*
11	*- 58. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020*	*104.440*
12	C. Alte cheltuieli de investiții din care:	6.037.339
13	*- 71.01 Active fixe*	*5.319.135*
14	*- 58. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020*	*583.204*
15	*- 71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe*	*135.000*
16	51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE	1.308.054
17	-Consiliul Judeţean Vaslui	1.308.054
18	*- 71.01 Active fixe*	*724.850*
19	*- 58. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020*	*583.204*
20	B. Lucrări noi, din care:	71.400
21	*- 71.01 Active fixe*	*71.400*
23	*- Lucrări de reabilitare la Palatul Administrativ - Vaslui*	*71.400*
24	C. Alte cheltuieli de investiții, din care :	1.236.654
25	*- 58. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020*	*583.204*
26	*- 71.01 Active fixe*	*653.450*
27	60.02. APĂRARE	47.100
28	-Consiliul județean Vaslui (Centrul militar)	38.800

Nr. crt.	*Denumirea obiectivelor de investiții*	*Suma*
29	**C. Alte cheltuieli de investiții, din care :**	**38.800**
30	***- 71.01 Active fixe***	***38.800***
31	**- Consiliul judeţean Vaslui (Structură Teritorială pentru Probleme Speciale Vaslui)**	**3.300**
32	**C. Alte cheltuieli de investiții, din care :**	**3.300**
33	***- 71.01 Active fixe***	***3.300***
34	**-Consiliul Judeţean Vaslui**	**5.000**
35	**C. Alte cheltuieli de investiții, din care :**	**5.000**
36	***- 71.01 Active fixe***	***5.000***
37	**61.02 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ**	**65.000**
38	**- Consiliul Judetean Vaslui**	**65.000**
39	**C. Alte cheltuieli de investiții, din care :**	**65.000**
40	***- 71.01 Active fixe***	***65.000***
41	**65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT**	**853.285**
42	**- Consiliul județean Vaslui**	**524.370**
43	**B. Lucrări noi, din care:**	**50.750**
44	***- 71.01 Active fixe***	***25.000***
45	*- " Şcoala Profesională Specială "Sfânta Ecaterină" Huşi, județul Vaslui"*	*25.000*
46	***- 58.01. Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)***	***25.750***
47	*- Proiect: "Creșterea eficienței energetice a imobilului C.S.E.I Elisabeta Polihroniade Vaslui" - documentații tehnice*	*25.750*
48	**C. Alte cheltuieli de investiții din care :**	**473.620**
49	***- 71.01 Active fixe***	***473.620***
50	**Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Elisabeta Polihroniade"**	**69.275**
51	**C. Alte cheltuieli de investiții, din care :**	**69.275**
52	***- 71.01 Active fixe***	***69.275***
53	**Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Constantin Pufan"**	**158.000**
54	**C. Alte cheltuieli de investiții, din care :**	**158.000**
55	**- 71.01 Active fixe**	***48.000***
56	***- 71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe***	***110.000***
57	**- Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Negreşti**	**10.000**
58	**C. Alte cheltuieli de investiții, din care :**	**10.000**
59	***- 71.01 Active fixe***	***10.000***
60	**Şcoala Profesională Specială "Sfanta Ecaterină" Huşi**	**91.640**
61	**C. Alte cheltuieli de investiții, din care :**	**91.640**
62	***- 71.01 Active fixe***	***91.640***
63	**66.02 SĂNĂTATE**	**847.747**
64	**- Consiliul județean Vaslui**	**847.747**
65	**A. Lucrări în continuare, din care:**	**77.000**
66	***- 71.01 Active fixe***	***77.000***
67	*- Proiectare și execuție deviere și reamplasare în subteran a tronsonului de conductă de distribuție gaz în municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, zona Spital Județean de Urgență Vaslui*	*77.000*

Nr. crt.	*Denumirea obiectivelor de investiții*	*Suma*
68	**B. Lucrări noi, din care:**	**69.247**
69	***- 71.01 Active fixe***	***69.247***
70	*- Proiectare și execuție lucrări devieri rețele la obiectivul de investiție "Construire clădire nouă în vederea organizării Ambulatoriului integrat și desfășurării activității administrative la Spitalul Județean de Urgență Vaslui*	*69.247*
71	**C. Alte cheltuieli de investiții, din care :**	**701.500**
72	***- 71.01 Active fixe***	***676.500***
73	***- 71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe***	***25.000***
74	**67.02. CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE**	**1.381.891**
75	**- Consiliul județean Vaslui**	**1.281.545**
76	**A. Lucrări în continuare, din care:**	**951.260**
77	***- 71.01 Active fixe***	***951.260***
78	*- Reparaţii capitale şi refuncţionalizare Casa armatei Vaslui - "Centrul cultural judeţean multifuncţional"*	*951.260*
79	**C. Alte cheltuieli de investiții, din care:**	**330.285**
80	***- 71.01 Active fixe***	***330.285***
81	**- Biblioteca județeană "N. M. Spătarul" Vaslui**	**70.000**
82	**C. Alte cheltuieli de investiții, din care:**	**70.000**
83	***- 71.01 Active fixe***	***70.000***
84	**- Centrul Județean pentru Conservare și Promovare a Culturii Traditionale Vaslui**	**30.346**
85	**C. Alte cheltuieli de investiții, din care:**	**30.346**
86	***- 71.01 Active fixe***	***30.346***
87	**68.02. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ**	**2.689.104**
88	**- Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Vaslui**	**2.689.104**
89	**B. Lucrări noi, din care:**	**706.092**
90	***- 71.01 Active fixe***	***706.092***
91	*- Termosistem CSCPH Bîrlad*	*51.765*
92	*- Efectuare puț forat de mare adâncime C.R.R. Râșești*	*179.505*
93	*- Covor PVC trafic intens CIA Rinzesti*	*37.128*
94	*- Împrejmuire - CIA Giurcani*	*171.360*
95	*- Împrejmuire - CIA Bîrlad*	*64.260*
96	*- Împrejmuire - LP Găgești*	*114.621*
97	*- Împrejmuire - CSC nr 1 Vaslui*	*41.376*
98	*- Împrejmuire - CTF Vaslui*	*19.897*
99	*- Lucrări de instalare de paratrăsnete C.S.C. Huși*	*26.180*
100	**C. Alte cheltuieli de investiții, din care :**	**1.983.012**
101	***- 71.01 Active fixe***	***1.983.012***
102	**70.02. SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ**	***53.550***
103	**-Consiliul județean Vaslui**	***53.550***
104	**C. Alte cheltuieli de investiții, din care:**	**53.550**
105	***- 71.01 Active fixe***	***53.550***

ROMÂNIA JUDEȚUL VASLUI CONSILIUL JUDEȚEAN

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor de investiții	Suma
106	**74.02. PROTECȚIA MEDIULUI**	**6.202.610**
107	**- Consiliul județean Vaslui**	**6.202.610**
108	***- 71.01 Active fixe***	***952.041***
109	***- 58. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020***	***5.250.569***
110	**A. Lucrări în continuare, din care:**	**5.462.007**
111	***- 58.03. Programe din Fondul de Coeziune (FC)***	***5.250.569***
112	*- Proiect: "Fazarea Proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui"*	*5.250.569*
113	***- 71.01 Active fixe***	***211.438***
114	*- " Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huși și orașul Negresti - ETAPA II a , Municipiul Bîrlad. Obiect : Rețele de apă și canalizare II, Rezervoare Uzina de Apă și stații de pompare apă brută și ape uzate, municipiul Bîrlad: - Rezervoare Uzina de Apă și stații de pompare apă brută și ape uzate, municipiul Bîrlad".*	*10.000*
115	*-" Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huși și orașul Negrești - ETAPA a II a Municipiul Vaslui".*	*60.000*
116	*- Racordare la reţea de distribuţie a energiei electrice pentru: Depozitele existente Bîrlad, Huşi şi Negreşti din cadrul proiectului "Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui"*	*20.000*
117	*- Consolidarea amplasamentului afectat de alunecări de teren situat în vecinatatea depozitului de deșeuri Huși*	*121.438*
118	**B. Lucrări noi, din care:**	**550.000**
119	***- 71.01 Active fixe***	***550.000***
120	*- Lucrări suplimentare necesare în vederea autorizării proiectului " Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huși și orașul Negresti, județul Vaslui, - etapa I și II privind securitatea la incendiu".*	*550.000*
121	**C. Alte cheltuieli de investiții, din care:**	**190.603**
122	***- 71.01 Active fixe***	***190.603***
123	**84.02. TRANSPORTURI**	**38.890.299**
124	***- 71.01 Active fixe***	***38.811.609***
125	***- 58.01. Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională***	***78.690***
126	**- Consiliul județean Vaslui**	**38.890.299**
127	**A. Lucrări în continuare, din care:**	**17.971.255**
128	***- 71.01 Active fixe***	***17.971.255***
129	*-" **Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 K**: DN 24 (Munteni de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, km 18+170 – 34+610 (L = 16,440 km)*	*317.300*

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor de investiții	Suma
130	-" **Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245**: DN 24 (Bârlad) – Drujești – Băcani – Vulpășeni – Ghicani – Alexandru Vlahuță – Buda – Morăreni – Florești – Oprișița (DN 2 F), km 22+900– 33+200 (L = 10,300 km) "	552.430
131	-" **Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 J**: DN 24A (Epureni) – Horga, km 0+000 – 6+250 (L = 6,250 km) "	410.000
132	-" **Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 A**: Muntenii de Jos (DN 24) – Lipovăț - Suceveni – Bogdana – Similișoara – Gavanu – Morăreni – Ghergheşti – Valea Lupului – Lunca Siliștea - Iana, km 37+310 – 40+310 (L = 3,000 km) "	50.000
133	-" **Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242 F**: Trestiana – (DJ 242) – Grăjdeni – Mănăstirea Grăjdeni, km 0+000 – 13+900 (L = 13,900 km) "	810.000
134	-" **Reabilitare și modernizare drum județean DJ 207 J**: DJ 207 E (Delești) – Bălești - Fâstâci, km 0+000 – 7+693 (L = 7,693 km) "	4.181.525
135	-" **Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 B**: Ghergheşti (DJ 245 A) – Corodești – Chetrosu – Draxeni – Rugaria – Ivănești, km 0+000 – 2+000 (L = 2,000 km) "	350.000
136	-" **Reabilitare și modernizare drum județean DJ 284**: DN 24 B (Huși) – Epureni – Duda – Pâhnești – Fundătura – Arsura – DN 28 (Ghermănești), km 0+000 – 2+650; km 4+400 – 19+400; km 23+450 – 25+500; km 25+500 – 27+079 (L = 21,279 km) "	8.200.000
137	- **Reparații pod DJ 244 I**, peste râul Sărăţeni, sat Sărăţeni, km 4+400, judetul Vaslui	1.000.000
138	-" **Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 207 H**: DN 2 F (Vaslui) – Fabrica Ceramica – Chițoc – Poiana Căprioarei – Tabăra de copii, km 4+200 – 6+700 (L = 2,500 km) "	2.100.000
139	**B. Lucrări noi, din care:**	**20.402.290**
140	**- 71.01 Active fixe**	**20.323.600**
141	-" **Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 248 A**: Limită județ Iași – Siliștea – Hîrlău – Plopoasa – Rafaila – Buda – DJ 207 E (Oșești), km 60+325 – 61+825 (L = 1,500 km) "	1.000.000
142	-" **Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 C**: DJ 243 (Mărășești) – Voinești, km 0+000 – 5+430 (L = 5,430km) "	4.950.000
143	-" **Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 L**: DJ 244 D (Tăbălăiești) – Averești, km 0+000 – 2+500 (L = 2,500 km) "	2.770.000
144	-" **Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 I**: Murgeni (DN 24 A) – Sărățeni – Măluşteni – DC 67, km 4+600 – 9+100 (L = 4,500 km) "	1.598.600
145	-" **Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 M**: DN 24 (Crasna) – Albești – Idrici – Roșiești (DJ 244 A), km 8+680 - 12+180 (L = 3,500 km) "	3.140.000

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor de investiții	Suma
146	-" ***Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 E*** *: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245 L (Costești), km 1+600 – 3+000; km 4+000 – 4+200 (L = 1,600 km) "*	*2.160.000*
147	*- " **Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 E** : DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245 L (Costești), km 11+035 – 14+635 (L = 3,600 km) "*	*920.000*
148	*- " **Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 246 A** : DN 24 (Moara Domnească) – Fereşti – Bereasa – DJ 247 (Tătărăni), km 1+311 – 5+834 (L = 4,523 km) "*	*1.020.000*
149	*- " **Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 248 A** : Limită județ Iași – Siliștea – Huc – Plopoasa – Rafaila – Buda – DJ 207 E (Oșești), județul Vaslui "*	*550.000*
150	***- "Proiectare (PT + DDE) și execuție - Consolidare și reabilitare pod peste râul Bîrlad,*** *DJ 248 A, km 58 + 750, comuna Todirești, județul Vaslui "*	*315.000*
151	***- "Proiectare și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 159 :*** *limită județul Neamț - Băcești - Băbușa - Păltiniș - Slobozia - Racova - Trohan - Pungești - Siliștea - Armășoaia - Blesca (DN 2F), km 64 + 500 - 77 + 500 (13,000 km), județul Vaslui "*	*75.000*
152	***- "Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 246 : DJ 247*** *(Codăești) - Rediu Galian - Tăcuta - Focșasca - Limită județ Iași, km 5+499 – 13+635 județul Vaslui"*	*250.000*
153	***- "Proiectare și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241 C :*** *limită județul Bacău (Stejaru) - Doagele - Botarga - Pietrei - Dragomirești (DN 2F), județul Vaslui "*	*250.000*
154	*- "**Proiectare și execuție - Pod din beton armat pe drum județean DJ 241C** , în satul Doagele, județul Vaslui"*	*150.000*
155	***- "Proiectare și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B*** *: Bârlad (DJ 243) - Crâng, Ciocani - Movileni - Coroiești de Sus - Limită județ Bacău, L = 6,630 km, județul Vaslui"*	*250.000*
156	*- "**Proiectare și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245C** : Băcani (DJ 245) – Bălțăteni – Cepești – Rădăești – Coroiești – Bogdănița – Schitu (DJ 245A), L=19,110 km., județul Vaslui"*	*300.000*
157	*- "**Proiectare și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K** : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km., județul Vaslui"*	*275.000*
158	*- " **Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244H** : DJ 244 – Viișoara – Urdești – Găgești (DJ 244 B), județul Vaslui*	*300.000*
159	- Cheltuieli neprevăzute, proiect "Regiunea Nord - Est - Axa rutieră strategică 4: Vaslui, Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bîrlad - Laza - Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246), județul Vaslui"	*50.000*

Nr. crt.	*Denumirea obiectivelor de investiții*	*Suma*
160	***- 58.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care:***	***78.690***
161	*- Proiect: "Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 4: Vaslui Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bîrlad - Laza - Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246), județul Vaslui"*	*78.690*
162	**C. Alte cheltuieli de investiții, din care :**	**516.754**
163	***- 71.01 Active fixe***	***516.754***
164	**87.02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE**	**10.000**
165	**- Consiliul județean Vaslui**	**10.000**
166	**C. Alte cheltuieli de investiții, din care:**	**10.000**
167	***- 71.01 Active fixe***	***10.000***

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr. 13 a

la Hotărârea nr. 166/31 octombrie 2018

L I S T A

poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii" cu finanțare din bugetul local al județului pe anul 2018

Rectificarea a VIII - a

U.M.=lei

Nr. crt.	Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii	U. M	Canti-tate	Preţ unitar	Valoare
1	TOTAL CHELTUIELI, din care:	x	x	x	6.037.339
2	71.01 Active fixe	x	x	x	5.319.135
3	71.03 Reparaţii capitale	x	x	x	135.000
4	- 58. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	x	x	x	583.204
5	51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE	x	x	x	1.236.654
6	- 71.01 Active fixe	x	x	x	653.450
7	- 58. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	x	x	x	583.204
8	-Consiliul Judeţean Vaslui, din care :	x	x	x	1.236.654
9	- 58.02 Programe din Fondul Social European	x	x	x	565.838
10	- Proiect: " Calitate și performanță - strategie de management la Consiliul Județean Vaslui"	lei	x	x	446.991
11	- Proiect: "Etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui"	lei	x	x	118.847
12	- 58.16 Alte facilităţi şi instrumente postaderare	x	x	x	17.366
13	- Proiect: " Europe Direct - 2018"	lei	x	x	17.366
14	- 71.01 Active fixe	x	x	x	653.450
15	- Sistem de supraveghere video pentru Palatul Administrativ	buc	1	23.000	23.000
16	- Distrugător documente	buc	3	3.333	10.000
17	- Calculator	buc	8	3.000	24.000
18	- Laptop	buc	2	3.000	6.000
19	- Multifuncțională laser cu DADF	buc	1	5.000	5.000
20	- Multifuncțională laser	buc	2	2.500	5.000
21	- Program de inventariere a patrimoniului	lei	x	x	140.000
22	- Licențe	buc	10	1.300	13.000
23	- Network Attached Storage (NAS)	buc	1	7.500	7.500
24	- Servicii de proiectare pentru investitia"Efectuare lucrari in vederea avizarii/autorizarii ISU pentru cladirea CRAV Vaslui	lei	x	x	70.000
25	- Scaner color A0	buc	1	15.000	15.000
26	- Copiator	buc	1	16.500	16.500
27	- Expertiză tehnică Palat Administrativ Vaslui	lei	x	x	150.000
28	- Autoturism	buc	2	84.225	168.450
29	60.02 APĂRARE	x	x	x	47.100
30	- 71.01 Active fixe	x	x	x	47.100
31	-Consiliul județean Vaslui (Centrul militar)	x	x	x	38.800
32	- 71.01 Active fixe	x	x	x	38.800
33	- Centrală termică în condensație și montare	buc	3	7.933	23.800
34	- Laptop	buc	1	3.000	3.000
35	- Calculatoare	buc	4	3.000	12.000

Nr. crt.	Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii	U. M	Canti-tate	Preţ unitar	Valoare
36	**- Consiliul judeţean Vaslui**	x	x	x	**5.000**
37	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**5.000**
38	- Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţie "Centrul Militar Judetean"	x	x	x	5.000
39	**- Consiliul judeţean Vaslui (Structură Teritorială pentru Probleme Speciale Vaslui)**	x	x	x	**3.300**
40	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**3.300**
41	- Calculator	buc	1	3.000	3.000
42	- Licenţe antivirus	buc	2	150	300
43	**61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ**	x	x	x	**65.000**
44	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**65.000**
46	**- Consiliul Judeţean Vaslui**	x	x	x	**65.000**
47	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**65.000**
48	- Sistem de supraveghere video pentru Poligon Delea	buc	1	15.000	15.000
49	- DALI "Cădire Administrativă Poligon- Delea"	lei	x	x	50.000
50	**65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT**	x	x	x	**802.535**
51	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**692.535**
52	**- 71.03 - Reparaţii capitale**	x	x	x	**110.000**
53	**Consiliul judeţean Vaslui, din care:**	x	x	x	**473.620**
54	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**473.620**
55	- Servicii refacere documentatie tehnico- economice la " Reabilitare, modernizare si dotare Şcoala Profesională Specială "Sfânta Ecaterină" Huşi	lei	x	x	116.620
56	- Servicii verificare proiect tehnic, obiectiv: "Creşterea eficienţei energetice a imobilului C.S.E.I "Elisabeta Polihroniade Vaslui"	lei	x	x	7.000
57	- Studiu de fezabilitate pentru obiectivul: "Proiect Pilot - "Sală de sport școlară", din municipiul Vaslui, str. Filaturii, nr. 9, județul Vaslui"	lei	x	x	100.000
58	- Demolare Scoala Profesionala Speciala "Sfanta Ecaterina" Husi	lei	x	x	250.000
59	**Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Elisabeta Polihroniade"**	x	x	x	**69.275**
60	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**69.275**
61	- Cameră senzorială - bază	buc	1	45.275	45.275
62	- Sistem supraveghere video	buc	1	13.000	13.000
63	- Poartă motorizată - acces unitate	buc	1	11.000	11.000
64	**Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Constantin Pufan"**	x	x	x	**158.000**
65	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**48.000**
66	- Plită cu hotă profesională	buc	1	48.000	48.000
67	**- 71.03 - Reparaţii capitale:** Lucrări de reparaţii canale termice - rețele termice exterioare	lei	x	x	**110.000**
68	**Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Negresti**	x	x	x	**10.000**
69	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**10.000**
70	- Documentaţie tehnico - economică - "Parc de joacă pentru copii"	lei	x	x	10.000
71	**Şcoala Profesională Specială "Sfanta Ecaterină" Huşi**	x	x	x	**91.640**
72	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**91.640**
73	- Uscător rufe	buc	1	21.955	21.955
74	- calandru pentru spălătorie	buc	1	29.665	29.665
75	- maşină de spălat	buc	1	40.020	40.020

Nr. crt.	Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii	U. M	Canti-tate	Preţ unitar	Valoare
76	**66.02 SĂNĂTATE**	**x**	**x**	**x**	**701.500**
77	**- 71.01 Active fixe**	**x**	**x**	**x**	**676.500**
78	**- 71.03 Reparaţii capitale**	**x**	**x**	**x**	**25.000**
79	**-Consiliul judeţean Vaslui, din care:**	**x**	**x**	**x**	**701.500**
80	**- 71.01 Active fixe**	**x**	**x**	**x**	**676.500**
81	- Elaborare documentaţie tehnico-economică "Reabilitare, extindere bloc operator şi lucrări de completare a măsurilor de securitate la incendiu în Corpul C la Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui"	lei	x	x	16.500
82	- Studiu de obstacolare și stabilire a caracteristicilor principale ale heliportului din cadrul proiectului "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și realizare Heliport"	lei	x	x	60.000
83	- Apartament cu 2 camere	buc	1	135.000	135.000
84	- Apartament cu 3 camere	buc	1	200.000	200.000
85	- Apartament cu 4 camere	buc	1	265.000	265.000
86	**- 71.03 Reparaţii capitale**	**x**	**x**	**x**	**25.000**
87	- Lucrări de reparaţii capitale la Policlinica Stomatologică Vaslui	lei	x	x	25.000
88	**67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE**	**x**	**x**	**x**	**430.631**
89	**- 71.01 Active fixe**	**x**	**x**	**x**	**430.631**
90	**-Consiliul judeţean Vaslui, din care:**	**x**	**x**	**x**	**330.285**
91	**- 71.01 Active fixe**	**x**	**x**	**x**	**330.285**
92	- Servicii elaborare documentaţie tehnico-economică - obiectiv "Restaurare Ansamblu Monumental ' Statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare"	lei	x	x	52.800
93	- Servicii elaborare documentaţie tehnico-economică - obiectiv "Reabilitare și dotare Muzeul Vasile Pârvan Bîrlad - Casa Sturdza"	lei	x	x	37.485
94	- Documentație privind obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru Muzeul "Vasile Pârvan" și Teatrul "V.I.Popa" Bîrlad	lei	x	x	25.000
95	- "Servicii de proiectare și completare a cărții tehnice a construcției pentru Teatrul "V.I.Popa" Bîrlad și Muzeul "V. Pârvan" Bîrlad, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu "	lei	x	x	65.000
96	- Lucrări de completare a măsurilor de securitate la incendiu la Teatrul "V.I.Popa" Bîrlad	lei	x	x	150.000
97	**- Biblioteca Judeţeană "N. M. Spătarul" Vaslui**	**x**	**x**	**x**	**70.000**
98	**- 71.01 Active fixe**	**x**	**x**	**x**	**70.000**
99	- Remedierea și extinderea sistemului de detecție și alarmare la incendiu	lei	x	x	50.000
100	- Calculatoare	buc	5	3.000	15.000
101	- Panou mobil pentru afișaj	buc	1	5.000	5.000
102	**- Centrul Județean pentru Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Vaslui**	**x**	**x**	**x**	**30.346**
103	**- 71.01 Active fixe**	**x**	**x**	**x**	**30.346**
104	- Echipament de sonorizare(cu urmatoarele elemente: boxe active subwoofer, mixer cu cutie de protectie, CD player cu cutie de protectie)	buc	1	30.346	30.346

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Nr. crt.	Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii	U. M	Canti-tate	Preţ unitar	Valoare
105	68.02. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	x	x	x	1.983.012
106	- 71.01 Active fixe	x	x	x	1.983.012
107	- Direcţia generală de asistenţă socială și protecţia copilului Vaslui	x	x	x	1.983.012
108	- 71.01 Active fixe	x	x	x	1.983.012
109	- Mașină de spălat industrială - C.I.A.P.V. Giurcani	buc	1	12.803	12.803
110	- Motosapă - C.I.A.P.V. Giurcani	buc	1	5.500	5.500
111	- Aparat multifuncțional (recuperare) - C.S.R.N.A. Vaslui	buc	1	9.520	9.520
112	- Aparat multifuncțional (recuperare) - C.S.C.P.H. Bîrlad	buc	1	9.520	9.520
113	- Bandă de alergare electrică - C.S.R.N.A. Bîrlad	buc	1	10.411	10.411
114	- Hotă profesională inox - C.I.A. Ranzesti	buc	1	4.245	4.245
115	- Hotă profesională inox - C.I.A. Bogesti	buc	1	4.245	4.245
116	- Hotă profesională inox - C.R.R. Rasesti	buc	1	4.245	4.245
117	- Robot de bucătărie - C.S.C.A. Huși (C.R.R.P.H. Huși)	buc	2	8.218	16.436
118	- Mașină de gătit cu 6 arzătoare, pe gaz CSCA Huși	buc	2	9.227	18.454
119	- Mașină de spălat industrială - C.R.R. Rasesti	buc	1	12.803	12.803
120	- Mașină de spălat industrială C.R.R.N. Mălăiești	buc	1	12.803	12.803
121	- Mașină de spălat industrială C.S.C.A.Husi	buc	2	12.803	25.606
122	- Mașină de spălat industrială - C.S.C.Negrești	buc	1	12.803	12.803
123	- Mașină de spălat industrială - C.I.A. Ranzesti	buc	1	12.803	12.803
124	- Mașină de spălat industrială C.I.A. Bogești	buc	1	12.803	12.803
125	- Lucrări de instalare pentru sisteme de supraveghere video CRR Fălciu	lei	x	x	21.420
126	- Lucrări de instalare instalație alarmare și detecție incendiu - C.R.R. Rasesti	lei	x	x	19.635
127	- Lucrări de instalare instalație alarmare și detecție incendiu - C.I.A. Ranzesti	lei	x	x	19.635
128	- Lucrări de instalare instalație alarmare și detecție incendiu - C.R.R.N. Mălăiești	lei	x	x	19.635
129	- Lucrări de instalare instalație alarmare ți detecție incendiu - L.P. Negrești	lei	x	x	19.635
130	- Lucrări de instalare instalație alarmare și detecție incendiu - C.Respiro Ghermănești	lei	x	x	19.635
131	- Lucrări de instalare instalație alarmare și detecție incendiu - C.S.R.N.A. Vaslui	lei	x	x	19.635
132	- Hotă profesională inox - CSC 2 Bîrlad	buc	1	4.245	4.245
133	- Mașină de curațat cartofi - CRR Râsești	buc	1	6.200	6.200
134	- Mașină de curațat cartofi - CSC2 Bîrlad	buc	1	6.200	6.200
135	- Mașină de spălat industrială - C.S.C. 2 Bîrlad	buc	1	12.803	12.803
136	- Hotă profesională inox - CSC1 Bîrlad	buc	1	4.245	4.245
137	- Mașină de gătit cu 6 arzatoare, pe gaz - CSC1 Bîrlad	buc	1	9.283	9.283
138	- Mașină de spălat industrială - CSC1 Bîrlad	buc	1	12.803	12.803
139	- Lucrări de instalare instalație alarmare și detecție la incendiu - CTF Vaslui	lei	x	x	19.635
140	- Copiator digital color A3 - sediu DGASPC Vaslui	buc	1	9.900	9.900
141	- Inlocuire cazane și reproiectare instalație centrală termică sediu D.G.A.S.P.C. Vaslui	lei	x	x	145.965
142	- Lucrări de instalare rețea 4 hidranți exteriori Sediu DGASPC Vaslui	lei	x	x	133.280
143	- Studiu de fezabilitate, alte studii, taxe și avize realizare proiect "Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități" - Găgești - P.O.R/8/8.1/8.3/B/1	lei	x	x	51.700
144	- Studiu de fezabilitate, alte studii, taxe și avize realizare proiect "Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități" - Oltenești - P.O.R/8/8.1/8.3/B/1	lei	x	x	51.700

Nr. crt.	Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii	U. M	Canti-tate	Preţ unitar	Valoare
145	- Licente software "Tara v2015"	buc	5	500	2.500
146	- Licente software "LOGOPEDIX"	buc	5	400	2.000
147	- Licente software utilizare platforma evaluare psihologica CAS++	buc	4	720	2.880
148	- Generator curent electric - C.I.A.P.V. Giurcani	buc	1	7.320	7.320
149	- Scală de inteligență Wechsler pentru copii - CSCH Vaslui	buc	1	4.284	4.284
150	- Baterie de evaluare neuropsihologică la copii 3 - 12 ani (NEPSY) - CSCH Vaslui	buc	1	4.900	4.900
151	- Baterie de evaluare neuropsihologică la copii 3 - 12 ani (NEPSY) - CSCPH Bîrlad	buc	1	4.900	4.900
162	- Aparat multifuncțional (recuperare) - C.S.C. Negrești	buc	1	9.520	9.520
153	- Aparat multifuncțional (recuperare) - C.I.A. Bîrlad	buc	1	9.520	9.520
154	- Aparat multifuncțional (recuperare) - C.R.R.N. Mălăești	buc	1	9.520	9.520
155	- Aparat multifuncțional (recuperare) - C.S.C. 1 Bîrlad	buc	1	9.520	9.520
156	- Aparat multifuncțional (recuperare) - C.S.C.H. Vaslui	buc	1	9.520	9.520
157	- Aparat drenaj limfatic - C.S.R.N.A. Vaslui	buc	1	16.800	16.800
158	- Aparat drenaj limfatic - C.S.C. 1 Bîrlad	buc	1	16.800	16.800
159	- Bandă de alergare electrică - C.I.A. Bîrlad	buc	1	11.810	11.810
160	- Bandă de alergare electrică - C.S.C. Negrești	buc	1	11.810	11.810
161	- Bandă de alergare electrică - C.R.R.N. Malaesti	buc	1	11.810	11.810
162	- Bandă de alergare electrică - C.S.C.P.H. Bîrlad	buc	1	11.810	11.810
163	- Bandă de alergare electrică - C.S.R.N.A. Vaslui	buc	1	11.810	11.810
164	- Bicicletă Kineto - C.R.R.N. Malaești	buc	1	6.941	6.941
165	- Bicicletă Kineto - C.S.C.P.H. Bîrlad	buc	1	6.941	6.941
166	- Bicicletă Kineto - C.I.A. Bîrlad	buc	1	6.941	6.941
167	- Bicicletă Kineto - C.S.C. 1 Bîrlad	buc	1	6.941	6.941
168	- Bicicletă Kineto - C.S.R.N.A. Vaslui	buc	1	6.941	6.941
169	- Aparat electroterapie- terapie combinată-E52C.S.R.N.A. Bîrlad	buc	1	17.290	17.290
170	- Aparat fizioterapie Bioptron	buc	1	6.200	6.200
171	- Roată de umăr -C.S.C.P.H. Bîrlad	buc	1	6.718	6.718
172	- Roată de umăr - C.S.R.N.A. Vaslui	buc	1	6.718	6.718
173	- Generator curent electric - C.I.A. Ranzeşti	buc	1	7.320	7.320
174	- Generator curent electric - C.I.A. Bogeşti	buc	1	7.320	7.320
175	- Generator curent electric - C.R.R. Rasesti	buc	1	7.320	7.320
176	- Generator curent electric - C.S.C. Husi	buc	2	7.320	14.640
177	- Generator curent electric - Centrul Respiro Ghermănești	buc	1	7.320	7.320
178	- Generator curent electric - CRRC Fălciu	buc	1	7.320	7.320
179	- Generator curent electric -C.R.R.N. Mălăiești	buc	1	7.320	7.320
180	- Generator curent electric - LP Deleni	buc	1	7.320	7.320
181	- Generator curent electric - LP Vulturești	buc	1	7.320	7.320
182	- Generator curent electric - LP Găgești	buc	1	7.320	7.320
183	- Generator curent electric - LP Lipovăț	buc	1	7.320	7.320
184	- Generator curent electric - LP Ștefan cel Mare	buc	1	7.320	7.320
185	- Generator curent electric - LP Vladia	buc	1	7.320	7.320
186	- Generator curent electric - LP Codăești	buc	1	7.320	7.320

Nr. crt.	Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii	U. M	Canti-tate	Preţ unitar	Valoare
187	- Generator curent electric - LP Negrești	buc	1	7.320	7.320
188	- Scală de inteligență Wechsler pentru copii - CSC Negresti	buc	1	4.284	4.284
189	- Generator curent electric - CSC Negrești	buc	1	7.320	7.320
190	- Scală de inteligență Wechsler pentru copii	buc	1	4.284	4.284
191	- Autoturism Dacia Duster	buc	2	84.600	169.200
192	- Autoturism Dacia Lodgy	buc	7	79.430	556.010
193	- Autoturism Dacia Dokker-Van	buc	1	60.800	60.800
194	- Generator curent electric - sediu DGASPC Vaslui	buc	2	7.320	14.640
195	- Studiu de fezabilitate + proiect tehnic, Zid de sprijin+gard metalic - Adăpost de Zi și de Noapte pt. Copiii Străzii Vaslui	lei	x	x	16.500
196	**70.02. SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ**	**x**	**x**	**x**	**53.550**
197	**- 71.01 Active fixe**	**x**	**x**	**x**	**53.550**
198	**-Consiliul județean Vaslui, din care:**	**x**	**x**	**x**	**53.550**
199	**- 71.01 Active fixe**	**x**	**x**	**x**	**53.550**
200	- Servicii întocmire Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru terenul destinat construirii de locuințe de serviciu A.N.L, str. Aleea Hulubăț	lei	x	x	53.550
201	**74.02. PROTECȚIA MEDIULUI**	**x**	**x**	**x**	**190.603**
202	**- 71.01 Active fixe**	**x**	**x**	**x**	**190.603**
203	**- Consiliul județean Vaslui, din care :**	**x**	**x**	**x**	**190.603**
204	**- 71.01 Active fixe**	**x**	**x**	**x**	**190.603**
205	- Servicii de consultanță în vederea realizarii studiului de conformitate și autorizarea privind securitatea la incendiu pentru lucrările executate în cadrul proiectului de investiții "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epeurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui, Etapa I și II"	lei	x	x	60.000
206	- " Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014 - 2020"	lei	x	x	130.603
207	**84.02. TRANSPORTURI**	**x**	**x**	**x**	**516.754**
208	**- 71.01 Active fixe**	**x**	**x**	**x**	**516.754**
209	**-Consiliul județean Vaslui**	**x**	**x**	**x**	**516.754**
210	**- 71.01 Active fixe**	**x**	**x**	**x**	**516.754**
211	- Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare DJ 245 E : DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costești)	lei	x	x	25.438
212	- Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare DJ 245 L : DN 24 (Costești) – Puntișeni – Chițcani – Pârvești – Mănăstirea Pârvești	lei	x	x	10.000
213	- Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare DJ 245 A : Muntenii de Jos (DN 24) – Lipovăţ – Suceveni – Bogdana – Similişoara – Găvanu – Morăreni – Ghergheşti – Valea Lupului – Lunca – Siliștea - Iana (DJ 243)	lei	x	x	10.000

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Nr. crt.	Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii	U. M	Canti-tate	Preţ unitar	Valoare
214	- Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare DJ 242 C : Limită judeţ Galaţi (Gara Docăneasa) – Limită judeţ Galaţi (Gara Tălăşmani)	lei	x	x	10.000
215	- Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare DJ 242 G : Vinderei (DJ 242C km 0+000) – Brădeşti	lei	x	x	10.000
216	- Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare DJ 159 : Limită judeţ Neamţ – Băceşti – Băbuşa – Păltiniş – Slobozia – Racova – Trohan – Pungeşti – Siliştea – Armăşoaia – Bleşca (DN 2F)	lei	x	x	10.000
217	- Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare DJ 244 D : Huşi (DN 24B) – Limită judeţ Iaşi	lei	x	x	10.000
218	- Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare DJ 246 : DN 24 (Codăeşti) – Rediu Galian – Tăcuta – Focşasca – Limită judeţ Iaşi	lei	x	x	10.000
219	- Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare DJ 243 A : Pogana (DJ 243) – Crângu Nou – Ciocani – Iveşti – Pogoneşti – Tutova – Crivești – Pochidia – Satu Nou – Limită judeţ Galaţi	lei	x	x	136.316
220	- Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții: " Pod Stoișești pe DJ 244"	lei	x	x	30.000
221	- Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții: " Pod peste râul Ghilahoi pe DJ 245E"	lei	x	x	40.000
222	- Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții: " Pod peste râul Lișcov pe DJ 244I"	lei	x	x	40.000
223	- Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție "DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245 L (Costești) "	lei	x	x	50.000
224	- Expertiză pe DJ 243 : Bârlad (DN 24) – Pogana – Iana – Vadurile – Iezer – Puieşti – Fântânele – Rădeni – Dragomireşti (DN 2F)	lei	x	x	25.000
225	- Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, Proiect Tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului (D.A.L.I.+P.T.+D.D.E): Lucrări de consolidare pe DJ 244J : DN 24A (Epureni) – Horga	lei	x	x	92.100
226	- Expertiză tehnică la Pod Stoișești pe DJ 244I	lei	x	x	7.900
227	**87.02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE**	**x**	**x**	**x**	**10.000**
228	**- 71.01 Active fixe**	**x**	**x**	**x**	**10.000**
229	**-Consiliul județean Vaslui**	**x**	**x**	**x**	**10.000**
230	**- 71.01 Active fixe**	**x**	**x**	**x**	**10.000**
231	- Elaborare documentaţie tehnico-economică pentru obiectivul "Parc Agro - industrial Vaslui"	lei	x	x	10.000

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 167 /2018
privind rectificarea a VIII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

având în vedere:
- raportul preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 166/31.10.2018 privind rectificarea a VIII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2018;
- Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2 din 3 ianuarie 2018;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018;

în conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 91 alin. (3), lit. „a" şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.- La partea de venituri a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018, aşa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 150/27.09.2018 privind rectificarea a VII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018, se aprobă următoarele influenţe:

	- lei-
VENITURI TOTALE:	**+ 1.497.196**
din care:	
- venituri din prestări servicii şi alte activităţi	- 97.500
- subvenţii de la alte administraţii	+ 1.594.696

Art.2.- La partea de cheltuieli a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018, aşa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 150/27.09.2018 privind rectificarea a VII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018, se aprobă următoarele influenţe:

	- lei-
CHELTUIELI TOTALE:	**+ 1.497.196**
din care:	
- cheltuieli de personal	+ 1.818
- cheltuieli cu bunuri şi servicii	+ 863.182
- alte cheltuieli	+ 5.000
- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	- 22.300
- cheltuieli de capital	+ 649.496

Art.3.- (1) Sinteza bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii se prezintă în anexa nr. 1.

(2) Detalierea cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe capitole şi articole, este prevăzută în anexa nr. 2, iar defalcarea cheltuielilor pe beneficiari de credite bugetare este prevăzută în anexa nr. 3.

Art.4.- (1) Cheltuielile la capitolul „sănătate" se suplimentează cu suma de 702.500 lei, la Spitalul Județean de Urgență Vaslui.

(2) Cheltuielile de personal se suplimentează cu suma de 6.818 lei, cheltuielile cu bunuri și servicii se suplimentează cu suma de 793.182 lei, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile se diminuează cu suma de 22.300 lei și cheltuielile de capital se diminuează cu suma de 75.200 lei.

Art.5.- (1) Cheltuielile la capitolul „asigurări și asistență socială" se suplimentează cu suma de 794.696 lei.

(2) Cheltuielile de personal se diminuează cu suma de 5.000 lei, cheltuielile cu bunuri și servicii se suplimentează cu suma de 70.000 lei, alte cheltuieli se suplimentează cu suma de 5.000 lei și cheltuielile de capital se suplimentează cu suma de 724.696 lei.

(3) Cheltuielile pentru Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești se suplimentează cu suma de 70.000 lei și cheltuielile pentru Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești se suplimentează cu suma de 724.696 lei.

Art.6.- Detalierea bugetului Spitalului Județean de Urgență Vaslui este redată în anexele nr. 5-5c.

Art.7.- Detalierea bugetelor Muzeului „V. Pârvan" Bîrlad, și Teatrului „V.I Popa" Bîrlad este redată în anexele nr. 6-7b.

Art.8.- Detalierea bugetului Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești și a Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești este redată în anexele nr. 4-4b și 8-9b.

Art.9.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfășurarea atât fizică precum și valorică, se prezintă în anexele nr. 10-10a.

Art.10.- Anexele nr. 1-10a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Vaslui, 31 octombrie 2018

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr. 1
la Hotarârea nr.167 31 octombrie 2018

S I N T E Z A

bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018

Rectificarea a VIII -a

U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
A. TOTAL VENITURI	**180.351.691**	**1.497.196**	**181.848.887**
I. VENITURI CURENTE	**98.114.421**	**-97.500**	**98.016.921**
C. VENITURI NEFISCALE	**98.114.421**	**-97.500**	**98.016.921**
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	**3.113**	**0**	**3.113**
30.10 Venituri din proprietate	**3.113**	**0**	**3.113**
30.10.05 Venituri din concesiuni şi închirieri	3.113	0	3.113
C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII	**98.111.308**	**-97.500**	**98.013.808**
33.10 Venituri din prestări servicii şi alte activităţi	**98.079.313**	**-97.500**	**97.981.813**
33.10.08 Venituri din prestări servicii	404.600	0	404.600
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate	901.000	0	901.000
33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă	8.000	0	8.000
33.10.21 Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	65.126.296	-97.500	65.028.796
33.10.30 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică alocate de la bugetul de stat	10.859.384	0	10.859.384
33.10.31 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	13.773.033	0	13.773.033
33.10.32 Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	5.607.000	0	5.607.000
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	1.400.000	0	1.400.000
36.10 Diverse venituri	**23.400**	**0**	**23.400**
36.10.50 Alte venituri	23.400	0	23.400
37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile	**8.595**	**0**	**8.595**
37.10.01 Donaţii şi sponsorizări	8.595	0	8.595
37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului	-476.192	97.500	-378.692
37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	476.192	-97.500	378.692
IV. SUBVENŢII	**78.541.577**	**1.594.696**	**80.136.273**
42.10 Subvenţii de la bugetul de stat	**608.154**	**0**	**608.154**
42.10.70 Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	608.154	0	608.154
43.10 Subvenţii de la alte administraţii	**77.933.423**	**1.594.696**	**79.528.119**
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice	20.161.075	70.000	20.231.075
43.10.10 Subvenţii din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	475.000	800.000	1.275.000

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
43.10.14 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătătii	3.536.434	0	3.536.434
43.10.19 Subvenţii pentru instituţiile publice destinate secţiunii de dezvoltare	1.601.203	724.696	2.325.899
43.10.33 Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creşterilor salariale	52.159.711	0	52.159.711
48.10 Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020	**3.695.693**	**0**	**3.695.693**
48.10.02 Fondul Social European (FSE)	*3.695.693*	*0*	*3.695.693*
48.10.02.03 Prefinanţare	*3 695 693*	*0*	*3.695.693*
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*170.434.015*	*870.000*	*171.304.015*
I. VENITURI CURENTE	**97.638.229**	**0**	**97.638.229**
C. VENITURI NEFISCALE	**97.638.229**	**0**	**97.638.229**
C1. VENİTURI DIN PROPRIETATE	**3.113**	**0**	**3.113**
30.10 Venituri din proprietate	**3.113**	**0**	**3.113**
30.10.05 Venituri din concesiuni şi închirieri	3.113	0	3.113
C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII	**97.635.116**	**0**	**97.635.116**
33.10 Venituri din prestări servicii şi alte activităţi	**98.079.313**	**-97.500**	**97.981.813**
33.10.08 Venituri din prestări servicii	404.600	0	404.600
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate	901.000	0	901.000
33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă	8.000	0	8.000
33.10.21 Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	65.126.296	-97.500	65.028.796
33.10.30 Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică alocate de la bugetul de stat	10.859.384	0	10.859.384
33.10.31 Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii	13.773.033	0	13.773.033
33.10.32 Venituri din contractele încheiate cu institutiile de medicină legală	5.607.000	0	5.607.000
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi	1.400.000	0	1.400.000
36.10 Diverse venituri	**23.400**	**0**	**23.400**
36.10.50 Alte venituri	23.400	0	23.400
37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile	**-467.597**	**97.500**	**-370.097**
37.10.01 Donaţii şi sponsorizări	8.595	0	8.595
37.10.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului	-476.192	97.500	-378.692
IV. SUBVENŢII	**72.795.786**	**870.000**	**73.665.786**
43.10 Subvenţii de la alte administraţii	**72.795.786**	**870.000**	**73.665.786**
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice	20.161.075	70.000	20.231.075
43.10.10 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii	475.000	800.000	1.275.000
43.10.33 Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea cresterilor	52.159.711	0	52.159.711
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*9.917.676*	*627.196*	*10.544.872*
C. VENITURI NEFISCALE	**476.192**	**-97.500**	**378.692**
C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII	**476.192**	**-97.500**	**378.692**
37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile	**476.192**	**-97.500**	**378.692**

ROMÂNIA * CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI *

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	476.192	-97.500	378.692
IV. SUBVENŢII	**5.745.791**	**724.696**	**6.470.487**
42.10 Subventii de la bugetul de stat	**608.154**	**0**	**608.154**
42.10.70 Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	608.154	0	608.154
43.10 Subvenţii de la alte administraţii	**5.137.637**	**724.696**	**5.862.333**
43.10.14 Subvenţii din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	3.536.434	0	3.536.434
43.10.19 Subvenţii pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	1.601.203	724.696	2.325.899
48.10 Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	**3.695.693**	**0**	**3.695.693**
48.10.02 Fondul Social European (FSE)	*3.695.693*	*0*	*3.695.693*
48.10.02.03 Prefinanțare	*3.695.693*	*0*	*3.695.693*
TOTAL CHELTUIELI	181.712.067	1.497.196	183.209.263
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*171.794.391*	*870.000*	*172.664.391*
01. CHELTUIELI CURENTE	171.794.391	870.000	172.664.391
10. Cheltuieli de personal	*133.313.400*	*1.818*	*133.315.218*
20. Bunuri şi servicii	*36.681.966*	*863.182*	*37.545.148*
55. Alte transferuri	*547.225*	*0*	*547.225*
59. Alte cheltuieli	*1.251.800*	*5.000*	*1.256.800*
59.01 Burse	*59.500*	*0*	*59.500*
59.22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural	*235.500*	*0*	*235.500*
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	*956.800*	*5.000*	*961.800*
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*9.917.676*	*627.196*	*10.544.872*
58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	*4.376.950*	*-22.300*	*4.354.650*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	5.540.726	649.496	6.190.222
71. Active nefinanciare	*5.540.726*	*649.496*	*6.190.222*
71.01 Active fixe	*5.265.526*	*649.496*	*5.915.022*
71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe	*275.200*	*0*	*275.200*
DEFICIT	-1.360.376	0	-1.360.376

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr. 2
la Hotarârea nr. 167 / 31 octombrie 2018

DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018
Rectificarea a VIII-a

U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL CHELTUIELI	181.712.067	1.497.196	183.209.263
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*171.794.391*	*870.000*	*172.664.391*
01.CHELTUIELI CURENTE	171.794.391	870.000	172.664.391
10. Cheltuieli de personal	*133.313.400*	*1.818*	*133.315.218*
20. Bunuri şi servicii	*36.681.966*	*863.182*	*37.545.148*
55. Alte transferuri	*547.225*	*0*	*547.225*
55.01 Transferuri interne	*547.225*	*0*	*547.225*
59. Alte cheltuieli	*1.251.800*	*5.000*	*1.256.800*
59.01 Burse	*59.500*	*0*	*59.500*
59.22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural	*235.500*	*0*	*235.500*
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	*956.800*	*5.000*	*961.800*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*9.917.676*	*627.196*	*10.544.872*
58. Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	*4.376.950*	*-22.300*	*4.354.650*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	5.540.726	649.496	6.190.222
71. Active nefinanciare	*5.540.726*	*649.496*	*6.190.222*
71.01 Active fixe	*5.265.526*	*649.496*	*5.915.022*
71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe	*275.200*	*0*	275.200
54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			
TOTAL CHELTUIELI	1.682.140	0	1.682.140
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*1.661.740*	*0*	*1.661.740*
01.CHELTUIELI CURENTE	1.661.740	0	1.661.740
10. Cheltuieli de personal	*1.571.540*	*0*	*1.571.540*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*1.494.000*	*0*	*1.494.000*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*26.100*	*0*	*26.100*
10.02.06 Vauchere de vacanţă	26.100	0	26.100
10.03 Contribuţii	*51.440*	*0*	*51.440*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	12.195	0	12.195
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	377	0	377
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	4.013	0	4.013
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	114	0	114

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizatii 0,85%	641	0	641
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	34.100		34.100
20. Bunuri şi servicii	***90.200***	***0***	***90.200***
20.01 Bunuri şi servicii	**77.799**	**0**	**77.799**
20.02 Reparaţii curente	**3.000**	**0**	**3.000**
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	**1.600**	**0**	**1.600**
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	**5.200**	**0**	**5.200**
20.13 Pregătire profesională	**1.000**	**0**	**1.000**
20.14 Protecţia muncii	**400**	**0**	**400**
20.30 Alte cheltuieli	**1.201**	**0**	**1.201**
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	***20.400***	***0***	***20.400***
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	**20.400**	**0**	**20.400**
71. Active nefinanciare	***20.400***	***0***	***20.400***
71.01 Active fixe	***20.400***	***0***	***20.400***
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	*19.000*	*0*	*19.000*
71.01.30 Alte active fixe	*1.400*	*0*	*1.400*
66.10 SĂNĂTATE			
TOTAL CHELTUIELI	**162.849.076**	**702.500**	**163.551.576**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	***154.752.892***	***800.000***	***155.552.892***
01. CHELTUIELI CURENTE	**154.752.892**	**800.000**	**155.552.892**
10. Cheltuieli de personal	***121.068.099***	***6.818***	***121.074.917***
10.01 Cheltuieli salariale în bani	***108.505.863***	***1.606.000***	***110.111.863***
10.02 Cheltuieli salariale în natură	***2.244.450***	***0***	***2.244.450***
10.02.06 Vauchere de vacanţă	2.244.450	0	2.244.450
10.03 Contribuţii	***10.317.786***	***-1.599.182***	***8.718.604***
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	3.021.456	-300.000	2.721.456
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj	36.674	0	36.674
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	952.005	0	952.005
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	28.861	0	28.861
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0.85%	405.832	0	405.832
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	5.872.958	-1.299.182	4.573.776
20. Bunuri şi servicii	***32.258.068***	***793.182***	***33.051.250***
20.01 Bunuri şi servicii	**8.652.285**	**76.156**	**8.728.441**
20.02 Reparaţii curente	**837.000**	**13.351**	**850.351**
20.03 Hrană	**1.604.000**	**40.703**	**1.644.703**
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	**20.096.291**	**643.145**	**20.739.436**
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	**433.492**	**12.047**	**445.539**

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	**71.500**	**0**	**71.500**
20.09 Materiale de laborator	**119.500**	**7.580**	**127.080**
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	**2.500**	**0**	**2.500**
20.13 Pregătire profesională	**40.000**	**0**	**40.000**
20.14 Protecţia muncii	**18.500**	**200**	**18.700**
20.30 Alte cheltuieli	**383.000**	**0**	**383.000**
55. Alte transferuri	***547.225***	***0***	***547.225***
55.01 Transferuri interne	547.225	0	547.225
59. Alte cheltuieli	***879.500***	***0***	***879.500***
59.01 Burse	59.500	0	59.500
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	820.000	0	820.000
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	***8.096.184***	***-97.500***	***7.998.684***
58. Proiecte cu finanţare din fonduri externe	**4.376.950**	**-22.300**	**4.354.650**
58.02 Programe din Fondul Social European (FSE)	***4.376.950***	***-22.300***	***4.354.650***
58.02.01 Finanţare naţională	*681.257*	*-22.300*	*658.957*
58.02.02 Finanţare externă nerambursabilă	*3.695.693*	*0*	*3.695.693*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	**3.719.234**	**-75.200**	**3.644.034**
71. Active nefinanciare	***3.719.234***	***-75.200***	***3.644.034***
71.01 Active fixe	***3.719.234***	***-75.200***	***3.644.034***
71.01.01 Construcţii	*2.038.815*	*-146.000*	*1.892.815*
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport	*1.495.929*	*68.300*	*1.564.229*
71.01.30 Alte active fixe	*184.490*	*2.500*	*186.990*
67.10 CULTURĂ , RECREERE ŞI RELIGIE			
TOTAL CHELTUIELI	**9.131.689**	**0**	**9.131.689**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	***8.260.589***	***0***	***8.260.589***
01. CHELTUIELI CURENTE	**8.260.589**	**0**	**8.260.589**
10. Cheltuieli de personal	***6.119.102***	***0***	***6.119.102***
10.01 Cheltuieli salariale în bani	***5.695.185***	***0***	***5.695.185***
10.02 Cheltuieli salariale în natură	***223.310***	***0***	***223.310***
10.02.06 Vauchere de vacanţă	223.310	0	223.310
10.03 Contribuţii	***200.607***	***0***	***200.607***
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	56.997	0	56.997
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	1.657	0	1.657
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	18.546	0	18.546
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	966	0	966
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0.85%	4.842	0	4.842
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	117.599	0	117.599

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
20. Bunuri şi servicii	*1.860.387*	*0*	*1.860.387*
20.01 Bunuri şi servicii	869.957	-800	869.157
20.02 Reparaţii curente	320.000	0	320.000
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	1.600	0	1.600
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	242.500	7.500	250.000
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	20.530	0	20.530
20.09 Material de laborator	2.000	0	2.000
20.10 Cercetare-dezvoltare	2.000	0	2.000
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	7.400	0	7.400
20.12 Consultanţă şi expertiză	10.500	0	10.500
20.13 Pregătire profesională	14.300	0	14.300
20.14 Protecţia muncii	11.600	0	11.600
20.16 Studii și cercetări	9.000	0	9.000
20.25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	0	3.000	3.000
20.30 Alte cheltuieli	349.000	-9.700	339.300
59. Alte cheltuieli	281.100	0	281.100
59.22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural	*235.500*	*0*	*235.500*
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	*45.600*	*0*	*45.600*
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*871.100*	*0*	*871.100*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	871.100	0	871.100
71. Active nefinanciare	*871.100*	*0*	*871.100*
71.01 Active fixe	*846.100*	*0*	*846.100*
71.01.02 Maşini, echipamente și mijloace de transport	*232.000*	*0*	*232.000*
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	*329.100*	*0*	*329.100*
71.01.30 Alte active fixe	*285.000*	*0*	*285.000*
71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe	*25.000*	*0*	*25.000*
68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ			
TOTAL CHELTUIELI	8.049.162	794.696	8.843.858
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*7.119.170*	*70.000*	*7.189.170*
01. CHELTUIELI CURENTE	7.119.170	70.000	7.189.170
10. Cheltuieli de personal	*4.554.659*	*-5.000*	*4.549.659*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*4.218.856*	*-6.000*	*4.212.856*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*183.850*	*0*	*183.850*
10.02.03 Uniforme și echipament obligatoriu	20.000	0	20.000
10.02.06 Vauchere de vacanță	163.850	0	163.850

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
10.03 Contribuţii	***151.953***	***1.000***	***152.953***
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	41.845	0	41.845
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	1.325	0	1.325
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	13.775	0	13.775
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	719	0	719
10.03.06 Contribuţii pt.concedii și indemnizații 0,85%	1.716	0	1.716
10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă	92.573	1.000	93.573
20. Bunuri şi servicii	***2.473.311***	***70.000***	***2.543.311***
20.01 Bunuri şi servicii	**1.216.618**	**13.300**	**1.229.918**
20.02 Reparaţii curente	**203.381**	**9.200**	**212.581**
20.03 Hrana	**704.500**	**23.500**	**728.000**
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	**98.800**	**-1.000**	**97.800**
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	**60.000**	**30.800**	**90.800**
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	**40.500**	**0**	**40.500**
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	**8.500**	**2.500**	**11.000**
20.13 Pregătire profesională	**23.000**	**-6.300**	**16.700**
20.14 Protecţia muncii	**15.012**	**2.000**	**17.012**
20.30 Alte cheltuieli	**103.000**	**-4.000**	**99.000**
59. Alte cheltuieli	***91.200***	***5.000***	***96.200***
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	91.200	5.000	96.200
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	***929.992***	***724.696***	***1.654.688***
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	**929.992**	**724.696**	**1.654.688**
71. Active nefinanciare	***929.992***	***724.696***	***1.654.688***
71.01 Active fixe	***679.792***	***724.696***	***1.404.488***
71.01.01 Construcţii	*413.000*	*724.696*	*1.137.696*
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport	*218.792*	*0*	*218.792*
71.01.30 Alte active fixe	*48.000*	*0*	*48.000*
71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe	***250.200***	***0***	***250.200***
DEFICIT	**-1.360.376**	**0**	**-1.360.376**

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr. 3

la Hotărârea nr. 167 / 31 octombrie 2018

S I N T E Z A

cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe ordonatori de credite, pe anul 2018

Rectificarea a VIII-a

U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
CHELTUIELI TOTALE, din care:	**181.712.067**	**1.497.196**	**183.209.263**
Secţiunea de funcţionare	*171.794.391*	*870.000*	*172.664.391*
Secţiunea de dezvoltare	*9.917.676*	*627.196*	*10.544.872*
54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	**1.682.140**	**0**	**1.682.140**
- Serviciul public comunitar de evidenţa persoanei Vaslui, din care:	1.682.140	0	1.682.140
Secţiunea de funcţionare	*1.661.740*	*0*	*1.661.740*
Secţiunea de dezvoltare	*20.400*	*0*	*20.400*
66.10 SĂNĂTATE	**162.849.076**	**702.500**	**163.551.576**
- Spitalul de urgenţă judeţean Vaslui, din care:	158.641.272	702.500	159.343.772
Secţiunea de funcţionare	*150.545.088*	*800.000*	*151.345.088*
Secţiunea de dezvoltare	*8.096.184*	*-97.500*	*7.998.684*
- Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti, din care:	3.144.251	0	3.144.251
Secţiunea de funcţionare	*3.144.251*	*0*	*3.144.251*
- Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti, din care:	1.063.553	0	1.063.553
Secţiunea de funcţionare	*1.063.553*	*0*	*1.063.553*
67.10 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE	**9.131.689**	**0**	**9.131.689**
-Muzeul "Ştefan cel Mare" Vaslui, din care:	3.317.650	0	3.317.650
Secţiunea de funcţionare	*2.682.650*	*0*	*2.682.650*
Secţiunea de dezvoltare	*635.000*	*0*	*635.000*
-Muzeul "V.Pârvan" Bîrlad, din care:	2.658.139	0	2.658.139
Secţiunea de funcţionare	*2.441.039*	*0*	*2.441.039*
Secţiunea de dezvoltare	*217.100*	*0*	*217.100*
-Teatrul "V.I.Popa " Bîrlad, din care:	3.155.900	0	3.155.900
Secţiunea de funcţionare	*3.136.900*	*0*	*3.136.900*
Secţiunea de dezvoltare	*19.000*	*0*	*19.000*

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ	**8.049.162**	**794.696**	**8.843.858**
-Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti, din care:	5.888.699	70.000	5.958.699
Secţiunea de funcţionare	*5.308.707*	*70.000*	*5.378.707*
Secţiunea de dezvoltare	*579.992*	*0*	*579.992*
-Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti, din care:	2.160.463	724.696	2.885.159
Secţiunea de funcţionare	*1.810.463*	*0*	*1.810.463*
Secţiunea de dezvoltare	*350.000*	*724.696*	*1.074.696*

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr.4
la Hotărârea nr. 167 / 31 octombrie 2018

BUGETUL

Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti, pe anul 2018
Centralizator
Rectificarea a VIII-a

CAP 66.10 Sănătate U.M.= lei

SPECIFICATIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	1.063.553	0	1.063.553
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*1.063.553*	*0*	*1.063.553*
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice	*1.063.553*	*0*	*1.063.553*
TOTAL CHELTUIELI	1.063.553	0	1.063.553
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*1.063.553*	*0*	*1.063.553*
01. CHELTUIELI CURENTE	1.063.553	0	1.063.553
10. Cheltuieli de personal	*851.553*	*6.818*	*858.371*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*808.681*	*6.000*	*814.681*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*17.400*	*0*	*17.400*
10.02.06 Vauchere de vacanţă	17.400	0	17.400
10.03 Contribuţii	*25.472*	*818*	*26.290*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	5.985	0	5.985
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	184	0	184
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	1.913	0	1.913
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	61	0	61
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	17.329	818	18.147
20. Bunuri şi servicii	*125.000*	*-6.818*	*118.182*
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	**125.000**	**-6.818**	118.182
55. Alte transferuri	*87.000*	*0*	*87.000*
55.01 Transferuri interne	87.000	0	87.000

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr.4 a
la Hotărârea nr. 167 / 31 octombrie 2018

B U G E T U L

Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti, pe anul 2018
Subvenţii de la Direcţia de Sănătate Publică Vaslui
Rectificarea a VIII-a

CAP 66.10 Sănătate U.M.= lei

SPECIFICATIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	451.000	0	451.000
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*451.000*	*0*	*451.000*
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice	*451.000*		*451.000*
TOTAL CHELTUIELI	451.000	0	451.000
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*451.000*	*0*	*451.000*
01. CHELTUIELI CURENTE	451.000	0	451.000
10. Cheltuieli de personal	*391.047*	*6.818*	*397.865*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*375.739*	*6.000*	*381.739*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*7.337*	*0*	*7.337*
10.02.06 Vauchere de vacanţă	7.337		7.337
10.03 Contribuţii	*7.971*	*818*	*8.789*
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	7.971	818	8.789
20. Bunuri şi servicii	*59.953*	*-6.818*	*53.135*
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	59.953	-6.818	53.135

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr.4b
la Hotărârea nr. 167 / 31 octombrie 2018

B U G E T U L

Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti, pe anul 2018
Subvenţii de la bugetul local al județului
Rectificarea a VIII-a

CAP 66.10 Sănătate U.M.= lei

SPECIFICATIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	612.553	0	612.553
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*612.553*	*0*	*612.553*
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice	*612.553*		*612.553*
TOTAL CHELTUIELI	612.553	0	612.553
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*612.553*	*0*	*612.553*
01. CHELTUIELI CURENTE	612.553	0	612.553
10. Cheltuieli de personal	*460.506*	*0*	*460.506*
10.01 Cheltuieli salariale în ba	*432.942*		*432.942*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*10.063*	*0*	*10.063*
10.02.06 Vauchere de vacanță	10.063		10.063
10.03 Contribuţii	*17.501*	*0*	*17.501*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	5.985		5.985
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	184		184
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	1.913		1.913
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	61		61
10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă	9.358		9.358
20. Bunuri şi servicii	*65.047*	*0*	*65.047*
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	65.047		65.047
55. Alte transferuri	*87.000*	*0*	*87.000*
55.01 Transferuri interne	87.000		87.000

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr .5

la Hotarârea nr.167 / 31 octombrie 2018

B U G E T U L

Spitalului județean de urgenţă Vaslui, pe anul 2018

Centralizator

Rectificarea a VIII-a

CAP 66.10 Sănătate U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	157.305.768	702.500	158.008.268
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*149.209.584*	*800.000*	*150.009.584*
33.10.21 Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	*65.126.296*	*-97.500*	*65.028.796*
33.10.30 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	*10.851.344*	*0*	*10.851.344*
33.10.31 Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	*13.773.033*	*0*	*13.773.033*
33.10.32 Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	*5.607.000*	*0*	*5.607.000*
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	*1.400.000*	*0*	*1.400.000*
37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului	*-182.800*	*97.500*	*-85.300*
43.10.10 Subvenţii din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	*475.000*	*800.000*	*1.275.000*
43.10.33 Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	*52.159.711*	*0*	*52.159.711*
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*8.096.184*	*-97.500*	*7.998.684*
37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	*182.800*	*-97.500*	*85.300*
42.10.70 Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	*608.154*	*0*	*608.154*
43.10.14 Subvenţii din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	*3.536.434*	*0*	*3.536.434*
43.10.19 Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	*73.103*	*0*	*73.103*

48.10.02 Fondul Social European (FSE)	*3.695.693*	*0*	*3.695.693*
48.10.02.03 Prefinanțare	*3.695.693*	*0*	*3.695.693*
TOTAL CHELTUIELI	158.641.272	702.500	159.343.772
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*150.545.088*	*800.000*	*151.345.088*
01. CHELTUIELI CURENTE	150.545.088	800.000	151.345.088
10. Cheltuieli de personal	*117.900.288*	*0*	*117.900.288*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*105.494.622*	*1.600.000*	*107.094.622*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*2.185.000*	*0*	*2.185.000*
10.02.06 Vauchere de vacanta	2.185.000	0	2.185.000
10.03 Contribuţii	*10.220.666*	*-1.600.000*	*8.620.666*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	3.000.000	-300.000	2.700.000
10.03.02 Contribuţii de asigurări șomaj	36.000	0	36.000
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	945.000	0	945.000
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	28.500	0	28.500
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%	405.000	0	405.000
10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă	5.806.166	-1.300.000	4.506.166
20. Bunuri şi servicii	*31.765.300*	*800.000*	*32.565.300*
20.01 Bunuri şi servicii	**8.652.285**	**76.156**	**8.728.441**
20.02 Reparații curente	**837.000**	**13.351**	**850.351**
20.03 Hrană	**1.604.000**	**40.703**	**1.644.703**
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	**19.603.523**	**649.963**	**20.253.486**
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	**433.492**	**12.047**	**445.539**
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	**71.500**	**0**	**71.500**
20.09 Materiale de laborator	**119.500**	**7.580**	**127.080**
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	**2.500**	**0**	**2.500**
20.13 Pregătire profesională	**40.000**	**0**	**40.000**
20.14 Protecția muncii	**18.500**	**200**	**18.700**
20.30 Alte cheltuieli	**383.000**	**0**	**383.000**
59. Alte cheltuieli	*879.500*	*0*	*879.500*
59.01 Burse	59.500	0	59.500
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	820.000	0	820.000
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*8.096.184*	*-97.500*	*7.998.684*
58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe	**4.376.950**	**-22.300**	*4.354.650*
58.02 Programe din Fondul Social European (FSE)	*4.376.950*	*-22.300*	*4.354.650*
58.02.01 Finanțare națională	*681.257*	*-22.300*	*658.957*
58.02.02 Finanțare externă nerambursabilă	*3.695.693*	*0*	*3.695.693*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	3.719.234	-75.200	3.644.034
71. Active nefinanciare	*3.719.234*	*-75.200*	*3.644.034*
71.01 Active fixe	*3.719.234*	*-75.200*	*3.644.034*
71.01.01 Construcţii	*2.038.815*	*-146.000*	*1.892.815*
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport	*1.495.929*	*68.300*	*1.564.229*
71.01.30 Alte active fixe	*184.490*	*2.500*	*186.990*
DEFICIT	-1.335.504	0	-1.335.504

ROMÂNIA CONSILIUL MINIȘTRILOR

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr. 5 a

la Hotarârea nr. 167/1 31 octombrie 2018

B U G E T U L

Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui, pe anul 2018

Subvenţii de la bugetul de stat

Rectificarea a VIII-a

CAP 66.10 Sănătate U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	31.181.377	0	31.181.377
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*31.181.377*	*0*	*31.181.377*
33.10.30 Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	*10.851.344*		*10.851.344*
33.10.31 Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii	*13.773.033*		*13.773.033*
33.10.32 Venituri din contractele încheiate cu instituţiile de medicină legală	*5.607.000*		*5.607.000*
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi	*950.000*		*950.000*
TOTAL CHELTUIELI	31.181.377	0	31.181.377
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*31.181.377*	*0*	*31.181.377*
01. CHELTUIELI CURENTE	31.001.877	0	31.001.877
10. Cheltuieli de personal	*23.085.577*	*0*	*23.085.577*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*18.113.244*	*1.000.000*	*19.113.244*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*285.000*	*0*	*285.000*
10.02.06 Vauchere de vacanta	285.000		285.000
10.03 Contribuţii	*4.687.333*	*-1.000.000*	*3.687.333*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	550.000		550.000
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj	6.000		6.000
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	195.000		195.000
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	3.500		3.500
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%	55.000		55.000
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	3.877.833	-1.000.000	2.877.833
20. Bunuri şi servicii	*7.916.300*	*0*	*7.916.300*
20.01 Bunuri şi servicii	**742.300**		**742.300**
20.02 Reparaţii curente	**7.000**		**7.000**
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	**7.040.000**		**7.040.000**
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	**46.000**		**46.000**
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	**5.500**		**5.500**
20.09 Materiale de laborator	**10.000**		**10.000**
20.14 Protecţia muncii	**500**		**500**
20.30 Alte cheltuieli	**65.000**		**65.000**
59. Alte cheltuieli	*179.500*	*0*	*179.500*
59.01 Burse	59.500		59.500
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	120.000		120.000

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr. 5b

la Hotarârea nr. 167 / 31 octombrie 2018

B U G E T U L

Spitalului de urgenţă judeţean Vaslui pe anul 2018

Subvenţii de la bugetul local al județului

Rectificarea a VIII-a

CAP 66.10 Sănătate U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	4.084.537	800.000	4.884.537
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*475.000*	*800.000*	*1.275.000*
43.10.10 Subvenţii din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	*475.000*	*800.000*	*1.275.000*
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*3.609.537*	*0*	*3.609.537*
43.10.14 Subvenţii din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	*3.536.434*		*3.536.434*
43.10.19 Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	*73.103*		*73.103*
TOTAL CHELTUIELI	4.084.537	800.000	4.884.537
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*475.000*	*800.000*	*1.275.000*
01. CHELTUIELI CURENTE	475.000	800.000	1.275.000
20. Bunuri şi servicii	*475.000*	*800.000*	*1.275.000*
20.01 Bunuri şi servicii	99.985	76.156	176.141
20.02 Reparații curente		13.351	13.351
20.03 Hrană		40.703	40.703
20.04 Medicamente și materiale sanitare	303.523	649.963	953.486
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	71.492	12.047	83.539
20.09 Materiale de laborator		7.580	7.580
20.14 Protecția muncii		200	200
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*3.609.537*	*0*	*3.609.537*
58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	73.103	-22.300	50.803
58.02 Programe din Fondul Social European (FSE)	*73.103*	*-22.300*	*50.803*
58.02.01 Finanțare națională	*73.103*	*-22.300*	*50.803*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	3.536.434	22.300	3.558.734
71. Active nefinanciare	*3.536.434*	*22.300*	*3.558.734*
71.01 Active fixe	*3.536.434*	*22.300*	*3.558.734*
71.01.01 Construcţii	*2.038.815*	*-146.000*	*1.892.815*
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport	*1.313.129*	*168.300*	*1.481.429*
71.01.30 Alte active fixe	*184.490*		*184.490*

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr. 5c

la Hotarârea nr. 167 / 31 octombrie 2018

B U G E T U L

Spitalului de urgenţă judeţean Vaslui pe anul 2018

Venituri proprii

Rectificarea a VIII-a

CAP 66.10 Sănătate U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	122.039.854	-97.500	121.942.354
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*117.553.207*	*0*	*117.553.207*
33.10.21 Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	*65.126.296*	*-97.500*	*65.028.796*
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	*450.000*		*450.000*
37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului	*-182.800*	*97.500*	*-85.300*
43.10.33 Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	*52.159.711*		*52.159.711*
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*4.486.647*	*-97.500*	*4.389.147*
37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	*182.800*	*-97.500*	*85.300*
42.10.70 Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	*608.154*		*608.154*
48.10.02 Fondul Social European (FSE)	*3.695.693*	*0*	*3.695.693*
48.10.02.03 Prefinanțare	*3.695.693*		*3.695.693*
TOTAL CHELTUIELI	123.375.358	-97.500	123.277.858
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*118.888.711*	*0*	*118.888.711*
01. CHELTUIELI CURENTE	118.888.711	0	118.888.711
10. Cheltuieli de personal	*94.814.711*	*0*	*94.814.711*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*87.381.378*	*600.000*	*87.981.378*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*1.900.000*	*0*	*1.900.000*
10.02.06 Vauchere de vacanta	1.900.000		1.900.000
10.03 Contribuţii	*5.533.333*	*-600.000*	*4.933.333*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	2.450.000	-300.000	2.150.000
10.03.02 Contribuţii de asigurări șomaj	30.000		30.000
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	750.000		750.000
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	25.000		25.000
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%	350.000		350.000
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	1.928.333	-300.000	1.628.333

20. Bunuri şi servicii	*23.374.000*	*0*	*23.374.000*
20.01 Bunuri şi servicii	**7.810.000**		**7.810.000**
20.02 Reparaţii curente	**830.000**		**830.000**
20.03 Hrană	**1.604.000**		**1.604.000**
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	**12.260.000**		**12.260.000**
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	**316.000**		**316.000**
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	**66.000**		**66.000**
20.09 Materiale de laborator	**109.500**		**109.500**
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	**2.500**		**2.500**
20.13 Pregătire profesională	**40.000**		**40.000**
20.14 Protecţia muncii	**18.000**		**18.000**
20.30 Alte cheltuieli	**318.000**		**318.000**
59 Alte cheltuieli	*700.000*	*0*	*700.000*
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	700.000		700.000
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*4.486.647*	*-97.500*	*4.389.147*
58. Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	**4.303.847**	**0**	**4.303.847**
58.02 Programe din Fondul Social European (FSE)	*4.303.847*	*0*	*4.303.847*
58.02.01 Finanţare naţională	*608.154*		*608.154*
58.02.02 Finanţare externă nerambursabilă	*3.695.693*		*3.695.693*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	182.800	-97.500	85.300
71. Active nefinanciare	*182.800*	*-97.500*	85.300
71.01 Active fixe	*182.800*	*-97.500*	*85.300*
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport	*182.800*	*-100.000*	*82.800*
71.01.30 Alte active fixe		*2.500*	*2.500*
DEFICIT	-1.335.504	0	-1.335.504

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr . 6
la Hotărârea nr. 167 / 31 octombrie 2018

B U G E T U L

Muzeului "Vasile Pârvan" Bîrlad pe anul 2018

Centralizator
Rectificarea a VIII-a

CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie — U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	2.658.139	0	2.658.139
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*2.441.039*	*0*	*2.441.039*
33.10.08 Venituri din prestări servicii	*73.600*	*0*	*73.600*
37.10.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului	*-67.100*	*0*	*-67.100*
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice	*2.434.539*	*0*	*2.434.539*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*217.100*	*0*	*217.100*
37.10.04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	*67.100*	*0*	*67.100*
43.10.19 Subvenţii pentru instituţiile publice destinate secţiunii de dezvoltare	*150.000*	*0*	*150.000*
TOTAL CHELTUIELI	2.658.139	0	2.658.139
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*2.441.039*	*0*	*2.441.039*
01. CHELTUIELI CURENTE	2.441.039	0	2.441.039
10. Cheltuieli de personal	*1.842.652*	*0*	*1.842.652*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*1.701.163*	*0*	*1.701.163*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*81.200*	*0*	*81.200*
10.02.06 Vauchere de vacanţă	81.200	0	81.200
10.03 Contribuţii	*60.289*	*0*	*60.289*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	17.683	0	17.683
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	530	0	530
10.03.03 Contribuţii de asig. sociale de sănătate	5.744	0	5.744
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	188	0	188
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0.85%	1.142	0	1.142
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	35.002	0	35.002
20. Bunuri şi servicii	*564.387*	*0*	*564.387*
20.01 Bunuri şi servicii	**377.457**	**-3.300**	**374.157**
20.02 Reparaţii curente	**70.000**	**0**	**70.000**
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	**15.500**	**0**	**15.500**
20.06 Deplasări,detaşări,transferări	**4.030**	**0**	**4.030**
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	**3.000**	**0**	**3.000**
20.12 Consultanţă şi expertiză	**8.000**	**0**	**8.000**
20.13 Pregatire profesională	**5.800**	**0**	**5.800**
20.14 Protecţia muncii	**10.600**	**0**	**10.600**
20.25 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale		**3.000**	**3.000**
20.30 Alte cheltuieli	**70.000**	**300**	**70.300**
59. Alte cheltuieli	*34.000*	*0*	*34.000*
59.22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural	*34.000*	*0*	*34.000*

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*217.100*	*0*	*217.100*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	**217.100**	**0**	**217.100**
71. Active nefinanciare	***217.100***	***0***	***217.100***
71.01 Active fixe	***192.100***	***0***	***192.100***
71.01.02 Maşini, echipamente, mijloace de transport	*20.000*	*0*	*20.000*
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	*27.100*	*0*	*27.100*
71.01.30 Alte active fixe	*145.000*	*0*	*145.000*
71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe	***25.000***	***0***	***25.000***

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr.6a
la Hotărârea nr. 167 / 31 octombrie 2018

B U G E T U L
Muzeului "Vasile Pârvan" din Bîrlad pe anul 2018
Subvenţii
Rectificarea a VIII-a

CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie — U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	2.584.539	0	2.584.539
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*2.434.539*	*0*	*2.434.539*
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice	*2.434.539*		*2.434.539*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*150.000*	*0*	*150.000*
43.10.19 Subvenţii pentru instituţiile publice destinate secţiunii de dezvoltare	*150.000*		*150.000*
TOTAL CHELTUIELI	2.584.539	0	2.584.539
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*2.434.539*	*0*	*2.434.539*
01. CHELTUIELI CURENTE	2.434.539	0	2.434.539
10. Cheltuieli de personal	*1.842.652*	*0*	*1.842.652*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*1.701.163*		*1.701.163*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*81.200*	*0*	*81.200*
10.02.06 Vauchere de vacanţă	81.200		81.200
10.03 Contribuţii	*60.289*	*0*	*60.289*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	17.683		17.683
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	530		530
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	5.744		5.744
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale	188		188
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%	1.142		1.142
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	35.002		35.002
20. Bunuri şi servicii	*557.887*	*0*	*557.887*
20.01 Bunuri şi servicii	**374.457**	**-3.300**	**371.157**
20.02 Reparaţii curente	**70.000**		**70.000**
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	**12.000**		**12.000**
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	**4.030**		**4.030**
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	**3.000**		**3.000**
20.12 Consultanţă şi expertiză	**8.000**		**8.000**
20.13 Pregătire profesională	**5.800**		**5.800**
20.14 Protecţia muncii	**10.600**		**10.600**
20.25 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale		**3.000**	**3.000**
20.30 Alte cheltuieli	**70.000**	**300**	**70.300**
59. Alte cheltuieli	*34.000*	*0*	*34.000*
59.22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural	*34.000*		*34.000*

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*150.000*	*0*	*150.000*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	**150.000**	**0**	**150.000**
71. Active nefinanciare	***150.000***	***0***	***150.000***
71.01 Active fixe	***150.000***	***0***	***150.000***
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	*5.000*		*5.000*
71.01.30 Alte active fixe	*145.000*		*145.000*

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr. 6b
la Hotărârea nr. 167 / 31 octombrie 2018

B U G E T U L
Muzeului "Vasile Pârvan" Bîrlad pe anul 2018
Venituri proprii
Rectificarea a VIII-a

CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie — U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	73.600	0	73.600
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*6.500*	*0*	*6.500*
33.10.08 Venituri din prestari servicii	*73.600*		*73.600*
37.10.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului	*-67.100*		*-67.100*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*67.100*	*0*	*67.100*
37.10.04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	*67.100*		*67.100*
TOTAL CHELTUIELI	73.600	0	73.600
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*6.500*	*0*	*6.500*
01. CHELTUIELI CURENTE	6.500	0	6.500
20. Bunuri şi servicii	*6.500*	*0*	*6.500*
20.01 Bunuri şi servicii	3.000		3.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	3.500		3.500
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*67.100*	*0*	*67.100*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	67.100	0	67.100
71. Active nefinanciare	*67.100*	*0*	*67.100*
71.01 Active fixe	*42.100*	*0*	*42.100*
71.01.02 Maşini, echipamente, mijloace de transport	*20.000*		*20.000*
71.01.03 Mobilier, aparatura birotica, alte active corporale	*22.100*		*22.100*
71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe	*25.000*		*25.000*

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr. 7

la Hotărârea nr. 167 / 31 octombrie 2018

B U G E T U L

Teatrului "V.I.Popa " Birlad pe anul 2018

Centralizator

Rectificarea a VIII-a

CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie — U.M.= lei

SPECIFICATIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	3.155.900	0	3.155.900
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*3.136.900*	*0*	*3.136.900*
33.10.08 Venituri din prestări servicii	*290.000*	*0*	*290.000*
37.10.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului	*-9.000*	*0*	*-9.000*
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice	*2.855.900*	*0*	*2.855.900*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*19.000*	*0*	*19.000*
37.10.04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	*9.000*	*0*	*9.000*
43.10.19 Subvenţii pentru instituţiile publice destinate secţiunii de dezvoltare	*10.000*	*0*	*10.000*
TOTAL CHELTUIELI	3.155.900	0	3.155.900
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*3.136.900*	*0*	*3.136.900*
01. CHELTUIELI CURENTE	3.136.900	0	3.136.900
10. Cheltuieli de personal	*2.679.900*	*0*	*2.679.900*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*2.498.929*	*0*	*2.498.929*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*91.350*	*0*	*91.350*
10.02.06 Vauchere de vacanţă	91.350	0	91.350
10.03 Contribuţii	*89.621*	*0*	*89.621*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	25.559	0	25.559
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	699	0	699
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	8.355	0	8.355
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	631	0	631
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%	2.246	0	2.246
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	52.131	0	52.131
20. Bunuri şi servicii	*411.400*	*0*	*411.400*
20.01 Bunuri şi servicii	**265.500**	**2.500**	**268.000**
20.02 Reparaţii curente	**5.000**	**0**	**5.000**
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	**17.000**	**7.500**	**24.500**
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	**11.500**	**0**	**11.500**
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	**400**	**0**	**400**
20.13 Pregatire profesională	**6.000**	**0**	**6.000**
20.30 Alte cheltuieli	**106.000**	**-10.000**	**96.000**
59. Alte cheltuieli	*45.600*	*0*	*45.600*
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	45.600	0	45.600

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*19.000*	*0*	*19.000*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	**19.000**	**0**	**19.000**
71. Active nefinanciare	***19.000***	***0***	***19.000***
71.01 Active fixe	***19.000***	***0***	***19.000***
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	*6.000*	*0*	*6.000*
71.01.30 Alte active fixe	*13.000*	*0*	*13.000*

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr. 7a

la Hotărârea nr. 167 / 31 octombrie 2018

B U G E T U L

Teatrului "V.I.Popa " Bîrlad pe anul 2018

Subvenţii

Rectificarea a VIII-a

CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	2.865.900	0	2.865.900
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*2.855.900*	*0*	*2.855.900*
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice	*2.855.900*		*2.855.900*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*10.000*	*0*	*10.000*
43.10.19 Subvenţii pentru instituţiile publice destinate secţiunii de dezvoltare	*10.000*		*10.000*
TOTAL CHELTUIELI	2.865.900	0	2.865.900
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*2.855.900*	*0*	*2.855.900*
01. CHELTUIELI CURENTE	2.855.900	0	2.855.900
10. Cheltuieli de personal	*2.679.900*	*0*	*2.679.900*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*2.498.929*		*2.498.929*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*91.350*	*0*	*91.350*
10.02.06 Vauchere de vacanţă	91.350		91.350
10.03 Contribuţii	*89.621*		*89.621*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	25.559		25.559
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	699		699
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	8.355		8.355
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	631		631
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%	2.246		2.246
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	52.131		52.131
20. Bunuri şi servicii	*130.400*	*0*	*130.400*
20.01 Bunuri şi servicii	**70.500**		**70.500**
20.02 Reparaţii curente	**5.000**		**5.000**
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	**7.000**		**7.000**
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	**1.500**		**1.500**
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	**400**		**400**
20.13 Pregatire profesională	**6.000**		**6.000**
20.30 Alte cheltuieli	**40.000**		**40.000**
59. Alte cheltuieli	*45.600*	*0*	*45.600*
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	45.600		45.600

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*10.000*	*0*	*10.000*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	10.000	0	10.000
71. Active nefinanciare	*10.000*	*0*	*10.000*
71.01 Active fixe	*10.000*	*0*	*10.000*
71.01.30 Alte active fixe	*10.000*	*0*	*10.000*

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr. 7b

la Hotărârea nr. 167 / 31 octombrie 2018

B U G E T U L

Teatrului "V.I.Popa " Bîrlad pe anul 2018

Venituri proprii

Rectificarea a VIII-a

CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie — U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	290.000	0	290.000
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*281.000*	*0*	*281.000*
33.10.08 Venituri din prestări servicii	*290.000*		*290.000*
37.10.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului	*-9.000*		*-9.000*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*9.000*	*0*	*9.000*
37.10.04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	*9.000*		*9.000*
TOTAL CHELTUIELI	290.000	0	*290.000*
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*281.000*	*0*	*281.000*
01 CHELTUIELI CURENTE	281.000	0	*281.000*
20. Bunuri şi servicii	*281.000*	*0*	*281.000*
20.01 Bunuri şi servicii	195.000	2.500	197.500
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	10.000	7.500	17.500
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	10.000		10.000
20.30 Alte cheltuieli	66.000	-10.000	56.000
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*9.000*	*0*	*9.000*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	9.000	0	9.000
71. Active nefinanciare	*9.000*	*0*	*9.000*
71.01 Active fixe	*9.000*	*0*	*9.000*
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	*6.000*		*6.000*
71.01.30 Alte active fixe	*3.000*		*3.000*

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr.8
la Hotărârea nr. 167 / 31 octombrie 2018

B U G E T U L

Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti pe anul 2018

Centralizator
Rectificarea a VIII-a

CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială — U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	5.863.827	70.000	5.933.827
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*5.283.835*	*70.000*	*5.353.835*
30.10.05. Venituri din concesiuni şi închirieri	*3.113*	*0*	*3.113*
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate	*686.000*	*0*	*686.000*
33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă	*8.000*	*0*	*8.000*
36.10.50 Alte venituri	*23.400*	*0*	*23.400*
37.10.01 Donaţii şi sponsorizări	*8.595*	*0*	*8.595*
37.10.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului	*-217.292*	*0*	*-217.292*
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice	*4.772.019*	*70.000*	*4.842.019*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*579.992*	*0*	*579.992*
37.10.04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	*217.292*	*0*	*217.292*
43.10.19 Subvenţii pentru instituţiile publice destinate secţiunii de dezvoltare	*362.700*	*0*	*362.700*
TOTAL CHELTUIELI	5.888.699	70.000	5.958.699
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*5.308.707*	*70.000*	*5.378.707*
01. CHELTUIELI CURENTE	5.308.707	70.000	5.378.707
10. Cheltuieli de personal	*3.517.696*	*-5.000*	*3.512.696*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*3.254.984*	*-6.000*	*3.248.984*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*144.700*	*0*	*144.700*
10.02.03 Uniforme şi echipament obligatoriu	20.000	0	20.000
10.02.06 Vauchere de vacanţă	124.700	0	124.700
10.03 Contribuţii	*118.012*	*1.000*	*119.012*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	31.858	0	31.858
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	1.010	0	1.010
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	10.499	0	10.499
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	618	0	618
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%	1.716	0	1.716
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	72.311	1.000	73.311
20. Bunuri şi servicii	*1.699.811*	*70.000*	*1.769.811*
20.01 Bunuri şi servicii	856.618	55.500	912.118
20.02 Reparaţii curente	193.381	-5.000	188.381
20.03 Hrana	454.500	23.500	478.000
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	3.000	-1.000	2.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	44.000	0	44.000
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	32.000	0	32.000
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	7.500	2.500	10.000
20.13 Pregătire profesională	20.000	-3.500	16.500
20.14 Protecţia muncii	12.012	2.000	14.012
20.30 Alte cheltuieli	76.800	-4.000	72.800
59 Alte cheltuieli	*91.200*	*5.000*	*96.200*
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	91.200	5.000	96.200

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*579.992*	*0*	*579.992*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	579.992	0	579.992
71. Active nefinanciare	*579.992*	*0*	*579.992*
71.01 Active fixe	*329.792*	*0*	*329.792*
71.01.01 Construcţii	*63.000*	*0*	*63.000*
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport	*218.792*	*0*	*218.792*
71.01.30 Alte active fixe	*48.000*	*0*	*48.000*
71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe	*250.200*	*0*	*250.200*
DEFICIT	-24.872	0	-24.872

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr.8 a
la Hotărârea nr. 167 / 31 octombrie 2018

B U G E T U L
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti pe anul 2018
Subvenţii
Rectificarea a VIII-a

CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	5.114.719	70.000	5.184.719
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*4.752.019*	*70.000*	*4.822.019*
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice	*4.752.019*	*70.000*	*4.822.019*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*362.700*	*0*	*362.700*
43.10.19 Subvenţii pentru instituţiile publice destinate secţiunii de dezvoltare	*362.700*		*362.700*
TOTAL CHELTUIELI	5.114.719	70.000	5.184.719
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*4.752.019*	*70.000*	*4.822.019*
01. CHELTUIELI CURENTE	4.752.019	70.000	4.822.019
10. Cheltuieli de personal	*3.410.819*	*-5.000*	*3.405.819*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*3.168.107*	*-6.000*	*3.162.107*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*124.700*	*0*	*124.700*
10.02.06 Vauchere de vacanţă	124.700		124.700
10.03 Contribuţii	*118.012*	*1.000*	*119.012*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	31.858		31.858
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	1.010		1.010
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	10.499		10.499
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	618		618
10.03.06 Contribuţii pt concedii şi indemnizaţii 0,85%	1.716		1.716
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	72.311	1.000	73.311
20. Bunuri şi servicii	*1.250.000*	*70.000*	*1.320.000*
20.01 Bunuri şi servicii	586.819	49.000	635.819
20.02 Reparaţii curente	110.381		110.381
20.03 Hrana	446.000	24.000	470.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	24.000		24.000
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	14.000		14.000
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	5.000	2.000	7.000
20.13 Pregătire profesională	17.000	-3.000	14.000
20.14 Protecţia muncii	9.000		9.000
20.30 Alte cheltuieli	37.800	-2.000	35.800
59 Alte cheltuieli	*91.200*	*5.000*	*96.200*
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	91.200	5.000	96.200
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*362.700*	*0*	*362.700*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	362.700	0	362.700
71. Active nefinanciare	*362.700*	*0*	*362.700*
71.01 Active fixe	*112.500*	*0*	*112.500*
71.01.01 Construcţii	*63.000*		*63.000*
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport	*41.500*		*41.500*
71.01.30 Alte active fixe	*8.000*		*8.000*
71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe	*250.200*		*250.200*

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr.8 b

la Hotărârea nr. 167 / 31 octombrie 2018

B U G E T U L

Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti pe anul 2018

Venituri proprii

Rectificarea a VIII-a

CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială — U.M.= lei

SPECIFICATIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	749.108	0	749.108
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*531.816*	*0*	*531.816*
30.10.05. Venituri din concesiuni şi închirieri	*3.113*		*3.113*
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate	*686.000*		*686.000*
33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă	*8.000*		*8.000*
36.10.50 Alte venituri	*23.400*		*23.400*
37.10.01 Donaţii şi sponsorizări	*8.595*		*8.595*
37.10.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului	*-217.292*		*-217.292*
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice	*20.000*		*20.000*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*217.292*	*0*	*217.292*
37.10.04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	*217.292*		*217.292*
TOTAL CHELTUIELI	773.980	0	773.980
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*556.688*	*0*	*556.688*
01. CHELTUIELI CURENTE	556.688	0	556.688
10. Cheltuieli de personal	*106.877*	*0*	*106.877*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*86.877*		*86.877*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*20.000*	*0*	*20.000*
10.02.03 Uniforme şi echipament obligatoriu	20.000		20.000
20. Bunuri şi servicii	*449.811*	*0*	*449.811*
20.01 Bunuri şi servicii	269.799	6.500	276.299
20.02 Reparaţii curente	83.000	-5.000	78.000
20.03 Hrana	8.500	-500	8.000
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	3.000	-1.000	2.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.000		20.000
20.06 Deplasări	18.000		18.000
20.11 Cărţi şi publicaţii	2.500	500	3.000
20.13 Pregătire profesională	3.000	-500	2.500
20.14 Protecţia muncii	3.012	2.000	5.012
20.30 Alte cheltuieli	39.000	-2.000	37.000
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*217.292*	*0*	*217.292*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	*217.292*	*0*	*217.292*
71. Active nefinanciare	*217.292*	*0*	*217.292*
71.01 Active fixe	*217.292*	*0*	*217.292*
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport	*177.292*		*177.292*
71.01.30 Alte active fixe	*40.000*		*40.000*
DEFICIT	-24.872	0	-24.872

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr.9

la Hotărârea nr. 167 / 31 octombrie 2018

B U G E T U L

Centrului de asistenţă medico - socială Codăeşti pe anul 2018

Centralizator

Rectificarea a VIII-a

CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială — U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	2.160.463	724.696	2.885.159
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*1.810.463*	*0*	*1.810.463*
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate	*215.000*	*0*	*215.000*
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice	*1.595.463*	*0*	*1.595.463*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*350.000*	*724.696*	*1.074.696*
43.10.19 Subvenţii pentru instituţiile publice destinate secţiunii de dezvoltare	*350.000*	*724.696*	*1.074.696*
TOTAL CHELTUIELI	2.160.463	724.696	2.885.159
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*1.810.463*	*0*	*1.810.463*
01. CHELTUIELI CURENTE	1.810.463	0	*1.810.463*
10. Cheltuieli de personal	*1.036.963*	*0*	*1.036.963*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*963.872*	*0*	*963.872*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*39.150*	*0*	*39.150*
10.02.06 Vauchere de vacanţă	39.150	0	*39.150*
10.03 Contribuţii	*33.941*	*0*	*33.941*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	9.987	0	*9.987*
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	315	0	*315*
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	3.276	0	*3.276*
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	101	0	*101*
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	20.262	0	*20.262*
20. Bunuri şi servicii	*773.500*	*0*	*773.500*
20.01 Bunuri şi servicii	360.000	-42.200	317.800
20.02 Reparaţii curente	10.000	14.200	24.200
20.03 Hrana	250.000	0	250.000
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	95.800	0	95.800
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	16.000	30.800	46.800
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	8.500	0	8.500
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	1.000	0	1.000
20.13 Pregătire profesională	3.000	-2.800	200
20.14 Protecţia muncii	3.000	0	3.000
20.30 Alte cheltuieli	26.200	0	26.200
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*350.000*	*724.696*	*1.074.696*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	350.000	724.696	1.074.696
71. Active nefinanciare	*350.000*	*724.696*	*1.074.696*
71.01 Active fixe	*350.000*	*724.696*	*1.074.696*
71.01.01 Construcţii	*350.000*	*724.696*	*1.074.696*

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr. 9a

la Hotărârea nr. 167 / 31 octombrie 2018

B U G E T U L

Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti pe anul 2018

Subvenţii

Rectificarea a VIII-a

CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	1.945.463	724.696	2.670.159
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*1.595.463*	*0*	*1.595.463*
43.10.09 Subventii pentru instituţiile publice	*1.595.463*		*1.595.463*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*350.000*	*724.696*	*1.074.696*
43.10.19 Subvenţii pentru instituţiile publice destinate secţiunii de dezvoltare	*350.000*	*724.696*	*1.074.696*
TOTAL CHELTUIELI	1.945.463	724.696	2.670.159
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*1.595.463*	*0*	*1.595.463*
01.CHELTUIELI CURENTE	1.595.463	0	1.595.463
10. Cheltuieli de personal	*1.036.963*	*0*	*1.036.963*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*963.872*		*963.872*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*39.150*	*0*	*39.150*
10.02.06 Vauchere de vacanţă	39.150		*39.150*
10.03 Contribuţii	*33.941*	*0*	*33.941*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	9.987		9.987
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	315		315
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	3.276		3.276
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	101		101
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	20.262		20.262
20. Bunuri şi servicii	*558.500*	*0*	*558.500*
20.01 Bunuri şi servicii	260.000	-11.200	248.800
20.02 Reparaţii curente	10.000		10.000
20.03 Hrana	235.000		235.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	16.000	14.000	30.000
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	6.500		6.500
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	1.000		1.000
20.13 Pregătire profesională	3.000	-2.800	200
20.14 Protecţia muncii	3.000		3.000
20.30 Alte cheltuieli	24.000		24.000
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*350.000*	*724.696*	*1.074.696*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	350.000	724.696	1.074.696
71. Active nefinanciare	*350.000*	*724.696*	*1.074.696*
71.01 Active fixe	*350.000*	*724.696*	*1.074.696*
71.01.01 Construcţii	*350 000*	*724 696*	*1.074 696*

ROMÂNIA * CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr. 9b

la Hotărârea nr. 167 / 31 octombrie 2018

B U G E T U L

Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti pe anul 2018

Venituri proprii

Rectificarea a VIII-a

CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială — U.M.= lei

SPECIFICATIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	215.000	0	215.000
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*215.000*	*0*	*215.000*
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate	*215.000*		*215.000*
TOTAL CHELTUIELI	215.000	0	215.000
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*215.000*	*0*	*215.000*
01 CHELTUIELI CURENTE	215.000	0	215.000
20. Bunuri şi servicii	*215.000*	*0*	*215.000*
20.01 Bunuri şi servicii	100.000	-31.000	69.000
20.02 Reparaţii curente		14.200	14.200
20.03 Hrana	15.000		15.000
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	95.800		95.800
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar		16.800	16.800
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	2.000		2.000
20.30 Alte cheltuieli	2.200		2.200

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr.10
la Hotarârea nr. 167 / 31 octombrie 2018

LISTA

obiectivelor de investiţii cu finanţare din bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018

Rectificarea a VIII-a

U.M.= lei

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor de investiţii	SUMA
1	TOTAL CHELTUIELI	10.544.872
2	*A. Investiţii în continuare*	*977.507*
3	*B. Investiţii noi*	*2.053.004*
4	*C. Alte cheltuieli de investiţii, din care:*	*3.159.711*
5	*71.01 Active fixe*	*3.068.421*
6	*71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe*	*275.200*
7	*58.02 Programe din Fondul Social European (FSE)*	*4.354.650*
8	54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	20.400
9	*- Serviciul public comunitar județean de evidența persoanelor Vaslui*	*20.400*
10	*71.01 Active fixe*	*20.400*
11	*C. Alte cheltuieli de investiţii*	*20.400*
12	66.10 SĂNĂTATE	7.998.684
13	*-Spitalul de urgenţă judeţean Vaslui*	*7.998.684*
14	*A. Investiţii în continuare*	*23.721*
15	*-Reabilitare rețea de hidranți exteriori și gospodărie apă și expertiză*	*23.721*
16	*B. Investiţii noi*	*6.223.744*
17	*- Proiectare și execuție la "Reabilitare și extindere rețele de incinta Spital Județean de Urgență Vaslui "*	*400.000*
18	*- "Pavilion Spitalizare de zi"*	*472.080*
19	*- "Constructie corp CT+RMN "*	*550.000*
20	*-" Alimentare cu energie electrică CT+RMN"*	*147.014*
21	*- " Sistematizare pe verticală a curții interioare a Spitalului județean de Urgență Vaslui, Pavilion Central zona RMN CT "*	*300.000*
22	*58.02 Programe din Fondul Social European (FSE)*	*4.354.650*
23	*58.02.01 Finanțare națională*	*658.957*
24	*58.02.02 Finanțare externă nerambursabilă*	*3.695.693*
25	*C. Alte cheltuieli de investiţii*	*1.751.219*
26	*71.01 Active fixe*	*1.751.219*

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor de investiţii	SUMA
27	67.10 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE	871.100
28	*-Muzeul "Ştefan cel Mare" Vaslui*	*635.000*
29	*C. Alte cheltuieli de investiţii*	*635.000*
30	*71.01 Active fixe*	*635.000*
31	*-Muzeul "V.Pârvan" Bîrlad*	*217.100*
32	*C. Alte cheltuieli de investiţii*	*217.100*
33	*71.01 Active fixe*	*192.100*
34	*71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe*	*25.000*
35	*-Teatrul "V.I.Popa" Bîrlad*	*19.000*
36	*C. Alte cheltuieli de investiţii*	*19.000*
37	*71.01 Active fixe*	*19.000*
38	68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ	1.654.688
39	*-Centrul medico-social Băceşti*	*579.992*
40	*A. Investiţii în continuare*	*63.000*
41	*- Pasaj de legătură între corpul administrativ și corp [illegible] și reparații corp administrativ - pavilion vechi*	*63.000*
42	*C. Alte cheltuieli de investiţii*	*516.992*
43	*71.01 Active fixe*	*266.792*
44	*71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe*	*250.200*
45	*-Centrul medico-social Codăeşti*	*1.074.696*
46	*A. Investiţii în continuare*	*890.786*
47	*- "Amenajare curte interioară și împrejmuire la Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești, comuna Codăești, județul Vaslui"*	*890.786*
48	*B. Investiţii noi*	*183.910*
49	*71.01 Active fixe*	*183.910*
50	*-"Consolidare, termosistem, refacere finisaje, înlocuire tâmplărie, refacere șarpantă la clădirea C2-Triaj de la Centrul de asistență medico-socială Codăești"*	*183.910*

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr. 10 a

la Hotarârea nr. 167 / 31 octombrie 2018

L I S T A

poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii" cu finanţare din bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018

Rectificarea a VIII-a

U.M=lei

Nr. crt.	Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii	U.M.	Cantitate	Preţ unitar	Valoare
1	TOTAL CHELTUIELI	x	x	x	3.159.711
2	54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	x	x	x	20.400
3	*71.01 Active fixe*	*x*	*x*	*x*	*20.400*
4	*- Serviciul public comunitar județean de evidența persoanelor Vaslui*	*x*	*x*	*x*	*20.400*
5	- centrala telefonică	buc	1	7.000	7.000
6	- multifuncțională alb negru	buc	1	6.000	6.000
7	- calculator PC	buc	2	3.000	6.000
8	- licență	buc	2	700	1.400
9	66.10 SĂNĂTATE	x	x	x	1.751.219
10	*- Spitalul de urgență județean Vaslui*	*x*	*x*	*x*	*1.751.219*
11	*71.01 Active fixe*	*x*	*x*	*x*	*1.751.219*
12	-videolaringoscop	buc	1	30.000	30.000
13	-electroencefalograf cu sistem PC si imprimanta	buc	1	14.587	14.587
14	-stație holter ecg	buc	1	22.908	22.908
15	-stație holter ta	buc	1	8.449	8.449
16	-motor ortopedie	buc	1	24.871	24.871
17	-echograf	buc	1	169.932	169.932
18	-echograf	buc	1	199.920	199.920
19	-aparat de anestezie	buc	1	260.610	260.610
20	-videogastroscop	buc	1	80.000	80.000
21	-insuflator CO2	buc	1	22.886	22.886
22	-agregat frigorific	buc	2	17.000	34.000
23	-aparat de mobilizare pasiva kinetica	buc	1	28.908	28.908
24	-masa terapeutica	buc	1	6.058	6.058
25	-"Echipament medical de screening auditiv prin testare de otoemisiuni acustice "	buc	2	1.000	2.000
26	-cardiotocograf	buc	2	8.500	17.000
27	-centrifugă cu 24 de locuri	buc	1	14.000	14.000
28	-microscop ergonomic cu imersie	buc	1	15.000	15.000
29	-scaun recoltare	buc	2	1.200	2.400
30	-centrifugă pentru separare cu 24 locuri	buc	1	3.500	3.500
31	-hemomixer	buc	2	1.900	3.800

Nr. crt.	Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii	U.M.	Cantitate	Preţ unitar	Valoare
32	-container cu capac	buc	1	750	750
33	-frigider omologat	buc	1	2.100	2.100
34	-congelator omologat	buc	1	2.200	2.200
35	-serotecă cu congelator omologată	buc	1	4.300	4.300
36	-valiză izotermă omologată pentru transport probe	buc	2	350	700
37	-masă de lucru	buc	1	2.550	2.550
38	-"Întocmire studiu de soluție/coabitare și execuție lucrări la Spitalul Județean de Urgență Vaslui "	lei	x	x	84.490
39	- " Studiu de Fezabilitate - Construire Morga "	lei	x	x	30.000
40	- expertiză Dispensar TBC	lei	x	x	30.000
41	- elaborare documentație de finanțare aferentă proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui"	lei	x	x	40.000
42	-licență	lei	x	x	2.500
43	-cazan 1050 Kw cu componentele aferente și montaj	buc	1	98.000	98.000
44	-ecocardiograf	buc	1	250.000	250.000
45	-autoturism	buc	1	82.800	82.800
46	-centrala telefonica	buc	1	100.000	100.000
47	-server	buc	1	40.000	40.000
48	-robot profesional de bucătărie	buc	1	20.000	20.000
49	**67.10 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE**	**x**	**x**	**x**	**871.100**
50	***- Muzeul "Ștefan cel Mare " Vaslui***	***x***	***x***	***x***	***635.000***
51	***71.01 Active fixe***	***x***	***x***	***x***	***635.000***
52	-instalație aer condiționat sala Arta și Etnografie	buc	2	33.000	66.000
53	-aparat aer condiționat sala Multimedia și laborator	buc	2	3.000	6.000
54	- instalație termică	lei	x	x	10.000
55	-instalație gaz inert	lei	x	x	130.000
56	-mobilier etaj I expozitie de bază	lei	x	x	200.000
57	-calculator	buc	3	3.300	9.900
58	-calculator și software	buc	1	12.100	12.100
59	-mobilier depozit Artă	lei	x	x	15.000
60	-presă mecanică de carte	buc	1	4.500	4.500
61	-aparat foto DSLR	buc	1	10.000	10.000
62	-aparat foto DSLR	buc	1	6.000	6.000
63	-cameră video	buc	1	4.000	4.000
64	-detector metale	buc	1	3.500	3.500
65	-televizor LCD	buc	4	6.650	26.600
66	-laptop	buc	1	4.400	4.400
67	-licențe	buc	4	250	1.000
68	- program antivirus	buc	4	250	1.000
69	-armură cavaler	buc	1	5.000	5.000
70	-armură pedestraș	buc	1	5.000	5.000

Nr. crt.	Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii	U.M.	Cantitate	Preţ unitar	Valoare
71	-macheta ansamblului Curților Domnești	buc	1	20.000	20.000
72	-diorama Luptei de la Vaslui - Podul Înalt	buc	1	40.000	40.000
73	-uniforma domnitorului Alexandru Ioan Cuza	buc	1	9.000	9.000
74	-rochie de dineu Elena Cuza	buc	1	4.000	4.000
75	-uniformă General de brigadă md.1916	buc	1	3.500	3.500
76	-uniformă General de divizie md.1916	buc	1	3.500	3.500
77	-uniformă Mareșal	buc	1	5.000	5.000
78	-bust ipsos pictat	buc	6	5.000	30.000
79	***- Muzeul "V.Pârvan" Bîrlad***	**x**	**x**	**x**	***217.100***
80	***71.01 Active fixe***	***x***	***x***	***x***	***192.100***
81	-xerox alb - negru	buc	1	5.000	5.000
82	-documentație "Scenariu de securitate la incendiu -BASA"	lei	x	x	65.000
83	-documentație "Scenariu de securitate la incendiu - Pavilionul Marcel Guguianu"	lei	x	x	45.000
84	-"Analiza risc - efracție"	lei	x	x	10.000
85	-"Proiect de modificare construcție Planetarium"	lei	x	x	25.000
86	-cuvă de spălare - laborator	buc	1	20.000	20.000
87	-dulap aspirant și filtrant	buc	1	12.600	12.600
88	-dulap antifoc-laborator	buc	1	9.500	9.500
89	***71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe***	***x***	***x***	***x***	***25.000***
90	-RK la ceasul din turnul muzeului	lei	x	x	25.000
91	***- Teatrul "V.I.Popa " Bîrlad***	***x***	***x***	***x***	***19.000***
92	***71.01 Active fixe***	***x***	***x***	***x***	***19.000***
93	- proiect schimbare centrală termică	lei	x	x	10.000
94	- calculator	buc	2	3.000	6.000
95	- licență	buc	2	1.500	3.000
96	**68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ**	**x**	**x**	**x**	**516.992**
97	***- Centrul medico-social Băceşti***	***x***	***x***	***x***	***516.992***
98	***71.01 Active fixe***	***x***	***x***	***x***	***266.792***
99	-copiator xerox	buc	1	12.000	12.000
100	-malaxor carne	buc	1	10.700	10.700
101	-cuptor electric profesional	buc	1	14.500	14.500
102	-helcometru	buc	1	4.300	4.300
103	-SF în vederea accesării proiectului "Dezvoltarea serviciilor și a accesului la sănătate pe ambele maluri ale Prutului prin construirea și dotarea unor centre de terapie alternativă la Bălți, Bălți, Republica Moldova "	lei	x	x	8.000
104	-microbuz 19+1 -leasing	buc	1	82.292	82.292
105	-autoturism	buc	1	83.000	83.000
106	-centrală alarmă psi	lei	x	x	12.000
107	-proiect extindere sală de mese	lei	x	x	16.000
108	-PT "Amenajare lac agrement și evacuare ape uzate "	lei	x	x	7.000
109	-program antivirus	buc	1	1.000	1.000
110	-PT "Extindere și reparație capitală beci de piatră "	lei	x	x	16.000
111	***71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe***	***x***	***x***	***x***	***250.200***
112	-RK și extindere corp administrativ - fost dispensar	lei	x	x	250.200

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 168 /2018
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice si activitaţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2018 – 30.09.2018

având în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui cu privire la execuţia bugetului local al judeţului Vaslui, al bugetului instituţiilor publice si activitatilor finanţate integral sau partial din venituri proprii şi al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2018 – 30.09.2018;

în conformitate cu prevederile art.20 alin.(1), lit.c), ale art. 49, precum şi ale art.57 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. b) şi alin. (3), lit. a) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Judeţului Vaslui pe perioada 01.01.2018 – 30.09.2018 , conform anexelor nr.1-4.

Art.2. – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice si activitatilor finanţate integral sau partial din venituri proprii pe perioada 01.01.2018 – 30.09.2018, conform anexelor nr. 5-7.

Art.3. - Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe perioada 01.01.2018 – 30.09.2018 , conform anexei nr. 8.

Art.4. – Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Vaslui și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și va fi publicată pe pagina de internet http://www.cjvs.eu/.

Vaslui, 31 octombrie 2018

P R E Ş E D I N T E,
Dumitru Buzatu

ROMANIA CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa Nr.1

la Hotarârea nr. 168 / 31.10. 2018

SINTEZA

bugetului local al judetului Vaslui pe perioada 01.01.2018 - 30.09.2018

U.M.=lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Incasari realizate	Procent de realizare %	
					din anual	din trimestrial
0	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
TOTAL VENITURI	00.01	335.874.847	271.318.729	264.860.163	78,86	97,62
I. VENITURI CURENTE	00.02	207.458.234	166.279.903	167.466.821	80,72	100,71
A. VENITURI FISCALE	*00.03*	*205.140.800*	*164.393.950*	*165.852.652*	80,85	100,89
A1. Impozitul pe venit, profit si castiguri din capital	00 04	27 308 200	21.221.950	22 837 642	83 63	107,61
A4. Impozite si taxe pe bunuri si servicii	00 10	177 832 600	143 172 000	143 015 010	80 42	99 89
C. VENITURI NEFISCALE	*00.12*	*2.317.434*	*1.885.953*	*1.614.169*	69,65	85,59
C.1 Venituri din proprietate	00 13	774 914	657 563	580 073	74 86	88 22
C.2 Vanzari de bunuri si servicii	00 14	1 542 520	1.228.390	1 034 096	67 04	84 18
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	*0*	*0*	*10.000.000*		
IV. SUBVENTII	00.17	*123.742.455*	*100.586.131*	*85.384.230*	69,00	84,89
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	*45.02*	*0*	*0*	*384.695*		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	*48.02*	*4.674.158*	*4.452.695*	*1.624.417*	34,75	36,48
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE		297.403.519	233.105.081	235.589.514	79,22	101,07
VENITURI PROPRII	49.90	30.434.234	23.710.903	24.897.821	81,81	105,01
I. VENITURI CURENTE	*00.02*	*205.707.244*	*164.528.913*	*167.466.821*	81,41	101,79
A. VENITURI FISCALE	*00.03*	*205.140.800*	*164.393.950*	*165.852.652*	80,85	100,89
A1. Impozitul pe venit, profit si castiguri din capital	00.04	27 308 200	21 221 950	22 837 642	83 63	107,61
A4. Impozite si taxe pe bunuri si servicii	00 10	177 832 600	143 172 000	143 015 010	80 42	99 89
C. VENITURI NEFISCALE	*00.12*	*566.444*	*134.963*	*1.614.169*	284,97	1196,01
C.1 Venituri din proprietate	00 13	774 914	657 563	580 073	74 86	88 22
C.2 Vanzari de bunuri si servicii	00 14	-208 470	-522 600	1 034 096	-496 04	-197 88
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	0		
IV. SUBVENTII	00.17	91.696.275	68.576.168	68.122.692	74,29	99,34
Subventii de la bugetul de stat	*42.02*	*91 696 275*	*68 576 168*	*68 122 692*	74 29	99 34
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE		38.471.328	38.213.648	29.270.649	76,08	76,60
I. VENITURI CURENTE	*00.02*	1 750 990	1 750 990	0	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE	*00.12*	1 750 990	1 750 990	0	0,00	0,00
C.2 Vanzari de bunuri si servicii	00 14	1 750 990	1 750 990	0	0 00	0 00
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	*0*	*0*	*0*		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	0	10.000.000		
IV. SUBVENTII	00.17	32.046.180	32.009.963	17.261.537	53,86	53,93
Subventii de la bugetul de stat	*42.02*	*32.046.180*	*32.009.963*	*17.261.537*	*53,86*	*53,93*
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	*45.02*	*0*	*0*	*384.695*		

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	*48.02*	*4.674.158*	*4.452.695*	*1.624.417*	*34,75*	*36,48*
B. TOTAL CHELTUIELI		354.853.679	284.978.239	232.161.743	65,42	81,47
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE		*297.226.397*	*229.556.229*	*208.723.240*	70,22	90,92
Cheltuieli curente	01	289.065.121	223.420.213	202.990.710	70,22	90,86
Cheltuieli de personal	*10*	*114 559 365*	*88 634 433*	*86 316 715*	*75 35*	*97 39*
Bunuri şi servicii	*20*	*40 597 978*	*32 214 034*	*24 958 406*	*61,48*	*77 48*
Dobanzi	*30*	*1.430 000*	*1.097 500*	*954 377*	*66 74*	*86.96*
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	*50*	*51 669*	*51 669*	*0*	*0 00*	
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	*51*	*21.113 115*	*16.091 333*	*15.363 442*	*72 77*	*95,48*
Alte transferuri	*55*	*2 282 831*	*1.907 831*	*736 183*	*32 25*	*38.59*
Asistenţă socială	*57*	*98 612 696*	*75 680 892*	*68 079 639*	*69 04*	*89.96*
Alte cheltuieli	*59*	*10 417 467*	*7.742 521*	*6 581 948*	*63.18*	*85 01*
Rambursari de credite	*81*	*8 293 800*	*6 265 350*	*5 887 377*	*70.99*	*93 97*
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	*85*	*-132 524*	*-129 334*	*-154 847*	*116 84*	*119 73*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE		*57.627.282*	*55.422.010*	*23.438.503*	40,67	42,29
Cheltuieli curente	01	*12.223.026*	*11.328.217*	*4.958.080*	40,56	43,77
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	*51*	*5 137 637*	*4 591 279*	*2 448 836*	*47 66*	*53 34*
Alte transferuri	*55*	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0 00*	*0.00*
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	*56*	*7 901*	*7 901*	*7 901*	*100 00*	*100 00*
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020	*58*	*6 077 488*	*5 729 037*	*2 501 343*	*41 16*	*43 66*
Cheltuieli de capital	70	45.404.256	44.093.793	18.489.844	40,72	41,93
Active nefinanciare	*71*	*45 404 256*	*44 093 793*	*18 489 844*	*40 72*	*41 93*
Active fixe	*71 01*	*45 219 256*	*43 908 793*	*18 469 263*	*40 84*	*42 06*
Active financiare	*71 03*	*185 000*	*185 000*	*20 581*	*11 12*	*11 12*
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	*85*			-9 421		

ROMÂNIA * JUDEŢUL IAŞI * CONSILIUL JUDEŢEAN

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

la Hotărârea nr. 168 / Anexa Nr.2 31.10.2018

DETALIEREA
veniturilor bugetului local al judetului Vaslui pe perioada 01.01.2018 - 30.09.2018

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Încasări realizate	Procent de realizare %	
		anuale	trimestriale cumulate		din anual	din trimestrial
0	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
VENITURI – TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	**00.01**	**335.874.847**	**271.318.729**	**264.860.163**	**78,86**	**97,62**
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)	**49.90**	**30.434.234**	**23.710.903**	**34.897.821**	**114,67**	**147,18**
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	**00.02**	**207.458.234**	**166.279.903**	**167.466.821**	**80,72**	**100,71**
A. VENITURI FISCALE 00.04+00.09+00.10+00.11)	**00.03**	**205.140.800**	**164.393.950**	**165 852.652**	**80,85**	**100,89**
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	**00.04**	**27.308.200**	**21.221.950**	**22.837.642**	**83,63**	**107,61**
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	**00.06**	**27.308.200**	**21.221.950**	**22.837.642**	**83,63**	**107,61**
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	**04.02**	**27.308.200**	**21.221.950**	**22.837.642**	**83,63**	**107,61**
Cote defalcate din impozitul pe venit	04 02 01	19 313 200	15 221 950	16 147 565	83 61	106.08
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04 02 04	7 995 000	6 000 000	6 690 077	83 68	111.50
A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	**00.10**	**177.832.600**	**143.172.000**	**143.015.010**	**80,42**	**99,89**
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 + 11.02.06)	**11.02**	**177.012.000**	**142.557.000**	**142.557.000**	**80,54**	**100,00**
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor	11.02 01	83 084 000	68 100 000	68 100 000	81,97	100 00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumuri	11.02 05	10 020 000	8 505 000	8 505 000	84 88	100 00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11 02 06	83 908 000	65 952 000	65 952 000	78 60	100,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	**16.02**	**820.600**	**615.000**	**458.010**	**55,81**	**74,47**
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16 02 02 01+16 02 02 02)	16 02 02	610 575	457 500	232 322	38 05	50 78
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice	16 02 02 01	0	0	830		
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice	16 02 02 02	610 575	457 500	231 492	37 91	50 60
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare	16 02 03	210 025	157 500	225 687	107 46	143 29
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	**00.12**	**2.317.434**	**1.885.953**	**1.614.169**	**69,65**	**85,59**
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	**00.13**	**774.914**	**657.563**	**580.073**	**74,86**	**88,22**
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	**30.02**	**774.904**	**657.553**	**580.073**	**74,86**	**88,22**
Venituri din concesiuni şi închirieri (cod 30 02 05 30)	30 02 05	469 404	352 053	369 682	78 76	105 01
Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţiile publice	30 05 05 30	469 404	352 053	369 682	78 76	105,01
Venituri din dividende (cod 30 02 08 02+30 02 08 03)	30 02 08	305 500	305 500	210 391	68 87	68 87
Dividende de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat	30 02 08 03	305 500	305 500	210 391	68.87	68 87
Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)	**31.02**	**10**	**10**	**0**	**0,00**	**0,00**
Alte venituri din dobânzi	31 02 03	10	10	0	0 00	0.00
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	**00.14**	**1.542.520**	**1.228.390**	**1.034.096**	**67,04**	**84,18**
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)	**33.02**	**1.324.000**	**1.018.000**	**780.614**	**58,96**	**76,68**
Venituri din prestări de servicii	33 02 08	100 000	100 000	88 070	88,07	88,07
Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate	33 02 13	1 224 000	918 000	691 374	56 48	75 31
Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi	33 02 50	0	0	1 170		
Amenzi, penalităţi şi confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	**35.02**	**32.520**	**24.390**	**37.179**	**114,33**	**152,44**
Alte amenzi, penalităţi şi confiscări	35 02 50	32 520	24 390	37 179	114 33	152 44
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.32+36.02.50)	**36.02**	**174.000**	**174.000**	**204.303**	**117,42**	**117,42**
Alte venituri	36 02 50	174 000	174 000	204 303	117 42	117 42
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	**37.02**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**100,00**	**100,00**
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37 02 03	-1 750 990	-1 750 990	0	0 00	0 00
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	37 02 04	1 750 990	1 750 990	0	0 00	0 00
III.OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	**00.16**	**0**	**0**	**10.000.000**		
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	**40.02**	**0**	**0**	**10.000.000**		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare	40 02 14	0	0	10 000 000		

IV. SUBVENŢII	00.17	123.742.455	100.586.131	85.384.230	69,00	84,89
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	123.742.455	100.586.131	85.384.230	69,00	84,89
Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+ 42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 +42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67)	42.02	123.742.455	100.586.131	85.384.230	69,00	84,89
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42 02 20	0	0	53 519		
Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42 02 21	86 724 000	63 994 000	63 553 813	73 28	99 31
Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie	42 02 28	3 186 000	3 186 000	3 186 000	100,00	100,00
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale	42 02 35	1 589 775	1 199 668	1 182 040	74 35	98 53
Sume primite de la administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42 02 42	0	0	4 339		
Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional	42 02 51	196 500	196 500	196 500	100,00	100,00
Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional destinate secţiunii de funcţionare a bugetului local	42 02 51.01	196 500	196 500	196 500	100,00	100,00
Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală	42 02 65	30 843 956	30 843 956	16 719 717	54 21	54 21
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42 02 69	1 202 224	1 166 007	488 301	40 62	41 88
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	0	0	384.695		
Fondul European de Dezvoltare Regională	45 02 01	0	0	250 129		
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori	45 02 01 02	0	0	250 129		
Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat	45 02 08	0	0	134 566		
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori	45 02 08 02	0	0	134 566		
Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15 la 48.02.19)	48.02	4.674.158	4.452.695	1.624.417	34,75	36,48
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 48 02 01 01 la 48 02 01.03)	48 02 01	652 965	620 533	620 534	95 03	100 00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	48 02 01.01	32 432	0	0		
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori	48 02 01.02	620 533	620 533	620 534	100 00	100 00
Fondul Social European (cod 48 02 02 01 la 48 02 02 03)	48 02 02	299 574	121 041	33 149	11 07	27 39
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	48 02 02 01	299 574	121 041	33 149	11 07	27 39
Fondul de Coeziune (cod 48 02 03 01 la 48 02 03 03)	48 02 03	3 688 379	3 677 881	970 734	26 32	26 39
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	48 02 03 01	3 688 379	3 677 881	970 734	26 32	26 39
Instrumentul European de Vecinătate (cod 48 02 12 01 la 48 02 12 03)	48 02 12	5 640	5 640	0	0 00	0 00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori	48 02 12 02	5 640	5 640	0	0 00	0 00
Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 (cod 48 02 15 01 la 48 02 15 03)	48 02 15	27 600	27 600	0	0 00	0 00
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori	48 02 15 02	27 600	27 600	0	0 00	0 00
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	297.403 519	233.105 081	236 589.514	79,22	101,07
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	49.90	30.434.234	23.710.903	24.897.821	81,81	105,01
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	205.707.244	164.528.913	167.466.821	81,41	101,79
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	205.140.800	164.393.950	165.852.652	80,85	100,89
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	27.308.200	21.221.950	22.837.642	83,63	107,61
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	00.06	27.308.200	21.221.950	22.837.642	83,63	107,61
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	27.308.200	21.221.950	22.837.642	83,63	107,61
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02 01	19 313 200	15 221.950	16 147 565	83 61	106 08
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04 02 04	7 995 000	6 000 000	6 690 077	83.68	111 50
A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	177.832.600	143.172.000	143.015.010	80,42	99,89
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	177.012.000	142.557.000	142.557.000	80,54	100,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor	11 02 01	83 084 000	68 100 000	68 100 000	81 97	100 00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11 02 05	10 020 000	8 505 000	8 505 000	84 88	100 00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11 02 06	83 908 000	65 952 000	65 952 000	78 60	100 00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	820.600	615.000	458.010	55,81	74,47
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16 02 02 01+16 02 02 02)	16 02 01	610 575	457 500	232 322	38 05	50 78
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice	16 02 02 01	0		830		
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice	16 02 02 02	610 575	457 500	231 492	37 91	50 60
Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare	16 02 03	210 025	157.500	225 687	107,46	143 29
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	566.444	134.963	1.614.169	284,97	1196,01
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	774.914	657.563	580.073	74,86	88,22
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	774.904	657.553	580.073	74,86	88,22
Venituri din concesiuni şi închirieri (cod 30 02 05 30)	30 02 05	469 404	352 053	369 682	78 76	105 01

	Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30 02 05 30	465 404	352 053	369 682	79 76	105 01
	Venituri din dividende (cod 30 02 08 02+30 02 08 03)	30 02 08	305 500	305 500	210 391	68 87	68 87
	Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30 02 08 03	305 500	305 500	210 391	68 87	68 87
Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)		**31.02**	**10**	**10**	**0**	**0,00**	**0,00**
	Alte venituri din dobânzi	31 02 03	10	10	0	0.00	0 00
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)		**00.14**	**-208.470**	**-522.600**	**1.034.096**	**-496,04**	**-197,88**
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.13+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)		**33.02**	**1.324.000**	**1.018.000**	**780.614**	**58,96**	**76,68**
	Venituri din prestari servicii	33 02 08	100.000	100 000	88 070	0 00	88 07
	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33 02 13	1 224 000	918 000	691.374	56 48	75 31
	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33 02 50			1 170		
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)		**35.02**	**32.520**	**24.390**	**37.179**	**114,33**	**152,44**
	Alte amenzi, penalități și confiscări	35 02 50	32 520	24 390	37 179	114 33	152 44
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)		**36.02**	**174.000**	**174.000**	**204.303**	**117,42**	**117,42**
	Alte venituri	36 02 50	174 000	174 000	204 303	117 42	117.42
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)		**37.02**	**-1.738.990**	**-1.738.990**	**12.000**	**-0,69**	**-0,69**
	Donații și sponsorizări	37 02 01	12 000	12.000	12 000	100 00	100 00
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37 02 03	-1 750 990	-1 750 990	0	0 00	0.00
IV. SUBVENȚII		**00.17**	**91.696.275**	**68.576.168**	**68.122.692**	**74,29**	**99,34**
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)		**00.18**	**91.696.275**	**68.576.168**	**68.122.692**	**74,29**	**99,34**
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+ 42.02.32 la 42.02.36+42.02.41+ 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.63+42.02.64+42.02.66)		**42.02**	**91.696.275**	**68.576.168**	**68.122.692**	**74,29**	**99,34**
	Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42 02 21	86 724 000	63 994 000	63 553 813	73 28	99 31
	Subvenții primite din Fondul de Intervenție	42 02 28	3 186 000	3 186 000	3 186 000	100.00	100 00
	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	42 02 35	1 589 775	1 199 668	1 182 040	74 35	98 53
	Sume primite de la administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42 02 42	0	0	4 339		
	Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național	42 02 51	196 500	196 500	196 500	100.00	100.00
	Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local	42 02 51 01	196 500	196 500	196 500	100 00	100 00
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00 17+45 02)- TOTAL		00 01	38.471 328	38.213.648	29 276.649	**76,08**	**76,60**
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)		**49.90**	**0**	**0**	**10.000.000**		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		**00.02**	**1.750.990**	**1.750.990**	**0**	**0,00**	**0,00**
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)		**00.12**	**1.750.990**	**1.750.990**	**0**	**0,00**	**0,00**
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 36.02+37.02)		**00.14**	**1.750.990**	**1.750.990**	**0**	**0,00**	**0,00**
Transferuri voluntare altele decât subvențiile (cod 37.02 [illegible])		[illegible]	1 750 990	1 750 990	0	0 00	0 00
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37 02 04	1 750 990	1 750 990	0	0 00	0 00
III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)			**0**	**0**	**10.000.000**		
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)		**40.02**	**0**	**0**	**10.000.000**		
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40 02 14	0	0	10 000 000		
IV. SUBVENȚII		**00.17**	**32.046.180**	**32.009.963**	**17.261.537**	**53,86**	**53,93**
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)		**00.18**	**32.046.180**	**32.009.963**	**17.261.537**	**53,86**	**53,93**
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+ 42.02.40+ 42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+ 42.02.65+ 42.02.67)		**42.02**	**32.046.180**	**32.009.963**	**17.261.537**	**53,86**	**53,93**
	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fondun externe nerambursabile (FEN) postaderare	42 02 20			53 519		
	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42 02 65	30 843 956	30 843 956	16 719 717	54 21	54 21
	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fondun externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42 02 69	1 202 224	1 166 007	498 301	40 62	41.88
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari		**45.02**	**0**	**0**	**384.695**		
	Fondul European de Dezvoltare Regională	45 02 01			250 129		
	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45 02 01 02			250 129		
	Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	45 02 08	0	0	134 566		
	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anterior	45 02 08 02	0	0	134 566		
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014- 2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+ 48.02.07+48.02.08+48.02.15 la 48.02.21)		**48.02**	**4.674.158**	**4.452.695**	**1.624.417**	**34,75**	**36,48**
	Fondul European de Dezvoltare Regională	48 02 01	652 965	620 533	620 534	95 03	100.00
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48 02 01 01	32 432	0		0 00	
	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48 02 01 02	620 533	620 533	620 534	100.00	100.00

	Fondul Social European (cod 48 02 02 01 la 48 02 02 03)	48 02 02	299 574	121.041	33 149	11 07	27 39
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48 02 02 01	299 574	121 041	33 149	11 07	27,39
	Fondul de Coeziune (cod 48 02 03 01 la 48 02 03 03)	48 02 03	3 688 379	3 677 881	970 734	26 32	26 39
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48 02 03 01	3 688 379	3 677 881	970 734	26 32	26 39
	Instrumentul European de Vecinătate (cod 48 02 12 01 la 48 12 08 03)	48 02 12	5 640	5 640	0	0 00	0 00
	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48 02 12 02	5 640	5 640	0	0.00	0.00
	Alte programe comunitare finantate perioada 2014 - 2020 (APC) (cod 48 02 15 01 la 48 02 15 03)	48 02 15	27 600	27 600	0	0 00	0 00
	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48 02 15 02	27.600	27 600	0	0.00	0 00

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

la Hotarârea nr. 168 / 31.10.2018

Anexa Nr.3

DETALIEREA

pe capitole şi articole a cheltuielilor Bugetului local al judetului Vaslui pe perioada 01.01.2018 - 30.09.2018

U.M.=lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate	Procent de realizare %	
		anuale	trimestriale cumulate		din anual	din trimestrial
0	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
TOTAL CHELTUIELI :		354.853.679	284.978.239	232.161.743	65,42	81,47
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE		*297.226.397*	*229.556.229*	*208.723.240*	70,22	90,92
Cheltuieli curente	01	289.065.121	223.420.213	202.990.710	70,22	90,86
Cheltuieli de personal	*10*	*114.559.365*	*88.634.433*	*86.316.715*	75,35	97,39
Bunuri şi servicii	*20*	*40.597.978*	*32.214.034*	*24.958.406*	61,48	77,48
Dobanzi	*30*	*1.430.000*	*1.097.500*	*954.377*	66,74	86,96
Fonduri de rezerva	*50*	*51.669*	*51.669*	*0*	*0,00*	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	*50.04*	*51.669*	*51.669*	*0*	*0,00*	
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	*51*	*21.113.115*	*16.091.333*	*15.363.442*	72,77	95,48
Alte transferuri	*55*	*2.282.831*	*1.907.831*	*736.183*	32,25	38,59
Asistenţă socială	*57*	*98.612.696*	*75.680.892*	*68.079.639*	69,04	89,96
Alte cheltuieli	*59*	*10.417.467*	*7.742.521*	*6.581.948*	63,18	85,01
Rambursari de credite	*81*	*8.293.800*	*6.265.350*	*5.887.377*	70,99	93,97
Rambursari de credite externe	*81.01*	*4.451.800*	*3.346.350*	*3.123.692*	70,17	93,35
Rambursari de credite interne	*81.02*	*3.842.000*	*2.919.000*	*2.763.685*	71,93	94,68
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	*85*	*-132.524*	*-129.334*	*-154.847*	116,84	119,73
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE		*57.627.282*	*55.422.010*	*23.438.503*	40,67	42,29
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	*51*	*5.137.637*	*4.591.279*	*2.448.836*	47,66	53,34
Alte transferuri	*55*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	0,00	0,00
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	*56*	*7.901*	*7.901*	*7.901*	100,00	100,00
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020	58	6.077.488	5.729.037	2.501.343	41,16	43,66
Cheltuieli de capital	*70*	*45.404.256*	*44.093.793*	*18.489.844*	40,72	41,93
Active nefinanciare	*71*	*45.404.256*	*44.093.793*	*18.489.844*	40,72	41,93
Active fixe	*71.01*	*45.219.256*	*43.908.793*	*18.469.263*	40,84	42,06
Reparatii capitale aferente activelor fixe	*71.03*	*185.000*	*185.000*	*20.581*	11,12	11,12
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	*85*	*0*	*0*	*-9.421*		
AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE	51.02	18.038.755	14.011.368	10.507.345	58,25	74,99
TOTAL CHELTUIELI :		18.038.755	14.011.368	10.507.345	58,25	74,99
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE		*16.751.975*	*13.176.375*	*10.012.818*	59,77	75,99
Cheltuieli curente	*01*	*16.726.865*	*13.160.765*	*9.997.518*	59,77	75,96
Cheltuieli de personal	*10*	*12.177.854*	*9.498.154*	*8.734.019*	71,72	91,95
Cheltuieli salariale in bani	*10.01*	*11.616.800*	*9.008.800*	*8.254.661*	71,06	91,63
Cheltuieli salariale in natura	*10.02*	*161.100*	*161.100*	*155.300*	96,40	96,40
Contribuţii	*10.03*	*399.954*	*328.254*	*324.058*	81,02	98,72
Contribuţii de asigurări sociale de stat	10.03.01	107.535	107.535	107.535	100,00	100,00
Contribuţii de asigurări somaj	10.03.02	3.318	3.318	3.318	100,00	100,00
Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	35.301	35.301	35.301	100,00	100,00
Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale	10.03.04	1.022	1 022	1.022	100,00	100,00
Contributii pt Fondul national unic de asig sociale de sanatate 0,85%	10.03.06	8.678	8 678	8.678	100,00	100,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	244.100	172.400	168.204	68,91	97,57
Bunuri si servicii	*20*	*2.621.680*	*2.113.780*	*929.180*	35,44	43,96
Bunuri si servicii	*20.01*	*1.305.000*	*970.000*	*677.954*	51,95	69,89
Reparaţii curente	*20.02*	*30.000*	*30.000*	*23.467*	78,22	78,22
Bunuri de natura obiectelor de inventar	*20.05*	*194.000*	*189.000*	*66.569*	34,31	35,22
Deplasări, detaşări, transferări	*20.06*	*115.000*	*92.000*	*79.900*	69,48	86,85
Cărţi, publicaţii si materiale documentare	*20.11*	*30.000*	*30.000*	*2.583*	8,61	8,61
Pregatire profesionala	*20.13*	*84.000*	*75.000*	*1.680*	2,00	2,24
Protectia muncii	*20.14*	*33.000*	*28.000*	*4.730*	14,33	16,89
Alte cheltuieli	*20.30*	*830.680*	*699.780*	*72.297*	8,70	10,33
Alte transferuri	*55*	*1.822.831*	*1.472.831*	*301.183*	16,52	20,45
Transferuri interne	*55.01*	*1.403.331*	*1.053.331*	*282.000*	20,10	26,77

	Alte transferuri curente interne(cotizatii)	55.01.18	1.403.331	1 053 331	282 000	20,10	26,77
	Transferuri curente in strainatate	*55.02*	*419.500*	*419.500*	*19.183*	4,57	4,57
	Contributii si cotizatii	55.02.01	19.500	19.500	19.183	98,37	98,37
	Alte transferuri curente in strainatate	55.02.04	400.000	400.000	0	0,00	0,00
Alte cheltuieli		*59*	*104.500*	*76.000*	*33.136*	31,71	43,60
	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	*59.40*	*104.500*	*76.000*	*33.136*	31,71	43,60
Rambursari de credite		*81*	*38.000*	*28.500*	*28.190*	74,18	98,91
	Rambursari de credite interne	*81.02*	*38.000*	*28.500*	*28.190*	74,18	98,91
	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	38.000	28.500	28.190	74,18	98,91
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		*85*	*-12.890*	*-12.890*	*-12.890*		
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	*85.01*	*-12.890*	*-12.890*	*-12.890*		
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	-12.890	-12.890	-12.890		
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE			*1.286.780*	*834.993*	*494.527*	38,43	59,23
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare		*56*	*7.901*	*7.901*	*7.901*	100,00	100,00
	Alte facilitati si instrumente postaderare	*56.16*	*7.901*	*7.901*	*7.901*	100,00	100,00
	Finanțare externa nerambursabila	56.16.02	7.901	7.901	7.901	100,00	100,00
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020		*58*	*722.479*	*420.692*	*280.489*	38,82	66,67
	Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	565.838	264.051	172.961	30,57	65,50
	Finantare nationala	58.02.01	84.876	39.607	25.944	30,57	65,50
	Finantare externa nerambursabila	58.02.02	480.962	224.444	147.017	30,57	65,50
	Alte facilitati si instrumente postaderare	58.16	156.641	156.641	107.528	68,65	68,65
	Finantare nationala	58.16.01	121.372	121.372	99.013	81,58	81,58
	Finantare externa nerambursabila	58.16.02	35.269	35.269	8.515	24,14	24,14
Cheltuieli de capital			*556.400*	*406.400*	*206.137*	37,05	50,72
Active nefinanciare			*556.400*	*406.400*	*206.137*	37,05	50,72
	Active fixe	*.01*	*556.400*	*406.400*	*206.137*	37,05	50,72
	Constructii	71.01.01	71.400	71.400	0	0,00	0,00
	Mașini,echi și mijloace de transport	71.01.02	23.000	23.000	0	0,00	0,00
	Mobilier,aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	81.500	81.500	0	0,00	0,00
	Alte active fixe	71.01.30	380.500	230.500	206.137	54,18	89,43
	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02					
TOTAL CHELTUIELI :			2.121.809	1.416.947	1.108.386	52,24	78,22
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE			*2.101.409*	*1.396.547*	*1.088.115*	51,78	77,91
Cheltuieli curente		*01*	*2.101.409*	*1.396.547*	*1.088.592*	51,80	77,95
Fonduri de rezerva		*50*					
	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	*50.04*	*51.669*	*51.669*	*0*	0,00	
Transferuri intre unitati ale administratiei publice		*51*	*2.049.740*	*1.344.878*	*1.088.592*	53,11	80,94
	Transferuri curente	*51.01*	*2.049.740*	*1.344.878*	*1.088.592*	53,11	80,94
	Transferuri către instituții publice	51.01.01	1.650.740	1.194.878	938.592	56,86	78,55
	Transferuri din bugetele consiilor locale si judetene pt. acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	51.01.24	399.000	150.000	150.000	37,59	100,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		*85*	*0*	*0*	*-477*		
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	*85.01*	*0*	*0*	*-477*		
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	-477		
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE			*20.400*	*20.400*	*20.271*	99,37	99,37
Transferuri intre unitati ale administratiei publice		*51*	*20.400*	*20.400*	*20.271*	99,37	99,37
	Transferuri de capital	*51.02*	*20.400*	*20.400*	*20.271*	99,37	99,37
	Alte transferuri de capital catre institutiile publice	51.02.29	20.400	20.400	20.271	99,37	99,37
	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	55.02					
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE			*1.724.400*	*1.173.925*	*957.772*	55,54	81,59
Bunuri si servicii		*20*	*294.400*	*76.425*	*3.395*	1,15	4,44
	Comisione si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24	294.400	76.425	3.395	1,15	4,44
Dobanzi aferente datoriei publice		*30*	*1.430.000*	*1.097.500*	*954.377*	66,74	86,96
	Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	730.000	525.500	511.606	70,08	97,36

	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02	700.000	572.000	442.771	63,25	77,41
	APĂRARE	60.02					
TOTAL CHELTUIELI :			351.600	279.310	233.033	66,28	83,43
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE			*304.500*	*232.210*	*192.944*	63,36	83,09
Cheltuieli curente		*01*	*304.500*	*232.210*	*192.944*	63,36	83,09
Bunuri si servicii		*20*	*304.500*	*232.210*	*192.944*	63,36	83,09
	Bunuri si servicii	*20.01*	*128.200*	*98.680*	*75.155*	58,62	76,16
	Reparații curente	*20.02*	*5.500*	*5.000*	*1.810*	32,91	36,20
	Bunuri de natura obiectelor de inventar	*20.05*	*7.520*	*4.520*	*4.105*	54,59	90,82
	Cărți, publicații si materiale documentare	*20.11*	*1.100*	*0*	*0*	0,00	
	Alte cheltuieli	*20.30*	*162.180*	*124.010*	*111.874*	68,98	90,21
SECȚIUNEA DEZVOLTARE			*47.100*	*47.100*	*40.089*	85,11	85,11
Cheltuieli de capital		*70*	*47.100*	*47.100*	*40.089*	85,11	85,11
Active nefinanciare		*71*	*47.100*	*47.100*	*40.089*	85,11	85,11
	Active fixe	*71.01*	*47.100*	*47.100*	*40.089*	85,11	85,11
	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	41.800	41.800	39.909	95.48	95.48
	Alte active fixe	71.01.30	5.300	5.300	180	3.40	3.40
	ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ	61.02					
TOTAL CHELTUIELI :			192.300	172.800	79.441	41,31	45,97
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE			*127.300*	*107.800*	*79.441*	62,40	73,69
Cheltuieli curente		*01*	*127.300*	*107.800*	*79.441*	62,40	73,69
Bunuri si servicii		*20*	*122.800*	*103.300*	*75.474*	61,46	73,06
	Bunuri si servicii	*20.01*	*102.000*	*87.000*	*67.654*	66,33	77,76
	Reparatii curente	*20.02*	*7.000*	*6.500*	*4.038*	57,69	62,12
	Bunuri de natura obiectelor de inventar	*20.05*	*10.000*	*7.000*	*3.782*	37,82	54,03
	Protectia muncii	*20.14*	*3.000*	*2.000*	*0*	0,00	0,00
	Alte cheltuieli	*20.30*	*800*	*800*	*0*	0,00	0,00
Asistență socială		57	4.500	4.500	3.967	88,16	88,16
	Ajutoare sociale	57.02	4.500	4.500	3.967	88,16	88,16
	Ajutoare sociale în natura	57.02.02	4.500	4.500	3.967	88.16	88.16
SECȚIUNEA DEZVOLTARE			*65.000*	*65.000*	*0*	0,00	0,00
Cheltuieli de capital		*70*	*65.000*	*65.000*	*0*	0,00	0,00
Active nefinanciare		*71*	*65.000*	*65.000*	*0*	0,00	0,00
	Active fixe	*71.01*	*15.000*	*15.000*	*0*	0,00	0,00
	Masini echipamente si mijloace de transport	71.01.02	15.000	15.000	0	0,00	0.00
	Reparatii capitale aferente activelor fixe	*71.03*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
	ÎNVĂȚĂMÂNT	65.02					
TOTAL CHELTUIELI :			16.925.424	15.755.835	7.055.794	41,69	44,78
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE			*16.105.079*	*14.943.240*	*6.829.050*	*42,40*	*45,70*
Cheltuieli curente		01	16.105.079	14.943.240	6.829.050	42,40	45,70
Cheltuieli de personal		*10*	*77.400*	*57.650*	*37.639*	48,63	65,29
	Cheltuieli salariale in bani	*10.01*	*77.400*	*57.650*	*37.639*	*48,63*	*65,29*
Bunuri si servicii		*20*	*3.457.425*	*2.657.140*	*1.691.147*	*48,91*	*63,65*
	Bunuri si servicii	*20.01*	*1.474.437*	*1.139.512*	*861.257*	*58,41*	*75,58*
	Reparații curente	*20.02*	*274.000*	*219.000*	*139.517*	*50,92*	*63,71*
	Hrana	*20.03*	*1.343.360*	*1.008.000*	*567.805*	*42,27*	*56,33*
	Medicamente si materiale sanitare	*20.04*	*27.500*	*20.800*	*13.376*	*48,64*	*64,31*
	Bunuri de natura obiectelor de inventar	*20.05*	*183.727*	*133.727*	*32.448*	*17,66*	*24,26*
	Deplasări,detașări,transferări	*20.06*	*28.200*	*24.700*	*17.020*	*60,35*	*68,91*
	Cărți, publicații si materiale documentare	*20.11*	*8.100*	*4.100*	*1.998*	*24,67*	*48,73*
	Pregatire profesionala	*20.13*	*20.950*	*17.950*	*9.976*	*47,62*	*55,58*
	Protecția muncii	*20.14*	*11.650*	*9.850*	*3.654*	*31,36*	*37,10*
	Alte cheltuieli	*20.30*	*85.501*	*79.501*	*44.096*	*51,57*	*55,47*
Transferuri intre unitati ale administratiei publice		*51*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Transferuri curente	*51.01*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Transferuri către instituții publice	51.01.01	15.000	15.000	0	0.00	0.00
Alte transferuri		*55*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*100,00*	*100,00*
	Transferuri interne	*55.01*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*100,00*	*100,00*
	Transferuri către instituții publice	55.01.18	30.000	30.000	30.000	100.00	100.00
Asistență socială		*57*	*12.468.196*	*12.126.392*	*5.031.355*	*40,35*	*41,49*
	Ajutoare sociale	*57.02*	*12.468.196*	*12.126.392*	*5.031.355*	*40,35*	*41,49*
	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	626.242	365.092	166.488	26.59	45.60
	Ajutoare sociale în natura	57.02.02	11.841.954	11.761.300	4.864.867	41.08	41.36
Alte cheltuieli		59	57.058	57.058	57.058	100,00	100,00
	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	57.058	57.058	57.058	100,00	100,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		*85*	*0*	*0*	*-18.149*		
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	*85.01*	*0*	*0*	*-18.149*		

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	-18.149		
SECȚIUNEA DEZVOLTARE			**820.345**	**812.595**	**226.744**	**27,64**	**27,90**
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020		***58***	***25.750***	***18.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
	Programe din Fondul european de Dezvoltare Regionala (FEDR)	***58.01***	***25.750***	***18.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
	Finantare nationala	58.01.01	3.863	2.700	0	0,00	
	Finantare externa nerambursabila	58.01.02	21.887	15.300	0	0,00	
Cheltuieli de capital		***70***	***794.595***	***794.595***	***226.744***	***28,54***	***28,54***
Active nefinanciare		***71***	***794.595***	***794.595***	***226.744***	***28,54***	***28,54***
	Active fixe	***71.01***	***684.595***	***684.595***	***226.744***	***33,12***	***33,12***
	Constructii	71.01.01	25.000	25.000	0	0,00	0,00
	Masini echipamente si mijloace de transport	71.01.02	106.700	106.700	75.938	71,17	71,17
	Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale	71.01.03	45.275	45.275	0	0,00	0,00
	Alte active fixe	71.01.30	507.620	507.620	150.806	29,71	29,71
	Reparatii capitale aferente activelor fixe	***71.03***	***110.000***	***110.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
	SĂNĂTATE	66.02					
TOTAL CHELTUIELI :			**9.534.088**	**7.902.578**	**5.254.693**	**55,11**	**66,49**
SECȚIUNEA *DE FUNCȚIONARE*			***5.136.804***	***4.051.652***	***3.927.775***	***76,46***	***96,94***
Cheltuieli curente		***01***	***4.682.804***	***3.698.652***	***3.625.152***	***77,41***	***98,01***
Transferuri intre unitati ale administratiei publice		***51***	***4.682.804***	***3.698.652***	***3.625.152***	***77,41***	***98,01***
	Transferuri curente	***51.01***	***4.682.804***	***3.698.652***	***3.625.152***	***77,41***	***98,01***
	Transferuri din bug.Cj pt finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala	51.01.39	4.287.804	3.236.152	3.162.673	75,16	97,73
	Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	51.01.46	475.000	462.500	462.479	97,36	100,00
Rambursari de credite		***81***	***454.000***	***353.000***	***302.623***	***66,66***	***85,73***
	Rambursari de credite interne	***81.02***	***454.000***	***353.000***	***302.623***	***66,66***	***85,73***
	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	454.000	353.000	302.623	66,66	85,73
SECȚIUNEA DEZVOLTARE			***4.397.284***	***3.850.926***	***1.326.918***	30,18	34,46
Transferuri intre unitati ale administratiei publice		***51***	***3.609.537***	***3.063.179***	***1.248.419***	***34,59***	***40,76***
	Transferuri de capital	***51.02***	***3.609.537***	***3.063.179***	***1.248.419***	***34,59***	***40,76***
	Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	51.02.12	3.536.434	3.008.354	1.232.799	34,86	40,98
	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	51.02.28	73.103	54.825	15.620	21,37	28,49
Cheltuieli de capital		***70***	***787.747***	***787.747***	***78.499***	***9,97***	***9,97***
Active nefinanciare		***71***	***787.747***	***787.747***	***78.499***	***9,97***	***9,97***
	Active fixe	***71.01***	***762.747***	***762.747***	***57.918***	***7,59***	***7,59***
	Constructii	71.01.01	146.247	146.247	57.918	39,60	39,60
	Alte active fixe	71.01.30	616.500	616.500	0	0,00	0,00
	Reparatii capitale aferente activelor fixe	***71.03***	***25.000***	***25.000***	***20.581***	***82,32***	***82,32***
	CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	67.02					
TOTAL CHELTUIELI :			**22.636.780**	**17.788.051**	**14.355.403**	**63,42**	**80,70**
SECȚIUNEA *DE FUNCȚIONARE*			***20.099.889***	***15.321.160***	***13.712.705***	***68,22***	***89,50***
Cheltuieli curente		***01***	***20.099.889***	***15.321.160***	***13.715.152***	***68,23***	***89,52***
Cheltuieli de personal		***10***	***2.715.909***	***2.092.839***	***1.953.718***	***71,94***	***93,35***
	Cheltuieli salariale in bani	***10.01***	***2.555.449***	***1.948.343***	***1.817.352***	***71,12***	***93,28***
	Cheltuieli salariale in natura	***10.02***	***65.050***	***65.050***	***62.350***	***95,85***	***95,85***
	Contribuții	***10.03***	***95.410***	***79.446***	***74.016***	***77,58***	***93,17***
	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	25.878	25.878	25.878	100,00	100,00
	Contribuții de asigurări somaj	10.03.02	799	799	799	100,00	100,00
	Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	8.685	8.685	8.685	100,00	100,00
	Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale	10.03.04	276	276	276	100,00	100,00
	Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0.85%	10.03.06	1.420	1.420	1.420	100,00	100,00
	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	58.352	42.388	36.958	63,34	87,19
Bunuri si servicii		***20***	***461.654***	***384.589***	***220.517***	***47,77***	***57,34***
	Bunuri si servicii	***20.01***	***194.000***	***161.875***	***124.458***	***64,15***	***76,89***
	Reparații curente	***20.02***	***18.000***	***18.000***	***11.229***	***62,38***	***62,38***
	Obiecte de inventar	***20.05***	***75.000***	***65.000***	***613***	***0,82***	***0,94***
	Deplasări, detașări, transferări	***20.06***	***11.000***	***10.500***	***7.919***	***71,99***	***75,42***
	Cărți, publicații si materiale documentare	***20.11***	***85.200***	***60.000***	***22.934***	***26,92***	***38,22***
	Pregatire profesionala	***20.13***	***3.960***	***3.960***	***250***	***6,31***	***6,31***
	Protectia muncii	***20.14***	***8.500***	***8.500***	***4.452***	***52,38***	***52,38***
	Alte cheltuieli	***20.30***	***65.994***	***56.754***	***48.662***	***73,74***	***85,74***
Transferuri intre unitati ale administratiei publice		***51***	***7.943.089***	***6.184.941***	***5.922.042***	***74,56***	***95,75***
	Transferuri curente	***51.01***	***7.943.089***	***6.184.941***	***5.922.042***	***74,56***	***95,75***

Transferuri către instituții publice	51.01.01	7.943.089	6.184.941	5.922.042	74,56	95,75
Alte cheltuieli	**59**	**8.979.237**	**6.658.791**	**5.618.875**	**62,58**	**84,38**
Asociatii si fundatii	**59.11**	**377.328**	**277.328**	**180.001**	**47,70**	**64,91**
Sustinerea cultelor	**59.12**	**200.000**	**150.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	**59.15**	**7.516.909**	**5.637.679**	**5.165.950**	**68,72**	**91,63**
Actiuni cu caracter stiintific si social cultural	**59.22**	**885.000**	**593.784**	**272.924**	**30,84**	**45,96**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	**85**	**0**	**0**	**-2.447**		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	**85.01**	**0**	**0**	**-2.447**		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	-2 447		
SECȚIUNEA DEZVOLTARE		**2.536.891**	**2.466.891**	**642.698**	**25,33**	**26,05**
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	**51**	**795.000**	**795.000**	**585.000**	**73,58**	**73,58**
Transferuri de capital	**51.02**	**795.000**	**795.000**	**585.000**	**73,58**	**73,58**
Transferuri către instituții publice	51 02 29	795.000	795.000	585.000	73,58	73,58
Cheltuieli de capital	**70**	**1.741.891**	**1.671.891**	**62.208**	**3,57**	**3,72**
Active nefinanciare	**71**	**1.741.891**	**1.671.891**	**62.208**	**3,57**	**3,72**
Active fixe	**71.01**	**1.741.891**	**1.671.891**	**62.208**	**3,57**	**3,72**
Constructii	71 01.01	1.251.260	1 251 260	0	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71 01.02	45.346	30.346	30 346	66,92	100,00
Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale	71 01.03	55.000	0	0	0,00	
Alte active fixe	71.01.30	390.285	390 285	31.862	8.16	8.16
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	**85**	**0**	**0**	**-4.510**		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	**85.01**	**0**	**0**	**-4.510**		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	**0**	**0**	**-4.510**		
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	68.02					
TOTAL CHELTUIELI :		**213.426.337**	**161.256.241**	**156.450.715**	**73,30**	**97,02**
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		**211.713.315**	**159.543.219**	**155.662.171**	**73,52**	**97,57**
Cheltuieli curente	**01**	**211.832.949**	**159.659.663**	**155.783.055**	**73,54**	**97,57**
Cheltuieli de personal	**10**	**99.588.202**	**76.985.790**	**75.591.339**	**75,90**	**98,19**
Cheltuieli salariale in bani	**10.01**	**92.678.061**	**70.546.022**	**69.371.539**	**74,85**	**98,34**
Cheltuieli salariale in natura	**10.02**	**3.577.150**	**3.577.150**	**3.387.400**	**94,70**	**94,70**
Contribuții	**10.03**	**3.332.991**	**2.862.618**	**2.832.400**	**84,98**	**98,94**
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	994.018	994.018	994.018	100,00	100,00
Contribuții de asigurări somaj	10.03.02	29.783	29.783	29.783	100,00	100,00
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	326.094	326.094	326.094	100,00	100,00
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale	10 03.04	10.024	10.024	10.024	100,00	100,00
Contributii pt.Fondul national unic de asig sociale de sanatate 0,85%	10 03.06	57.616	57.616	57.616	100,00	100,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10 03.07	1.915.456	1.445.083	1.414.865	73,87	97,91
Bunuri si servicii	**20**	**18.405.593**	**13.325.339**	**11.546.864**	**62,74**	**86,65**
Bunuri si servicii	**20.01**	**7.790.842**	**5.966.913**	**5.525.225**	**70,92**	**92,60**
Reparații curente	**20.02**	**793.640**	**483.640**	**274.042**	**34,53**	**56,66**
Hrana	**20.03**	**5.108.000**	**3.488.800**	**2.990.031**	**58,54**	**85,70**
Medicamente si materiale sanitare	**20.04**	**635.200**	**403.450**	**326.008**	**51,32**	**80,81**
Bunuri de natura obiectelor de inventar	**20.05**	**1.250.000**	**649.000**	**281.136**	**22,49**	**43,32**
Deplasări, detașări, transferări	**20.06**	**524.000**	**446.875**	**443.240**	**84,59**	**99,19**
Cărți, publicații si materiale documentare	**20.11**	**25.400**	**12.400**	**4.352**	**17,13**	**35,10**
Pregatire profesionala	**20.13**	**57.800**	**48.800**	**45.258**	**78,30**	**92,74**
Protectia muncii	**20.14**	**80.000**	**62.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
Alte cheltuieli	**20.30**	**2.140.711**	**1.762.961**	**1.657.572**	**77,43**	**94,02**
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	**51**	**6.422.482**	**4.847.862**	**4.727.656**	**73,61**	**97,52**
Transferuri curente	**51.01**	**6.422.482**	**4.847.862**	**4.727.656**	**73,61**	**97,52**
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	51.01.14	75.000	50 000	50.000	66,67	100,00
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta medico -sociale	51.01.39	6.347.482	4 797 862	4.677.656	73,69	97,49
Asistență socială	**57**	**86.140.000**	**63.550.000**	**63.044.317**	**73,19**	**99,20**
Ajutoare sociale	**57.02**	**86.140.000**	**63.550.000**	**63.044.317**	**73,19**	**99,20**
Ajutoare sociale in numerar	57 02.01	86 140 000	63 550.000	63 044 317	73,19	99,20
Asociatii si fundatii	**59**	**1.276.672**	**950.672**	**872.879**	**68,37**	**91,82**
Asociatii si fundatii	**59.11**	**22.672**	**22.672**	**0**	**0,00**	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	**59.40**	**1.254.000**	**928.000**	**872.879**	**69,61**	**94,06**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	**85**	**-119.634**	**-116.444**	**-120.884**	**101,04**	**103,81**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	**85.01**	**-119.634**	**-116.444**	**-120.884**	**101,04**	**103,81**
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	-119.634	-116.444	-120.884	101,04	103,81
SECȚIUNEA DEZVOLTARE		**1.713.022**	**1.713.022**	**788.544**	**46,03**	**46,03**

ROMÂNIA * JUDEȚUL IAȘI * CONSILIUL JUDEȚEAN

Transferuri intre unitati ale administratiei publice	*51*	*712.700*	*712.700*	*595.146*	83,51	83,51
Transferuri curente	*51.02*	*712.700*	*712.700*	*595.146*	83,51	83,51
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta medico -sociale	51.02 29	712.700	712.700	595.146	83,51	83,51
Cheltuieli de capital	*70*	*1.000.322*	*1.000.322*	*195.398*	19,53	19,53
Active nefinanciare	*71*	*1.000.322*	*1.000.322*	*195.398*	19,53	19,53
Active fixe	*71.01*	*1.000.322*	*1.000.322*	*195.398*	19,53	19,53
Constructii	71.01.01	200.753	200.753	24.675	12,29	12,29
Mașini,e și mijloace de transport	71.01.02	438.109	438.109	27.993	6,39	6,39
Mobilier,aparatura birotica	71.01.03	250.680	250.680	39.331	15,69	15,69
Alte active fixe	71.01.30	110.780	110.780	103.399	93,34	93,34
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	*85*	*0*	*0*	*-2.000*		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	*85.01*	*0*	*0*	*-2.000*		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	*0*	*0*	*-2.000*		
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70.02					
TOTAL CHELTUIELI :		217.750	176.700	122.169	56,11	69,14
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		*164.200*	*123.150*	*120.290*	73,26	97,68
Cheltuieli curente	*01*	*164.200*	*123.150*	*120.290*	73,26	97,68
Rambursari de credite	*81.01*	*64.200*	*48.150*	*45.290*	70,55	94,06
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	64.200	48.150	45.290	70,55	94,06
Alte transferuri	*55*	*100.000*	*75.000*	*75.000*	75,00	100,00
Transferuri interne	*55.01*	*100.000*	*75.000*	*75.000*	75,00	100,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.18	100.000	75.000	75.000	75,00	100,00
SECȚIUNEA DEZVOLTARE		*53.550*	*53.550*	*1.879*	3,51	3,51
Active fixe	71.01	53.550	53.550	1.879	3,51	3,51
Alte active fixe	71.01.30	53.550	53.550	1.879	3,51	3,51
PROTECTIA MEDIULUI	74.02					
TOTAL CHELTUIELI :		12.582.992	11.542.778	5.927.917	47,11	51,36
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		*5.200.382*	*4.196.107*	*3.621.423*	69,64	86,30
Cheltuieli curente	*01*	*1.455.982*	*1.362.807*	*909.899*	62,49	66,77
Bunuri si servicii	*20*	*1.125.982*	*1.032.807*	*579.899*	*51,50*	*56,15*
Bunuri si servicii	*20.01*	*377.700*	*284.525*	*141.152*	*37,37*	*49,61*
Reparații curente	*20.02*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
Consultanta si expertiza	*20.12*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
Studii si cercetari	*20.16*	*70.000*	*70.000*	*59.241*	*84,63*	*84,63*
Alte cheltuieli	*20.30*	*528.282*	*528.282*	*379.506*	*71,84*	*71,84*
Alte transferuri	*55*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*100,00*	*100,00*
Transferuri interne	*55.01*	*330.000*	*330.000*	*330.000*	*100,00*	*100,00*
Alte transferuri curente interne	55.01.18	330.000	330.000	330.000	100,00	100,00
Rambursari de credite	*81*	*3.744.400*	*2.833.300*	*2.711.524*	72,42	95,70
Rambursari de credite externe	*81.01*	*394.400*	*295.800*	*278.652*	70,65	94,20
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	394.400	295.800	278.652	70,65	94,20
Rambursari de credite interne	*81.02*	*3.350.000*	*2.537.500*	*2.432.872*	72,62	95,88
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	3.350.000	2.537.500	2.432.872	72,62	95,88
SECȚIUNEA DEZVOLTARE		7.382.610	7.346.671	2.306.494	31,24	31,40
Alte transferuri	*55*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	0,00	0,00
Transferuri interne	*55.01*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	0,00	0,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020	58	5.250.569	5.214.630	2.218.474	42,25	42,54
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	58.03	5.151.388	5.135.679	2.139.524	41,53	41,66
Finantare nationala	58.03.01	1.463.009	1.457.798	641.928	43,88	44,03
Finantare externa nerambursabila	58.03.02	3.688.379	3.677.881	1.497.596	40,60	40,72
Cheltuieli neeligibile	58.03.03	99.181	78.951	78.950	79,60	100,00
Cheltuieli de capital	*70*	*1.132.041*	*1.132.041*	*88.020*	7,78	7,78
Active nefinanciare	*71*	*1.132.041*	*1.132.041*	*88.020*	7,78	7,78
Active fixe	*71.01*	*1.132.041*	*1.132.041*	*88.020*	7,78	7,78
Constructii	71.01.01	941.438	941.438	37.064	3,94	3,94
Alte active fixe	71.01.30	190.603	190.603	50.956	26,73	26,73
TRANSPORTURI	84.02					

ROMÂNIA * CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI *

TOTAL CHELTUIELI :		57.091.444	53.491.706	30.109.075	52,74	56,29
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		*17.797.144*	*15.290.844*	*12.518.736*	70,34	81,87
Cheltuieli curente	*01*	*13.803.944*	*12.288.444*	*9.718.986*	70,41	79,09
Bunuri si servicii	*20*	*13.803.944*	*12.288.444*	*9.718.986*	70,41	79,09
Bunuri si servicii	*20.01*	*10.028.330*	*8.513.330*	*8.459.959*	84,36	99,37
Reparatii curente	*20.02*	*3.707.369*	*3.707.369*	*1.198.400*		
Studii si cercetari	*20.16*	*60.000*	*60.000*	*52.888*	88,15	88,15
Alte cheltuieli	*20.30*	*8.245*	*7.745*	*7.739*	93,86	99,92
Rambursari de credite	*81.01*	*3.993.200*	*3.002.400*	*2.799.750*	70,11	93,25
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	3.993.200	3.002.400	2.799.750	70,11	93,25
SECȚIUNEA DEZVOLTARE		*39.294.300*	*38.200.862*	*17.590.339*	44,77	46,05
Cheltuieli curente	*01*	*78.690*	*75.715*	*2.380*	3,02	3,14
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020	58	78.690	75.715	2.380	3,02	3,14
Programe din Fondul european de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	78.690	75.715	2.380	3,02	3,14
Finantare nationala	58.01.01	11.803	11.357	357	3,02	3,14
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	66.887	64.358	2.023	3,02	3,14
Cheltuieli de capital	*70*	*39.215.610*	*38.125.147*	*17.590.870*	*44,86*	*46,14*
Active nefinanciare	*71*	*39.215.610*	*38.125.147*	*17.590.870*	*44,86*	*46,14*
Active fixe	*71.01*	*39.215.610*	*38.125.147*	*17.590.870*	*44,86*	*46,14*
Constructii	71.01.01	38.698.856	37.913.393	17.583.016	45,44	46,38
Alte active fixe	71.01.30	516.754	211.754	7.854	1,52	3,71
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	*85*	*0*	*0*	*-2.911*		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	*85.01*	*0*	*0*	*-2.911*		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	*0*	*0*	*-2.911*		
ALTE ACTIUNI ECONOMICE	87.02					
TOTAL CHELTUIELI :		10.000	10.000	0		
SECȚIUNEA DEZVOLTARE		*10.000*	*10.000*	*0*		
Cheltuieli curente	01	*0*	*0*	*0*		
Cheltuieli de capital	70	*10.000*	*10.000*	*0*		
Active nefinanciare	71	*10.000*	*10.000*	*0*		
Active fixe	*71.01*	*10.000*	*10.000*	*0*		
Alte active fixe	71.01.30	10.000	10.000	0		

ROMÂNIA * JUDEȚUL VÂLCEA * CONSILIUL JUDEȚEAN

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

la Hotărârea nr. 168 / 31.10.2018

Anexa Nr.4

DEFALCAREA

cheltuielilor bugetului local al judetului Vaslui pe ordonatori de credite pe perioada 01.01.2018 - 30.09.2018

U.M =lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate	Procent de realizare %	
		anuale	trimestriale cumulate		din anual	din trimestrial
0	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
TOTAL CHELTUIELI din care:	49.02	354.853.679	284.978.239	232.161.743	65,42	81,47
Sectiunea de functionare		*297 226 397*	*229 556 229*	*208 723 240*	*70 22*	*90 92*
Sectiunea de dezvoltare		*57 627 282*	*55 422 010*	*23 438 503*	*40 67*	*42 29*
AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	51.02	18.038.755	14.011.368	10.507.345	58,25	74,99
-Consiliul Judeţean Vaslui din care:	*51.02.01*	*18.038.755*	*14.011.368*	*10.507.345*	*58,25*	*74,99*
Sectiunea de functionare		*16 751 975*	*13 176 375*	*10 012 818*	*59 77*	*75 99*
Sectiunea de dezvoltare		*1 286 780*	*834 993*	*494 527*	*38 43*	*59 23*
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	2.121.809	1.416.947	1.108.386	52,24	78,22
-Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor Vaslui	*54.02.10*	*1.671.140*	*1.215.278*	*958.386*	*57,35*	*78,86*
Sectiunea de functionare		*1 650 740*	*1 194 878*	*938 115*	*56 83*	*78 51*
Sectiunea de dezvoltare		*20 400*	*20 400*	*20 271*	*99 37*	*99 37*
-Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	*54.02.05*	*51.669*	*51.669*	*0*	*0,00*	*0,00*
Sectiunea de functionare		*51 669*	*51 669*	*0*	*0 00*	*0,00*
-Comuna Osesti	*54.02.50*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*100,00*	*100,00*
Sectiunea de functionare		*150 000*	*150 000*	*150 000*	*100.00*	*100 00*
-Comuna Codaesti	*54.02.50*	*16.000*	*0*	*0*	*0,00*	
Sectiunea de functionare		*16 000*	*0*	*0*	*0 00*	
-Comuna Ivesti	*54.02.50*	*100.000*	*0*	*0*	*0,00*	
Sectiunea de functionare		*100 000*	*0*	*0*	*0 00*	
-Comuna Tutova	*54.02.50*	*133.000*	*0*	*0*	*0,00*	
Sectiunea de functionare		*133 000*	*0*	*0*	*0.00*	
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ	55.02	1.724.400	1.173.925	957.772	55,54	81,59
Sectiunea de functionare		*1 724 400*	*1 173 925*	*957 772*	*55 54*	*81 59*
APARARE	60.02	351.600	279.310	233.033	66,28	83,43
- Centrul militar Vaslui	*60.02.02*	*305.680*	*236.590*	*205.960*	*67,38*	*87,05*
Sectiunea de functionare		*266 880*	*197 790*	*169 026*	*63 33*	*85 46*
Sectiunea de dezvoltare		*38 800*	*38 800*	*36 934*	*95 19*	*95 19*
-Structura teritoriala pt probleme speciale	*60.02.02*	*18.920*	*15.720*	*12.121*	*64,06*	*77,11*
Sectiunea de functionare		*15 620*	*12 420*	*8 966*	*57 40*	*72,19*
Sectiunea de dezvoltare		*3 300*	*3 300*	*3 155*	*95 61*	*95 61*
-Consiliul Judeţean Vaslui -chirii	*60.02.03*	*27.000*	*27.000*	*14.952*	*55,38*	*55,38*
Sectiunea de functionare		*22 000*	*22 000*	*14 952*	*67 96*	*67,96*
Sectiunea de dezvoltare		*5 000*	*5 000*	*0*	*0,00*	
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	61.02	192.300	172.800	79.441	41,31	45,97
- Inspectoratul pentru situatii de urgenta "Podul Inalt" Vaslui	*61.02.05*	*110.300*	*90.800*	*71.105*	*64,47*	*78,31*
Sectiunea de functionare		*110 300*	*90 800*	*71 105*	*64 47*	*78 31*
- Poligon	*61.02.50*	*82.000*	*82.000*	*8.336*	*10,17*	*10,17*
Sectiunea de functionare		*17 000*	*17 000*	*8 336*	*49 04*	*49 04*
Sectiunea de dezvoltare		*65 000*	*65 000*	*0*	*0 00*	*0 00*
ÎNVĂŢĂMÂNT	65.02	16.925.424	15.755.835	7.055.794	41,69	44,78
- CSEI "Elisabeta Polihroniade" Vaslui	*65.02.07*	*1.551.429*	*1.128.350*	*747.353*	*48,17*	*66,23*
Sectiunea de functionare		*1 482 154*	*1 059 075*	*724 353*	*48 87*	*68 39*
Sectiunea de dezvoltare		*69 275*	*69 275*	*23 000*	*33 20*	*33 20*
- CSEI "C. Pufan" Vaslui	*65.02.07*	*1.016.000*	*878.000*	*571.442*	*56,24*	*65,08*
Sectiunea de functionare		*858 000*	*720 000*	*525 169*	*61 21*	*72 94*
Sectiunea de dezvoltare		*158 000*	*158 000*	*46 273*	*29 29*	*29 29*
- Liceul Tehnologic Special "Sfanta Ecaterina" Husi	*65.02.07*	*886.274*	*660.414*	*392.786*	*44,32*	*59,48*
Sectiunea de functionare		*827 574*	*601 714*	*363 121*	*43 88*	*60 35*
Sectiunea de dezvoltare		*58 700*	*58 700*	*29 665*	*50 54*	*50 54*
- CSEI Negresti Vaslui	*65.02.07*	*1.143.450*	*798.350*	*307.494*	*26,89*	*38,52*
Sectiunea de functionare		*1 133 450*	*788 350*	*307 494*	*27 13*	*39 00*
Sectiunea de dezvoltare		*10 000*	*10 000*	*0*	*0.00*	
- Centrul judetean de resurse si asistenta educationala Vaslui	*65.02.07*	*123.400*	*93.600*	*65.454*	*53,04*	*69,93*
Sectiunea de functionare		*123 400*	*93 600*	*65 454*	*53 04*	*69 93*
- Consiliul Judetean Vaslui	*65.02.50*	*12.204.871*	*12.197.121*	*4.971.265*	*40,73*	*40,76*
Sectiunea de functionare		*11 680 501*	*11 680 501*	*4 843 459*	*41 47*	*41 47*
Sectiunea de dezvoltare		*524 370*	*516 620*	*127 806*	*24 37*	*24 74*
SANATATE	66.02	9.534.088	7.902.578	5.254.693	55,11	66,49

- Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui	*66.02.06.01*	*4.084.537*	*3.525.679*	*1.710.898*	*41,89*	*48,53*
Sectiunea de functionare		*475 000*	*462 500*	*462 479*	*97 36*	*100 00*
Sectiunea de dezvoltare		*3 609 537*	*3 063 179*	*1 248 419*	*34 59*	*40 76*
- CAMS Bacesti	*66.02.06.03*	*3.144.251*	*2.427.336*	*2.398.487*	*76,28*	*98,81*
Sectiunea de functionare		*3 144 251*	*2 427 336*	*2 395 487*	*76.28*	*98 81*
- CAMS Codaesti	*66.02.06.03*	*1.063.553*	*808.816*	*764.186*	*71,85*	*94,48*
Sectiunea de functionare		*1 063 553*	*808 816*	*764 186*	*71 85*	*94 48*
- Consiliul Judetean Vaslui	*66.02.50*	*1.241.747*	*1.140.747*	*381.122*	*30,69*	*33,41*
Sectiunea de functionare		*454 000*	*353 000*	*302 623*	*66 66*	*85 73*
Sectiunea de dezvoltare		*787 747*	*787 747*	*78 499*	*9 97*	*9 97*
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	**67.02**	**22.636.780**	**17.788.051**	**14.355.403**	**63,42**	**80,70**
- Biblioteca Judeteana "N.M.Spataru"	*67.02.03.02*	*2.458.279*	*1.893.085*	*1.575.248*	*64,08*	*83,21*
Sectiunea de functionare		*2 388 279*	*1 893 085*	*1 575 248*	*65 96*	*83 21*
Sectiunea de dezvoltare		*70 000*	*0*	*0*	*0.00*	
- Muzeul "Stefan cel Mare" Vaslui	*67.02.03.03*	*3.287.650*	*2.785.175*	*2.661.318*	*80,95*	*95,55*
Sectiunea de functionare		*2 652 650*	*2 150 175*	*2 095 828*	*79 01*	*97 47*
Sectiunea de dezvoltare		*635 000*	*635 000*	*565 490*	*89 05*	*89,05*
- Muzeul "V. Parvan" Barlad	*67.02.03.03*	*2.584.539*	*2.048.863*	*1.784.192*	*69,03*	*87,08*
Sectiunea de functionare		*2 434 539*	*1 898 863*	*1 769 192*	*72 67*	*93,17*
Sectiunea de dezvoltare		*150 000*	*150 000*	*15 000*	*10,00*	*10 00*
- Teatru "V. I. Popa" Barlad	*67.02.03.04*	*2.865.900*	*2.145.903*	*2.055.320*	*71,72*	*95,78*
Sectiunea de functionare		*2 855 900*	*2 135 903*	*2 055 320*	*71 97*	*96 23*
Sectiunea de dezvoltare		*10 000*	*10 000*	*0*	*0 00*	
- Centrul Judetean pt. Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Vaslui	*67.02.03.08*	*1.685.630*	*1.190.473*	*891.070*	*52,86*	*74,85*
Sectiunea de functionare		*1 555 284*	*1 160 127*	*860 724*	*52.00*	*74 19*
Sectiunea de dezvoltare		*30 346*	*30 346*	*30 346*	*100.00*	*100 00*
- Consiliul Judetean Vaslui	*67.02.50 67.02.06*	*9.754.782*	*7.724.552*	*5.388.255*	*55,24*	*69,75*
Sectiunea de functionare		*8 113 237*	*6 083 007*	*5 356 393*	*66.02*	*88.06*
Sectiunea de dezvoltare		*1 641 545*	*1 641 545*	*31 862*	*1,94*	*1 94*
ASIGURARI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ	**68.02**	**213.426.337**	**161.256.241**	**156.450.714**	**73,30**	**97,02**
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui	*68.02.04 68.02.05 68.02.06 68.02.50*	*206.271.673*	*155.673.007*	*151.133.102*	*73,27*	*97,08*
Sectiunea de functionare		*205 271 351*	*154 672 685*	*150 937 705*	*73 53*	*97,59*
Sectiunea de dezvoltare		*1 000 322*	*1 000 322*	*195 397*	*19 53*	*19.53*
- Centrul de zi Negresti	*68.02.06*	*75.000*	*50.000*	*50.000*	*66,67*	*100,00*
Sectiunea de functionare		*75 000*	*50 000*	*50 000*	*0.00*	*100 00*
- CAMS Bacesti	*68.02.12*	*5.114.719*	*3.982.705*	*3.866.466*	*75,59*	*97,08*
Sectiunea de functionare		*4 752 019*	*3 620 005*	*3 616 466*	*76 10*	*99 90*
Sectiunea de dezvoltare		*362 700*	*362 700*	*250 000*	*68 93*	*68 93*
- CAMS Codaesti	*68.02.12*	*1.945.463*	*1.527.857*	*1.401.146*	*72,02*	*91,71*
Sectiunea de functionare		*1 595 463*	*1 177 857*	*1 058 000*	*66 31*	*89 82*
Sectiunea de dezvoltare		*350 000*	*350 000*	*343 146*	*98 04*	*98 04*
- Consiliul Judetean Vaslui	*68 02 50*	*19.482*	*22.672*	*0*	*0,00*	*0,00*
Sectiunea de functionare		*19 482*	*22 672*	*0*	*0 00*	*0.00*
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ	**70.02**	**217.750**	**176.700**	**122.169**	**56,11**	**69,14**
Sectiunea de functionare		*164 200*	*123 150*	*120 290*	*73 26*	*97 68*
Sectiunea de dezvoltare		*53 550*	*53 550*	*1 879*	*3 51*	*3 51*
PROTECTIA MEDIULUI	**74.02**	**12.582.992**	**11.542.778**	**5.927.917**	**47,11**	**51,36**
Sectiunea de functionare		*5 200 382*	*4 196 107*	*3 621 423*	*69 64*	*86 30*
Sectiunea de dezvoltare		*7 382 610*	*7 346 671*	*2 306 494*	*31 24*	*31 40*
TRANSPORTURI	**84.02**	**57.091.444**	**53.491.706**	**30.109.075**	**52,74**	**56,29**
Sectiunea de functionare		*17 797 144*	*15 290 844*	*12 518 736*	*70 34*	*81 87*
Sectiunea de dezvoltare		*39 294 300*	*38 200 862*	*17 590 339*	*44 77*	*46 05*
ALTE ACTIUNI	**87.02**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**	*0.00*
Sectiunea de functionare		*0*	*0*	*0*		
Sectiunea de dezvoltare		*10 000*	*10 000*	*0*	*0 00*	*0.00*

ROMÂNIA * CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa Nr. 5
la Hotărârea nr. 168 / 31.10. 2018

EXECUTIA

Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,
pe perioada 01.01.2018 - 30.09.2018

U.M.=lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Incasari realizate / Plati efectuate	Procent de realizare%	
		anuale	trimestriale cumulate		din anual	din trimestrial
0	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
TOTAL VENITURI	00.01	180.351.691	137.774.682	116.620.554	64,66	84,65
I. VENITURI CURENTE	00.02	98.114.421	74.481.310	64.157.922	65,39	86,14
C. VENITURI NEFISCALE	00.07	98.114.421	74.481.310	64.157.922	65,39	86,14
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.08	3.113	2.400	20.661	663,70	860,88
Venituri din proprietate	30.10	3.113	2.400	20.661	663,70	860,88
Venituri din concesiuni şi închirieri	30.10.05	3 113	2 400	20.661	663,70	860,88
C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII		98.111.308	74.478.910	64.137.261	65,37	86,11
Venituri din prestări servicii şi alte activităţi	33.10	98.079.313	74.450.415	64.128.840	65,38	86,14
Venituri din prestări servicii	33.10.08	404.600	365 900	241 923	59,79	66 12
Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate	33.10 13	901 000	692.500	676 893	75.13	97,75
Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă	33 10.16	8.000	6.500	0	0,00	0,00
Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10 21	65.126 296	49 897.767	44 770.257	68.74	89,72
Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică alocate de la bugetul de stat	33 10.30	10 859 384	7.009 465	4 872 297	44.87	69.51
Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii	33.10 31	13 773 033	11.223 033	10.106 416	73.38	90.05
Venituri din contractele încheiate cu instituţiile de medicină legală	33.10.32	5 607 000	4 205 250	2 430 000	43.34	57.78
Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi	33.10.50	1 400 000	1.050 000	1.031.054	73.65	98.20
Diverse venituri	36.10	23.400	19.900	1.706	7,29	8,57
Alte venituri	36 10.50	23 400	19.900	1.706	7,29	8.57
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile	37.10	8.595	8.595	6.715	78,13	78,13
Donatii si sponsorizari	37.10.01	8 595	8.595	6.715	78.13	78 13
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10 03	-476.192	-455 619	-238 779	50.14	52.41
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	37.10 04	476.192	455 619	238 779	50,14	52.41
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	1.335 504		
Alte operatiuni financiare	41.10	0	0	1.335.504		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.05	0	0	1 335 504		
IV. SUBVENŢII		78.541.577	60.524.981	50.213.339	63,93	82,96
Subvenţii de la bugetul de stat	42.10	608.154	405.436	0	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finanatate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.10.70	608.154	405 436	0	0.00	0,00
Subvenţii de la alte administraţii	43	77.933.423	60.119.545	50.213.339	64,43	83,52
Subvenţii pentru instituţiile publice	43.10.09	20 161.075	15 427 803	14 711.747	72.97	95.36
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii	43.10.10	475.000	462 500	462 479	97,36	100,00
Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii	43.10.14	3.536 434	3 008 354	1.248 419	35,30	41,50
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1.601.203	1 582 925	1.200 417	74,97	75,84
Subventii din fondul national unic de asigurari de sanatate	43.10.33	52.159.711	39 637 963	32.590 277	62,48	82 22
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014 - 2020	48.10	3.695.693	2.768.391	913.789	24,73	33,01
Fondul Social European (FSE)	48.10.02	3.695.693	2 768 391	913 789	24,73	33 01

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Incasari realizate /	Procent de realizare%	
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.02.01	3.695.693	2.768.391	0	0.00	0.00
Prefinantare	48.10.02.03	0	0	913.789		
TOTAL CHELTUIELI		181.712.067	139.135.058	114.386.404	62,95	82,21
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		171.794.391	130.914.333	111.167.235	64,71	84,92
CHELTUIELI CURENTE	01	171.794.391	130.914.333	111.167.235	64,71	84,92
Cheltuieli de personal	10	133.313.400	100.453.613	89.384.881	67,05	88,98
Bunuri și servicii	20	36.681.966	28.983.395	20.687.049	56,40	71,38
Alte transferuri	55	547.225	547.225	547.225	100,00	100,00
Alte cheltuieli	59	1.251.800	930.100	548.080	43,78	58,93
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		9.917.676	8.220.725	3.219.169	32,46	39,16
CHELTUIELI CURENTE	01	4.376.950	3.228.652	781.175	17,85	24,20
Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) aferente cadrului financiar 2014-2020	58	4.376.950	3.228.652	781.175	17,85	24,20
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	5.540.726	4.992.073	2.437.994	44,00	48,84
Active nefinanciare	71	5.540.726	4.992.073	2.437.994	44,00	48,84
Active fixe	71.01	5.265.526	4.716.873	2.214.040	42,05	46,94
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	275.200	275.200	223.954	81,38	81,38

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr.6

la Hotărârea nr. 168 / 31.10. 2018

EXECUTIA

pe capitole şi articole a cheltuielilor din cadrul Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe perioada 01.01.2018 - 30.09.2018

U.M.=lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate	Procent de realizare%	
		anuale	trimestriale cumulate		din anual	din trimestrial
0	1	2	3	4	5=4/2*10	6=4/3*100
TOTAL CHELTUIELI		181.712.067	139.135.058	114.386.404	62,95	82,21
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE		*171.794.391*	*130.914.333*	*111.167.235*	64,71	84,92
CHELTUIELI CURENTE	01	171.794.391	130.914.333	111.167.235	64,71	84,92
Cheltuieli de personal	*10*	*133.313.400*	*100.453.613*	*89.384.881*	67,05	88,98
Bunuri şi servicii	*20*	*36.681.966*	*28.983.395*	*20.687.049*	56,40	71,38
Alte transferuri	*55*	*547.225*	*547.225*	*547.225*	100,00	100,00
Transferuri interne	*55.01*	*547.225*	*547.225*	*547.225*	100,00	100,00
Alte cheltuieli	*59*	*1.251.800*	*930.100*	*548.080*	43,78	58,93
Burse	*59.01*	*59.500*	*42.000*	*4.504*	*7,57*	*10,72*
Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural	*59.22*	*235.500*	*195.500*	*110.000*	*46,71*	*56,27*
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	*59.40*	*956.800*	*692.600*	*433.576*	*45,32*	*62,60*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE		*9.917.676*	*8.220.725*	*3.219.169*	32,46	39,16
CHELTUIELI CURENTE	01	4.376.950	3.228.652	781.175	17,85	24,20
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020	*58*	*4.376.950*	*3.228.652*	*781.175*	*17,85*	*24,20*
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	4.376.950	3.228.652	781.175	17,85	24,20
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	5.540.726	4.992.073	2.437.994	44,00	48,84
Active nefinanciare	*71*	*5.540.726*	*4.992.073*	*2.437.994*	44,00	48,84
Active fixe	*71.01*	*5.265.526*	*4.716.873*	*2.214.040*	42,05	46,94
Reparaţii capitale aferente activelor fixe	*71.03*	*275.200*	*275.200*	*223.954*	81,38	81,38
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.10					
TOTAL CHELTUIELI		1.682.140	1.223.278	963.380	57,27	78,75
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE		*1.661.740*	*1.202.878*	*943.109*	*56,75*	*78,40*
CHELTUIELI CURENTE	01	1.661.740	1.202.878	943.109	56,75	78,40
Cheltuieli de personal	*10*	*1.571.540*	*1.133.328*	*896.624*	*57,05*	*79,11*
Cheltuieli salariale în bani	10.01	1.494.000	1.065.917	839.949	56,22	78,80
Cheltuieli salariale în natura	10.02	26.100	26.100	22.700	86,97	86,97
Contribuţii	10.03	51.440	41.311	33.975	66,05	82,24
Bunuri şi servicii	*20*	*90.200*	*69.550*	*46.485*	*51,54*	*66,84*
Bunuri şi servicii	20.01	77.799	60.349	41.145	52,89	68,18
Reparatii curente	20.02	3.000	1.000	508	16,93	50,80
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.600	1.600	982	61,38	61,38
Deplasări, detaşări, transferări	20.06	5.200	5.200	3.200	61,54	61,54
Pregătire profesională	20.13	1.000	1.000	650	65,00	65,00
Protecţia muncii	20.14	400	400	0	0,00	
Alte cheltuieli	20.30	1.201	1	0	0,00	0,00
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE		*20.400*	*20.400*	*20.271*	*99,37*	*99,37*
CHELTUIELI DE CAPITAL		20.400	20.400	20.271	99,37	99,37
Active nefinanciare		*20.400*	*20.400*	*20.271*	*99,37*	*99,37*
Active fixe	71.01	20.400	20.400	20.271	99,37	99,37
Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	*71.01.03*	*19.000*	*19.000*	*18.872*	*99,33*	*99,33*
Alte active fixe	*71.01.30*	*1.400*	*1.400*	*1.399*	*99,93*	*99,93*
SĂNĂTATE	66.10					
TOTAL CHELTUIELI		162.849.076	124.288.610	101.802.210	62,51	81,90
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE		*154.752.892*	*117.868.804*	*99.730.307*	64,44	84,61

CHELTUIELI CURENTE		154.752.892	117.868.804	99.730.307	64,44	84,61
Cheltuieli de personal	10	*121.068.099*	*91.224.361*	*80.786.531*	66,73	88,56
Cheltuieli salariale în bani	10.01	108.505.863	81.872.601	75.998.222	70,04	92,82
Cheltuieli salariale în natură	10.02	2.244.450	2.144.450	1.112.050	49,55	51,86
Tichete de vacanta	*10.02.06*	*2.244.450*	*2.144.450*	*1.112.050*	*49,55*	*51,86*
Contribuţii	10.03	10.317.786	7.207.310	3.676.259	35,63	51,01
Bunuri şi servicii	*20*	*32.258.068*	*25.465.218*	*18.057.029*	*55,98*	*70,91*
Bunuri şi servicii	20.01	8.652.285	6.983.710	4.942.908	57,13	70,78
Reparaţii curente	20.02	837.000	628.250	382.221	45,67	60,84
Hrană	20.03	1.604.000	1.290.500	911.537	56,83	70,63
Medicamente şi materiale sanitare	20.04	20.096.291	15.689.791	11.400.138	56,73	72,66
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	433.492	342.992	231.654	53,44	67,54
Deplasări, detaşări, transferări	20.06	71.500	58.125	21.081	29,48	36,27
Materiale de laborator	20.09	119.500	112.000	53.633	44,88	47,89
Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	20.11	2.500	2.000	820	32,80	41,00
Pregătire profesională	20.13	40.000	33.750	11.225	28,06	33,26
Protecţia muncii	20.14	18.500	11.850	5.486	29,65	46,30
Alte cheltuieli	20.30	383.000	312.250	96.326	25,15	30,85
Alte transferuri	*55*	*547.225*	*547.225*	*547.225*	*100,00*	*100,00*
Transferuri interne	55.01	547.225	547.225	547.225	100,00	100,00
Alte cheltuieli	*59*	*879.500*	*632.000*	*339.522*	*38,60*	*53,72*
Burse	59.01	59.500	42.000	4.504	7,57	10,72
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	820.000	590.000	335.018	40,86	56,78
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE		*8.096.184*	*6.419.806*	*2.071.903*	*25,59*	*32,27*
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020	*58*	*4.376.950*	*3.228.652*	*781.175*	*17,85*	*24,20*
Programe din Fondul Social Eurpean (FSE)	58.02	4.376.950	3.228.652	781.175	17,85	24,20
CHELTUIELI DE CAPITAL		3.719.234	3.191.154	1.290.728	34,70	40,45
Active nefinanciare	*70*	*3.719.234*	*3.191.154*	*1.290.728*	*34,70*	*40,45*
Active fixe	71.01	3.719.234	3.191.154	1.290.728	34,70	40,45
Construcţii	*71.01.01*	*2 003.815*	*1.635.735*	*642.679*	*32.07*	*39.29*
Masini. echpamente si mijloace de transport	*71.01.02*	*1.495.929*	*1.470.929*	*563.559*	*37,67*	*38.31*
Alte active fixe	*71.01.30*	*219.490*	*84.490*	*84.490*	*38.49*	*100.00*
CULTURĂ , RECREERE ŞI RELIGIE	67.10					
TOTAL CHELTUIELI		9.131.689	7.337.841	6.146.163	67,31	83,76
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE		*8.260.589*	*6.466.741*	*5.755.795*	*69,68*	*89,01*
CHELTUIELI CURENTE	01	8.260.589	6.466.741	5.755.795	69,68	89,01
Cheltuieli de personal	*10*	*6.119.102*	*4.652.754*	*4.486.354*	*73,32*	*96,42*
Cheltuieli salariale în bani	10.01	5.695.185	4.260.201	4.104.523	72,07	96,35
Cheltuieli salariale în natura	10.02	223.310	223.310	216.150	96,79	96,79
Contribuţii	10.03	200.607	169.243	165.681	82,59	97,90
Bunuri şi servicii	*20*	*1.860.387*	*1.584.287*	*1.129.041*	*60,69*	*71,26*
Bunuri şi servicii	20.01	869.957	696.557	525.499	60,41	75,44
Reparaţii curente	20.02	320.000	310.000	260.214	81,32	83,94
Medicamente şi materiale sanitare	20.04	1.600	1.200	400	25,00	33,33
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	242.500	240.500	113.172	46,67	47,06
Deplasări, detaşări, transferări	20.06	20.530	15.730	12.300	59,91	78,19
Material de laborator	20.09	2.000	1.500	500	25,00	33,33
Cercetare - dezvoltare	20.10	2.000	2.000	0	0,00	0,00
Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	20.11	7.400	3.250	2.725	36,82	83,85
Consultanţă şi expertiză	20.12	10.500	10.500	4.100	39,05	39,05
Pregătire profesională	20.13	14.300	14.300	9.350	65,38	65,38
Protecţia muncii	20.14	11.600	1.000	0	0,00	0,00
Studii si cercetari	20.16	9.000	9.000	0	0,00	0,00
Alte cheltuieli	20.30	349.000	278.750	200.781	57,53	72,03
Alte cheltuieli	*59*	*281.100*	*229.700*	*140.400*	*49,95*	*61,12*
Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural	59.22	235.500	195.500	110.000	46,71	56,27
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	45.600	34.200	30.400	66,67	88,89
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE		*871.100*	*871.100*	*390.368*	44,81	44,81
Active nefinanciare		*871.100*	*871.100*	*390.368*	44,81	44,81
Active fixe	*71.01*	*846.100*	*846.100*	*390.368*	*46,14*	*46,14*

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV CONSILIUL

	Maşini, echipamente şi mijloace de transport	*71.01.02*	*232.000*	*232.000*	*81.837*	*35,27*	*35,27*
	Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	*71.01.03*	*329.100*	*329.100*	*219.527*	*66,71*	*66,71*
	Alte active fixe	*71.01.30*	*285.000*	*285.000*	*89.004*	*31,23*	*31,23*
	Reparaţii capitale aferente activelor fixe	***71.03***	***25.000***	***25.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ		68.10					
TOTAL CHELTUIELI			**8.049.162**	**6.285.329**	**5.474.651**	**68,02**	**87,10**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE			***7.119.170***	***5.375.910***	***4.738.024***	***66,55***	***88,13***
CHELTUIELI CURENTE		**01**	**7.027.970**	**5.307.510**	**4.669.866**	**66,45**	**87,99**
Cheltuieli de personal		***10***	***4.554.659***	***3.443.170***	***3.215.372***	***70,60***	***93,38***
	Cheltuieli salariale în bani	**10.01**	**4.218.856**	**3.138.066**	**2.933.443**	**69,53**	**93,48**
	Cheltuieli salariale în natura	**10.02**	**183.850**	**178.850**	**162.856**	**88,58**	**91,06**
	Contribuţii	**10.03**	**151.953**	**126.254**	**119.073**	**78,36**	**94,31**
Bunuri şi servicii		***20***	***2.473.311***	***1.864.340***	***1.454.494***	***58,81***	***78,02***
	Bunuri şi servicii	**20.01**	**1.216.618**	**915.728**	**721.496**	**59,30**	**78,79**
	Reparaţii curente	**20.02**	**203.381**	**153.000**	**113.392**	**55,75**	**74,11**
	Hrana	**20.03**	**704.500**	**537.000**	**496.731**	**70,51**	**92,50**
	Medicamente şi materiale sanitare	**20.04**	**98.800**	**77.800**	**100**	**0,10**	**0,13**
	Bunuri de natura obiectelor de inventar	**20.05**	**60.000**	**46.000**	**34.609**	**57,68**	**75,24**
	Deplasări, detaşări, transferări	**20.06**	**40.500**	**31.500**	**16.100**	**39,75**	**51,11**
	Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	**20.11**	**8.500**	**7.500**	**4.451**	**52,36**	**59,35**
	Pregatire profesională	**20.13**	**23.000**	**16.500**	**9.850**	**42,83**	**59,70**
	Protecţia muncii	**20.14**	**15.012**	**10.012**	**9.910**	**66,01**	**98,98**
	Alte cheltuieli	**20.30**	**103.000**	**69.300**	**47.855**	**46,46**	**69,05**
Alte cheltuieli		***59***	***91.200***	***68.400***	***68.158***	***74,73***	***99,65***
	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	**59.40**	**91.200**	**68.400**	**68.158**	**74,73**	**99,65**
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE			***929.992***	***909.419***	***736.627***	***79,21***	***81,00***
CHELTUIELI DE CAPITAL		**70**	**929.992**	**909.419**	**736.627**	**79,21**	**81,00**
Active nefinanciare		***71***	***929.992***	***909.419***	***736.627***	***79,21***	***81,00***
	Active fixe	**71.01**	**679.792**	**659.219**	**512.673**	**75,42**	**77,77**
	Construcţii	*71.01.01*	*413.000*	*413.000*	*345.146*	*83,57*	*83,57*
	Maşini, echipamente şi mijloace de transport	*71.01.02*	*218.792*	*198.219*	*167.527*	*76,57*	*84,52*
	Alte active fixe	*71.01.30*	*48.000*	*48.000*	*0*	*0,00*	
	Repatii capitale de natura investitiilor	**71.03**	**250.200**	**250.200**	**223.954**	**89,51**	**89,51**

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa Nr. 7

la Hotarârea nr. 168 / 31.10.2018

DEFALCAREA

cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe perioada 01.01.2018 - 30.09.2018

U.M.=lei

SPECIFICAŢIE	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale		Plati efectuate	Procent de realizare%	
		anuale	trimestriale cumulate		din anual	din trimestrial
0	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
CHELTUIELI TOTALE		**181.712.067**	**139.135.058**	**114.386.404**	**62,95**	**82,21**
54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	**54.10**	**1.682.140**	**1.223.278**	**963.380**	**57,27**	**78,75**
- Serviciul public comunitar de evidenţa persoanei Vaslui, din care	54.10.10	1.682.140	1.223.278	963.380	57,27	78,75
Secţiunea de funcţionare		*1.661.740*	*1.202.878*	*943.109*	*56,75*	*78,40*
Secţiunea de dezvoltare		*20.400*	*20.400*	*20.271*	*99,37*	*99,37*
66.10 SĂNĂTATE	**66.10**	**162.849.076**	**124.288.610**	**101.802.210**	**62,51**	**81,91**
- Spitalul de urgenţă judeţean Vaslui , din care:	66.10.06.01	158.641.272	121.052.458	98.822.357	62,29	81,64
Secţiunea de funcţionare		*150.545.088*	*114.632.652*	*96.750.454*	*64,27*	*84,40*
Secţiunea de dezvoltare		*8.096.184*	*6.419.806*	*2.071.903*	*25,59*	*32,27*
- Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti, din care:	66.10.06.03	3.144.251	2.427.336	2.219.501	70,59	91,44
Secţiunea de funcţionare		*3.144.251*	*2.427.336*	*2.219.501*	*70,59*	*91,44*
- Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti, din care:	66.10.06.03	1.063.553	808.816	760.352	71,49	94,01
Secţiunea de funcţionare		*1.063.553*	*808.816*	*760.352*	*71,49*	*94,01*
67.10 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE	**67.10**	**9.131.689**	**7.337.841**	**6.146.163**	**67,31**	**83,76**
-Muzeul "Ştefan cel Mare" Vaslui, din care	67.10.03.03	3.317.650	2.807.675	2.300.035	69,33	81,92
Secţiunea de funcţionare		*2.682.650*	*2.172.675*	*1.914.069*	*71,35*	*88,10*
Secţiunea de dezvoltare		*635.000*	*635.000*	*385.966*	*60,78*	*60,78*
-Muzeul "V.Pârvan" Bîrlad, din care	67.10.03.03	2.658.139	2.120.763	1.643.943	61,85	77,52
Secţiunea de funcţionare		*2.441.039*	*1.903.663*	*1.639.541*	*67,17*	*86,13*
Secţiunea de dezvoltare		*217.100*	*217.100*	*4.402*	*2,03*	*2,03*
-Teatrul "V.I.Popa " Bîrlad, din care:	67.10.03.04	3.155.900	2.409.403	2.202.185	69,78	91,40
Secţiunea de funcţionare		*3.136.900*	*2.390.403*	*2.202.185*	*70,20*	*92,13*
Secţiunea de dezvoltare		*19.000*	*19.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ	**68.10**	**8.049.162**	**6.285.329**	**5.474.651**	**68,02**	**87,10**
-Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti, din care:	68.10.12	5.888.699	4.593.472	4.044.313	68,68	88,04
Secţiunea de funcţionare		5.308.707	4.034.053	3.652.832	68,81	90,55
Secţiunea de dezvoltare		579.992	559.419	391.481	67,50	69,98
-Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti, din care:	68.10.12	2.160.463	1.691.857	1.430.338	66,21	84,54
Secţiunea de funcţionare		*1.810.463*	*1.341.857*	*1.085.192*	*59,94*	*80,87*
Secţiunea de dezvoltare		*350.000*	*350.000*	*345.146*	*98,61*	*98,61*

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa Nr. 8
la Hotărarea nr. 168 / 31.10. 2018

EXECUȚIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

pe perioada 01.01.2018 – 30.09.2018

Denumirea indicatorilor	Cod rând	Cod indicator	prevederi bugetare anuale	incasari si plati
TOTAL VENITURI	1	00.01	82.294	79.964
IV. SUBVENȚII	2	00.06	82.294	79.964
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014 - 2020	3	48.08	82.294	79.964
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014 - 2020 (APC)	4	48.08.15	82.294	79.964
Prefinantare	5	48 08 15 03	82.294	79.964
TOTAL CHELTUIELI	6		82.294	2.693
CHELTUIELI CURENTE	7	01	82 294	2 693
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020	8	58	82.294	2.693
Partea I -a SERVICII PUBLICE GENERALE	10	50.08	82.294	2.693
Autorități publice și acțiuni externe	11	51.08	82.294	2.693
CHELTUIELI CURENTE	12	01	82 294	2 693
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020	13	58	82 294	2 693
Din total capitol				
Autoritati executive si legislative	15	51.08.01	82.294	2.693
Autoritati executive	16	51.08.01.03	82.294	2.693
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	17	96.08	0	77.270
EXCEDENT	18	98.08	0	77.270
DEFICIT	19	99.08	0	0

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 169 /2018
privind acordarea unui sprijin financiar EPISCOPIEI HUŞILOR

având în vedere:
- expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- cererea Episcopiei Huşilor nr. 3151/25.09.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui sub nr. 14413/08.10.2018;

în conformitate cu prevederile:
- O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.91 alin. (1), lit.f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. - Se alocă Episcopiei Huşilor un sprijin financiar în sumă de 100 000 lei pentru finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitare clădire spații cazare", imobil situat în municipiul Huși, str. M. Kogălniceanu, nr. 19, județul Vaslui.

Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Episcopiei Huşilor şi Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea ducerii la îndeplinire.

Vaslui, 31 octombrie 2018

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

ROMÂNIA * CONSILIUL JUDEŢUL VASLUI *

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 170 /2018
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui

având în vedere:

- expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- adresele Spitalului Județean de Urgență Vaslui nr. 18199/10.10.2018 și nr.18890/22.10.2018;
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 153/2018 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui;

în conformitate cu prevederile:

- art. 31 alin. (2), (3), (4) şi alin. (5) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 91 alin. (1), lit. a) şi alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. - Se aprobă transformarea unui post de **registrator medical debutant** cu studii medii **în registrator medical** cu studii medii în cadrul Secţiei Pneumologie.

Art. 2. - Se aprobă transformarea unui post de **kinetoterapeut** în **kinetoterapeut principal** în cadrul Compartimentului Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie.

Art. 3. - Se aprobă transformarea unui post de **bioinginer specialist** în **bioinginer principal** în cadrul Serviciului Administrativ cu un Birou Administrativ, un Compartiment Aprovizionare Transport şi un Compartiment Tehnic.

Art. 4 - Se aprobă transformarea unui post de **muncitor calificat II** în **muncitor calificat I** în cadrul Compartimentului Muncitori, Întreţinere Inventar Moale.

Art. 5. - Se abrogă art. 4 din Hotarârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.153/2018 privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui.

Art. 6. - Poziţiile nr.676, nr.827, nr.1047, nr.1197 şi nr.1307 din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, prevăzut în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 134/2018, se modifică în mod corespunzător.

Art. 7. - Copie după prezentul act administrativ se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui, Serviciului Managementul Resurselor Umane, Relaţii Mass-Media, Informare Cetăţeni din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, precum şi Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, 31 octombrie 2018

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Ă R E A nr. 171 /2018
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui

având în vedere:
- expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
- adresa nr. 460/08.10.2018 a Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui;

în conformitate cu prevederile:
- art. 41 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 91 alin. (1), lit. a) şi alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. – Se aprobă transformarea unui post, în regim contractual, de **bibliotecar, gradul profesional II**, cu nivel de studii superioare de lungă durată, în **bibliotecar, gradul profesional I,** în vederea promovării persoanei care a susţinut examenul de promovare în gradul profesional imediat superior.

Art. 2. – Poziţia nr. 38 din Statul de funcţii al personalului din cadrul Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 30/2015, cu modificările ulterioare, se modifică corespunzător.

Art. 3. – Copie după prezentul act administrativ se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui, Serviciului Managementul Resurselor Umane, Relaţii Mass – Media, Informare cetăţeni din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, precum şi Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, 31 octombrie 2018

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 172/2018
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa" Bârlad

având în vedere:
- expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
- adresa Teatrului „Victor Ion Popa" Bârlad nr. 2122/ 08.10.2018;
în conformitate cu prevederile:
- art. 41 alin. (2) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 91 alin. (1), lit. a) şi alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. – Se aprobă transformarea a trei posturi de execuţie în regim contractual, cu nivel de studii superioare de **actor, gradul profesional I** în **actor, gradul profesional IA** la Compartimentul artistic, în vederea promovării persoanelor care au susţinut examenul de promovare în gradul profesional imediat superior.

Art. 2. – Se aprobă transformarea unui post de execuţie în regim contractual, cu nivel de studii superioare de **actor, gradul profesional II** în **actor, gradul profesional I** la Compartimentul Artistic, în vederea promovării persoanei care a susţinut examenul de promovare în gradul profesional imediat superior.

Art. 3. – Se aprobă transformarea unui post de execuţie în regim contractual, cu nivel de studii medii de **sufleur, treapta profesională II** în **sufleur, treapta profesională I** la Compartimentul Producţie, în vederea promovării persoanei care a susţinut examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară.

Art. 4. – Se aprobă transformarea unui post de execuţie în regim contractual, cu nivel de studii medii de **muncitor** *din activitatea specifică instituţiilor de spectacole* (Cabinier – femei) **treapta profesională III** în **muncitor, treapta profesională II** la Compartimentul Producţie, în vederea promovării persoanei care a susţinut examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară.

Art. 5. – Se aprobă transformarea unui post de execuţie în regim contractual, cu nivel de studii medii de **recuziter, treapta profesională II** în **recuziter, treapta profesională I** la Compartimentul Producţie, în vederea promovării persoanei care a susţinut examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară.

Art. 6. – Se aprobă transformarea unui post de execuţie existent vacant în regim contractual, cu nivel de studii medii de **actor, treapta profesională I** în **actor, gradul profesional II**, cu nivel de studii superioare la Compartimentul artistic.

Art. 7. – Poziţiile nr. 12, nr. 13, nr. 14, nr. 18, nr. 24, nr. 29, nr. 51 şi nr. 52 din Statul de funcţii al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa" Bârlad, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 84/2018, se modifică corespunzător.

Art. 8. – Copie după prezentul act administrativ se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui, Serviciului Managementul Resurselor Umane, Relaţii Mass – Media, Informare cetăţeni din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, precum şi Teatrului „Victor Ion Popa" Bârlad în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, 31 octombrie 2018

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

ROMÂNIA * CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI *

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 173 /2018
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului Judeţean „Ştefan ce Mare" Vaslui

având în vedere:
- expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
- adresa nr. 554/12.10.2018 a Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare" Vaslui;

în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1), lit. a) şi alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. – Se aprobă transformarea unui post de execuţie existent vacant de **restaurator, gradul profesional I** în **restaurator, gradul profesional debutant** la Secţia Protejarea Patrimoniului Muzeal, Conservare şi Restaurare.

Art. 2. – Se aprobă transformarea unui post de execuţie existent vacant de **muzeograf, gradul profesional II** în **muzeograf, gradul profesional debutant** la Secţia Protejarea Patrimoniului Muzeal, Conservare şi Restaurare.

Art. 3. – Poziţiile nr. 13 şi nr. 20 din Statul de funcţii al personalului din cadrul Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare" Vaslui, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 150/2017, cu modificările ulterioare, se modifică corespunzător.

Art. 4. – Copie după prezentul act administrativ se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui, Serviciului Managementul Resurselor Umane, Relaţii Mass – Media, Informare Cetăţeni din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, precum şi Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare" Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, 31 octombrie 2018

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

ROMANIA * CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI *

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

ROMANIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 174/2018
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui

având în vedere:
- expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
- adresa Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţa Persoanelor Vaslui nr. 27688/15.10.2018;

în conformitate cu prevederile:
- art. 31 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 64 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 91 alin. (1), lit. a) şi alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Se aprobă transformarea unui post de funcţie publică de execuţie de **consilier, clasa I, gradul profesional asistent** în **consilier, clasa I, gradul profesional principal,** ID post – 179715, în vederea promovării persoanei care a susţinut examenul de promovare în gradul profesional imediat superior din cadrul Biroului de Evidenţă a Persoanelor.

Art.2. – Se aprobă transformarea unui post de funcţie publică de execuţie de **consilier, clasa I, gradul profesional asistent** în **consilier, clasa I, grad profesional principal,** ID post – 179721, în vederea promovării persoanei care a susţinut examenul de promovare în gradul profesional imediat superior din cadrul Compartimentului Informatică.

Art.3. – Poziţiile nr. 3 şi nr. 9 din Statul de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 165/2013, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art.4. – Copie după prezentul act administrativ se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui, Serviciului Managementul Resurselor Umane, Relaţii Mass – Media, Informare cetăţeni din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, precum şi Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui.

Vaslui, 31 octombrie 2018

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 175 /2018
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 154/2018 privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui

având în vedere:
- expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 154/2018 privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;

în conformitate cu prevederile:
- art. 111 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. I. – După art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 154/2018 privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui se introduce un nou articol, art. 5^1 care va avea următorul cuprins:

„Art. 5^1. – Se aprobă înființarea unui post de funcție publică de execuție de **consilier, clasa I, grad profesional superior,** în cadrul Serviciului Administrativ, Protecția Muncii și Apărarea Împotriva Incendiilor al Direcției Economice în vederea numirii persoanei care a ocupat funcția de conducere – șef serviciu în regim contractual și care a fost transformată în funcție publică de conducere."

Art. II. – Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 154/2018 privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta.

Art. III. – Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 154/2018 privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta.

Art. IV. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 154/2018 privind modificarea structurii organizatorice și a statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui rămân neschimbate.

Art. V. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Vaslui, precum și Direcției Economice și Serviciului Management Resurse Umane, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, 31 octombrie 2018

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE SUBORDONATE:

1. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR VASLUI - 26 posturi
2. MUZEUL JUDETEAN "STEFAN CEL MARE" VASLUI - 40 posturi
3. BIBLIOTECA JUDETEANA "N. M. SPATARU" VASLUI - 42 posturi
4. MUZEUL "V. PARVAN" BIRLAD - 58 posturi
5. TEATRUL "V.I. POPA" BIRLAD - 65 posturi
6. CENTRUL JUD. PT CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE VSI - 16 posturi
7. DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VASLUI - 2.768 posturi
8. CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA BACESTI - 139 posturi
9. CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA CODAESTI - 65 posturi
10. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI - 1.608 posturi

Anexa nr 1
la Hotararea Nr. 175 /2018

Total personal	Funcţii de demnitate publică	Administrator public	Funcţii de conducere		Funcţii de execuţie	
			FP	PC	FP	PC
177	3	1	22	0	112	39

CONSILIUL JUDETEAN

PRESEDINTE — CABINETUL PREŞEDINTELUI | 4

VICEPRESEDINTE | SECRETARUL JUDETULUI | ADMINISTRATOR PUBLIC | VICEPRESEDINTE

DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI	18	2	14	2
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA	19	3	11	5
DIRECTIA ECONOMICA	44	6	23	15
DIRECTIA TEHNICA	31	5	25	1
DIRECTIA DEZVOLTARE SI COOPERARE	21	2	17	2

ARHITECT SEF | 1

DIRECTOR EXECUTIV | 1

DIRECTOR EXECUTIV | 1

DIRECTOR EXECUTIV | 1

DIRECTOR EXECUTIV | 1

DIRECTOR EXECUTIV ADJ. | 1 — DIRECTOR EXECUTIV ADJ. | 1

DIRECTOR EXECUTIV ADJ. | 1

	BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN	COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITATII	SERVICIUL DE ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTAREA SERVICIILOR SOCIALE	SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, RELATII MASS-MEDIA, INFORMARE CETATENI	SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI	COMPARTIMENTUL AUTORIZARE	COMPARTIMENTUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII	SERVICIUL JURIDIC-CONTECIOS SI COORDONAREA CONSILIILOR LOCALE	BIROUL RELATII CU PUBLICUL SI CONSILIERII	COMPARTIMENTUL REDACTIONAL PENTRU EDITAREA M.Of. AL JUDETULUI VASLUI	COMPARTIMENTUL BUGET-FINANTE	SERVICIUL GUVERNANTA CORPORATIVA SI INFORMATICA	SERVICIUL ADMINISTRATIV, PROTECTIA MUNCII SI APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR	SERVICIUL CONTABILITATE	SERVICIUL INVESTITII SI REABILITARE DRUMURI JUDETENE	SERVICIUL PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE SI UNITATEA DE IMPLEMENTARE/MONITORIZARE A PROIECTULUI - Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui	COMPARTIMENTUL TRANSPORT PUBLIC JUDETEAN - AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT	COMPARTIMENTUL TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN - AUTORITATEA DE AUTORIZARE	BIROUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL JUDETULUI, LUCRARI PUBLICE, INVESTITII	SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALA, MANAGEMENT PROIECTE SI INFORMARE EUROPEANA	COMPARTIMENTUL COOPERARE INTERNATIONALA SI RELATII CU ONG
T	7	2	8	10	8	5	4	8	9	1	6	8	16	11	8	11	1	2	7	16	4
C	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0
FP	6	2	7	7	6	4	4	7	4	0	5	7	3	8	7	9	1	2	6	13	4
PC	0	0	0	2	1	1	0	0	4	1	1	0	12	2	0	1	0	0	0	2*	0
				d.c.									d.c.			d.c.				d.c.	

T = total
C = funcţii de conducere
FP = funcţii publice de execuţie
PC = personal contractual de execuţie

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA | 2PC

MUNCITORI INTRETINERE EXPLOATARE, PERSONAL DESERVIRE GENERALA | 11 PC

COMPARTIMENTUL PENTRU PROTECTIA PLANTELOR | 1 PC

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE SERVICII DE SANATATE, SOCIO-EDUCATIVE SI CULTURALE | 3 | 0 | 3 | 0

* posturi în regim contractual pentru perioada de implementarea proiectectelor cu finanţare externă nerambursabilă.

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr. 2
la H.C.J. nr. 175 /2018

STAT DE FUNCTII

Nr. crt.	STRUCTURA/NUME SI PRENUME	FUNCȚIE DE DEMNITATE PUBLICĂ	FUNCTIA PUBLICA		Clasa	Gradul profesional	Nivelul studiilor	ID post	FUNCTIA CONTRACTUALA		Grad/Treapta profesională	Nivelul studiilor
			de conducere	de execuție					de conducere	de execuție		
DEMNITARI												
1	BUZATU DUMITRU	presedinte										
2	TRIFAN CIPRIAN IONUT	vicepresedinte										
3	MARICIUC VASILE	vicepresedinte										
ADMINISTRATOR PUBLIC AL JUDETULUI												
4	CARAGATA VALERIU								Administrator public al judetului			S
SECRETAR AL JUDETULUI												
5	URSULESCU DIANA ELENA		secretar al judetului			II	S	**179590**				
CABINETUL PRESEDINTELUI												
6	VACANT									consilier		S
7	AFTIMESCU CEZAR									consilier		S
8	AGAFITEI EMILIAN									consilier		S
9	BARBU ALEXANDRU			numit temporar cu 16.07.2018						sef cabinet		S
BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN												
10	VACANT		Sef birou			II	S	**470109**				
11	FIRA OVIDIU ADRIAN			auditor	I	superior	S	**179561**				
12	MANOLE CRISTIAN			auditor	I	superior	S	**179575**				
13	ESANU ANCA			auditor	I	asistent	S	**442960**				
14	SENCHIU IONELA			auditor	I	superior	S	**442962**				
15	VACANT			auditor	I	principal	S	**470110**				
16	VACANT			auditor	I	asistent	S	**470111**				
COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITATII												
17	BARACTARU ALINA RAMONA			consilier	I	principal	S	**179562**				
18	FINTINARU LOREDANA CARMEN			consilier	I	superior	S	**442961**				
SERVICIUL DE ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTAREA SERVICIILOR SOCIALE												
19	MANOLACHI PETRICA		sef serviciu			II	S	**179573**				

20	POPICA NELU			consilier	I	superior	S	179585					
21	IACOB IULIA			consilier	I	superior	S	179570					
22	MARIN DIANA			consilier	I	superior	S	179621					
23	GHERASE VICTORITA			consilier	I	superior	S	179550					
24	VACANT			consilier	I	asistent	S	179622					
25	SACALIUC VLAD			consilier	I	principal	S	179623					
26	OBREJA ANA MARIA			consilier	I	asistent	S	transformat din post de natura contractuala					
SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, RELATII MASS-MEDIA, INFORMARE CETATENI													
27	ANTON MARIA		sef serviciu			II	S	179534					
28	GANDORE SILVIA TATIANA			consilier	I	superior	S	179563					
29	BENCHEA CORINA			consilier	I	superior	S	179610					
30	TEMPORAR VACANT (PRUTEANU RAMONA ALINA)			consilier	I	superior	S	179553					
31	VACANT			consilier	I	principal	S	179611					
32	TEMPORAR VACANT (BUHUSI ANCA ELENA)			consilier	I	superior	S	179612					
33	RUSU MARDARE IONELA			consilier	I	principal	S	179613					
34	TEMPORAR VACANT (SIRBU MARGARETA)			consilier	I	asistent	S	179614					
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA													
35	VACANT									inspector de specialitate	IA	S	
36	VACANT									inspector de specialitate	I	S	
DIRECTIA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI													
37	BESLIU MARIAN		arhitect sef			II	S	179593					
SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI													
38	VACANT		Sef serviciu			II	S	470117					
39	MANOLACHE CORNELIU			consilier	I	superior	S	179577					
40	AVADANEI MIRELA			consilier	I	superior	S	179632					
41	TEMPORAR OCUPAT (RESMERITA IONUT)			consilier	I	principal	S	179633					
42	VACANT			consilier	I	superior	S	179537					
43	VACANT			consilier	I	debutant	S	470114					
44	VACANT			consilier	I	debutant	S	470115					
45	VACANT									inspector de specialitate	debutant	S	
COMPARTIMENTUL AUTORIZARE													
46	STATE PAUL			consilier	I	superior	S	179595					
47	VACANT			consilier	I	superior	S	470119					

48	TEMPORAR OCUPAT (ROTARIU NELU)			consilier	I	asistent	S	470120					
49	VACANT			consilier	I	debutant	S	470121					
50	VACANT									inspector de specialitate	II	S	
COMPARTIMENTUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII													
51	VACANT			consilier	I	superior	S	470122					
52	VACANT			consilier	I	asistent	S	470123					
53	VACANT			consilier	I	debutant	S	470124					
54	BUHUSI SEBASTIAN			consilier	I	superior	S	**transformat din post de natura contractuala**					
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA													
55	HUIDES MANUELA ADRIANA		director executiv			II	S	179568					
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS SI COORDONAREA CONSILIILOR LOCALE													
56	VACANT		Sef serviciu			II	S	470125					
57	BUHUS RODICA			consilier juridic	I	superior	S	179615					
58	ZURBA DORINA			consilier juridic	I	superior	S	179616					
59	GACHE CRISTINA VALERIA			consilier juridic	I	superior	S	179576					
60	VACANT			consilier juridic	I	superior	S	179617					
61	VACANT			consilier juridic	I	superior	S	442966					
62	VACANT			consilier	I	principal	S	179543					
63	BOCANET IONELA			consilier	I	superior	S	179582					
BIROUL RELATII CU PUBLICUL SI CONSILIERII													
64	VACANT		Sef birou			II	S	470126					
65	ARCALEANU CRISTINA			consilier	I	superior	S	179591					
66	VACANT			consilier	I	principal	S	179599					
67	ANDRONIC MARILENA EUGENIA			consilier	I	superior	S	179555					
68	VACANT			consilier	I	principal	S	179538					
69	VACANT									inspector de specialitate	debutant	S	
70	SMINTINA SORIN									inspector de specialitate	I	S	
71	POENARU CATALINA									referent	I	M	
72	CHIRICA SIMION TIBERIUS									arhivar		M	
COMPARTIMENTUL REDACTIONAL PT. EDITAREA M. Of. AL JUDETULUI VASLUI													
73	BELIGAN MARICICA									inspector de specialitate	IA	S	

DIRECTIA ECONOMICA													
74	TUTUIANU MIRCEA		director executiv			II	S	**179578**					
75	ANTON AUREL		director executiv adjunct			II	S	**179535**					
76	VACANT		director executiv adjunct			II	S	**179592**					
COMPARTIMENT BUGET-FINANTE													
77	PALADE MARIANA			consilier	I	superior	S	**179586**					
78	VIERU MARCELA			consilier	I	superior	S	**179600**					
79	VACANT			consilier	I	asistent	S	**179618**					
80	CHESER GINA			consilier	I	superior	S	**179545**					
81	CONDRACHE MAGHITA			consilier	I	superior	S	**179574**					
82	COVALIU MONICA									inspector de specialitate		IA	S
SERVICIUL GUVERNANTA CORPORATIVA SI INFORMATICA													
83	VACANT		Sef serviciu			II	S	**470130**					
84	VACANT			consilier	I	superior	S	**470127**					
85	VACANT			consilier	I	superior	S	**470128**					
86	VACANT			consilier	I	principal	S	**470129**					
87	PURICE DANIEL PETRICA			consilier	I	superior	S	**179589**					
88	OCHIANU GHEORGHE			consilier	I	superior	S	**179584**					
89	BURCIOAGA CONSTANTIN			consilier	I	superior	S	**179542**					
90	FILIP NICOLETA			consilier	I	superior	S	**179560**					
SERVICIUL ADMINISTRATIV, PROTECTIA MUNCII SI APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR													
91	VACANT		Sef serviciu			II	S	**transformat din post de natura contractuala**					
92	PUNI MIRCEA DAN			consilier	I	superior	S	**pentru numirea persoanei care a detinut functie de conducere in regim contractual**					
93	PINTILIE RELU			consilier	I	superior	S	**transformat din post de natura contractuala**					
94	ZURBA MARIAN			consilier	I	superior	S	**transformat din post de natura contractuala**					
95	LUPU DANUT									magaziner			M
	MUNCITORI INTRETINERE EXPLOATARE, PERSONAL DE DESERVIRE GENERALA												
96	TANASUCA DAN ALEXANDRU									sofer		I	
97	IGNAT VASILE									sofer		I	
98	ANEI SORINEL									sofer		I	
99	POENARU REMUS CONSTANTIN									sofer		I	
100	VEZETEU GELU									sofer		I	
101	TULBURE NELU									sofer		I	

102	AGRIGOROAEI VASILE									muncitor calificat	III	
103	LUNGU IONEL									muncitor calificat	III	
104	COVALIU MARICEL									muncitor calificat	III	
105	MATEI CORNELIU									portar		
106	SAVA VASILE DANUT									portar		
SERVICIUL CONTABILITATE												
107	VACANT		Sef serviciu			II	S	**470131**				
108	VACANT			consilier	I	superior	S	**179540**				
109	CODREANU MIHAELA			consilier	I	superior	S	**179558**				
110	ONICA SIMONA STEFANIA			consilier	I	superior	S	**179598**				
111	NOVAC LEONID			consilier	I	superior	S	**179609**				
112	MANOLACHE RAMONA GEORGETA			consilier	I	asistent	S	**179569**				
113	FIRA MARIANA			consilier	I	superior	S	**442963**				
114	CRETU IRINA ADRIANA			consilier	I	superior	S	**442964**				
115	STEFANACHE SILVIA			consilier	I	superior	S	**442965**				
116	TEMPORAR VACANT (TRIFU MARINA MADALINA)									inspector de specialitate	I	S
117	TIBULEAC VALENTINA									inspector de specialitate	I	S
DIRECTIA TEHNICA												
118	VIERU MARIANA		director executiv			II	S	**179606**				
119	TOMA CATALIN ALEXANDRU		director executiv adj.			I	S	**179601**				
SERVICIUL INVESTITII SI REABILITARE DRUMURI JUDETENE												
120	VACANT		Sef serviciu			II	S	**470132**				
121	ATASIEI ANDREI			consilier	I	asistent	S	**179541**				
122	CIOBOTARU DANIEL-DOREL			consilier	I	superior	S	**179564**				
123	ANTOHI BOGDAN MANUEL			consilier	I	principal	S	**179565**				
124	CRETU BOGDAN ANDREI			consilier	I	asistent	S	**179546**				
125	PRICOPE CONSTANTIN			consilier	I	principal	S	**470133**				
126	VACANT			consilier	I	principal	S	**470134**				
127	VACANT			consilier	I	asistent	S	**470135**				
SERVICIUL PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE SI UNITATEA DE IMPLEMENTARE/ MONITORIZARE A PROIECTULUI - Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui												
128	TEMPORAR VACANT (BURCIOAGA AURELIA)		sef serviciu			II	S	**179580**				
129	CRETU IULIAN ROBERT			consilier	I	superior	S	**179638**				
130	STREJA MIHAI			consilier	I	superior	S	**179639**				

131	DUDAU ALEXANDRU			consilier	I	principal	S	179641					
132	IORDACHE IULIAN			consilier	I	principal	S	179640					
133	NASTASACHE CIPRIAN MIHAITA			consilier	I	principal	S	179642					
134	NISTOR IOAN			consilier	I	superior	S	179579					
135	DOHOTARU CRISTIAN VASILE			consilier	I	superior	S	179556					
136	VACANT			consilier	I	asistent	S	179567					
137	BALAN CLAUDIU IONUT			consilier	I	asistent	S	470136					
138	VACANT									inspector de specialitate*	I	S	
139	VACANT									inspector de specialitate*	II	S	
140	VACANT									inspector de specialitate*	II	S	
COMPARTIMENT PENTRU PROTECTIA PLANTELOR													
141	VACANT									inspector de specialitate	IA		
COMPARTIMENTUL TRANSPORT PUBLIC JUDETEAN - AUTORITATEA JUDETEANA DE TRANSPORT													
142	VIERU DAN			consilier	I	asistent	S	179627					
COMPARTIMENTUL TRANSPORT PUBLIC JUDETEAN - AUTORITATEA DE AUTORIZARE													
143	NISTOR RICA			consilier	I	superior	S	179548					
144	VACANT			consilier	I	principal	S	442967					
BIROUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL JUDETULUI, LUCRARI PUBLICE, INVESTITII													
145	SAPONARIU COSTEL		sef birou			I	S	179628					
146	VACANT			consilier	I	debutant	S	179629					
147	BOCANET CLAUDIU			consilier	I	asistent	S	179630					
148	OUATU ISABELA			consilier	I	superior	S	179581					
149	BALAN LILIANA			consilier	I	superior	S	179544					
150	TURCU SILVIA ELENA			consilier	I	principal	S	179631					
151	VACANT			referent	III	superior	M	179587					
DIRECTIA DEZVOLTARE SI COOPERARE													
152	CHIRCU MIHAELA		director executiv			II	S	179547					
SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALA, MANAGEMENT PROIECTE SI INFORMARE EUROPEANA													
153	VASILIU CRISTINA		sef serviciu			II	S	179602					
154	STROESCU ALINA STEFANIA			consilier	I	superior	S	179557					
155	IORDAN MITICA			consilier	I	superior	S	179571					
156	BOTEZATU BOGDAN RADU			consilier	I	superior	S	179596					
157	ENACHE ANDREEA			consilier	I	superior	S	179549					

158	VACANT			consilier	I	superior	S	179572					
159	DUMITRAS MIHAELA			consilier	I	superior	S	179634					
160	TEMPORAR OCUPAT (AIRINEI GABRIEL CRISTIAN)			consilier	I	superior	S	442968					
161	ROTARU RAMONA CAMELIA			consilier	I	superior	S	442969					
162	VACANT			consilier	I	principal	S	450565					
163	VACANT			consilier	I	asistent	S	450566					
164	VACANT									inspector de specialitate*	IA	S	
165	VACANT									inspector de specialitate*	IA	S	
166	VACANT									inspector de specialitate*	I	S	
167	VACANT									inspector de specialitate*	I	S	
168	VACANT									inspector de specialitate*	I	S	
169	VACANT									inspector de specialitate*	II	S	
170	VACANT									inspector de specialitate*	II	S	
COMPARTIMENTUL MONITORIZARE SERVICII DE SANATATE, SOCIO-EDUCATIVE SI CULTURALE													
171	PAUN ADRIAN NICOLAE			consilier	I	superior	S	442970					
172	BUHUS ANDREI			consilier	I	principal	S	442971					
173	VLAD MARINA GABRIELA			consilier	I	asistent	S	442972					
COMPARTIMENTUL COOPERARE INTERNATIONALA SI RELATII ONG													
174	VASILIU CORNELIU IRINEL			consilier	I	superior	S	179603					
175	STERIEAN IONELA			consilier	I	superior	S	179588					
176	TEMPORAR VACANT (ALBU ALINA IZABELA)			consilier	I	superior	S	179539					
177	VACANT			consilier	I	asistent	S	179554					

Funcţia/Număr posturi	OCUPATE	VACANTE	**Total**
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICA	**3**	**0**	**3**
ADMINISTRATOR PUBLIC	**1**	**0**	**1**
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE	**13**	**9**	**22**
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE	**78**	**34**	**112**
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE	**0**	**0**	**0**
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE	**22**	**7**	**29**
*NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE PENTRU PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	**0**	**10**	**10**
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE	**117**	**60**	**177**

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA nr. 176 /2018
privind stabilirea modalităţii de gestiune a Serviciilor pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice de interes judeţean, precum şi a Lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea curentă, periodică şi reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean

având în vedere :
- expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
- Referatul Direcţiei Tehnice nr. 14945/16.10.2018;
- Raportul compartimetelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;

în conformitate cu:
- dispoziţiile art. 10, art. 12, art. 13, art.39 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 2, art. 5, art. 6, art. 7, art. 12, art. 13 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 31 alin. (1) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 91 alin. (1), lit d) şi alin. (5), lit. a), pct. 12 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se aprobă Studiul de oportunitate pentru fundamentarea deciziei privind gestiunea Serviciilor pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice de interes judeţean, precum şi a Lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea curentă, periodică şi reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Se aprobă gestiunea indirectă (delegată) ca modalitate de gestiune a Serviciilor pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice de interes judeţean, precum şi a Lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea curentă, periodică şi

reparații curente la drumurile publice de interes județean, prin atribuirea directă a contractului de delegare către Societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui.

(2) Președintele Consiliului Județean Vaslui va numi prin dispoziție o comisie formată din specialiști din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, care va negocia clauzele contractului de delegare, cu respectarea prevederilor Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, precum și a anexelor nr. 1-4 la prezentul act administrativ.

(3) Comisia prevăzută la alin. (2) va încheia un proces-verbal care va avea anexată întreaga documentație prezentată de operatorul de servicii publice și pe care îl va înainta președintelui consiliului județean în vederea inițierii proiectului de hotărâre privind încheierea contractului de delegare.

(4) După semnarea contractului, comisia de negociere a clauzelor contractuale, anual sau ori de câte ori se impune, va solicita și va negocia refundamentarea nivelurilor și a ajustărilor prețurilor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public delegate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Se aprobă Regulamentul Serviciilor pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Se aprobă Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor și tarifelor pentru Serviciilor pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Se aprobă Caietul de Sarcini al delegării Serviciilor pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui, precum și: președintelui consiliului județean, Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, 31 octombrie 2018

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

ROMÂNIA * CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 14820/12.10.2018

Anexa Nr. 1
la Hotărârea nr. 176 /2018

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru fundamentarea deciziei privind gestiunea Serviciilor pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean

I) Descrierea activității pentru care se face delegarea de gestiune

Serviciile de administrare a domeniului public și privat cuprind totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigura administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale.

Drumurile de interes județean , așa cum sunt definite de art. 7 din O.G nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fac parte din proprietatea publică a județului și cuprind drumurile județene, care asigura legătura între:

a) reședințele de județ cu municipiile, cu orașele, cu reședințele de comună, cu stațiunile balneoclimaterice și turistice, cu porturile și aeroporturile, cu obiectivele importante legate de apărarea țării și cu obiectivele istorice importante;

b) orașe și municipii, precum și între acestea și reședințele de comună:

c) reședințe de comună.

Conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea NOMENCLATORULUI privind lucrările și serviciile aferente drumurilor publice, cu modificările și completările ulterioare, studiul de oportunitate s-a întocmit ținând cont de capitolele, grupele și subgrupele prezente în ANEXA Nr.1 la acesta, după cum urmează:

A. Servicii pregătitoare aferente întreținerii și repararii drumurilor publice
B. Lucrări și servicii privind întreținerea curenta a drumurilor publice
C. Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor publice
D. Lucrări aferente reparațiilor curente la drumurile publice

A). Servicii pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean

A.1. Gestionarea drumurilor publice din administrare

A.1.6.3. Gestiunea traficului rutier sau Recesământul de circulație a traficului rutier

Se efectuează la solicitarea autorității publice județene în conformitate cu actele normative în vigoare.

B). Lucrări și servicii de întreținere curentă a drumurilor publice de interes județean

B.101 – Întreținerea curentă pe timp de vară

B.102 – Întreținerea curentă pe timp de iarnă

B.101. Descrierea Lucrărilor privind întreținerea curentă pe timp de vară a drumurilor județene

101.1. Întreținerea părții carosabile, specifică tipului de îmbrăcăminte (strat de rulare)

101.1.1. Întreținerea îmbăcămințiI asfaltice cuprinde:

- Întreținerea suprafețelor degradate la îmbrăcămintea asfaltică și măsuri de protecție a acesteia;
- Înlăturarea denivelărilor și făgașelor;
- Plombări;

- Colmatarea crăpăturilor și fisurilor;
- Badijonarea suprafețelor poroase.

101.1.5. Întreținerea drumurilor pietruite cuprinde:

- Greblarea pietrei alergătoare și așternerea ei pe drum (permanent pe măsura necesității);
- Aprovizionarea cu material pietros,în volum de pana la 300 m.c./km, inclusiv așternerea acestuia (cel puțin o dată pe an sau pe măsura constatării necesității);
- Astuparea gropilor și a făgașelor cu material pietros (permanent pe măsura necesității);
- Scarificarea și reprofilarea (de două ori pe an sau pe măsura constatării necesității).

101.1.6. Întreținerea drumurilor de pământ cuprinde :

- Reprofilarea platformei;
- Astuparea gropilor și a făgașelor cu pământ;
- Completarea cu nisip, cu balast.

101.2. Întreținerea comună a tuturor drumurilor

101.2.1. Întreținerea platformei drumului cuprinde:

- Curățarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale; de materiale aduse de viituri (potmol, stânci, anrocamente, arbori, etc.), (permanent, imediat după constatarea situației);
- Tratarea burdușirilor, a unor tasări locale;
- Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală sau mecanizată;
- Completarea cu pământ, cu balast și nivelarea la cotă;
- Curățirea acostamentelor în dreptul parapetelor direcționale ;
- Tăieri de cavalieri și corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu;
- Întreținerea benzilor de încadrare prin eliminarea unor denivelari locale, eliminarea gropilor sau a adânciturilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate inițial (o dată pe an sau pe măsura constatării necesității).

101.2.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului precum și prevenirea efectelor inundațiilor cuprinde:

- Întreținerea șanțurilor și a rigolelor: curățirea șanțurilor și rigolelor, a canalelor si podețelor ;
- Decolmatarea sau desfundarea șanțurilor, rigolelor, a șanțurilor de gardă, a canalelor de scurgere (de două ori pe an sau pe măsura constatării necesității)
- Eliminarea rupturilor locale,a tasărilor și a crăpăturilor, refacerea rosturilor la șanțuri și rigole pavate (pe măsura constatării necesității).

101.2.3. Întreținerea mijloacelor pentru siguranta circulației rutiere și de informare cuprinde:

- Întreținerea semnalizării orizontale, completarea sau refacerea izolată a marcajelor pe partea carosabilă, corecții ale marcajelor (de câte ori este necesar);
- Întreținerea, completarea și montarea indicatoarelor rutiere și a bornelor (de câte ori este nevoie)

- Vopsirea și scrierea indicatoarelor de km și hm, completări, remedieri, degradări (cel puțin o dată la 5 ani);
- Intretinerea timpanelor la podețe, a parapeților de protecție, demontarea, remontarea, completarea cu elemente necesare, văruire sau vopsire. (permanent sau pe măsura necesității).

101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor cuprinde:

- Întreținerea drumurilor: revizii curente și intervenții operative: curățarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre, etc. a platformei drumului, a taluzurilor, șanțurilor, locurilor de parcare, fântânilor și a spațiilor verzi, strângerea materialului în gramezi și transportul în afara zonei drumului (o dată pe lună sau pe măsura constatării necesității);
- Demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate și depozitarea lor în afara zonei drumului (imediat după constatarea situației);
- Cosirea vegetatiei ierboase în zona (acostamente, șanturi, taluzuri), tăierea buruienilor, a lăstarisului, curățarea plantației de ramuri uscate (de 2-4 ori pe an funcție de zona climatică și frecvența ploilor din anul respectiv)

101.3. Întreținerea curentă a podurilor și a podețelor cuprinde:

- Întreținerea podețelor, reparații izolate la coronamente, aripi, camere de liniștire, peree (o dată pe an sau pe măsura constatării necesității);
- Desfundări și decolmatări (o dată la trei luni sau pe măsura constatării necesității);
- Întreținerea albiilor din zona podurilor:
  - Înlăturarea din albie a depunerilor, drajonilor și a plantațiilor care împiedică scurgerea apelor;
  - Curățarea de ragalii a infrastructurilor și a albiilor (o dată la 3 luni);
  - Spargerea gheții și dirijarea sloiurilor și a flotantilor (în perioada de dezghet functie de gravitatea situatiei);
  - Reparații izolate la pragurile de fund și la apărările de maluri (de doua ori pe an sau pe măsura constatării).
- Întreținerea podurilor de zidarie, din beton, din beton armat, din beton precomprimat:
- Repararea pe suprafete izolate a tencuielilor la suprastructură sau infrastructură (trimestrial sau pe măsura constatării necesității);
- Curățarea rosturilor degradate și umplerea lor cu mortar;
- Curățarea banchetelor; ungerea aparatelor de reazem (trimestrial sau pe măsura constatării necesității);
- Curățarea căii de noroi și gunoaie, desfundarea gurilor de scurgere (imediat după constatare);
- Completări izolate de terasamente la calea de rulare sau rampe (imediat funcție de gravitatea situației);
- Reparatii la parapete, trotuare, guri de scurgere, casiuri, sferturi de con, scari de acces (ori de cate ori se constata necesitatea);
- Reparatii podete si poduri (ori de cate ori se constata necesitatea);

B.102. Descrierea Lucrărilor privind întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene

102.1. Pregatirea drumurilor pentru sezonul de iarna și la ieșirea din iarnă:

- Curățări de șanțuri, tăieri de cavaliere și corectarea taluzurilor pentru

înlăturarea cauzelor care provoacă înzăpezirea;

- Amenajarea de locaşe pentru depozitarea materialului antiderapant în puncte periculoase, platforme pentru depozitarea materialelor în depozite intermediare, înlăturarea obstacolelor care ar putea provoca înzăpezirea drumurilor, instalarea şi completarea semnalizării specifice pe timp de iarnă, plombarea gropilor, inclusiv aprovizionarea cu mixtură stocabilă sau cu materiale componente pentru plombarea gropilor.

102.2. Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecuşului;

102.3. Asigurarea cu panouri de parazăpezi: aprovizionarea cu panouri de parazăpezi şi cu materiale necesare pentru montarea şi întreţinerea acestora;

102.4. Montarea panourilor de parazăpezi cuprinde: montare-demontare, transport, revizie şi întreţinere la teren, repararea şi depozitarea panourilor de parazăpezi şi a accesoriilor respective;

102.5. Deszăpezirea manuală şi mecanică:

- răspândirea (manual sau mecanic) a materialelor chimice şi antiderapante în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheţii sau a zăpezii;
- patrularea cu utilaje pentru informarea privind starea drumurilor sau pentru prevenirea înzăpezirii în timpul ninsorilor liniştite sau al viscolelor slabe (tăria vântului – sub 30 km/h);
- deszăpeziri manuale în punctele inaccesibile utilajelor în dreptul lucrărilor anexe, parapetelor, trotuarelor, podurilor, indicatoarelor de km şi hm, coronamentelor de podeţe, camerelor de liniştire, parcărilor, şanţurilor şi rigolelor cu gheaţa, suprafeţelor izolate, cu zăpadă îndesată sau cu gheata pe platforma drumului;
- marcarea platformei drumului pentru dirijarea utilajelor de deszăpezit;
- deszăpeziri mecanice cu utilaje grele şi uşoare;
- mijloace de transport pentru degajarea vehiculelor înzăpezite în platforma drumurilor;
- mijloace de transport pentru însoţirea utilajelor în acţiune sau pentru alimentarea cu carburanţi;
- activitatea de iarnă a utilajelor, echipamentelor şi a dispozitivelor pentru combaterea şi deszăpezirea drumurilor, a echipamentelor şi a dispozitivelor pentru intervenţii, punerea în ordine a bazelor de deszăpezire şi a punctelor de sprijin.

102.6. Informări privind starea drumurilor.

Serviciul privind lucrările de întreţinere curentă şi periodică în sezonul rece – deszăpezirea drumurilor judeţene se referă în principal la următoarele operaţiuni:

- curăţat manual şi mecanizat al zăpezii;
- încărcatul mecanizat şi pluguitul;
- combaterea poleiului pe drumurile judeţene;
- curăţarea podeţelor, a şanţurilor şi rigolelor pentru asigurarea scurgerii apelor provenite din topirea zăpezii în perioada de dezgheţ sau la sfârşitul iernii.

Activitatea de deszăpezire se execută ziua sau noaptea, funcţie de necesitate şi are ca scop menţinerea în stare de funcţionare (practicabilă) a drumurilor judeţene.

Această activitate se desfăşoară pe baza programului de deszăpezire întocmit pe zone şi funcţie de importanţa reţelei de drumuri judeţene şi pe nivele de viabilitate.

Reţeaua de drumuri judeţene în judeţul Vaslui este împărţită pe patru zone :

- zona Vaslui ;

- zona Bârlad ;
- zona Huși ;
- zona Banca ;

Patru nivele de viabilitate (I - IV) – în funcție de gradul de înzăpezire și un număr de 51 drumuri județene cu o lungime totală de 940,244 km.

C). Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor publice de interes județean

C. 103. Tratamente bituminoase;

C. 104. Straturi bituminoase foarte subțiri;

C. 105. Covoare bituminoase;

C. 107. Siguranța rutieră care cuprinde:

107.1. Aprovizionări noi cu: indicatoare rutiere, stâlpi, console și portaluri , stâlpișori de dirijare, parapete, indicatoare de km și hm, butoni reflectorizanți, inclusiv plăcuțe reflectorizante pentru stâlpi și parapete;

107.2. Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stâlpilor, consolelor, portalurilor, stâlpișorilor de dirijare, parapetelor, butonilor reflectorizanți și plăcuțelor reflectorizante;

107.3. Executarea marcajelor longitudinale, laterale și transversale.

C. 108. Plantații rutiere

108.2. Întreținerea, completările și defrișările de plantații pe zona și în spațiile verzi

C.110. Pietruirea drumurilor din pământ : lucrări de terasamente pentru corectarea traseului în plan, profil longitudinal și profil transversal, inclusiv șanțuri, acostamente, taluzări aprovizionarea, așternerea și cilindrarea cu material pietros sau cu alte materiale clasice.

C.111. Protejarea corpului si a platformei drumului – mii lei

111.1. Amenajări și completări de acostamente, inclusiv benzi de încadrare

111.2. Șanțuri și rigole pavate (de beton)

111.3. Drenuri, șanțuri de gardă, canale de evacuare

111.6. Drumuri de acces și podețe laterale

111.8. Întreținerea drumurilor pietruite prin scarificări și cilindrări cu adaos de material pietros până la 600 m.c. / km.

C.112. Întreținerea periodică a podurilor, pasajelor, podețelor și a tunelurilor:

Înlocuirea completă a îmbrăcămintei pe cale și pe trotuare; înlocuirea hidroizolației pe cale și pe trotuare, refacerea trotuarelor în soluția cu tuburi PVC pentru cablări; înlocuirea bordurilor, înlocuirea parapetului mână curentă; montarea parapetului direcțional pe pod, inclusiv pe rampele podurilor; înlocuirea dispozitivilor pentru rosturile de dilatare; înlocuirea aparatelor de reazem degradate; refaceri ale betonului degradat prin torcretare; cămășuieli din beton armat ale infrastructurilor; protecții și apărări de maluri din gabioane; refacerea casiurilor, a pereelor sfert de con, scărilor de acces; vopsitorie completă la tablierele metalice; continuizare cu placa de suprabetonare, consolidarea elementelor din beton armat și din beton precomprimat, efectuarea de profiluri transversale și longitudinale ale albiei sub poduri .

D). Lucrări privind reparații curente la drumurile publice de interes județean

D.113. Lucrări accidentale;

Refaceri după inundații, alunecări de terenuri, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere, pentru aducerea drumurilor și a podurilor la starea tehnică inițială.

II) Motive de ordin economic, financiar, social și de mediu care justifică realizarea serviciului privind lucrările de întreținere curentă și periodică a drumurilor și podurilor județene

În temeiul Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, consiliul județean

„administrează domeniul public şi privat" al unităţii administrativ-teritoriale în care este constituit.

În ceea ce priveşte drumurile judeţene, potrivit punctului II.1 al anexei Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, precum şi art. 7 din Ordonanţa nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aceste bunuri fac parte din domeniul public judeţean, respectiv, în cazul de faţă, din domeniul public al Judeţului Vaslui. Ca regulă, conform art. 22 din O.G. nr. 43/1997, administrarea drumurilor judeţene se asigură de către consiliul judeţean competent teritorial.

În baza prevederilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi din art. 7, alin (1) ale O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de interes local, ***"înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale, iar monitorizarea şi controlul funcţionarii şi gestionării acestora intra în atribuţiile şi responsabilitatea exclusiva a acestor autorităţi".***

Astfel, Consiliul Judeţean Vaslui are posibilitatea de a adopta hotărâri care să asigure funcţionarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Vaslui.

Conform art. 10, alin. (1) al O.G. nr 71/2002, gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se poate organiza în următoarele modalităţi:

a) gestiune directă;

b) gestiune indirecta sau gestiune delegată

Alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se face prin hotărâre a consiliului judeţean, în funcţie de specificul, volumul şi natura bunurilor proprietate publică şi privată, de numărul şi natura localităţilor componente ale asociaţiilor intercomunale şi de interesele locale şi de perspectivă ale unităţii administrativ-teritoriale. Potrivit art. 10 alin (3) din O.G. nr. 71/2002, indiferent de forma de gesiune aleasă, desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice se realizează pe baza unui regulament al serviciului si al unui caiet de sarcini elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale.

Gestiunea directă se realizează prin compartimente specializate, **organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean** ori prin serviciile publice organizate în subordinea consiliului judeţean.

În cazul **gestiunii indirecte**, desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se va realiza prin **încredinţarea parţială sau totală a realizării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat către unul sau mai mulţi operatori**. Încredinţarea serviciului de administrare a domeniului public şi privat se va face prin licitaţie publică în baza unui contract de delegare a gestiunii.

În prezent, Consiliul Judeţean Vaslui nu dispune de compartimente sau servicii publice specializate şi autorizate care să presteze efectiv sau să gestioneze serviciile pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice, precum şi a lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea curentă, periodică şi reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean. În acest context, se concluzionează că ***forma gestiunii directe nu poate fi aplicată în acest caz***. Astfel, ***singura opţiune privind organizarea serviciilor de administrare a drumurilor publice este cea a gestiunii indirecte/delegate.***

Gestiunea indirecta (gestiunea delegată) se realizează prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public şi privat, care pot fi:

a) societăţi comerciale pe acţiuni cu capital al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale;

b) societăţi comerciale pe acţiuni cu capital privat, intern sau extern;

c) societăţi comerciale pe acţiuni cu capital mixt, public şi privat.

Asigurarea unui serviciu de calitate, care să corespundă normelor naţionale şi de mediu, este posibilă numai cu investiţii adecvate în dotări corespunzătoare şi cu asigurarea de personal suficient şi adecvat din punct de vedere profesional. Executarea lucrărilor la o tarifare bazată pe costuri

minime, ajustabile periodic de către autoritatea publică, constituie elementul esențial pentru încredințarea serviciului, privind lucrările de întreținere curentă și periodică a drumurilor și podurilor județene. Privind din punct de vedere operațional, economic și financiar, acest lucru se impune ca o necesitate, mai ales atunci când alocațiile bugetare nu acoperă necesarul previzionat pentru menținerea în stare de viabilitate a rețelei de drumuri și poduri județene.

Un alt efect pozitiv al încredințării lucrărilor este realizarea unui serviciu de calitate care va conduce la creșterea siguranței circulației, creșterea operativității în executarea la timp a lucrărilor și, nu în ultimul rând, al calității lucrărilor.

Din punct de vedere al impactului de mediu, relația între un mediu curat și nivelul investițiilor este direct proporțională și ca atare, cu cât acest serviciu este mai bine asigurat, cu atât impactul negativ asupra mediului este mai redus, iar relația cetățean – mediu se îmbunătățește.

Fezabilitatea tehnică

Serviciul privind lucrările de întreținere curentă, periodică și reparații curente a drumurilor și podurilor județene implică o multitudine de operațiuni care presupun resurse umane, materiale și utilaje specifice și, ca atare, costuri și investiții ridicate.

La data întocmirii prezentului studiu de oportunitate, acest serviciu este încredințat Societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui care deține toate resursele logistice și de orice altă natură (personal calificat, materiale, mașini, utilaje) destinate executării lucrărilor specifice serviciului. Toate utilajele funcționează în parametri și cu personal de activitate specific.

Din punct de vedere al impactului asupra angajaților Consiliului Județean Vaslui, efectul încredințării serviciului de întreținere curentă și periodică, a lucrărilor de deszăpezire, cât și pentru lucrările de întreținere curentă și periodică pe timp de vară este nul, deoarece în prezent Consiliul Județean Vaslui doar administrează nu și efectuează asemenea activități, prin urmare încredințarea nu poate afecta în mod direct situația și numărul angajaților.

Fezabilitatea economico-financiară

Prezentul studiu de oportunitate are, de asemenea, ca scop, justificarea încredințării realizării serviciului public prin gestiune indirectă/delegată a acestor servicii.

Luând în considerare ipoteza că acest serviciu ar fi prestat de către Consiliul Județean Vaslui (gestiune directă), se poate ușor constata că investițiile necesare asigurării unui serviciu de calitate ar fi greu de suportat de către o autoritate publică, deoarece presupune achiziționarea de utilaje – autospeciale, etc, precum și angajarea de personal calificat pentru a presta aceste servicii.

Alternativa, adică încredințarea realizării acestui serviciu, prin gestiunea indirectă/delegată, unor operatori atestați și autorizați, este mai avantajoasă pentru Județul Vaslui pentru următoarele considerente:

- Delegarea de gestiune pe o perioadă mai lungă permite realizarea de către operator a unor investiții semnificative ca valoare si importantă, care pot conduce la creșterea productivității muncii și la scăderea costurilor lucrărilor;
- Prețurile vor fi rezultatul negocierii, vor fi în concordanță cu prețurile de pe piață și vor fi aprobate, conform legii;
- Existența unui contract pe o durată mai lungă permite realizarea de lucrări și reparații de către operator care pot conduce la creșterea productivității muncii;
- Operatorul dispune de resurse umane, materiale si logistice pentru realizarea serviciului încredințat;
- Se evită perioadele lungi de timp necesare procedurilor de licitații, timp care poate fi folosit de operator, acesta putând demara lucrările din momentul în care s-a semnat contractul;
- Consiliul Județean Vaslui este acționarul unic al Societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui și astfel deține asupra societății un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii ce permite intervenția directă și imediată asupra activității societății;

- Prin planul de administrare al societății, Adunarea generală a acționarilor impune criterii de performanță atât membrilor consiliului de administrație cât și conducerii executive;
- Consiliul Județean Vaslui poate impune adoptarea unor soluții și tehnologii performante care pot contribui la creșterea eficientei si calității lucrărilor de reparații si întreținere a drumurilor județene;
- Posibilitatea renegocierii prețurilor serviciilor în funcție de fluctuația materiilor prime aflate pe piață sau a altor factori de natură legislativă, și nu numai.

III) **Investițiile necesare pentru prestarea serviciului, modernizare sau extindere**

În cazul optării pentru varianta de încredințare, totală sau parțiala, a serviciului, investițiile Consiliului Județean Vaslui pentru acest domeniu sunt zero, operatorul având dotarea necesară pentru executarea acestor lucrări.

În perioada 2012-2018, serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și lucrările și serviciile privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean au fost realizate de către Societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui, în baza unui contract de delegare atribuit în conformitate cu prevederile O. G. nr 71/2002 privind organizarea și reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local. Acest contract expiră în decembrie 2018.

Această societate dispune de resurse umane, materiale si logistice specifice care permit realizarea serviciului în condiții optime din punct de vedere tehnic, economic și de calitate.

IV) **Procedura de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat**

Serviciile de administrare a domeniului public si privat de interes local sunt reglementate de O.G. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local și de H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local.

Serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local. De asemenea, Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale prevede că organizarea și reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie un drept exclusiv al autorităților administrației publice locale. În exercitarea acestui drept, Consiliul Județean Vaslui are posibilitatea de a adopta hotărâri care să asigure funcționarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale Județul Vaslui.

Conform art. 10, alin. (1) al O.G nr. 71/2002, gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat se poate organiza în următoarele modalități:

a) gestiune directă;
b) gestiune indirecta sau gestiune delegată.

Alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat se face prin hotărâre a consiliului județean, în funcție de specificul, volumul și natura bunurilor proprietate publică și privată, de interesele actuale și de perspectivă ale unității administrativ-teritoriale.

Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat se organizează și se desfășoară pe baza unui caiet de sarcini și a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate și indicatorii de performanta ai serviciilor, condițiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum și modul de tarifare, facturare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate. Caietul de sarcini și

regulamentul de serviciu se elaborează şi se aproba de consiliile judeţene în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Gestiunea directă se realizează prin compartimente specializate, **organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean** ori prin serviciile publice organizate în subordinea consiliului judeţean.

În cazul **gestiunii indirecte**, desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se va realiza prin **încredinţarea parţială sau totală a realizării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat către unul sau mai mulţi operatori**.

Având în vedere că în structura aparatului propriu al Consiliului Judeţean Vaslui nu există compartimente specializate sau servicii publice care sa gestioneze serviciile pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice, precum şi a lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea curentă, periodică şi reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean se concluzionează că forma gestiunii directe nu poate fi aplicată în acest caz.

Astfel, rămâne fezabilă gestiunea indirectă sau delegată a acestor servicii, caz în care Consiliul Judeţean Vaslui poate apela la operatori cărora le încredinţează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum şi la administrarea şi exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor (art.12 alin (1) din O. G. nr. 71/2002).

Gestiunea indirecta (gestiunea delegată) se realizează prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public şi privat, care pot fi:

a) societăţi comerciale pe acţiuni cu capital al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale;

b) societăţi comerciale pe acţiuni cu capital privat, intern sau extern;

c) societăţi comerciale pe acţiuni cu capital mixt, public şi privat.

Art. 12 din Anexa nr.2 a H.G nr. 955/2004 prevede faptul că autoritatea publică are obligaţia de a aplica una dintre procedurile de mai jos ***pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică***:

a) licitaţie publică deschisă;

b) licitaţie publică restrânsă;

c) negociere directă.

Contractele de achiziţie publică se atribuie de regulă prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau restrânsă după cum este stipulat la art.13 din Anexa nr. 2 a H.G nr. 955/2004.

Totuşi, aplicarea normelor privind achiziţiile publice nu trebuie să interfereze cu libertatea autorităţilor publice de a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu public atribuite acestora, prin utilizarea resurselor proprii care includ posibilitatea cooperării cu alte autorităţi publice sau cu persoane juridice care le aparţin. Considerentul 32 al Directivei 24/2016/UE privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE (transpusă in legislaţia naţională prin intermediul Legii nr. 98/2016 a achiziţiilor publice) menţionează faptul că ***"contractele de achiziţii publice atribuite persoanelor juridice controlate nu ar trebui să facă obiectul aplicării procedurilor prevăzute de prezenta directivă dacă autoritatea contractantă exercită un control asupra persoanei juridice în cauză similar cu cel pe care îl exercită asupra departamentelor proprii, cu condiţia ca persoana juridică controlată să îşi desfăşoare peste 80 % din activităţi în vederea efectuării sarcinilor care i-au fost atribuite de către autoritatea contractantă de control sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă, indiferent de beneficiarul executării contractului."*** Totodată, se impune şi conditia să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate.

De asemenea, trebuie menţionat că Directiva 24/2016/UE privind achiziţiile publice prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat al UAT operatorilor controlaţi de către aceasta, lărgeşte sfera modalităţilor de delegare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat al UAT; în acest caz UAT-ul

atribuie în mod direct, fără licitație, contractul serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT operatorilor controlati de catre aceasta.

Operatorii controlați sunt societăți comerciale înființate și controlate de UAT. În reglementarea europeană se cumulează funcția de operare îndeplinită de societatea comercială căreia i se deleagă în mod direct gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT, cu funcția de reglementare îndeplinită de autoritățile deliberative ale UAT.

Menționăm că operatorul controlat este o societate comercială care prestează activitățile economice delegate, corespunzătoare serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT, fiind inevitabilă orientarea acestuia spre piață.

Toate acestea au fost transpuse în legislația noastră națională prin intermediul prevederilor art. 31, alin. 1 din Legea nr. 98/2016 achizițiilor publice. Conform acestora, ***"prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:***

a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate."

De asemenea Legea 98/2016 a achizițiilor publice prevede la art. 238 lit.b) faptul că la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă ***" orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative".***

Analizând Societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui prin prisma considerentelor expuse, se observă că aceasta intră în categoria persoanelor juridice vizate de art.31, alin (1) din Legea 98/2016 întrucât îndeplinește cumulativ condițiile de mai sus după cum urmează:

- acționarul unic al societății este Consiliul Județean Vaslui și acesta deține un control similar celui pe care îl exercită asupra propriile departamente sau servicii întrucât obiectivele strategice, deciziile majore, bugetul de venituri si cheltuieli sunt adoptate doar după aprobarea acestora de către această autoritate publica locală. De asemenea Consiliul Județean Vaslui exercită toate drepturile si obligațiile adunării generale a acționarilor, organul de deliberare si decizie al societății care exercită un control și o influență directă si exclusivă aspra tuturor deciziilor si strategiilor societății inclusiv în legătură cu serviciul ce va fi prestat;
- peste 80% din cifra de afaceri a societății provine din executarea de lucrări si servicii pentru Consiliul Județean Vaslui – prin adresa Societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui nr. 2319/12.10.2018, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 14773/12.10.2018 se constată că, in ultimii 3 ani, peste 90% din activitatea societății a fost desfășurată în vederea îndeplinirii sarcinilor încredințate de către autoritatea care o controlează;
- nu există participare privată directă la capitalul acestei societăți – conform statutului Societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui acționarul unic al acesteia este Consiliul Județean Vaslui.

Având în vedere cele mai sus menționate, Consiliul Județean Vaslui poate atribui, contracte Societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui, în mod direct, fără organizarea unei proceduri de atribuire, prin raportare la dispozițiile art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice.

V) **Durata estimată a contractului**

Durata de încredințare a serviciilor pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean se propune a fi de 5 ani.

Lucrările de întretinere curentă și periodică a drumurilor, podurilor și podețelor județene se vor stabili prin anexele caietului de sarcini și se vor aproba în funcție de sumele alocate anual și de programul aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean, din sumele defalcate din TVA.

VI) **Termenele pentru realizarea procedurii de încheiere a contractului**

Transmiterea invitației către Societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui pentru prezentarea ofertei, imediat după aprobarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui.

Depunerea ofertei.

Transmiterea datei când va avea loc negocierea ofertei si a termenilor contractuali.

Încheierea contractului – cel târziu până la 12 decembrie 2018

VII) **Stabilirea soluției optime de gestiune. Concluzii**

Prin prezentul studiu se propune ca modalitate de gestiune a serviciilor pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean, **gestiunea indirectă/delegată, prin atribuirea directă a contractului către Societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui,** prin raportare la dispozițiile art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice.

Aceasta forma de delegare a gestiunii, de asemenea, este eficientă din punct de vedere economic, putând să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate.

Colectivul de elaborare:

PREȘEDINTE:	Vieru Mariana	Director Executiv în cadrul Direcției Tehnice
MEMBRI:	Cheser Gina	Consilier în cadrul Direcției Economice
	Crețu Bogdan Andrei	Consilier în cadrul Direcției Tehnice
	Ciobotaru Dan	Consilier în cadrul Direcției Tehnice
	Atasiei Andrei	Consilier în cadrul Direcției Tehnice

JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexa Nr. 2
la Hotararea nr. 176 /2018

REGULAMENT
pentru Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1

Prezentul regulament-cadru stabileşte cadrul juridic unitar şi condiţiile în care se desfăşoară activitatea de administrare a domeniului public al județului Vaslui, în conformitate cu principiile şi reglementările prevăzute în:

- Legea nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003;
- H. G. nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ART.2

Prevederile prezentului regulament se aplică Serviciilor pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean.

ART.3

Serviciul de administrare a domeniului public al județului Vaslui, în domeniul drumurilor județene se desfăşoară sub autoritatea Consiliului Județean Vaslui, autoritate care controlează gestionarea serviciului si urmăreşte realizarea strategiilor în domeniul serviciului public de administrare a drumurilor județene, respectiv cu privire la administrarea şi exploatarea lucrărilor de reparații și întreținere a drumurilor publice de interes județean. Organizarea acestui serviciu s-a făcut cu respectarea următoarelor principii:

a) autonomiei locale;
b) descentralizării seviciilor publice;
c) responsabilităţii si legalităţii;
d) corelării cerinţelor cu resursele;
e) dezvoltării durabile;
f) liberului acces la informaţii si consultarea cetăţenilor;

ROMÂNIA * CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

g) economiei de piaţa si eficientei economice.

CAP. II
Definiţii

ART. 4

Pentru definirea obiectului prezentului regulament se folosesc următorii termeni:

a) servicii de administrare a domeniului public - totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale;

b) domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public local ori județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau prin hotărâre a consiliilor județene și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național;

c) activități edilitar-gospodărești - ansamblul acțiunilor de utilitate și interes public local sau județean, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorităților administrației publice locale, prin care se asigură, într-o concepție unitară și coerentă, buna gospodarire și modernizarea localităților, dezvoltarea durabilă a acestora și a infrastructurii edilitar-urbane, precum și condiții normale de muncă, de viață și de locuire pentru comunitățile locale;

d) infrastructura edilitar-urbană - ansamblul bunurilor mobile și imobile, dobândite potrivit legii, constând din cladiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfășurării unor activități edilitar-gospodărești; infrastructura edilitar-urbană face parte din domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii.

CAP. III
Organizarea şi gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public în domeniul drumurilor județene

ART.5

Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public constituie obligaţia exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale, iar monitorizarea şi controlul funcţionării şi gestionării acestora intră în atribuţiile şi responsabilitatea exclusivă ale acestor autorităţi.

ART. 6

(1) Administrarea şi exploatarea domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale se vor face prin înfiinţarea şi organizarea unor compartimente distincte, specializate în cadrul aparatelor proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor, consiliilor judeţene, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

(2) Compartimentele prevăzute la alin. (1) vor fi dimensionate în funcţie de mărimea unităţilor administrativ-teritoriale şi vor fi încadrate cu specialişti în domeniul tehnic, financiar-contabil, administrativ şi juridic.

ART. 7

La elaborarea şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor de administrare a domeniului public al județului Vaslui, în domeniul drumurilor județene, se are în vedere respectarea şi îndeplinirea principiilor înscrise în Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003.

ART. 8

(1) Funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public se va face în condiţii de transparenţă prin consultarea cu utilizatorii şi asociaţiile lor reprezentative, precum şi cu sindicatele şi patronatele şi vor asigura un nivel calitativ ridicat.

(2) Serviciile de administrare a domeniului public prestate, în domeniul drumurilor județene, trebuie să îndeplinească la nivelul beneficiarilor indicatorii de performanță aprobați de Consiliul Județean prin regulamentul de organizare și funcționare al serviciilor de administrare a domeniului public al județului Vaslui, în domeniul drumurilor județene.

Nr. crt.	Categorie	Indicator	Explicații	U.M.	%	Program				
						2018	2019	2020	2021	2022
INDICATORI FINANCIARI										
1	Flux numerar	Creante restante	Suma datorata de clienti	Mii lei	1	280	280	280	280	280
2	Cost	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale	Mii lei	5	12680	13350	15343	17010	17960
3		Procentul costurilor de munca	Costuri salariale/cheltuieli totale	%	5	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
4	Profitabilitate	Profitul net	Venituri-cheltuieli	Mii lei	6	1168	1302	1432	1462	1462
5	Venituri	Venituri totale	Venituri totale	Mii lei	3	14089	15498	17048	18750	19700
INDICATORI NONFINANCIARI OPERAȚIONALI										
6	Politici guvernamentale	Numar mediu de salariati	Numar mediu de salariati	nr	12	89	89	89	89	89
7	Satisfactia clientilor	Satisfactia clientilor	Numar reclamatii/numar reclamatii rezolvate	nr	6	0	0	0	0	0
8	Strategii de investitii si implementare	Strategii de investitii si implementare	Cheltuieli de investiții	Mii lei	2	669	700	700	750	800
GUVERNANTA CORPORATIVA										
9	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta a întreprinderii	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta a întreprinderii	Numar de reclamatii, atentionari si sesizari din partea autoritatilor	Nr. situații	30	x	x	x	x	x
10	Stabilirea si respectarea politicilor de transparenta si comunicare	Stabilirea si respectarea politicilor de transparenta si comunicare	Publicarea pe site-ul societatii a tuturor documentelor prevazute de OUG 109/2011	Nr. situații	30	x	x	x	x	x

ROMÂNIA * JUDEȚUL VASLUI * CONSILIUL JUDEȚEAN

ART. 9

(1) Serviciile de administrare a domeniului public sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local având ca obiect:

a) construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea drumurilor județene, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane
b) organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale;
c) instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației, în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia;
d) îndepărtarea zăpezii și preîntâmpinarea formării poleiului și a gheții.

(2) Principalele activități edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public, desfășurate la nivelul județului, trebuie să asigure:

1. În domeniul asigurării igienei şi sănătăţii publice:

a) curățarea drumurilor;

2. În domeniul administrării drumurilor județene:

a) executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a drumurilor județene, în stricta concordanță cu documentațiile de urbanism și pe baza studiilor de circulație și de trafic;

b) verificarea stării tehnice a drumurilor, identificarea și localizarea degradărilor produse în carosabil și remedierea operativă a acestora;

c) creșterea eficienței lucrărilor de construire, reabilitare și întreținere a drumurilor județene, prin adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante;

d) organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor și adoptarea restricțiilor de circulație necesare desfășurarii traficului în condiții de siguranță pe toata durata execuției lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a drumurilor;

e) evitarea și/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuția lucrărilor de construcții, precum și refacerea zonelor adiacente afectate;

f) elaborarea, împreună cu organele specializate ale Ministerului de Interne, a studiilor de trafic, în concordanță cu planurile de urbanism și cu programele de dezvoltare economico-socială de perspectivă a localităților;

g) organizarea circulației rutiere și optimizarea traseelor în funcție de fluxurile de vehicule și pietoni, prin lucrări și amenajari rutiere, instalații de dirijare și semnalizare, amplasarea și montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor și a altor instalații de avertizare;

h) realizarea și întreținerea în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor;

i) perfecționarea și modernizarea mijloacelor de semnalizare și avertizare rutieră și de dirijare a circulației.

ART. 10

Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public se organizează la nivelul județului Vaslui după criteriul raport cost-calitate optim pentru serviciile furnizate/prestate şi ţinându-se cont de

mărimea, gradul de dezvoltare şi de particularităţile economico-sociale ale judeţului, de starea infrastructurii edilitar-urbane a UAT Județul Vaslui, respectiv de posibilităţile de dezvoltare.

ART. 11

(1) Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public se realizează prin următoarele modalităţi:

a) gestiune directă;

b) gestiune indirectă.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public se face prin hotărâre a Consiliului Județean Vaslui, în funcţie de specificul, volumul şi natura bunurilor proprietate publică, de numărul şi natura localităţilor componente ale asociaţiilor intercomunale şi de interesele locale şi de perspectivă ale UAT Județul Vaslui.

ART. 12

(1) În sistemul gestiunii directe desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor de administrare a domeniului public se va realiza pe baza prezentului Regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul Județean Vaslui.

(2) Gestiunea directă se realizează prin compartimente specializate, organizate în cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Vaslui.

ART. 13

(1) În cazul gestiunii indirecte, desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor de administrare a domeniului public se va realiza prin încredinţarea parţială sau totală a realizării serviciilor de administrare a domeniului public către unul sau mai mulţi operatori şi se va realiza, de asemenea, pe baza prezentului Regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul Județean Vaslui

(2) Operatorii furnizori/prestatori prin intermediul cărora se desfăşoară gestiunea indirectă a serviciilor de administrare a domeniului public vor fi operatori atestaţi.

CAP. IV

Realizarea serviciilor de administrare a domeniului public în domeniul drumurilor județene

ART. 14

(1) Serviciile de administrare a domeniului public în domeniul drumurilor județene se realizează prin organizarea şi desfăşurarea la nivelul judeţului Vaslui a activităţilor edilitar-gospodăreşti specifice domeniilor componente ale acestor servicii.

ART. 15

(1) Realizarea obligaţiilor administraţiei publice locale în domeniul administrării şi întreţinerii drumurilor județene pentru a satisface interesul general de transport va asigura:

a) creşterea capacităţii de preluare a traficului;

b) îmbunătăţirea condiţiilor de deplasare pentru vehicule;

c) creşterea gradului de siguranţă a participanţilor la traficul pe drumurile publice;

d) reducerea cheltuielilor de transport în funcţie de calitatea carosabilului.

(2) Autoritatea administraţiei publice judeţene va stabili un program unitar care să conducă la îndeplinirea tuturor cerinţelor conducătorilor auto şi pietonilor participanţi la trafic, program ce va cuprinde măsuri pentru:

a) reabilitarea arterelor principale şi a celor de acces în localităţi;

b) modernizarea intersecţiilor, podurilor, pasajelor şi traversărilor subterane/supraterane;

c) reparaţii capitale, realizarea de covoare asfaltice, asigurarea necesarului de mijloace de producţie pentru producerea mixturilor asfaltice, asigurarea cu mijloace de execuţie, efectuarea lucrărilor aferente infrastructurii edilitare;

d) creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei prin dotarea cu mijloace de semnalizare perfecţionate şi de dirijare automată a traficului;

e) realizarea arterelor pentru preluarea traficului greu din interiorul oraşelor;

f) sistematizarea reţelei de drumuri pe principiul inelar-radial;

g) executarea lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a drumurilor numai pe baza planurilor şi documentaţiilor de urbanism, studiilor de circulaţie şi de trafic, cu respectarea procedurilor tehnice de execuţie pentru:

1. execuţia îmbrăcăminţilor din pavaje de piatră brută;

2. repararea îmbrăcăminţilor asfaltice;

3. execuţia fundaţiilor din piatră spartă într-un singur strat;

4. execuţia lucrărilor de încadrare a îmbrăcăminţilor;

5. montarea bordurilor din beton pe fundaţie de beton;

6. turnarea prin aşternere mecanică a covoarelor asfaltice subţiri din mortar bituminos preparat la cald;

7. amenajarea domeniului public pentru evenimente deosebite;

8. executarea stratului rutier din materiale granulare stabilizate cu ciment;

9. execuţia stratului de fundaţie din agregate în amestecuri optimale;

10. întreţinerea şi repararea drumurilor publice;

11. executarea straturilor bituminoase cilindrate din mixturi asfaltice;

h) realizarea planurilor cadastrale, cu materializarea pe planuri a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;

(4) Autoritatea administraţiei publice judeţene, împreună cu Poliţia Rutieră, va reglementa circulaţia, parcarea, staţionarea şi oprirea pe drumurile judeţene a autovehiculelor.

(5) În funcţie de intensitatea traficului, drumurile publice judeţene vor fi prevăzute cu staţii amenajate în afara fluxului circulaţiei pentru oprirea mijloacelor de transport în comun. Semnalizarea unitară şi amenajarea acestora se asigură de către consiliile locale în intravilan şi de către consiliile judeţene în extravilan, indiferent de categoria drumurilor.

(6) La propunerea autorităţii locale de sănătate publică privind reducerea poluării mediului înconjurător cu trafic intens, autoritatea administraţiei publice judeţene stabileşte măsurile ce se impun în vederea protejării sănătăţii populaţiei.

CAP. V

Drepturile şi obligaţiile autorităţii administraţiei publice judeţene şi a operatorului de servicii de administrare a domeniului public în domeniul drumurilor judeţene

SECŢIUNEA 1

Drepturile şi obligaţiile autorităţii administraţiei publice judeţene

ART. 16

Autoritatea administraţiei publice judeţene acţionează în numele şi în interesul comunităţii locale pe care o reprezintă şi răspunde faţă de aceasta pentru:

a) modul în care gestionează şi administrează infrastructura edilitar-urbană a unităţilor administrativ-teritoriale;

b) modul în care organizează, coordonează şi controlează serviciile de administrare a domeniului public.

ART. 17

Autoritatea administraţiei publice judeţene are următoarele atribuţii:

a) stabilirea strategiilor de dezvoltare şi funcţionare a serviciilor de administrare a domeniului public;

b) luarea iniţiativelor şi adoptarea hotărârilor privitoare la serviciile de administrare a domeniului public;

c) exercitarea competenţelor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit legislaţiei în vigoare, referitoare la serviciile de administrare a domeniului public.

ART. 18

Autoritatea administraţiei publice judeţene are în raport cu operatorul următoarele drepturi:

a) să verifice, să solicite refundamentarea şi să aprobe structura, nivelurile şi ajustările preţurilor propuse de operatorul serviciilor de administrare a domeniului public;

b) să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanţă şi parametrii de eficienţă la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepţia situaţiilor care nu se datorează operatorului de serviciu.

ART. 19

Autoritatea administraţiei publice judeţene are următoarele obligaţii:

a) să asigure un mediu de afaceri concurenţial şi transparent şi să asigure un tratament egal tuturor operaţiunilor;

b) să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile publice privind pregătirea ofertelor şi participarea la licitaţii;

c) să elaboreze şi să aprobe documentele necesare organizării şi desfăşurării procedurilor de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public;

d) să aducă la cunoştinţa publică, în condiţiile legii, hotărârile şi dispoziţiile al căror obiect îl constituie serviciile de administrare a domeniului public;

e) să atribuie contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public, în conformitate cu procedurile legale;

f) să respecte şi să îndeplinească obligaţiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii;

g) să achite contravaloarea prestaţiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale;

h) să păstreze confidenţialitatea, în condiţiile legii, a informaţiilor cu privire la activitatea operatorilor, altele decât cele publice.

SECŢIUNEA a 2-a

Drepturile şi obligaţiile operatorului

ART. 20

(1) Drepturile operatorilor serviciilor de administrare a domeniului public delegate se înscriu în caietul de sarcini, în regulamentul serviciilor de administrare a domeniului public şi în contractul de delegare a gestiunii, urmărindu-se asigurarea şi menţinerea echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestora.

(2) Operatorul serviciilor de administrare a domeniului public va respecta reglementările în vigoare privind achiziţiile publice, indiferent de forma de gestiune adoptată, în ceea ce privește activitățile propriu-zise de gestiune, exploatare și funcționare desfășurate/prestate în cadrul serviciului.

ART. 21

Operatorul furnizor/prestator al serviciilor de administrare a domeniului public are următoarele drepturi:

a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantităţii şi calităţii acestora;

b) să propună autorităţii administraţiei publice ajustarea periodică a preţurilor, în funcţie de influenţele intervenite în costurile de operare.

ART. 22

Operatorul furnizor/prestator al serviciilor de administrare a domeniului public are următoarele obligaţii:

a) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi de autorităţile administraţiei publice în caietul de sarcini sau în contractul de delegare al gestiunii;
b) să furnizeze autorităţii administraţiei publice informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii şi prevederile legale în vigoare;
c) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achiziţiile publice de lucrări, bunuri şi servicii;
d) să asigure finanţarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a propriilor salariaţi.

CAP. VI

Finanţarea serviciilor de administrare a domeniului public

ART. 23

(1) În funcţie de natura activităţii, serviciile de administrare a domeniului public pot fi servicii care desfăşoară activităţi de natură economică şi care se autofinanţează sau servicii care desfăşoară activităţi de natură instituţional-administrativă ori socială şi care sunt finanţate prin alocaţii bugetare.

(2) Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi exploatare ale serviciilor de administrare a domeniului public se asigură astfel:

a) din veniturile proprii ale operatorului;

b) din bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorului, dacă serviciile de administrare a domeniului public sunt organizate şi se realizează prin delegare de gestiune.

ART. 24

În cazul gestiunii delegate contractul va prevedea sarcinile concrete ce revin, pe de o parte, autorităţilor administraţiei publice şi, pe de altă parte, operatorului în ceea ce priveşte finanţarea şi realizarea obiectivelor, respectiv ale programelor de investiţii.



CAP. VII
Preţuri

ART. 25

(1) Nivelul preţurilor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public delegate se fundamentează pe baza costurilor de producţie şi exploatare, a costurilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligaţiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii şi include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării şi modernizării infrastructurii edilitarurbane, precum şi profitul operatorului.

(2) Aprobarea preţurilor şi/sau a tarifelor se face de către Consiliul Județean Vaslui

(3) Structura şi nivelul preţurilor, tarifelor şi taxelor vor fi stabilite astfel încât:

a) să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciilor de administrare a domeniului public;

b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare;

c) să descurajeze consumul excesiv şi risipa;

d) să încurajeze exploatarea eficientă a serviciilor de administrare a domeniului public şi protecţia mediului;

e) să încurajeze investiţiile de capital;

f) să respecte autonomia financiară a operatorului.

(4) Metodologia de fundamentare a nivelului preţurilor şi tarifelor, precum şi cea de aprobare a acestora se vor stabili de consiliul județean.

ART. 26

(1) Aplicarea de către operatori a preţurilor avizate şi aprobate conform art. 25 alin. (2) din prezentul Regulament este obligatorie.

(2) Preţurile avizate trebuie să respecte următoarele cerinţe:

a) asigurarea furnizării/prestării serviciilor de administrare a domeniului public la nivelurile de calitate şi la indicatorii de performanţă stabiliţi de consiliul județean prin caietul de sarcini, regulamentul serviciilor şi prin contractul de delegare a gestiunii, după caz;

b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile de administrare a domeniului public furnizate/prestate pe perioada angajată şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante;

c) asigurarea exploatării şi întreţinerii eficiente a bunurilor aparţinând domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate serviciilor de administrare a domeniului public.

CAP. VIII
Răspunderi şi sancţiuni

ART. 27

(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament-cadru atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

(2) Autoritatea administraţiei publice judeţene are dreptul să sancţioneze operatorul prestator de servicii de administrare a domeniului public în cazul în care acesta nu furnizează/nu prestează serviciile de administrare a domeniului public la nivelul indicatorilor de calitate şi de eficienţă stabiliţi în contractul de delegare, prin:

a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse, suficient de mari pentru a determina operatorul să remedieze deficienţele constatate. Penalizările vor fi definite în contractul de delegare a gestiunii;

b) rezilierea contractului de delegare a gestiunii dacă timp de 6 luni de la încheierea acestuia se constată încălcarea repetată a obligaţiilor contractuale.

CAP. IX
Dispoziţii finale

ART. 33

Regulamentul va fi supus aprobării Consiliului Judeţean Vaslui şi va intra în vigoare imediat după aprobarea lui. Prevederile prezentului regulament se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.

JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexa Nr. 3
la Hotararea nr. 176 /2018

Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor pentru Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean

Categoria de lucrări .....

Nr. Crt.	Capitolul de lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar Cant x (material+manoperă +utilaj+transport)	M material	m manoperă	U utilaj	t transport	T Total
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Capitol de lucrare 1.1. Subcapitol 1.2 Subcapitol								
2	Capitol de lucrare 1.1. Subcapitol 1.2 Subcapitol								
...	...								
Cheltuieli directe					M	m	U	t	T
Alte cheltuieli directe									
C.A.M.									
Total cheltuieli directe					M_o	m_o	U_o	t_o	T_o
Cheltuieli indirecte = T_o x%									I_o
Profit = (T_o+I_o) x%									P_o
TOTAL GENERAL									Vo=To+Io+Po

Precizări metodologice cu privire la întocmirea/completarea tabelului:

Cheltuieli directe (To) -se identifica pe un anumit obiect de calculație (produs, serviciu, lucrare, comandă, fază, activitate, funcție, centru etc.) încă din momentul efectuării lor și ca atare se includ direct în costul obiectelor respective.

"M"- cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale. Rubrica se completează cu valoarea materialelorcalculată cu prețurile de la furnizori, fără TVA; în cazul materialelor care provin din import, valoarea acestora trebuie să includă taxele și comisioanele vamale.

"m" – cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru, în care este cuprinsă valoarea manoperei muncitorilor direct productivi. (manopera fiind estimată conform câștigurilor salariale pe diviziuni cod CAEN).

"U"- cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcții. Rubrica se completează cu valoarea aferentă totalului orelor de funcționare a utilajelor de construcții ce concura la realizarea lucrărilor,raportat la tariful orar mediu pentru orele de funționare.

"t" – cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile. Rubrica se completează cu:

- valoarea cheltuielilor cu transportul materialelor, prefabricatelor, utilajelor şi echipamentelor, de la producător sau furnizor la locul de punere în operă (în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat), incluzându-se, dacă este cazul şi depozitul intermediar;
- valoarea cheltuielilor cu transporturi tehnologice, dacă acestea nu sunt cuprinse în articole distincte (transport pământ, beton, mortar, moloz);
- valoarea cheltuielilor cu transportul utilajelor de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru și retur

„alte cheltuieli directe"- contribuție asiguratorie de muncă – 2,25%

Sunt considerate cheltuieli directe fixe:
"m" , „Alte cheltuieli directe"- contribuție asiguratorie de muncă.

Sunt considerate cheltuieli directe variabile:
"M" "U" "t"

*componenta variabilă rezultă din cerințele și necesitățile specifice ale beneficiarului.

Cheltuieli indirecte (Io):-cheltuieli care nu se pot identifica și atribui direct pe un anumit obiect de calculație, ci privesc intreaga producție a unei secții sau a persoanei juridice în ansamblul ei; cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrărilor de investiții/intervenții.
Formulele de calcul ale valorilor Mo, mo,Uo, to,Ta, T, To, Io,Po, Vo din tabelul de mai sus sunt următoarele:

1) T= M+m+U+t

Și reprezintă suma dintre cheltuielile aferente consumurilor de resurse materiale, cheltuielile aferente consumurilor cu mâna de lucru, cheltuielile aferente consumurilor cu utilajele de construcții, cheltuielile aferente consumurilor privind transporturile.

2) Ma, ma, Ua, ta reprezintă valorile contribuțiilor asiguratorii de muncă aferente fiecărei categorii de cheltuieli

3) Mo= M+ Ma

și reprezintă suma dintre cheltuielile aferente consumurilor de resurse materiale și valoarea contribuțiilor asiguratorii de muncă aferente.

4) mo= m+ ma

și reprezintă suma dintre cheltuielile aferente consumurilor cu mâna de lucru și valoarea contribuțiilor asiguratorii de muncă aferente

5) Uo= U+ Ua

și reprezintă suma dintre cheltuielile aferente consumurilor cu utilajele de construcții și valoarea contribuțiilor asiguratorii de muncă aferente.

6) to= t+ ta

și reprezintă suma dintre cheltuielile aferente consumurilor privind transporturile și valoarea contribuțiilor asiguratorii de muncă aferente.

1) Ta= Ma+ma+Ua+ta

și reprezinta totalul valorilor contribuțiilor asiguratorii de muncă.

2) To= T+ Ta

totalul cheltuielilor directe- reprezintă suma dintre cheltuielile aferente consumurilor de resurse materiale, cheltuielile aferente consumurilor cu mâna de lucru, cheltuielile aferente consumurilor cu utilajele de construcții, cheltuielile aferente consumurilor privind transporturile și valoarea totală a contribuțiilor asiguratorii de muncă.

3) Io= 7-12% x To

și reprezintă cheltuielile indirecte care nu se pot identifica și atribui direct pe un anumit obiect de calculație, ci privesc intreaga producție a unei secții sau a persoanei juridice în ansamblul ei; cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrărilor de investiții/intervenții

4) Po= 4-7% x To

și reprezintă profitul, în cuantum de 4-7% din totalul cheltuielilor directe;

5) Vo= To+Io+Po

totalul general reprezintă suma dintre totalul cheltuielilor directe, cheltuielile indirecte și profit.

JUDETUL VASLUI
CONSILIUL JUDETEAN

Anexa Nr. 4
la Hotararea nr. 176 /2018

CAIET DE SARCINI

privind stabilirea modului de gestiune a Serviciilor pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice, precum şi a lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea curentă, periodică şi reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean

Capitolul I. Condiţii de exploatare a serviciilor de administrare. Obiective

I.1 Obiectul caietului de sarcini

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de efectuare a „Serviciilor pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean" din județul Vaslui, în domeniul drumurilor județene definite în contextul art.7 din O.G. nr. 43 din 1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, cu toate elementele definite la art. 2 din acelaşi act normativ.

Caietul de sarcini conţine Indici de performanţă care trebuie atinşi în cadrul activităţii de administrare, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic, de performanţă şi de siguranţă în exploatare.

Contractul de delegare a gestiunii privind administrarea domeniului public al judeţului Vaslui în domeniul infrastructurii rutiere are ca obiect mentinerea acesteia la nivelul de siguranţă în exploatare impus prin legislaţia în domeniu, standardele şi reglementările tehnice în vigoare privind calitatea şi siguranţa traficului.

Forma optimă de delegare a gestiunii este contractul de management conform art. 13 alin.(6) lit.a) din O.G. nr. 71 din 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

I.2 Descrierea rețelei de drumuri județene

Județul Vaslui are în componență 51 de drumuri județene, cu o lungime totală de drumuri de 940,244 km., cu următoarea configurație:

Nr. crt.	Tip îmbrăcăminte	Lungime
1	Beton asfaltic	345,949 km.
2	Beton de ciment	20,420 km.
3	Îmbrăcăminte asfaltică ușoară	109,702 km.
4	Pietruit	342,181 km.
5	Pământ	121,992 km.

I.3 Obiectivele urmărite de către autoritatea administrației publice

În scopul satisfacerii cerinţelor necesare desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă şi confort deplin, precum și pentru conservarea patrimoniului rutier, administratorul drumurilor judeţene va întocmi periodic necesarul de lucrări şi servicii de întreţinere și reparaţii a drumurilor.

Principalele activităţi edilitar-gospodăreşti desfăşurate la nivelul judeţului vor asigura, în domeniul administrării drumurilor judeţene, următoarele:

› executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a drumurilor, în strictă concordanță cu documentațiile de urbanism şi pe baza studiilor de circulație şi de trafic;

› verificarea stării tehnice a drumurilor, identificarea şi localizarea degradărilor produse în carosabil şi remedierea operativă a acestora;

› creşterea eficienței lucrărilor de construire, reabilitare şi întreținere a drumurilor, prin adoptarea unor soluții, materiale şi tehnologii performante;

› organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor şi adoptarea restricțiilor de circulație necesare desfăşurării traficului în condiții de siguranță pe toată durata execuției lucrărilor de construire, modernizare şi întreținere a drumurilor;

› evitarea şi/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuția lucrărilor de construcții, precum şi refacerea zonelor adiacente afectate;

› elaborarea, împreună cu organele specializate ale Ministerului Administrației şi Internelor, a studiilor de trafic, în concordanță cu planurile de urbanism şi cu programele de dezvoltare economico-socială de perspectivă a localităților;

› organizarea circulației rutiere în localități şi optimizarea traseelor în funcție de fluxurile de vehicule şi pietoni, prin lucrări şi amenajări rutiere, instalații de dirijare şi semnalizare, amplasarea şi montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor şi a altor instalații de avertizare;

› realizarea şi întreținerea în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor;

› perfecționarea şi modernizarea mijloacelor de semnalizare şi avertizare rutieră şi de dirijare a circulației;

› amenajarea, întreținerea şi exploatarea locurilor de parcare şi afişaj publicitar pe străzi şi în alte locuri publice, în condițiile stabilite prin planurile de urbanism şi studiile de circulație.

Sarcinile şi funcţiile „Serviciilor pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean" prin care se exercită competenţele şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale şi se transpun în practică politicile şi strategiile adoptate la nivelul consiliilor judeţene, sunt următoarele:

- inventarierea şi evidența drumurilor județene şi sectoarelor de drumuri județene pe unități administrativ-teritoriale (UAT-uri);
- administrarea, gestionarea şi exploatarea eficientă a drumurilor județene şi a sectoarelor de drumuri județene;
- elaborarea politicilor şi strategiilor cu privire la înființarea, organizarea şi funcționarea serviciului de administrare a drumurilor județene;
- elaborarea programelor de dezvoltare şi modernizare a drumurilor județene;
- elaborarea normelor şi regulamentelor locale privind administrarea, gestionarea şi exploatarea serviciului de administrare a drumurilor județene.

Capitolul II. Sarcinile autorității administrației publice locale și ale operatorului

II.1 Sarcinile Consiliului Județean Vaslui

a) să respecte şi să îndeplinească obligațiile prevăzute în contractul de delegare a gestiunii de administrare;
b) sa păstreze confidențialitatea, în condițiile legii, a informațiilor cu privire la activitatea operatorului, altele decât cele publice;
c) să achite contravaloarea prestațiilor efectuate de operator conform îndeplinirii indicatorilor de performanță în limita bugetului aprobat de către Consiliul Județean;
d) să analizeze, să verifice şi să aprobe programul de lucrări şi servicii şi documentațiile tehnice ale lucrărilor de investiții în conformitate cu Legea Finanțelor Publice Locale şi a celorlalte prevederi legale;
e) să asigure prin procedurile legale, prin persoanele desemnate din cadrul aparatului de specialitate prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean, controlul activităților cuprinse în Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 346 din 15 mai 2000 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 78 din 1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activităților de administrare, exploatare, întreținere şi reparații la drumurile publice conținând structura pe grupe şi subgrupe de lucrări şi servicii a indicativelor aferente întreținerii și reparării drumurilor publice;
f) să sancționeze operatorul, prin penalități şi alte acțiuni care pot merge până la rezilierea contractului, în cazul în care acesta nu respectă Indicatorii de performanță, la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepția situațiilor care nu angajează răspunderea operatorului;
g) să monitorizeze şi să controleze periodic activitatea operatorului şi să promoveze măsuri adecvate în cazul în care serviciul public prestat nu respectă nivelurile de calitate și indicatorii de performanță a serviciului;
h) să elaboreze şi să aprobe indicatori de performanță cât mai înalți pentru activitatea operatorului;
i) să analizeze şi să contribuie la stabilirea politicilor şi strategiilor privind gestionarea drumurilor județene, precum şi a altor investiții în domeniul drumurilor județene, elaborate de către operator;

Finanțarea cheltuielilor de investiții se va realiza prin:
a) credite bancare, interne și externe, garantate de autoritatea publică locală;
b) sprijin nerambursabil;
c) transferuri de la bugetul de stat către bugetul local pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de investiții realizate cu sprijin financiar extern, la a căror finanțare participă şi Guvernul;
d) alte surse constituite potrivit legii.

II.2 Sarcinile operatorului

Sarcinile operatorului sunt stabilite în anexele nr. 1 și nr. 2 din Ordinul nr. 346 din 15 mai 2000, privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 78 din 1999 pentru aprobarea NOMENCLATORULUI activităților de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice la capitolele A, B, C, D și E, după cum urmează:

CAP.A – Serviciul pregatitor aferent intretinerii si repararii drumurilor publice

A.1 Gestionarea drumurilor publice

A.1.6.3 Gestiunea traficului rutier (Recensământul de circulație a traficului rutier pe drumurile publice din județul Vaslui)

CAP.B.101 Lucrări și servicii privind întreținerea curentă pe timp de vară a drumurilor publice de interes judetean (anexa nr. 1):

101.1 Întreținerea părții carosabile, specifică tipului de îmbrăcăminte (strat de rulare)

101.1.1 Întreținerea îmbrăcăminților asfaltice (Plombări) – anexa nr. 1.1

101.1.5 Întreținerea drumurilor pietruite – anexa nr. 1.2

101.1.6 Întreținerea drumurilor de pământ – anexa nr. 1.3

101.2 Întreținerea comună a tuturor drumurilor

- 101.2.1 Întreținerea platformei drumului – anexa nr. 1.4
- 101.2.2 Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului – anexa nr. 1.5
- 101.2.3 Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere și de informare – anexa nr. 1.6
- 101.2.4 Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor – anexa nr. 1.7

101.3 Întretinerea curentă a podurilor și podețelor – anexa nr. 1.8

CAP.B.102 Lucrări și servicii privind întreținerea curentă pe timp de iarnă în sezonul rece (deszăpezire), a drumurilor publice de interes județean – anexa nr. 1.9:

102.1 Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă și la ieșirea din iarnă -anexa nr. 1.10

102.2 Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecușului – anexa nr. 1.11

102.3. Asigurarea cu panouri de parazăpezi: aprovizionarea cu panouri de parazăpezi și cu materiale necesare pentru montarea și întreținerea acestora;

102.4. Montarea panourilor de parazăpezi cuprinde: montare-demontare, transport, revizie și întreținere la teren, repararea și depozitarea panourilor de parazăpezi și a accesoriilor respective;

102.5 Deszăpezirea manuală și mecanică – anexa nr. 1.12

CAP.C Lucrari si servicii privind intretinerea periodica a drumurilor publice de interes judetean – anexa nr. 2:

103. Tratamente bituminoase – anexa nr. 2.1

104. Straturi bituminoase foarte subțiri – anexa nr. 2.2

105. Covoare bituminoase – anexa 2.3

107. Siguranta rutiera – anexa 2.4, cuprinde:

- 107.1 Aprovizionarea cu materiale
- 107.2 Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere
- 107.3 Executarea marcajelor longitudinale și transversale

108. Plantații rutiere

- 108.2 Întreținerea, completările și defrișările de plantații pe zonă și în spațiile verzi – anexa nr. 2.5

110. Pietruirea drumurilor de pământ – anexa nr. 2.6

111. Protejarea corpului si a platformei drumului

- 111.1 Amenajări și completări de acostamente, inclusiv benzi de încadrare – anexa 2.7
- 111.2 Șanțuri și rigole pavate – anexa nr. 2.8
- 111.3 Drenuri, șanțuri de gardă, canale de evacuare
- 111.6 Drumuri de acces și podețe laterale – anexa nr. 2.9
- 111.8 Întreținerea drumurilor pietruite prin scarificări și cilindrări cu adaos de material pietros până la 600 mc /km.

112. Intreținerea periodică a podurilor – anexa 2.10

CAP.D. Lucrări aferente reparațiilor curente la drumurile publice de interes județean – anexa nr. 3:
113. Lucrari acidentale – anexa nr. 3.1.
2.(2) Autoritatea contractantă este Consiliul Judetean Vaslui.

Descrierea activității:

Activitatea se execută ziua sau noaptea, în functie de necesitate și are ca scop menținerea în stare de bună practicabilitate a drumurilor județene și cuprinde următorul ciclu deoperații:

A. SERVICIUL PREGĂTITOR AFERENT ÎNTREȚINERII ȘI REPARĂRII DRUMURILOR PUBLICE DE INTERES JUDEȚEAN:

A.1 Gestionarea drumurilor publice

A.1.6.3 Gestiunea traficului rutier – Recensământul de circulație a traficului rutier pe drumurile publice, din judetul Vaslui

Înregistrarea circulației rutiere pe drumurile publice (județene și comunale) din județul Vaslui se va face folosind metoda manuală pentru determinarea componentei circulației și intensității circulației pentru posturile stabilite.

B.101. LUCRĂRI ȘI SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ

- 101.1 ÎNTREȚINEREA PĂRȚII CAROSABILE, SPECIFICĂ TIPULUI DE ÎMBRĂCĂMINTE (STRAT DE RULARE)

101.1.1 Întretinerea imbracamintii asfaltice cuprinde:
1) Întreținerea suprafețelor degradate - mp
2) Înlăturarea denivelărilor și făgașelor – mp
3) Plombări – mp
4) Colmatarea crăpăturilor și fisurilor – m
5) Badijonarea suprafetelor poroase – mp (aceste lucrări se efectuează permanent)

101.1.1 REPARAȚII CU MIXTURĂ ASFALTICĂ LA CALD – PLOMBĂRI

1. GENERALITĂȚI

1.1 Prezentul caiet de sarcini se referă la lucrările de plombare a gropilor cu mixtură asfaltică la cald, executate în conformitate cu prevederile Normativului pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la îmbracamințile rutiere moderne, indic. AND 547/2013

1.2 Prevederile caietului de sarcini se aplică la îmbrăcămințile bituminoase la care au apărut degradări care pun în pericol siguranța circulației atunci când temperatura atmosferică depășește +10° C

1.3 În prezentul caiet de sarcini nu sunt cuprinse lucrările similare care fac obiectul Normativului privind interventii de urgenta la imbracamintile bituminoase pe timp friguros, indic.NE025-2003

2. DOMENIUL DE APLICARE

2.1 Plombarea gropilor se aplică pentru următoarele tipuri de degradări ale îmbrăcăminților rutiere:

- Gropi izolate sau pe suprafete întinse
- Degradarea stratului de rulare sub formă depeladă
- Fisuri și crăpături unidirecționale sau diferite
- Suprafețe încrețite
- Tasări locale
- Faianțări-degradări provocate de fenomenul de îngheț-dezgheț.

2.2 Procedeul constă în plombarea cu mixtură asfaltică preparată la cald urmată de compactare.

3. CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

3.1 Conditiile tehnice minimale pentru realizarea lucrărilor de plombare sunt conform următoarelor reglementări tehnice:

- Legea nr. 82/1998 de aprobare a OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor si normele de aplicare a acesteia, completate si modificate;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- SR 174-1 : 2002 Lucrari de drumuri.Imbracaminti bituminoase cilindrate executate le cald. Conditii tehnice de calitate;
- SR 174-2 : 1997 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate;
- AND 547-2013 Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracamintile rutiere moderne.

4. TEHNOLOGIA DE REPARARE A DEGRADĂRILOR

4.1 Tehnologia reparării degradărilor prin plombare cuprinde decaparea și refacerea îmbrăcămînții asfaltice, astfel:

- repararea suprafeței degradate;
- marcarea suprafeței care trebuie să fie decapată, prin trasarea unor linii la marginea acesteia, folosindu-se mijloace adecvate, pentru obținerea unor forme regulate cu muchii vii;
- tăierea verticală a marginilor suprafetei marcate, exact pe linia de marcaj, cu dispozitive mecanice - decaparea manuală sau/şi mecanică în forme geometrice regulate a suprafeţei degradate;
- curăţirea temeinică a suprafeţelor decapate -amorsarea suprafeţelor -descărcarea şi aşternerea manuală sau/şi mecanică a betonului asfaltic pentru stratul de uzură;
- compactarea cu rulou compresor și/sau cu mai mecanic, în cazul intervențiilor izolate cu aprobarea expresă a investitorului;
- colmatarea și protejarea rosturilor de lucru (cu emulsie bituminoasă 50-600C, filer și nisip) și curățarea la punctul de lucru;
- prepararea (procurarea) betonului asfaltic şi transportul la punctul de lucru;
- semnalizarea necesară pe timpul execuţiei atât în timpul execuţiei cât şi noaptea.

4.2 Pregătirea gropilor și a portiunilor degradate se executa astfel:

- marcarea suprafeței necesară a fi decapată prin trasarea unor linii pline la marginea acesteia folosindu-se cretă sau alte mijloace adecvate; se va da o atenție deosebită obținerii unor patrulatere estetice care să cuprindă întreaga suprafață degradată sau susceptibilă la degradare;
- taierea verticală a marginilor suprafeței marcate, exact pe linia de marcaj, cu dalta și ciocanul, cu târnacopul, cu picamerul acționat de un motor compresor sau cu alte dispozitive mecanice (freze speciale);
- scoaterea și îndepartarea materialului ce se dizlocă din perimetru marcat; mixtura asfaltică rezultată din decaparea straturilor bituminoase se adună urmand a fi reutilizată, iar materialul granular care eventual rezultă, poate fi utilizat la completarea acostamentelor sau amenajarea drumurilor laterale;
- curățarea perfectă, temeinică a suprafeței decapate cu mături și perii sau prin suflare cu aercomprimat;
- suprafața curată se amorsează mecanizat cu bitum tăiat (0,4 kg/mp) sau emulsie bituminoasă cationică (0,8...1kg/mp). Bitumul tăiat va conține 60% bitum D 80/100 sau D 100/120 și 40% petrosin.Emulsia bituminoasă cationică se diluează cu apă curată în proporție de 1:1, folosindu-se recipiente curate.

4.3 Plombarea propriu-zisă a gropilor astfel pregătite se face cu mixtură asfaltică, respectând următoarea tehnologie:

- după ruperea liantului cu care s-a făcut amorsarea, mixtura asfaltică se așterne în straturi uniforme cu grosimea de maxim 4 cm; se va asigura grosimea necesară astfel ca după compactare suprafața reparată sa fie la același nivel cu suprafața adiacentă;
- compactarea temeinică a mixturii asfaltice așternute cu maiul sau cu compactoare cu pneuri, compactoare cu rulouri netede, tavalugi, rulouri adaptate la tractoare, plăci vibratoare,etc. Operația de compactare este foarte importantă pentru etanșeitatea și durabilitatea lucrării, de aceea trebuie făcută cu multă atenție.

4.4 Tipurile de mixturi asfaltice ce se pot utiliza pentru plombarea gropilor și repararea suprafețelor degradate sunt:

- pentru drumuri de clasă tehnică IV: mixtură asfaltică stabilizată, beton asfaltic cu criblură și beton asfaltic cu pietriș concasat;
- pentru drumuri de clasă tehnică V: beton asfaltic cu criblură și beton asfaltic cu pietriș concasat.

4.5 Pe timp de ploaie nu se efectuează plombări întrucât prezența apei împiedică acroșarea mixturii asfaltice la stratul suport. Darea în circulație a suprafețelor reparate se face după răcirea mixturii asfaltice puse în operă sau imediat dupa efectuarea plombărilor în cazul folosirii unor mixturi asfaltice la rece.

4.6 Pe toată perioada executării reparațiilor sectorul de drum va fi marcat și semnalizat corespunzator, conform ,,Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public", aprobate cu Ordinul nr.1112/411 al MI-MT/octombrie2000.

4.7 Autobasculantele vor avea bena prevăzută în mod obligatoriu cu prelată



5. RECEPȚIA LUCRĂRII

5.1 Verificarea conformității lucrărilor se face de către reprezentantul desemnat de către autoritatea contractantă.

5.2 Recepția lucrărilor se face în doua faze: la terminarea execuției și la expirarea perioadei de garanție, în conformitate cu reglementările în vigoare privind metodologia de recepționare a lucrărilor.

5.3 Se va urmări ca suprafața reparată să fie la acelasi nivel cu cota suprafeței adiacente, planeitatea în profil transversal și în profil longitudinal să corespundă caracteristicilor din SR 174-1:2002.

5.4 Mixtura asfaltică utilizată la plombări va îndeplini caracteristicile tehnice menționate la pct.4.4 și va fi însotita la livrare de certificate de conformitate conform prevederilor „Regulamentului pentru certificarea calității produselor folosite în construcții", aprobat prin HG nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare.

101.1.5 ÎNTREȚINEREA DRUMURILOR PIETRUITE CUPRINDE:

- Greblarea pietrei alergătoare și așternerea ei pe drum – mp. (Permanent pe măsura necesității);
- Aprovizionarea cu material pietros,in volum de pana la 300 mc/km, inclusiv asternerea acestuia – mc (1 dată pe an);
- Astuparea gropilor și a făgașelor cu material pietros – mp (Permanent pe măsura necesității);
- Scarificarea si reprofilarea, cu sau fără cilindrare, cu sau fără material pietros de adaos – 100mp (De doua ori pe an).

Dintre metodele obișnuite de întreținere a drumurilor pietruite se menționează:

- aprovizionarea și așternerea materialului pietros;
- scarificarea și reprofilarea pietruirii existente.

Aprovizionarea și așternerea materialului pietros se face tot timpul anului, recomandându-se însă ca asternerea să se execute pe timpul umed mai ales dupa ploi.

Scarificarea și reprofilarea pietruirilor constituie o metodă de bază pentru repararea drumurilor pietruite și se utilizează când pietruirea nu este complet degradată, dar suprafața a ajuns într-o stare care jeneaza simțitor circulația (numărul gropilor este mare).

La aceste lucrări adaosul de piatră spartă sort 40-63 este de 300-600 mc/ km/an.

Procesul tehnologic consta in urmatoarele operatii:

- curatirea partii carosabile de noroi si praf
- scarificarea si reprofilarea cu autogrederul a pietruirii degradate
- asternerea uniforma si la profil a pietrei spartede ados
- compactarea la uscat a suprafetei reprofilate,verificarea si corectarea profilului transversal
- asternerea splitului de impanare sort 16-25 in cantitate de 15-25 kg/mp
- asternerea de nisip, udarea abundenta cu apa si compactare pana la fixare definitiva.
- asternerea nisipului de protectie in grosime de 1 cm, operatie ce se repeta la nevoie.

Cand grosimea pietruirii este suficienta,se poate face reprofilarea si cilindrarea fara adaos de material pietros.

101.1.6 ÎNTREȚINEREA DRUMURILOR DE PAMÂNT CUPRINDE :

1) Reprofilarea platformei – 100 mp;
2) Astuparea gropilor și a făgașelor cu pământ – mp;
3) Completarea cu nisip, cu balast – mp.

101.2 ÎNTREȚINEREA COMUNĂ A TUTUROR DRUMURILOR

101.2.1 Întreținerea platformei drumului cuprinde:

- Curățarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale, de materiale aduse de viituri (potmol, stânci, anrocamente, arbori, etc.) (permanent, imediat după constatarea situației) - mc;
- Tratarea burdușirilor, a unor tasări locale –mp;
- Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere mecanizată – 100 mp;
- Completarea cu pământ, cu balast și nivelarea la cotă – 100 mp;
- Curățarea acostamentelor în dreptul parapetelor direcționale – mp;
- Tăieri de cavalieri și corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu – mp;
- Întreținerea benzilor de încadrare prin eliminarea unor denivelări locale, eliminarea gropilor sau a adâncițurilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate inițial (o dată pe an) – mp.

101.2.2 Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului precum și prevenirea efectelor inundațiilor cuprinde:

- Întreținerea șanțurilor și a rigolelor:
  - Curățarea șanțurilor și rigolelor - m (de două ori pe an);
  - Curățarea canalelor și podetelor – mc (de două ori pe an);
  - Decolmatarea sau desfundarea șanțurilor, rigolelor, a șanțurilor de gardă, a canalelor de scurgere –mc (de două ori pe an);
  - Eliminarea rupturilor locale, a tasărilor și a crăpăturilor, refacerea rosturilor la șanțuri și rigole pavate –m (pe măsura necesității).

Executarea și întreținerea dispozitivelor pentru colectarea și evacuarea apelor prezintă o importanță deosebită pentru mărirea duratei de exploatare a drumurilor, siguranța circulației și menținerea îmbrăcăminților rutiere într-o stare bună.

Întreținerea șanțurilor și rigolelor se face prin curățirea lor periodic și ori de câte ori este nevoie.

Lucrarile de întreținere încep din aval spre amonte, iar materialul rezultat se îndepărtează imediat din zona drumului.

Șanțurile și rigolele pereate sau pavate se întrețin și rostuirea crăpăturilor, refacerea și consolidarea porțiunilor degradate, urmărindu-se în toate cazurile impermiabilizarea lor.

Prin lucrările de întreținere a acostamentelor se urmărește menținerea pantei transversale a acestora în scopul asigurării scurgerii apelor de pe platforma drumului.

Remedierea făgașelor longitudinale se face prin completări cu material pietros care se așterne manual sau cu lama autogrederului și se compactează.

Tăierea acostamentelor se face cu lama autogrederului, urmărindu-se realizarea unei pante transversale de 4-6% și îndepartarea materialului rezultat. Pe drumurile care nu au benzi de incadrare sau acestea nu sunt satisfăcătoare ca elemente geometrice sau sistem rutier, în cadrul activității de intreținere se execută benzi de încadrare noi. Acestea se executa pe ambele părți ale carosabilului.

Pe porțiunile din cale curentă, cu șanțuri sau rigole pavate, se recomandă ca acostamentele să fie consolidate și impermeabilizate pe toată lățimea lor, dacă această lățime nu trece de 1,50 m.

Se recomandă ca benzile de încadrare să fie de culoare diferită față de culoarea părții carosabile pentru a prezenta un efect optic de ghidare.

• Întreținerea zidurilor de sprijin:

- Se curăță fața văzută de vegetație, coronamentele;
- Barbacanele se mențin în perfecta stare de funcționare;
- Neîntreținerea corespunzătoare a acestora conduce la umezirea terenului din spatele zidului;
- Se reface imediat zidăria degradată.

101.2.3 Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere cuprinde :

1. Întretinerea semnalizării orizontale, completarea sau refacerea izolată a marcajelor pe partea carosabilă, corecții ale marcajelor - mp. sau km. echivalenti. (De cate ori este necesar)
2. Întreținerea, completarea și montarea indicatoarelor rutiere și a bornelor km. și hm. – buc. (de câte ori este nevoie)
3. Vopsirea și scrierea indicatoarelor de km. si hm. completări, remedieri, degradări – buc. (cel puțin o dată la 5 ani)
4. Întreținerea parapeților de protecție, demontarea, remontarea, completarea cu elemente necesare, văruire sau vopsire. (Permanent pe măsura necesității)

Întreținerea parapetelor se face prin înlocuirea sau repararea elementelor rupte sau degradate, completarea sau înlocuirea plăcuțelor reflectorizante, vopsirea lor periodică, etc.

Semnalizarea orizontală, prin completarea sau refacerea izolată sau pe sectoare limitate a marcajelor de pe partea carosabilă. Aceste lucrări se execută manual și mecanizat folosindu-se masina de marcaj.

Semnalizarea rutieră prin întretinerea, completarea și montarea indicatoarelor rutiere (de câte ori este necesar).

101.2.4 Asigurarea esteticii rutiere cuprinde:

1. Curățarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre, etc. a platformei, a taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare, fântânilor și a spatiilor verzi, strângerea materialului în grămezi și transportul în afara zonei drumului. (o dată pe lună sau pe măsura constatării necesității)
2. Demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate si depozitarea lor în afara zonei drumului – ore (imediat după constatarea situației)
3. Cosirea vegetației ierboase în zonă (acostamente, șanțuri, taluzuri), tăierea lujerilor, a lăstărișului, curățarea plantației de ramuri uscate. (de 2-4 ori pe an în funcție de zona climatică și frecvența ploilor din anul respectiv sau pe măsura constatării necesității)

101.3 Întreținerea curentă a podurilor, podețelor

1) Întreținerea podețelor, reparații izolate la coronamente, aripi, camere de înștire, peree – mp (o dată pe an)

2) Desfundări și decolmatări – mc. (o dată la trei luni sau pe măsura constatării necesității)

3) Întreținerea albiilor din zona podurilor:

a) înlăturarea din albie a depunerilor, drajonilor și a plantațiilor care împiedică scurgerea apelor – mc

b) Curățarea de răgălii a infrastructurilor și a albiilor – mc (o dată la 3 luni sau pe măsura constatării necesității)

c) Spargerea gheții și dirijarea sloiurilor și a flotanților – mc. sau ore (în perioada de dezgheț, în funcție de gravitatea situației)

d) Reparații izolate la pragurile de fund și la apărările de maluri - ore (de două ori pe an sau pe măsura constatării)

4) Intretinerea podurilor de zidarie,din beton,din beton armat,din beton precomprimat.

a) Repararea pe suprafete izolate a tencuielilor la suprastructură sau infrastructură – mp. (trimestrial sau pe măsura constatării necesității)

b) Curățarea rosturilor degradate și umplerea lor cu mortar - m

c) Curățarea banchetelor – mc., ungerea aparatelor de reazem – buc. (trimestrial sau pe măsura constatării necesității)

d) Curățarea căii de noroi și gunoaie, desfundarea gurilor de scurgere – mc. sau ore. (imediat după constatare)

e) Completări izolate de terasamente la calea de rulare sau rampe – mc. (imediat, în funcție de gravitatea situației)

f) Reparații la parapete – m., trotuare – mp., guri de scurgere – buc., casiuri – mp., sferturi de con – mc., scări de acces – m. (ori de câte ori se constată necesitatea)

g) Reparații podețe și poduri (ori de câte ori se constată necesitatea)

Lucrările de întreținere la poduri și podete se execută în conformitate cu ,,Instrucțiunile tehnice departamentale privind repararea și întreținerea podurilor și podețelor de șosea din beton, beton armat, beton precomprimat și zidărie de piatră, indicativ C.D.99-77

Cele mai importante lucrări de întreținere la poduri și podețe sunt următoarele:

- executarea de reparații izolate la parapete, trotuare, aripi, ziduri întoarse, sferturi de con, radiere de aparare, etc.
- repararea tencuielilor la suprastructura și infrastructura podurilor din beton, beton armat și zidarie, precum și lucrări de vopsire.
- curățarea aparatelor de reazem și banchetelor de orice fel de depuneri sau vegetație și ungerea părților metalice. Pe suprafața banchetei se va reface sau se va executa o șapă de ciment sclivisită cu o grosime medie de 2 cm pentru îndepărtarea apelor de lângă reazem.
- desfundarea ramei grătarului și a pâlniei, refacerea izolației lângă gura de scurgere. Dacă pâlnia de evacuare este scurtă, se va prelungi cu burlane de tablă astfel încat apa să nu se scurgă pe nici un element metalic sau de beton al suprastructurii.
- corectarea cu mijloace mecanizate a albiei minore pentru dirijarea curentului de apă perpendicular pe aliniamentul podului. Pentru executarea lucrărilor în albia râului se alege perioada apelor mici.
- înlăturarea din albie a viiturilor și plantațiilor, a plutitorilor depuși în vecinătatea podului care ar împiedica scurgerea normală a apei.

B. 102. LUCRĂRI ȘI SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE IARNĂ (DESZĂPEZIRE)

102.1 Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă și la ieșirea din iarnă cuprinde:

- curățări de șanțuri, tăieri de cavalieri și corectarea taluzurilor pentru înlăturarea cauzelor care provoacă înzăpezirea;

- amenajare de locașe pentru depozitarea materialului antiderapant în punctele periculoase;
- platforme pentru depozitarea materialelor în depozite intermediare
- înlăturarea obstacolelor care ar putea provoca înzăpezirea drumurilor (buruieni, mărăcini, tufe, garduri vii, etc.);
- instalarea și completarea semnalizarii specifice pe timp de iarnă
- plombarea gropilor, inclusiv aprovizionarea cu mixtură stocabilă sau cu materiale componente pentru plombarea gropilor.
- curățarea podețelor, șanțurilor și rigolelor de scurgerea și colectarea materialului antiderapant.

(1) Pentru colectarea apelor provenite din topirea zăpezii se foloseste rețeaua de canalizare existentă, șanțuri, rigole, poduri și podețe aferente drumurilor județene

(2) Operatorul va curăța de zăpadă-gheață șanțurile, rigolele și podețele, pentru a asigura scurgerea apei rezultate în urma topirii zăpezii, dacă condițiile meteorologice sunt de așa natură

(3) Operatorul va curăța cu forțe proprii depunerile mai groase de material antiderapant de la marginea drumului, cel puțin de două ori pe lună.

102.2 Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecușului cuprinde:

102.2.1 aprovizionări cu materiale chimice și antiderapante (nisip, pietriș, zgură, sare, soluții etc.) pentru combaterea gheții și a poleiului;

102.2.2 amestecul materialelor antiderapante cu substanțe antiaglomerante, transportul materialelor în depozite, magazii, silozuri, în puncte periculoase;

102.2.3 întreținerea depozitelor pentru materiale chimice și antiderapante prin curățare, revopsiri și prin mici reparatii .

Combaterea poleiului

(1) Activitatea se face cu scopul măririi coeficientului de aderență al autovehiculelor față de drum și se desfășoara în zona de autorizare, pe drumurile județene și cu frecvența de lucru prevăzută.

(2) Combaterea poleiului se face astfel:

a) cu amestec de sare și nisip sau pietris concasat 4-8

b) cu nisip curat

c) cu saramura(NaCl) sau alte alternative propuse

(3) Prestatia se face cu utilaje speciale sau manual și se efectuează în special pe rampe, pante, poduri, intersecții, stațiile mijloacelor de transport în comun, drumuri situate în apropierea cursurilor de apă, lacuri, pe nivele de intervenție.

(4) Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate.

102.5 Deszăpezirea manuală și mecanică cuprinde:

- răspândirea (manuală sau mecanică) a materialelor chimice și antiderapante în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheții sau a zăpezii;
- patrularea cu utilaje pentru informarea privind starea drumurilor sau pentru prevenirea înzăpezirii în timpul ninsorilor liniștite sau al viscolelor slabe (tăria vântului – sub 30 km/ h);

- deszăpeziri manuale în punctele inaccesibile utilajelor în dreptul lucrărilor anexe, parapetelor, trotuarelor, podurilor, indicatoarelor de km. și hm., coronamentelor de podețe, camerelor de liniștire, parcărilor, șanturilor și rigolelor cu gheața, suprafețelor izolate, cu zăpadă îndesată sau cu gheață pe platforma drumului, curților, acoperișuril platformelor, fânâinilor etc.
- marcarea platformei drumului pentru dirijarea utilajelor de deszăpezit;
- deszăpeziri mecanice cu utilaje grele și ușoare;
- utilaje și mijloace de transport pentru degajarea vehicolelor înzăpezite în platforma drumurilor;
- mijloace de transport pentru însoțirea utilajelor în acțiune sau pentru alimentarea cu carburanți;
- activitatea de iarna a utilajelor, echipamentelor și a dispozitivelor pentru combaterea și deszăpezirea drumurilor, a echipamentelor și a dispozitivelor pentru intervenții (asteptare în bază, consemn la domiciliu, atunci când fenomenele meteorologice impun această acțiune);
- punerea în ordine a bazelor de deszăpezire și a punctelor de sprijin;
- revizuirea și repararea utilajelor, a dispozitivelor și a mijloacelor de transport proprii, utilizate în activitatea de iarnă.

Curățatul manual al zăpezii

(1) Prestația constă din strângerea zăpezii în grămezi, la distanțe de 10-15 m în zone unde nu se stânjenește circulația auto sau de pietoni și nu sunt afectate utilitățile domeniului public

(2) Curățarea manuală a gheții se execută prin spargere sau tăiere, cu dispozitive și scule speciale fără a deteriora suprafața curățată.

(3) Activitatea se execută ziua sau noaptea, funcție de necesitate.

Curățatul, încărcatul mecanizat și pluguitul

(1) Curățatul mecanizat al zăpezii constă în pluguitul zăpezii. Pluguitul se aplică pe drumuri, unde grosimea stratului de zăpada depășește în general 8 cm.

(2) Activitatea de deszăpezire se derulează la începerea ninsorii cu așternerea preventivă a materialului antiderapant și se continuă cu pluguitul, dacă stratul de zăpadă este mai mare de 8cm.

(3) Drumurile județene vor fi deszăpezite pe minim o bandă de circulație în termen de 10 ore după încetarea viscolului sau a ninsorii, pe nivele de intervenție.

(4) Încărcatul și transportul zăpezii se va face cu vehicule adecvate până la asigurarea condițiilor optime de circulație rutieră și pietonală sau când acest serviciu este comandat de beneficiar, operatorul asigură transportul zăpezii, minim 300mc/zi, când acest serviciu este necesar.

(5) Transportul zăpezii se execută cu acceptarea beneficiarului sau la comanda acestuia.

(6) Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate.

Deszăpezirea

(1) Deszăpezirea constă în efectuarea unor lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii, gheții și combaterea poleiului în scopul asigurării circulației autovehiculelor și a pietonilor în condiții de circulație.

(2) Pentru realizarea acestui complex de lucrari se folosesc mijloace mecanice specializate sau generale si forta de munca umana.

(3) Operatorul de servicii va avea experiență în domeniu și va fi dotat cu utilaje adecvate.Toate utilajele de

deszăpezire și mijloacele de transport trebuie să fie dotate cu mijloace moderne de comunicare (stații de emisie-recepție și/sau telefoane mobile), girofar, lanțuri antiderapante și înălțătoare la obloane la autobasculante, pentru a împiedica căderea în gol a muncitorilor de pe acestea.

Se va raporta zilnic prin fax beneficiarului, pana la ora 8.30, evidența cu orele și utilajelor efectiv lucrate/persoane/utilaje și materialul împrăștiat.

(4) Programul de deszăpezire va fi stabilit de autoritatea administratiei publice locale, respectiv de Consiliul Județean Vaslui prin Direcția Tehnică – Serviciul de Investiții și Reabilitare Drumuri Județene.

(5) Răspândirea materialelor antiderapante (nisip, pietriș concasat 0-4, 4-8 și sare) se face la intersecțiile cu drumurile naționale, pe drumurile cu pante și rampe accentuate, în curbe periculoase și la trecerile cu calea ferata.

Prevenirea înzăpezirii și lucrările de deszăpezire se execută la toate drumurile județene, în funcție de nivelul de viabilitate și de intervenție pe timp de iarna. În cazul îndepărtării zăpezii se lucrează cu o viteză corespunzătoare drumurilor județene, pentru a se evita accidentarea pietonilor sau murdărirea și deteriorarea construcțiilor din vecinătatea drumurilor, acoperirea trotuarelor cu zăpada (în localități). După deszăpezirea drumurilor se va trece la degajarea intersecțiilor și a locurilor de parcare, în funcție de necesitate.

Materialele folosite pentru prevenirea și combaterea poleiului pentru nivelele de viabilitate I, II, III și IV pe drumurile județene sunt nisipul, pietriș 0-4, 4-8 și sarea. Dozaje:

- consumul de nisip sau pietriș concasat 0-4, 4-8 pentru o repriză va fi cuprins între 100-300 gr./mp în cazul raspândirii mecanice sau manuale din auto.
- prevenirea formării gheții: 130gr./mp (nisip + sare 25%) și saramura 25% concentrație 10gr./mp în cazul raspândirii preumezită;
- polei, gheață: 170gr./mp (nisip + sare 25%) și saramură 25% concentrație 10gr./mp în cazul răspândirii preumezită;
- zăpada și lapoviță: 180gr/mp (nisip + sare 25%) și saramură 25% concetrație 10gr./mp în cazul răspândirii preumezită;
- drumuri nemodernizate: 250gr/mp (nisip) și 70-100 gr. în cazul răspândirii manuale.

Materialul antiderapant va fi răspândit uniform pe toată suprafața părții carosabile a drumului.

Sarea industrială granulară în amestec cu nisipul natural va fi de 5-25% din greutatea acestuia.

Materialul antiderapant se împrăștie uniform pe toată suprafața drumului, pe sectoarele stabilite fără a se stânjeni circulația celorlalte autovehicule.

Operatorul va asigura materialele, forța de muncă pentru împrăștierea materialului antiderapant și pentru supravegherea operațiunii, utilajele necesare în stare bună de funcționare, precum și carburanții și lubrefianții necesari pentru toate utilajele.

Programul instruirii personalului propriu și asigurarea informării meteorologice cade în sarcina operatorului.

Operatorul va asigura serviciul telefonic, va anunța și mobiliza personalul de serviciu și va raporta zilnic beneficiarului următoarele:

a) orele de funcționare ale utilajelor care participă la deszăpezire;

b) cantitatea de material antiderapant răspândit și orele de funcționare a mijloacelor de transport;

c) transportul zăpezii dacă este cazul – la solicitarea Consiliului Județean;

d) operatorul va înainta Consiliului Județean tabelul cu numerele de telefon și domiciliul conducătorilor operațiunilor de deszăpezire.

În cazul în care conditiile meteo - ninsori, polei, chiciura - nu impun intervenția echipelor de serviciu de pe

ROMÂNIA JUDEȚUL VASLUI CONSILIUL JUDEȚEAN

teritoriul județului, acestea vor sta la dispoziția Consiliului Județean, în așteptare.

În vederea asigurării circulației rutiere în timpul iernii se vor lua următoarele măsuri:

a) măsuri pregătitoare;
b) măsuri de prevenire a înzăpezirii și de deszăpezire;
c) măsuri de prevenire și combatere a poleiului, gheții sau zăpezii în grosime redusă.

Colaborarea cu organele poliției rutiere se va realiza în scopul de a menține viabilitatea drumurilor pe timp de iarnă, în condiții de fluență a traficului pe sectoarele de drumuri județene, în funcție de modul de interventie. În acest cadru se vor organiza acțiuni comune pentru verificarea semnalizării rutiere, efectuarea de controale comune în trafic, informarea reciprocă asupra viabilității, aderența suprafeței carosabile, stabilirea de rute ocolitoare, asigurarea prioritătii de deplasare a utilajelor de deszăpezire, informarea operativă prin mass-media a participanților la trafic despre perturbările survenite în circulația rutieră.

Programe de execuție

(1) Programul este elaborat pentru drumurile județene principale și secundare, ce sunt cuprinse in Anexa nr. 4 pe patru zone și pentru nivele de intervenție în funcție de importanța rețelei de drumuri.

(2) În primă urgență vor fi executate lucrări de deszăpezire pe drumurile județene care se racordeaza la drumurile naționale sau care asigură accesul la instituții publice, fabrici de pâine, facilitățile operatorilor de servicii publice, instituții de învățământ.

(3) Operatorul serviciilor trebuie să fie integral pregătit de intervenție directă (utilaje, materiale, forță de muncă, programe de lucru) până cel puțin în data de 15 noiembrie a fiecărui an. Dotarea cu utilaje trebuie să acopere intrega gamă de lucrări ce urmează a fi executate conform programului aprobat.

(4) Operatorul serviciilor va lua toate măsurile pentru a fi gata de acțiune la primirea dispoziției de lucru, la întreaga capacitate programată. Primele acțiuni vor viza combaterea formării poleiului pe sectoarele în pantă, rampe, poduri, intersecții mari de circulație, sectoare de curbe și curbe periculoase și intersecții cu caile ferate.

(5) Drumurile județene vor fi practicabile și în timpul ninsorii, iar după încetarea ninsorii se va trece la lărgirea părții carosabile de zăpadă.

(6) La nevoie va fi asigurată funcționarea fără întrerupere a utilajelor de deszăpezire prin organizarea activității pe schimburi.

(7) Confirmarea prestației de deszăpezire se va face în baza planului de lucrări aprobat și a situațiilor de lucrări ce vor fi întocmite de operator și confirmate de beneficiar.

(8) Activitatea de deszapezire se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate; are ca scop menținerea în stare de funcționare (practicabilă) a drumurilor judetene.

Această activitate se desfășoară pe baza programului de deszăpezire întocmit pe zone și în funcție de importanța rețelei de drumuri judetene și pe nivele de viabilitate.

Rețeaua de drumuri județene în județul Vaslui este împărțită pe patru zone:

- zona Vaslui;
- zona Bârlad;
- zona Huși;
- zona Banca;

și patru nivele de viabilitate (I - IV) – în funcție de gradul de înzăpezire.

Are un număr de 51 drumuri judetene cu o lungime totala de 940,244 km.

Mobilizarea

Perioada de mobilizare in derularea contractului privind incredintarea partiala a serviciului de deszapezire va fi: 1 noiembrie – 30 martie

Cantități de lucrări

(1) Se va asigura deszăpezirea întregii suprafețe a drumurilor județene specificate în Anexa nr. 3 privind nivelul de viabilitate și de intervenție.

(2) Suprafețele de deszăpezit pe drumurile județene și cantitățile pe categorii de lucrări vor fi stabilite de administratorul drumurilor județene (beneficiarul) și sunt prezentate în listele de lucrări, Anexele nr. 2; 2B102; 4; 5; 6 ; 7 la prezentul caiet de sarcini.

(3) Alte detalii cu privire la fiecare zonă în parte se vor prezenta operatorului la începerea lucrărilor.

Programul prestației

Prestația va avea în vedere faptul că suprafețele drumurilor județene cuprinse în program să fie zilnic în stare de circulație prin executarea tuturor lucrărilor necesare conform Cap.II și va fi adus la cunoștință beneficiarului înainte de începerea lucrărilor astfel programate.

Drumurile județene pentru care se contractează acest serviciu se consideră deszăpezit, curățat, când se deschide circulația autovehiculelor în condiții de iarna, prin efectuarea lucrărilor necesare, enumerate, cu o frecvență adecvată în acest scop (prevăzută în program), funcție de program și sumele alocate.

Dotări cu personal și utilaje

Operatorul își va dimensiona personalul, parcul de autospeciale al utilajelor și al echipamentelor, în funcție de volumul de lucrări estimate la Capitolul II, având în vedere că suprafețele drumurilor județene cuprinse în programul de prestații să fie zilnic în stare de circulație prin executarea tuturor lucrărilor necesare, în scopul obținerii și menținerii calității cerute conform prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Verificări, recepții, garanții

(1) Beneficiarul va verifica permanent modul de efectuare a prestației, întocmindu-se lunar situații de lucrări confirmate de beneficiar și de operator, privind cantitatea și calitatea prestației.

(2) În rapoartele de constatare, beneficiarul va consemna și modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la beneficiar și eventual penalitățile aplicate operatorului pentru deficiențele constatate.

(3) La sfârșitul fiecărei luni, se întocmeste un proces-verbal de recepție, semnat de ambele părți, pentru decontarea lucrărilor executate.

(4) Operatorul răspunde de buna desfășurare a lucrărilor, calitatea și cantitatea stabilită prin programul de prestație.

(5) Se va raporta zilnic beneficiarului cantitatea materialului împrăștiat, orele de funcționare ale utilajelor și mijloacelor de transport și sectoarele pe care s-a acționat.

(6) Operatorul este direct răspunzător de modul de realizare a lucrărilor de deszăpezire a drumurilor.

(7) Măsurile de protecția muncii revin executantului î.n totalitate.

(8) Operatorul va completa și semna formularul de ofertă, prezentat în Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor pentru Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean

C) DESCRIEREA LUCRĂRILOR ȘI SERVICIILOR PRIVIND ÎNTREȚINEREA PERIODICĂ A DRUMURILOR PUBLICE DE INTERES JUDEȚEAN:

C.103 Tratamente bituminoase

Tratamentele bituminoase au un rol important în întreținerea îmbrăcăminților bituminoase uzate, asigurând etanșarea suprafețelor poroase, marind rugozitatea acestora.

Condiții de calitate necesare pentru realizarea unor tratamente bituminoase corespunzătoare.

Materialele întrebuințate la executarea tratamentelor sunt bitumul și agregatele minerale.

Bitumul poate fi pus in opera sub formade:

- bitum D 180/200 prin incalzire la180°C;
- bitum taiat;
- emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă, care se pune în operă așa cum se primește de la rafinărie.

Bitumul folosit la executarea tratamentelor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să fie suficient de fluid, pentru a putea fi pulverizat în vederea acoperirii suprafeței de tratat și a agregatelor;
- să păstreze o consistență corespunzătoare după aplicare, pentru a îmbrăca granulele cu o peliculă de bitum;
- să prezinte o bună adezivitate față de agregate;
- să mențină granulele agregatului lipite între ele și de suprafața drumului imediat după cilindrare;
- să nu exudeze sau să nu se desprindă de pe agregate odată cu schimbarea condițiilor atmosferice.

Agregatele minerale folosite sunt criblura, sorturile 3-8, 8-16, 16-25. Dozajele uzuale pentru tratamente bituminoase simple,executate la cald, pe îmbracăminți bituminoase sunt indicate în tabelul de mai jos.

Scopul tratamentului	Cantitatea de bitum (kg/mp)	Cantitatea de criblură kg/mp	
Etanșare	0,5 – 0,8	3 – 8	8-10
Întreținere	0,8 - 1,2	3- 8 sau 8 - 16	10 – 15 sau 14 - 18
Rugozitate	0,5 – 0,8	8 - 16	10 - 15

Tehnologia tratamentelor bituminoase

Tratamentele bituminoase la cald se execută numai pe timp uscat și călduros, la temperatura mediului ambiant peste 8°C, de obicei între lunile aprilie și septembrie. Pregătirea suprafeței pentru tratamente constă, în general, în repararea tuturor degradărilor existente și curățirea temeinică de orice murdărie.

Pe suprafețele îmbrăcăminților bituminoase care prezintă diferite degradări se vor executa reparațiile necesare cu mixtură asfaltică cu cel puțin două săptămâni înainte de executarea tratamentului. Stropirea bitumului se va face cu ajutorul stropitorului de bitum (autogudronator), care trebuie să asigure o stropire cât mai uniformă și continuă.

Temperatura bitumului la stropire va fi cuprinsă între 170°C și 190°C la trata mente simple sau multiple.

Pentru menținerea temperaturii pe timpul transportului, autostropitoarele au rezervorul izolat termic și sunt prevăzute cu arzătoare care permit încălzirea bitumului la nevoie. Capacitatea autostropitoarelor este de 3.500-7.000 l. Răspândirea agregatelor trebuie să urmeze imediat în urma stropirii bitumului cald. În acest scop se folosesc distribuitoare mecanice, adaptate la autobasculante.

Cilindrarea se execută cu compactorul pe pneuri și se va face de la margini spre ax. Deschiderea circulației se va face după răcirea bitumului. În timpul primelor 24 ore, viteza vehiculelor trebuie redusă sub 30 km/h.

Controlul calității lucrărilor trebuie să se facă în timpul execuției.

La execuția tratamentelor este necesar să se verifice de către laboratorul autorizat:

- penetratia bitumului si temperatura destropire;
- granulozitatea agregatelor;
- respectarea dozajelor pentru liant și agregat.

Urmărirea comportării tratamentelor este absolut necesară deoarece asfaltizarea tratamentelor se definitivează prin acțiunea combinată a traficului și căldurii solare. Eventualele defecțiuni care apar pe porțiuni sărace în bitum, suprafețe de pe care s-a dezlipit criblura, suprafețe exudate etc. se vor reface imediat folosindu-se tehnologiile adecvate. (um. – mii mp. / km / mii lei).

104. Straturi bituminoase foarte subțiri (um. – mii mp./km./mii lei)

- tip mixtură asfaltică: BA8 - gr. 2,5 – 3,5 cm

105. Covoare bituminoase (um. – mii mp./km./mii lei)

- tip mixtură asfaltică: **BADPC 25 (binder)**, grosime de 5,0 sau 6,0 cm, de legătură
  BAPC16 (uzură), gr. 4,0 cm

Covoare asfaltice din beton asfaltic rugos

Betonul asfaltic rugos realizează o foarte bună rugozitate a suprafeței de rulare și poate fi utilizat pe drumuri cu declivitate până la 9%, fiind recomandat mai ales pe sectoarele unde există pericol de derapare, pe timp umed, ploios.

Este alcătuit din: criblură peste 3 mm în proporție de 58-70%; filer 7-10%, având un conținut de bitum D 80/120 de 5,7-6%.

Betonul asfaltic rugos se folosește ca strat de uzură pe drumuri și străzi din clasa tehnica II-IV, în grosime minim de 4 cm, cantitatea maximă de mixtură fiind de 94 kg/mp.

Se recomandă folosirea criblurilor provenite numai din roci eruptive cu rezistențe ridicate la șlefuire și rezistență la compresiune de min. 1800 kgf/cmp. În compoziția mixturii nu intră nisipul de râu, ci numai nisip de concasaj. Compactarea se efectuează cu compactoare pe pneuri.

Nu se va închide suprafața stratului cu nisip bitumat, în scopul menținerii unor muchii vii a agregatelor la suprafață.

Verificarea rugozității se efectuează la o lună de la darea în circulație. Betonul asfaltic rugos se caracterizează printr-un schelet mineral puternic, un conținut de filer și bitum scăzut și o zonă granulometrică îngustă.

În consecintă, betonul asfaltic rugos este o mixtură mai pretențioasă de executat și de pus în operă, dar care prezintă calități de rugozitate superioare celorlalte tipuri de betoane asfaltice și care trebuie să-și mențină proprietăți timp îndelungat.

107. Siguranța rutieră cuprinde:

107.1 Aprovizionări noi cu: indicatoare rutiere, stâlpi, console și portaluri, stâlpișori de dirijare, parapete, indicatoare de KM. și HM., butoni reflectorizanți, inclusiv plăcuțe reflectorizante pentru stâlpi și parapete, parazăpezi și alte asemenea pentru combaterea inzăpezirii drumurilor.

107.2 Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stâlpilor, consolelor, portalurilor, stâlpiăorilor de dirijare, parapetelor, butonilor reflectorizanți și plăcuțelor reflectorizante, parazăpezilor și altele asemenea pentru combaterea înzăpezirii drumurilor.

107.3 Executarea marcajelor longitudinale, laterale și transversale .

108. Plantații rutiere – mii lei

108.2. Întreținerea, completările și defrișările de plantații pe zonă și în spațiile verzi.

110. Pietruirea drumurilor din pământ: lucrări de terasamente pentru corectarea traseului în plan, profil longitudinal și profil transversal, inclusiv șanțuri, acostamente, taluzuri, aprovizionarea, așternerea și cilindrarea cu material pietros sau cu alte materiale clasice.

111. Protejarea corpului și a platformei drumului – mii lei

111.1 Amenajări și completări de acostamente, inclusiv benzi de încadrare;

111.2 Șanțuri și rigole pavate (de pământ sau din beton) – ml/lei;

111.3 Drenuri, șanțuri de gardă, canale de evacuare;

111.6 Drumuri de acces și podețe laterale;

111.8 Întreținerea drumurilor pietruite prin scarificări și cilindrări cu adaos de material pietros de până la 600 mc/km.

112. **Întreținerea periodică** a podurilor, pasajelor, podețelor și a tunelurilor, înlocuirea completa a îmbrăcămințîi pe cale și pe trotuare; înlocuirea hidroizolației pe cale și pe trotuare, refacerea trotuarelor în soluția cu tuburi PVC pentru cablări; înlocuirea bordurilor, înlocuirea parapetului mână curentă; montarea parapetului direcțional pe pod, inclusiv pe rampele podurilor; înlocuirea dispozitivilor pentru rosturile de dilatare; înlocuirea aparatelor de reazem degradate; refaceri ale betonului degradat prin torcretare; cămășuieli din beton armat ale infrastructurilor; protecții și apărrri de maluri din gabioane; refacerea casiurilor, a pereelor sfert de con, a scărilor de acces; vopsire completă a tablierelor metalice; continuizare cu placa de suprabetonare, consolidarea elementelor din beton armat și din beton precomprimat, efectuarea de profiluri transversale și longitudinale ale albiei sub poduri.

D) DESCRIEREA LUCRĂRILOR AFERENTE REPARAȚIILOR CURENTE LA DRUMURILE PUBLICE DE INTERES JUDEȚEAN :

113. Lucrări accidentale

Refaceri dupa inundații, alunecări de terenuri, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere, pentru aducerea drumurilor și a podurilor la starea tehnică inițială (um: mii lei)

Îndeplinirea tuturor sarcinilor va fi evaluată și urmărită prin **Indicatori de performanță** a căror atingere și îndeplinire este obligatorie și nenegociabilă, astfel:

Nr. crt.	Categorie	Indicator	Explicații	U.M.	%	Program				
						2018	2019	2020	2021	2022
INDICATORI FINANCIARI										
1	Flux numerar	Creante restante	Suma datorata de clienti	Mii lei	1	280	280	280	280	280
2	Cost	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale	Mii lei	5	12680	13350	15343	17010	17960
3		Procentul costurilor de munca	Costuri salariale/cheltuieli totale	%	5	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
4	Profitabilitate	Profitul net	Venituri-cheltuieli	Mii lei	6	1168	1302	1432	1462	1462
5	Venituri	Venituri totale	Venituri totale	Mii lei	3	14089	15498	17048	18750	19700
INDICATORI NONFINANCIARI OPERAȚIONALI										
6	Politici guvernamentale	Numar mediu de salariati	Numar mediu de salariati	nr	12	89	89	89	89	89
7	Satisfactia clientilor	Satisfactia clientilor	Numar reclamatii/numar reclamatii rezolvate	nr	6	0	0	0	0	0
8	Strategii de investitii si implementare	Strategii de investitii si implementare	Cheltuieli de investiții	Mii lei	2	669	700	700	750	800
GUVERNANTA CORPORATIVA										
9	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta a întreprinderii	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta a întreprinderii	Numar de reclamatii, atentionari si sesizari din partea autoritatilor	Nr. situații	30	x	x	x	x	x
10	Stabilirea si respectarea politicilor de transparenta si comunicare	Stabilirea si respectarea politicilor de transparenta si comunicare	Publicarea pe site-ul societatii a tuturor documentelor prevazute de OUG 109/2011	Nr. situații	30			x	x	x

Prioritizarea lucrărilor şi serviciilor se va face ţinând cont de activităţile precizate în "Normativul privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice", Ind. AND 554-2002, anexa 1 Nomenclatorul privind Lucrările şi Serviciile aferente drumurilor publice, anexa 2 Structura pe grupe şi subgrupe de lucrări şi servicii a indicativelor aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice, precum şi de alte acte normative în acest sens.

În cazul în care se vor constata abateri de la prevederile prezentului Caiet de sarcini se va dispune întreruperea execuţiei lucrărilor şi luarea măsurilor ce se impun în consecinţă.

Pe perioada contractului de delegare a gestiunii, operatorul este pe deplin responsabil pentru toate accidentele rutiere provocate ca urmare a degradărilor apărute în carosabil, degradări care pun în pericol siguranţa circulaţiei.

Operatorul va aplica procedura de achiziţii publice potrivit reglementărilor legale în vigoare sau va efectua în regie proprie, lucrările şi serviciile cuprinse în anexa 2, indicativele A, B, C și D din Normativul privind întreținerea şi repararea drumurilor publice", Ind. AND 554 din 2002.

În scopul asigurării circulaţiei rutiere prin intervenţii de tipul pregătirii drumurilor pentru sezonul de iarnă şi la ieşirea din acesta, deszăpezirilor şi combaterii poleiului pe drumurile județene se vor aplica în mod obligatoriu prevederile din Normativul AND 525 din 2005 privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice precum şi alte acte normative în acest sens.

Alte sarcini ale operatorului:

- să desfăşoare toate activităţile enumerate în prezentul caiet de sarcini, cu profesionalism şi spirit de răspundere, comportându-se în aşa fel încât beneficiarul, anume Consiliul Judeţean Vaslui, să nu sufere nici o pagubă sau prejudiciu moral;
- să notifice, în timp util, orice aspecte importante ce ţin de derularea contractului în care este implicat;
- să răspundă şi să soluţioneze sesizările şi reclamaţiile privind aspecte din activitatea desfăşurată în domeniul administrării drumurilor;
- să informeze Consiliul Judeţean Vaslui şi să emită prognoze şi analize faţă de obiectivele vizate în fiecare contract în care este investit să se implice, prin calitatea sa de prestator;
- să furnizeze autorităţilor administraţiilor publice locale informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor prestate, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii şi prevederilor legale în vigoare;
- să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea prevederilor concurenţiale prevăzute de normele legale în vigoare privind achiziţiile publice de bunuri, servicii si lucrări;
- să respecte şi să atingă indicatorii de performanţă stabiliţi de Consiliul Judeţean Vaslui în caietul de sarcini şi în contractul de delegare a gestiunii;
- activităţile propriu-zise de gestiune, exploatare şi funcţionare desfăşurate/prestate în cadrul serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie activităţi relevante şi sunt supuse reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice.

CAP III Condiţii financiare şi de asigurări

1. Operatorul serviciilor va încasa lunar de la beneficiar, în baza contractului de delegare, contravaloarea prestaţiei efectuate (manoperă, utilaje, material), confirmate de către beneficiar.
2. Reactualizarea preţurilor unitare va fi efectuată anual sau ori de câte ori este necesar, în funcţie de inflaţie sau de modificări fiscale legislative.

CAP IV. Regimul bunurilor utilizate de operator în derularea serviciului

Administrarea drumurilor judeţene este, potrivit art. 22 din OG 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare, asigurată de către consiliul judeţean.

Bunurile imobile care fac obiectul contractului de delegare de gestiune indirectă sunt şi rămân în domeniul public al judeţului, operatorul serviciilor având doar drept de gestionare pe perioada derulării contractului.

Capitolul V. Conditii de exploatare a serviciilor publice de deszăpezire şi întretinerea curentă, periodică şi reparaţii curente pe drumurile judeţene

A. Condiţii tehnice

1) Serviciile publice pe drumurile judeţene trebuie să asigure serviciul în regim de continuitate cu respectarea condiţiilor tehnice aferente fiecărei activităţi în parte.

2) Utilajele specifice acestor activitati trebuie menţinute în stare tehnică optimă pentru a asigura desfăşurarea continuă a activităţii.

B. Obiective de exploatare

Obiectivele pe care trebuie să le atingă încredințarea parțială a serviciului de întreținere curentă, periodică și reparații curente a drumurilor și podurilor județene sunt următoarele:

a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;

b) promovarea calității și eficienței activităților, prin operativitatea intervenției;

c) dezvoltarea durabilă a serviciilor de turism;

d) protectia mediului înconjurător, cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului, în concordanță cu programul de adaptare a Normelor Uniunii Europene.

C. Obiective de ordin economic

1) Serviciul public de deszăpezire, cât și serviciul de întreținere curentă, periodică și reparații curente pe timp de vară va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

2) Structura și nivelul tarifelor practicate va reflecta costul efectiv al prestației și va fi în conformitate cu prevederile legale.

Capitolul VI. Obligațiile privind protecția mediului

Pe toată perioada derulării contractului, beneficiarul va implementa cerințele ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerințele de mediu.

1) Operatorul va urmări respectarea următoarelor condiţii, conform legislaţiei în vigoare:
   a) protecția mediului;
   b)protecția muncii;
   c)condiții impuse de organele de sănătate publică;
2) În prezentul caiet de sarcini se menționează obligațiile privind protecția mediului care decurg direct din prestarea serviciilor publice de deszăpezire și întreținere curentă pe timp de vară, precum şi cele derivate din activitățile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor și a parcului auto.
3) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităţilor de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare, cu termene scadente de realizare a obligaţiilor legale.

Capitolul VII. Clauze referitoare la încetarea activității

Încetarea contractului se face în următoarele condiții:

a) la expirarea duratei stabilite prin contract, daca părțile nu convin în scris prelungirea acesteia, în condițiile legii;

b) în cazul în care interesul național sau local o impun, prin denunțarea unilaterală de către beneficiar, cu plata unei despagubiri juste și prealabile în sarcina beneficiarului;

c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către operator, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina operatorului de servicii publice;

d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către beneficiar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina beneficiarului.

Capitolul VIII. Datele necesare identificării exacte a serviciului care face obiectul delegării de gestiune. Aria în care se desfăşoară activitatea

Delegarea de gestiune va avea ca obiect principal de activitate administrarea domeniului public în domeniul drumurilor judeţene al judeţului Vaslui prin: urmărirea, gestionarea, coordonarea, controlul şi asigurarea activităţilor cuprinse în anexele caietului de sarcini şi a celorlalte documente aferente contractului.

Aria de desfăşurare a serviciului cuprinde întreaga reţea de drumuri de interes judeţean, aşa cum sunt definite acestea în O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu completările şi modificările ulterioare, de pe teritoriul administrativ al judeţului Vaslui, în conformitate cu H.G. nr. 540 din 2000, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice.

Nr. crt.	Denumire drum judeţean	Lungime drum judeţean
1.	**DJ 159:** Limită judeţ Neamţ – Băceşti – Băbuşa – Păltiniş – Slobozia – Răcova – Trohan – Pungeşti – Siliştea – Armăşoaia – Bleşca (DN2F)	**31,535 km**
2.	**DJ 159 A:** Băceşti (DJ 159 km 0+000) – Gîrceni – Pungeşti (DJ 159)	**18,720 km**
3.	**DJ 159 E:** Gîrceni (DJ 159A) – Mălineşti – Mănăstirea Mălineşti	**5,000 km**
4.	**DJ 207 E:** Rediu (DN 2F) Brodoc – Bălteni – Răduieşti – Deleşti – Oşeşti – Valea Mare – Negreşti (DN 15D)	**35,005 km**
5.	**DJ 207 H:** DN 2F (Vaslui) – Fabrica Ceramica – Chiţoc – Poiana Căprioarei – Poiana Căprioarei – Tabăra de copii	**8,500 km**
6.	**DJ 207 J:** DJ 207E (Deleşti) – Băleşti – Fâstâci	**7,706 km**
7.	**DJ 241 C:** Limită judeţ Bacău (Stejarul) – Doagele – Poiana Pietrei – Dragomireşti (DN 2F	**8,625 km**
8.	**DJ 242 B:** DN 24A (Popeni) – Limită judeţ Galaţi	**10,000 km**
9.	**DJ 242 C:** Limită judeţ Galaţi (Gara Docăneasa) – Limită judeţ Galaţi (Gara Tălăşmani)	**8,000 km**
10.	**DJ 242 F:** Trestiana (DJ 242) – Grăjdeni – Mănăstirea Grăjdeni-Brădeşti (DJ 242G)	**13,900 km**
11.	**DJ 242 G:** Vinderei (DJ 242C km 0+000) – Brădeşti	**7,000 km**
12.	**DJ 243:** Bârlad (DN 24) – Pogana – Iana – Vadurile – Iezer – Puieşti – Fântânele – Rădeni – Dragomireşti (DN 2F)	**52,500 km**
13.	**DJ 243 A:** Pogana (DJ 243) – Crângu Nou – Ciocani – Iveşti – Pogoneşti – Tutova – Criveşti – Pochidia – Satu Nou – Limită judeţ Galaţi	**33,940 km**
14.	**DJ 243 B:** Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroieştii de Sus – Limită judeţ Bacău	**23,350 km**
15.	**DJ 243 C:** DJ 243 (Mărăşeşti) – Voineşti	**5,430 km**
16.	**DJ 243 D:** DJ 243 – Perieni	**3,790 km**
17.	**DJ 243 E:** DJ 243B – Coroieşti	**6,380 km**
18.	**DJ 244:** 23 August (DN 24A) – Şuletea – Stoişeşti – Gara Banca – Sălcioara (DN 24)	**25,000 km**
19.	**DJ 244 A:** DN 24 (Gara Roşieşti) – Roşieşti – Valea lui Darie – Vutcani – Poşta Elan – Stuhuleţ – Rânceni – Berezeni (DN 24A)	**35,154 km**
20.	**DJ 244 B:** DN 24B (Creţeştii de Sus) – Şişcani – Tomşa – Hoceni – Dimitrie Cantemir – Gușiței – Poşta Elan – Tupilaţi – Popeni – Găgeşti – Giurcani – Murgeni (DN 24A)	**55,780 km**
21.	**DJ 244 C:** Huşi (DN 24 B) – Pădureni – Leoşti – Văleni – Urlaţi – Dimitrie Cantemir – DJ 244A (Muşata)	**33,070 km**
22.	**DJ 244 D :** Huşi (DN 24B) – Limită judeţ Iaşi	**25,500 km**
23.	**DJ 244 E:** DN 24B (Huşi) – Tătărăni – Boţeşti – DN 24 (Micleşti)	**27,750 km**
24.	**DJ 244 H:** DJ 244 – Viişoara – Urdeşti – Găgeşti (DJ 244B km. 16+906)	**15,980 km**

25.	**DJ 244 I:** Murgeni (DN 24A) – Sărăţeni – Măluşteni – DC 67	12,300 km
26.	**DJ 244 J:** DN 24A (Epureni) – Horga	6,250 km
27.	**DJ 244 K:** DN 24 (Munteni de Sus) – Tanacu – Bălţaţi – Crăsnăşeni – Leoşti – Vineţeşti – Olteneşti – Zgura	40,760 km
28.	**DJ 244 L:** DJ 244D (Tăbălăeşti) – Avereşti	2,500 km
29.	**DJ 244 M:** DN 24 (Crasna)–Albeşti-Idrici – Roşieşti (DJ 244A)	12,180 km
30.	**DJ 244 N:** DN 24A – DN 24A (Vetrişoaia)	4,800 km
31.	**DJ 245:** DN 24 (Bârlad) – Drujeşti – Băcani – Vulpăşeni – Ghicani – Alexandru Vlahuţă – Buda – Morăreni – Floreşti – Oprişiţa (DN 2F),	50,430 km
32.	**DJ 245 A:** Muntenii de Jos (DN 24) – Lipovăţ – Suceveni – Bogdana – Similişoara – Găvanu – Morăreni – Ghergheşti – Valea Lupului – Lunca – Siliştea - Iana (DJ 243)	46,310 km
33.	**DJ 245 B:** Ghergheşti (DJ 245A) – Corodeşti – Chetrosu – Draxeni – Rugăria – Ivăneşti (DN2F)	18,130 km
34.	**DJ 245 C:** Băcani (DJ 245) – Bălţăţeni – Cepeşti – Rădăeşti – Coroieşti – Bogdăniţa – Schitu (DJ 245A)	25,000 km
35.	**DJ 245 D:** DN 24 (Sălcioara) – Horoiata – Unteşti – Ulea – Bogdăneşti – Vişinari – Orgoieşti – Căpuşneni – Fundu Văii – DJ 245A (Lipovăţ)	29,603 km
36.	**DJ 245 E:** DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costeşti)	14,635 km
37.	**DJ 245 L :** DN 24 (Costeşti) – Puntişeni – Chiţcani – Pârveşti – Mănăstirea Pârveşti	12,600 km
38.	**DJ 245 M:** DN 2F – (Poieneşti)-Poieneşti – Floreşti – Mănăstirea Floreşti (DJ 245)	11,008 km
39.	**DJ 246:** DN 24 (Codăeşti) – Rediu Galian – Tăcuta – Focşasca – Limită judeţ Iaşi	19,870 km
40.	**DJ 246 A:** DN 24 (Moara Domnească) – Fereşti – Bereasa – DJ 247 (Tătărăni)	16,750 km
41.	**DJ 246 B:** DN 24 – Schitu Movila lui Burcel	0,750 km
42.	**DJ 246 C:** Codăeşti – DJ 246 (Mănăstirea Ştefan cel Mare)	0,800 km
43.	**DJ 247:** Limită judeţ Iaşi – Codăeşti – Emil Racoviţă – Dăneşti – Bereasa – Telejna – Zăpodeni – Bălteni – Bejeneşti – Sauca – DN 2F (Laza)	42,377 km
44.	**DJ 248:** Limită judeţ Iaşi – Rebricea – Rateşu Cuzei – DN 15D (Podeni)	8,580 km
45.	**DJ 248 A:** Limită judeţ Iaşi – Siliştea – Huc – Plopoasa – Rafaila – Buda – DJ 207E (Oşeşti)	22,830 km
46.	**DJ 248 B:** Limită judeţ Iaşi – Negreşti (DN 15D)	3,740 km
47.	**DJ 248 F:** DN 15 D (Negreşti) – Limită judeţ Iaşi	3,726 km
48.	**DJ 248 G :** DJ 248 A – Mănăstirea Rafaila	2,500 km
49.	**DJ 280:** Limită judeţ Iaşi – Ţibăneşti – DN 15D (Băceşti)	4,700 km
50.	**DJ 284** : DN 24 B (Huşi)- Epureni-Duda-Păhneşti-Fundatura-Arsura-DN 28 (Ghermăneşti)	24,900
51.	**DJ 284 A:** DN 24 A (Popeni)- Mănăstirea Bujoreni	4,600 km
	TOTAL	940,244 km

ROMÂNIA * JUDEŢUL IAŞI * CONSILIUL

Capitolul IX. Obligativitatea funcţionării operatorului în regim de continuitate şi permanenţă

Operatorul are obligaţia de a funcţiona în regim de continuitate şi de permanenţă în condiţiile îndeplinirii indicatorilor de performanţă menţionaţi în prezentul caiet de sarcini.

Capitolul X. Interdicția subdelegării gestiunii încredințate

Operatorul are obligatia de a nu subdelega gestiunea serviciului contractat prin contractul de delegare a gestiunii a cărui anexa este prezentul caiet de sarcini, fără acordul Consiliului Judeţean Vaslui.

Capitolul XI. Durata pentru care se face delegarea de gestiune

Durata pentru care se face delegarea de gestiune este de 5 ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii.

În cazul în care Consiliul Judeţean nu doreşte prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunţa în scris operatorul cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea termenului contractual.

Capitolul XII. Condiții impuse de natura serviciilor ce fac obiectul delegării de gestiune

(1) Operatorul va lua toate masurile pentru respectarea normelor generale de protecţie a muncii și a normelor speciale de protecţia muncii, pentru toţi salariaţii proprii.
(2) Operatorul va lua toate măsurile pentru conservarea patrimoniului public încredinţat prin contractul de delegare a gestiunii.
(3) În contractele a căror încheiere o asigură şi în care este parte, Consiliul Judeţean Vaslui, va urmări, în mod obligatoriu, includerea următoarelor clauze:

a) condiții de exploatare în siguranță a lucrărilor, în conformitate cu legislația în vigoare;
b) condiții privind conservarea patrimoniului public;
c) condiții impuse de acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, dacă este cazul;
d) condiții de adaptare treptată la normele Uniunii Europene.

Capitolul XI. Cuantumul garanțiilor ce urmează a fi depuse de operator în conformitate cu legislația în vigoare

Garanţiile ce urmează a fi constituite de operator, se referă la:

Garanţia care se constituie conform H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG nr.71/2002 de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, conform cap. VII Garanţii din Anexa nr. 3:

„Începând cu prima decontare lunară a lucrărilor executate, operatorul de servicii publice constituie o garanţie egală cu valoarea lucrărilor prestate în timp de o lună. Garanţia se constituie prin reţineri lunare egale cu 5% din valoarea lunară facturată, până la constituirea întregii garanţii. Sumele reţinute se depun la bancă intr-un cont special, dobanzile aferente revenind operatorului. La încetarea contractului, după reglarea plăţilor şi a penalităţilor, garanţia se restituie operatorului de servicii publice."

Capitolul XII. Dispoziții finale

(1) Prezentul Caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislației în vigoare și precizează condițiile minime privind delegarea gestiunii Serviciilor pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice, precum şi a lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea curentă, periodică şi reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean.

(2) Prezentul Caiet de sarcini va constitui anexă la contractul de delegare a gestiunii Serviciilor pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice, precum şi a lucrărilor și serviciilor privind întreţinerea curentă, periodică şi reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean.

Anexa nr. 1
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA cu capitolele, categoriile, grupele si subgrupele de lucrari si servicii conform: **CAP. 2B.101 „ INTRETINERE CURENTA PE TIMP DE VARA"**:

2B. 101- Intretineri imbracaminti asfaltice (plombari) ; - anexa 1.1
- Intretineri drumuri pietruite: anexa 1.2
- Intretineri drumuri de pamant: anexa 1.3
- Intretinerea platformei drumului: anexa 1.4
- Asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor: anexa 1.5
- Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere: anexa 1.6
- Asigurarea esteticii rutiere: anexa 1.7
- Intretinerea curenta a podurilor, podetelor: anexa 1.8

Anexa nr. 1.1
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA cu categoriile de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2b.101.1.1 „INTRETINERE IMBRACAMINTI ASFALTICE(plombari)"**

Nr. crt.	Simbol articol	Denimirea lucrarii	U/M
1	DI08A1	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti Cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	ml
2	DI16A1	Taierea dimburilor produse de excesul de bitum, din imbracaminti asfaltice	mp
3	TSD21A1	Compactarea umpluturilor cu cilindrul compactor	smc
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala (balast)	mc
5	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire (lidonit)	mc
6	DI02D1	Reparat supr.degr.incl.plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/m2 cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat 8-14 to	mp
7	DZ31C1	Prepararea mortarului asfaltic la cald, cu adaos de criblura si bitum, pentru repararea suprafetelor degradate si plombarea gropilor in instalatii tip LPX	to
8	DI19E1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 8.5 to, pentru lucrari de intretinere drumuri	ore
9	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 6,5 to	ore
10	YB04	Deplasare cilindru compactor tur-retur	ore

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 1.2
la Caietul de sarcini

LISTA privind categoriile de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2b.101.1.5 „INTRETINERE DRUMURI PIETRUITE"**

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogrederul	smp
2	TSC17B1	Sapatura mecanica la rigole cu sectiune triunghiulara cu adancimea maxima de 0,40 m executata cu autogreder	sm
3	DH06A1	Repararea drumurilor impietruite cu pietris(lidonit)	mp
4	DH07A1	Greblarea pietrei alergatoare de pe platforma drumului	mp
5	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica	mc
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala (nisip)	mc
7	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare, fara innoroire	mc
7	TRA01A25	Transport material – balast cu auto D=25	to
8	TRA01A05	Transport nisip cu auto D=5km	to
9	TSC35A32	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri 1,50-4,0 mc pamant din teren categoria 1	smc
11	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 0,21-0,39 mc cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicul	smc
12	YB03	Deplasare autogreder tur -retur	ore
13	YB04	Deplasare cilindru compactor tur -retur	ore
14	YB15	Deplasare buldoexcavator tur -retur	ore

Anexa nr. 1.3
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA cu categoriile de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2b.101.1.6 ,, INTRETINERI DRUMURI DE PAMANT"**

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu autogrederul	smp
2	TSC17B1	Sapatura la rigole cu autogrederul	sm
3	YB03	Deplasat autogreder tur - retur	ore

Anexa nr. 1.4
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2b.101.2.1 „INTRETINEREA PLATFORMEI DRUMULUI"** pe drumuri judetene

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	DH08A1	Curatirea platformei drumului de material adus de viituri	mc
2	DA01A1	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5cm de pe straturile rutiere	smp
3	DH09A1	Curatirea de pe platforma drumului a arborilor adusi de viituri	mc
4	DH11A1	Aducerea la profil a acostamentelor,prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm ,manual	smp
5	DH11B1	Aducerea la profil a acostamentelor,prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, mecanic	smp
6	DH12A1	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi,pamint si iarba	mp
7	DH13A1	Taierea cavalerilor	mc
8	TSE05B1	Nivelarea cu autogreder a platformei drumului	100mp
9	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamintului afanat in straturi uniforme de 10-30 cm	mc
10	TSD04A1	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in straturi	mc
11	TRB01A12	Transport cu roaba la dis.de 20 m	to
12	TSC35A32	Inc.mat .provenit din viituri	smc
13	TRA01A25	Transport mat.cu auto de 8.5to	to
14	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 6,5 to	ore
15	YB03	Deplasat autogreder dus-intors	ore
16	YB05	Deplasat Wolla tur -retur	ore

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢUL VASLUI

Anexa nr. 1.5
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2b.101.2.2 „ASIGURAREA SCURGERII APEI DIN ZONA DRUMULUI"** pe drumuri judetene

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	DH14A1	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	mc
2	DH16A1	Desfundarea si curatarea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni, etc	mc
3	DH15A1	Desfundarea manula a santurilor si canalelor de scurgere	mc
4	TSA19B1	Sapatura manuala la santuri si rigole	mc
5	CF1I1	Tencuieli manuale la timpane	mp
6	CZ0204G1	Preparat mortar de ciment	mc
7	IFA07A1	Rostuire pereu din dale	m
8	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 6,5 to	ore
9	NL	Scurgerea apei de pe platforma drumului	ore
10	TRA01A25	Transport mat.cu auto de 8.5to	to
11	TSG01A1	Degajarea de frunze si crengi si arderea lor	smp

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 1.6
la Caietul de sarcini

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2b.101.2.3 „Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare"**

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	DH26A1	Curatarea prin spalare a indic.de circulatie reflectorizante	mp
2	DH25A1	Curatarea prin spalare a stalpilor din material plastic pentru dirijarea circulatiei	buc
3	DF16B1	Marcaje rutiere long.,simple sau duble ,cu intreruperi sau continue	km
4	DF02A1	Plantarea indicatorilor kilometri,inclusiv vopsirea, scrierea si executarea movilelor	buc
5	DF03A1	Plantarea indicatorilor hectometri,inclusiv vopsirea si scrierea	buc
6	DF04A1	Deplantarea indicatorilor kilometrice	buc
7	DF04B1	Deplantarea indicatorilor hectometri	buc
8	DH17A1	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	mp
9	DH27A1	Vopsirea parapetelor din beton	mp
10	DH27B1	Vopsirea parapetelor din metal	mp
11	CF01I1	Tencuieli executate manual pe beton cu mortar de ciment	mp
12	CZ0204G1	Preparat mortar de ciment M100	mc
13	DF09A1	Parapet metalic deformabil	ml
14	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 6,5 to	ore
15	TRA01A25	Transport materiale cu auto de 8.5 to	to
16	TSG01A1	Degajarea terenului de frunze si crengi	100 mp
17	NL	Taierea ramurilor ,crengilor ptr asigurarea vizibilitatii	ore

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 1.7
la Caietul de sarcini

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2b.101.2.4 „Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor"** pe drumuri judetene

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	NL	Revizia curenta si interventia operativa	ore
2	TSG01A1	Degajarea terenului de frunze,crengi,gunoaie,paie,noroi a platformei,a taluzelor,santurilor	smp
3	TRB01A12	Transport cu roaba la 20 m a materialului	to
4	TRA01A25	Transport materiale cu auto de 8,5 t	to
5	TSC35A32	Incarcat materiale cu Wolla in auto	smc
6	TSG14A1	Cosirea vegetatiei	smp
7	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 6,5 to	ore
8	YB05	Deplasat Wolla tur-retur	ore

Anexa nr. 1.8
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2b.101.3 „INTRETINERE CURENTA PODURI si PODETE“** pe drumuri judetene

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime fara sprijin cu taluz vertical	mc
2	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 0,21-0,39 mc	smc
3	CZ0204D1	Preparare mortar cu ciment M 30 pentru zidarie	mc
4	CF01A1	Tencuieli interioare,driscuite,la stalpi,pereti,executate manual pe zidarie	mp
5	PF05C1	Hidroizolatii pentru poduri din 2 straturi carton bit.lipite	mp
6	CZ0106D1	Preparare beton B 200	mc
7	PB07B1	Turnare beton simplu B 150 in arce,bolti podete tubulare	mc
8	DH15A1	Desfundarea manuala a santurilor si canaleleor de scurgere	mc
9	DH16A1	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei sub podete de potmol,busteni,etc	mc
10	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat,strat uniform 10-30 cm grosime	mc
11	TSD04A1	Compactarea cu mai de mana a umpluturii execut.pe strat cu udarea fiecarui strat de 10 cm grosime	mc
12	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 25 km	to
13	DH08A1	Curatarea platformei drumului de material adus de viituri	mc
14	DI19H1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to	ore
15	TSC35A32	Incarcare in auto cu incarcator pe pneuri	smc
16	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri	to
17	YB05	Deplasare Wolla tur-retur	ore
18	YB15	Deplasare Buldoexcavator tur-retur	ore

Anexa nr. 1.9
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA cu capitolele, categoriile, grupele si subgrupele de lucrari si servicii conform: **CAP. 2B.102 „INTRETINERE CURENTA PE TIMP DE IARNA"**

2B.102 Pregatirea drumurilor pentru sezonul de iarna - anexa 1.10

- Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecusului - anexa 1.11
- Deszapezire manuala si mecanica: anexa 1.12

Anexa nr. 1.10
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2b.102.1 „ PREGATIREA DRUMURILOR PENTRU IARNA"** pe drumuri judetene

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	DA01A1	- Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	smp
2	DH03A1	- Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogrederul	smp
3	TSC17 B1	- Sapatura la rigole sec.triungh.0.4m adancime cu autogrederul	sm
4	DH01A1	-Asternerea pe platforma drumului a materialului de intretinere cu autogreder	mc
5	TRA01A40	- Transport material	to
6	DH 11B1	-Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	smp
7	DI19H1	-Utilaje mij. transp.rep.intr.autovehcol special cu caroserie LEA	ore
8	DF 18A1	-Plantare stilpi pentru indicatoare de circ. rutiera din metal	buc
9	6301793	-Stilpi metalici confectionat industrial	buc
10	CZ0104C1	- Preparat beton B 100 cu balast ,manual	mc
11	PB02A1	- Turnat beton manual	mc
12	DF19 A1	- Montat indicatoare pentru circulatie din tabla	buc
13	7101619	- Indicatoare de circulatie din tabla octogonale	buc
14	YB03	-Deplasare autogreder	ore
15	TSG02A1	-Curatat teren de iarba si buruieni	smp
16	TSG01A1	-Degajat teren de crengi,frunze	smp
17	TSG14A1	-Cosit zona de ierburi si vegetatie	smp
18	TSC35A32	-Incarcat material cu Wolla	smc
19	YB05	-Deplasat wolla	ore
20	DI02D1	-Reparat supr.degr.incl.plombarea gropilor	mp
21	DZ31C1	-Preparat mortar asfaltic cu adaus de criblura	to
22	DI19E1	-Utilaje mij.de transport ptr.transport mixturi autobasculanta de 8.5to	ore
23	RPDE13A	-Montarea panourilor de parazepezi din metal, cu ancore	buc
24	RPDE13B	-Montarea panourilor de parazepezi din material plastic, cu ancore	buc
25	RPDE14A	-Demontarea panourilor de parazepezi din metal, cu ancore	buc
26	RPDE14B	-Demontarea panourilor de parazepezi din material plastic	buc
27	DH22XA	-Repararea panourilor de parazapezi metalice	buc
28	YB04	-Deplasat cilindru dus intors	ore

Anexa nr. 1.11
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2b.102.2 „APROVIZIONAT CU MATERIAL ANTIDERAPANT PENTRU COMBATEREA POLEIULUI"** pe drumuri judetene

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	TSC02D1	- Sapatura mecanica cu excavatorul ptr. extragerea nisipului	100 mc
2	TRA01A25	- Transport material	to
3	TSC35A32	- Incarcat material in auto	smc
4	DI14B2	- Procurarea sare	to
5	NLT001	- Amestec material antiderapant(nisip si sare) in depozit	ore
6	NLT003	- Incarcat sare in auto	to
7	NLT002	- Incarcat nisip manual in auto	to
8	NLT004	- Descarcat material antiderapant din auto	to
9	YB05	- Deplasare incarcator Wolla	ore
10	NL-T001	- Figurat material antiderapant in gramezi pe trasee	to
11	2205927	- Procurare pietris sort 4-8	mc
12	YB15	- Deplasat buldoexcavator tur-retur	ore

Anexa nr. 1.12
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2b.102.5 „DESZAPEZIRE MANUALA SI MECANICA COMBATEREA POLEIULUI"** pe drumuri judetene

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	DI18A1	- Utilaje pt. curatarea mecanica a zapezii si combaterea poleiului de pe drumuri, strazi si alte lucrari de reparatii si intretinere drumuri – autocuratator de zapada, cu doua snecuri si un rotor	ore
2	DI18A2	- Utilaje pt. curatarea mecanica a zapezii si combaterea poleiului de pe drumuri, strazi si alte lucrari de reparatii si intretinere drumuri – autocuratator de zapada, cu doua snecuri si un rotor in asteptare	ore
3	DI18 A3	- Utilaje pt. curatarea mecanica a zapezii si combaterea poleiului de pe drumuri, strazi si alte lucrari de reparatii si intretinere drumuri – autocuratator de zapada, cu doua snecuri si un rotor in asteptare in deplasare	ore
4	DI18G1	-Utilaje pt. curatarea mecanica a zapezii si combaterea poleiului de pe drumuri, strazi si alte lucrari de reparatii si intretinere drumuri – autogreder pana in 175 cp	ore
5	DI18G2	- Utilaje pt. curatarea mecanica a zapezii si combaterea poleiului de pe drumuri, strazi si alte lucrari de reparatii si intretinere drumuri – autogreder pana in 175 cp in asteptare	ore
6	DI18M1	- Utilaje pt. curatarea mecanica a zapezii si combaterea poleiului de pe drumuri, strazi si alte lucrari de reparatii si intretinere drumuri – greder semipurtatcu tractor pe pneuri U650, 48 kw (65 cp)	ore
7	DI18M2	- Utilaje pt. curatarea mecanica a zapezii si combaterea poleiului de pe drumuri, strazi si alte lucrari de reparatii si intretinere drumuri – greder semipurtat cu tractor pe pneuri U650, 48 kw (65 cp) in asteptare	ore
8	DI19E3	- Autobasculanta de 16 to cu lama, ptr raspindit mat.antiderapant	ore
9	DI19 E4	- Autobasculanta de 16 to in asteptare	ore
10	DI19E1	- Utilaje mij.de trans.rep.int.dr. ptr.transport tehnologic cu basculabula de 8.5 to	ore
11	DI19E2	- Autobasculanta de 8,5 to in asteptare	ore
12	DI18L1	- Utilaj ptr.curatat zapada incarcator wolla	ore
2	DI19H5	-Autoturism de teren (ARO)	ore
13	DI19H1	- Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to	ore
14	DI19H2	- Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to in asteptare	ore
15	DI13B1	- Combat.polei partii carosabile prin asternere de nisip cu rasp.manuala din auto	to
16	DI13D1	- Combat.polei partii carosabile prin asternere de nisip cu rasp.manuala din depozit prin lopatare	to

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 2
la Caietul de sarcini

LISTA cu capitolele, categoriile, grupele si subgrupele de lucrari si servicii conform: **CAP. 2C „INTRETINERE PERIODICA A DRUMURILOR PUBLICE":**

2C. Tratamente bituminoase: anexa 2.1

- Straturi bituminoase: anexa 2.2
- Covoare bituminoase: anexa 2.3
- Siguranta Rutiera: anexa 2.4
- Plantatii Rutiere (intretinerea, completarile si defrisarile de plantatii pe zona): anexa 2.5
- Pietruirea drumurilor de pamant: anexa 2.6
- Amenajari si completari de acostamente, inclusiv benzi de incadrare: anexa 2.7
- Santuri si rigole pavate (betonate): anexa 2.8
- Drumuri de acces si podete laterale: anexa 2.9
- Intretinerea periodica a podurilor, pasajelor, podetelor: anexa 2.10

Anexa nr. 2.1
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2C.103 „Tratamente bituminoase"**

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	DB01C1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoasea straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	mp
2	DB07A1	Tratament bituminos dublu de suprafata pe imbracaminti asfaltice executat cu bitum cald si cu criblura nebitumata inainte de asternere	smp
3	TRA01A25	Transportul materialului (criblura)	to
4	TRA01A320	Transport bitum	to
5	NL	Intretinut tratamentul 10 zile dupa executie	ore
6	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 6,5 to	ore
7	YB04	Deplasat cilindru tur- retur	ore
8	YB07	Deplasat trailer cu raspinditorul de criblura	ore

Anexa nr. 2.2
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2c.104 „Straturi bituminoase foarte subtiri"**

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	DB01C1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	mp
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	smp
3	DB16A1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de 2.5 cm, cu asternere manuala	mp
4	DB16E1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de 2.5 cm, cu asternere mecanica	mp
5	DB16C1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de 3.5 cm, cu asternere manuala	mp
6	DB16G1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de 3.5 cm, cu asternere mecanica	mp
7	DZ14B1	Preparat beton asfaltic fin, bogat in criblura, executat la cald cu bitum, in instalatii tip LPX	to
8	TRA01A25	Transportul materialului (mixtura)	to
9	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 6,5 to	ore
10	YB04	Deplasare cilindru tur - retur	ore

Anexa nr. 2.3
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: 2c.**105 „Covoare bituminoase"**

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	DB01C1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	mp
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	smp
3	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	to
4	DZ10B1	Preparat binder de margaritar si pietris, executat la cald, cu bitum in instalatii tip LPX	to
5	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	mp
6	DZ15B1	Prepararea mortarului asfaltic executat la cald cu bitum in instalatii tip LPX	to
7	TRA01A25	Transportul materialului (mixtura)	to
8	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 6,5 to	ore
9	YB04	Deplasat cilindru tur-retur	ore
10	YB07	Deplasat trailer cu repartizatorul de mixturi	ore

Anexa nr. 2.4
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2c.107(1-5) „SIGURANTA RUTIERA"** pe drumuri judetene

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	DF18A1	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	buc
2	TSA01B1	Sapatura man.de pamint la gropi pentru montat stilpi	mc
3	6301793	Stilpi metalic conf. industrial	buc
3	7100017	Indicatoare circulatie, triunghiulare	buc
4	7101140	Indicatoare circulatie, circulare	buc
5	7100378	Indicatoare circulatie, dreptunghiulare	buc
6	DF19A1	Montarea indicatoarelor pe un stilp	buc
7	CZ0104C1	Preparat beton B100 cu balast si ciment ,prep. manual	mc
8	PB02A1	Turnat beton manual	mc
9	DF01A1	Confectionarea pe santier din beton a bornelor kilometrice	buc
10	DF01B1	Confectionarea pe santier din beton a bornelor hectometrice	buc
11	DF02G1	Plantat borne km invl. vopsitul si scrisul	buc
12	DF03A1	Plantarea bornelor hm incl.vopsitul si scrisul	buc
13	TRA01A25	Transportul rutier a materialului cu autobasculanta	to
14	DF16B1	Marcaje rutiere longitudinale simple si duble	km
15	DI19 F1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 5,5 to	ore
16	DF09A1	Parapet metalic deformabil	ml

Anexa nr. 2.5
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2c.108.2 „Intretinere, completari, defrisari plantatii"** pe drumuri judetene

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	TSH01A1	Degajarea terenului de corpuri straine	smp
2	TSH02E1	Taierea manuala a arborilor	buc
3	TSH03B1	Extragerea pamantului	mc
4	TSH04B1	Mobilizarea manuala a solului	Ore
5	TSH05C1	Asternerea uniforma a stratului de pamant	mp
6	TSH06C1	Compactarea mecanica a umpluturilor	mp
7	TSH09B1	Semanarea gazonului	smp
8	TSH10B1	Brazduiri	mp
9	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul	smp
10	TSH13B1	Administrarea ingrasamintelor	to
11	TSH14B1	Cosirea manuala a gazonului	smp
12	TSH17C1	Saparea manuala a gropilor	mc
13	TSH18C1	Extragerea manuala a arborilor si puietilor	buc
14	TSH20C1	Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii	buc
15	TSH24C1	Plantari	buc
16	TSH28A1	Taieri de corectie	buc
17	TSH31A1	Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii	sbuc
18	TSG14A1	Cosirea vegetatiei	smp
19	TSG01A1	Degajarea terenului de frunze si crengi,strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata	smp
20	TSG02A1	Curatarea terenului de iarba si buruieni	smp
21	TRB01A12	Transport cu roaba la 20 m a materialului	to
22	TSG20B1	Executarea araturii	ha
23	TRA01A25	Transportul materialelor si semifabricatelor	to
24	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to	ore

Anexa nr. 2.6
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2c.110 „PIETRUIREA DRUMURILOR de PAMANT"** pe drumuri judetene

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	TSA01C1	Sapatura manuala de pamant	mc
2	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator	smc
3	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamantului	mc
4	TSD03G1	Imprastierea pamantului cu buldozer	smc
5	TSD04C1	Compactarea cu maiul a umpluturilor	mc
6	TSD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor	to
7	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant	smp
8	TRB01A12	Transport cu roaba la 20 m a materialului	to
9	TRA01A25	Transport material	to
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala (nisip)	mc
11	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala (balast)	mc
12	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare, fara innoroire	mc
13	TRA05A25	Transport material	to
14	DE01A1	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra de 10 cm dupa compactare asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic	mp
15	TSA19B1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor	mc
16	TSC17B1	Sapatura mecanica la rigole	sm
17	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 5 km	to
18	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to	ore
19	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic cu autogrederul	smp
20	YB05	Deplasat Wolla tur - retur	ore
21	YB03	Deplasare autogreder tur - retur	ore
22	YB04	Deplasare cilindru tur - retur	ore
23	YB15	Deplasare buldoexcavator tur - retur	ore

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 2.7
la Caietul de sarcini

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2c.111.1 „AMENAJARI, COMPLETARI ACOSTAMENTE, BENZI DE INCADRARE"** pe drumuri judetene

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	DH11A1	Aducerea la profil a acostamentelor,prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, manual	smp
2	DH11B1	Aducerea la profil a acostamentelor,prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, mecanic	mp
3	DE01A1	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra de 10 cm dupa compactare asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic	mp
4	DE02A1	Benzi incadrare din piatra bruta sau bolovani asezati pe un strat de nisip pilonat, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment	mp
5	CZ0209G1	Mortar de ciment M100	mc
6	IFB02A1	Rostuire pereu	mp
7	TRA01A25	Transportul rutier a materialelor	to
8	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to	ore
9	YB03	Deplasat autogreder tur -retur	ore
10	YB04	Deplasat cilindru tur-retur	ore

Anexa nr. 2.8
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2c.111.2 „SANTURI si RIGOLE BETONATE“** pe drumuri judetene

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	TSA19E1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor	mc
2	TRB01B12	Transport cu roaba la 20 m a materialului	to
3	TSC04E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	smc
4	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de 10-30 cm grosime	mc
5	TSD04C1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor	mc
6	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 5 km	to
7	IFB09A1	Strat drenat	mp
8.	IFA03C1	Pereu din placi de beton simplu	mp
9	CZ0106B1	Beton marca B 200 pentru betoane obisniute	mc
10	PB02A1	Turnarea betonului simplu	mc
11	IFA07D1	Rostuirea pereului din dale	ml
12	CZ0209G1	Mortar de ciment pentru tencuieli M 100	mc
13	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 5 km	to
14	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to	ore
15	TSC35A32	Incarcare in autovehicul cu Incarcator Frontal	smc
16	TRA01A25	Transport material	to
17	YB15	Deplasare buldoexcavator tur - retur	ore
18	YB05	Deplasat Wolla tur - retur	ore

Anexa nr. 2.9
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2c.111.6 DRUMURI LATERALE si PODETE LATERALE"** pe drumuri judetene

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic	smp
2	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant	smp
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala (nisip)	mc
4	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavatorul	smc
5	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 5 km	to
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala (balast)	mc
7	TRA01A25	Transport material	to
8	TRA05A25	Transport material	to
9	YB15	Deplasare buldoexcavator tur - retur	to
10	TSA05A1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate	mc
11	TSC35A32	Excavat,transportat	smc
12	CZ0106D1	Beton marca B 200 pentru betoane obisniute	mc
13	PB13A1	Turnarea betonului in grinzi,cuzineti,penduli si reazeme speciale	mc
14	PC05A1	Cofraje din placaj tip P pentru beton armat	mp
15	PD01A1	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii	kg
16	CZ0304A1	Confectionarea in ateliere de santier a armaturilor	kg
17	IFA03A1	Pereu din placi de beton simplu	mp
18	CZ0204D1	Mortar de ciment pentru zidarie	mc
19	ACC08D1	Montat tuburi D = 800 mm	buc
20	TRB22D3E	Montarea tuburilor cu macaraua	to
21	PF05C1	Hidroizolatii la lucrari de arta (poduri,ziduri)	mp
22	DF09A1	Parapet metalic deformabil(flexibil)	ml
23	YB10	Deplasat macara	ore
24	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to	ore
25	YB05	Deplasat Wolla tur - retur	ore
26	YB03	Deplasare autogreder tur - retur	ore
27	YB04	Deplasare cilindru tur - retur	ore

Anexa nr. 2.10
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2c.112 „PODETE TUBULARE D = 600 mm, PODETE TUBULARE D = 800 mm, PODETE TUBULARE D = 1000 si PODETE TUBULARE D=1500 mm"** pe drumuri judetene

Nr.crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1.	TSA05A1	Sapatura manuala de pamant	mc
2.	TSC02A1	Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul	smc
3.	TSC35A32	Incarcat in auto	smc
4.	DA06A1	Strat de agregate(balast) asternut manual	mc
5.	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor	to
6.	CZ0106D1	Preparat beton B200 cu balast si ciment,prep.manual	mc
7.	PB13A1	Turnat beton manual	mc
8.	PC05A1	Cofraje pentru turnarea betonului	mp
9.	PD01A1	Montat armaturi pentru beton armat	kg
10.	CZ0304	Confectionat armaturi	kg
11.	IFA03A1	Pereu din placi din beton B200 turnat pe loc	mp
12.	CZ0204D1	Preparat mortar de ciment pentru rostuire	mc
13.	ACC08C1	Montat tuburi D = 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1500 mm	buc
14.	TRB22D3E	Manipulat tuburile cu macaraua	to
15.	PF05C1	Hidroizolatii pentru pod sosea 2 straturi de carton	mp
16.	DF09A1	Parapet metalic	ml
17.	YB15	Deplasare Buldoexcavator tur-retur	ore
18.	YB06	Deplasare Automacara tur-retur	ore
19.	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to	ore
20.	DH27A1	Vopsirea parapetelor de beton	mp
21.	DH27B1	Vopsirea parapetelor metalice	mp
22.	IFB13A2	Umplutura cu piatra bruta	mc
23.	IF103C1	Confectionarea cadrelor metalice nec. exec. cosurilor din impletitura din sarma, plasa	kg
24.	IF103D1	Confectionarea cadrelor metalice nec. exec. cosurilor din impletitura de sarma	kg
25.	IF104A1	Montarea impletiturii de sarma zincata pe cadrele metalice	mp
26.	YB03	Deplasare autogreder tur-retur	ore
27.	YB04	Deplasare cilindru compactor tur-retur	ore

Anexa nr. 3
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA cu capitolele, categoriile, grupele si subgrupele de lucrari si servicii conform : **CAP. 2D „ Reparatii curente la drumurile publice":**

2.D – Lucrari accidentale

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 3.1
la Caietul de sarcini

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2D.113 „Lucrari accidentale, refacere dupa inundatii"** pe drumuri judetene

Nr.crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1.	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu autogrederul	smp
2.	TSA01C1	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,la canale deschise	mc
3.	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc	smc
4.	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de 10- 30 cm grosime	mc
5.	TSD04C1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant	mc
6.	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator	smp
7.	TRB01A12	Transport cu roaba la 20 m a materialului	to
8.	TSC35A32	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri	smc
9.	DH08A1	Curatirea platformei drumului de materiale aduse de vituri	mc
10.	DA01A1	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	smp
11.	DH09A1	Curatirea de pe platforma drumului a arborilor adusi de viituri	mc
12.	DH11B1	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace mecanice	smp
13.	DH12A1	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi,pamant,iarba,etc	mp
14.	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala (balast)	mc
15.	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala (nisip)	mc
16.	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare, fara innoroire	mc
17.	CZ0106D1	Beton marca B 200 pentru betoane obisnuite	mc
18.	PB13A1	Turnarea betonului in grinzi casete,cuzineti,penduli si reazeme speciale	mc
19.	PC05A1	Cofraje din placaj tip P pentru beton armat	mp
20.	PD01A1	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii	kg
21.	CZ0304A1	Confectionarea in ateliere de santier a armaturilor	kg
22.	DH16A1	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei sub podete de potmol, busteni,etc.	mc
23.	DH15A1	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	mc
24.	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie	ore

		LEA de 8,5 to	
25.	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor	to
26.	YB15	Deplasare buldoexcavator tur si retur	ore
27.	YB05	Deplasare Wolla tur si retur	ore
28.	YB03	Deplasare autogreder tur si retur	ore
29.	YB04	Deplasare cilindru tur si retur	ore

Anexa nr. 4
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

L I S T A sectoarelor de drumuri judeţene pe nivele de viabilitate în funcţie de gradul de înzăpezire, pe care se va acţiona în perioada de iarnă 2018 – 2019 pe întreaga reţea de drumuri judeţene de pe teritoriul judeţului Vaslui

Nr. crt.	Denumirea drumului	Sector pe care se acţionează la deszăpezire				
		Poziţie kilometrică		Lungime -km-	Nivel viabilitate	Localităţi
0	*1*	*2*		*3*	*4*	*5*
1	DJ 159 : Limită judeţ Neamţ – Băceşti – Băbuşa – Pălţiniş – Slobozia – Racova – Trohan – Pungeşti – Siliştea – Armăşoaia – Bleşca (DN 2F)	54.500	55.815	1.315	I	Limită judeţ Neamţ – Băceşti – Băbuşa – Pălţiniş – Slobozia – Racova – Trohan – Pungeşti – Siliştea – Armăşoaia – Bleşca (DN 2F)
		55.815	66.645	10.830	IV	
		66.645	76.945	10.300	II	
		76.945	86.035	9.090	II	
2	DJ 159 A : Băceşti (DJ 159 km 0+000) – Gîrceni – Pungeşti (DJ 159)	0.000	0.790	0.790	II	Băceşti (DJ 159 km 0+000) – Gîrceni – Pungeşti (DJ 159)
		0.790	10.720	9.930	II	
		10.720	18.720	8.000	II	
3	DJ 159 E : Gîrceni (DJ 159A) – Mălineşti – Mănăstirea Mălineşti	0.000	5.000	5.000	III	Gîrceni (DJ 159A) – Mălineşti – Mănăstirea Mălineşti
4	DJ 207 E : Rediu (DN 2F) Brodoc – Bălteni – Răduieşti – Deleşti – Oşeşti – Valea Mare – Negreşti (DN 15D)	0.000	23.515	23.515	I	Rediu (DN 2F) Brodoc – Bălteni – Răduieşti – Deleşti – Oşeşti – Valea Mare – Negreşti (DN 15D)
		23.515	32.300	8.785	III	
		32.300	35.005	2.705	I	
5	DJ 207 H : DN 2F (Vaslui) – Fabrica Ceramica – Chiţoc – Poiana Căprioarei – Tabăra de copii	0.000	4.200	4.200	III	Vaslui – Chiţoc – Chiţoc – Tabăra de copii
		4.200	8.500	4.300	IV	
6	DJ 207 J : DJ 207E (Deleşti) – Băleşti – Fâstâci	0.000	7.706	7.706	III	Deleşti - Băleşti - Fâstâci
7	DJ 241 C : Limită judeţ Bacău (Stejarul) – Doagele – Poiana Pietrei – Dragomireşti (DN 2F)	24.000	25.625	1.625	III	Doagele - Poiana Pietrei - Dragomireşti
		25.625	32.625	7.000	III	
8	DJ 242 B : DN 24A (Popeni) – Limită judeţ Galaţi	0.000	10.000	10.000	IV	Popeni - Limită jud. Galaţi
9	DJ 242 C : Limită judeţ Galaţi (Gara Docăneasa) –	6.000	14.000	8.000	III	Docăneasa - Tălăşmani

	Limită judeţ Galaţi (Gara Tălăşmani)					
10	DJ 242 F : Trestiana (DJ 242) – Grăjdeni – Mănăstire Grăjdeni	0.000	6.900	6.900	II	Trestiana - Grăjdeni - Mănăstirea Grăjdeni
		6.900	8.600	1.700	III	
		8.600	13.900	5.300	III	
11	DJ 242 G : Vinderei (DJ 242C km 0+000) – Brădeşti	0.000	1.300	1.300	II	Vinderei - Brădeşti
		1.300	3.500	2.200	III	
		3.500	7.000	3.500	III	
12	DJ 243 : Bârlad (DN 24) – Pogana – Iana – Vadurile – Iezer – Puieşti – Fântânele – Rădeni – Dragomireşti (DN 2F)	0.000	3.000	3.000	I	Bârlad – Pogana – Iana – Vadurile – Iezer – Puieşti – Fântânele – Rădeni – Dragomireşti (DN 2F)
		3.000	23.400	20.400	II	
		23.400	27.900	4.500	II	
		27.900	38.000	10.100	II	
		38.000	42.800	4.800	III	
		42.800	52.500	9.700	I	
13	DJ 243 A : Pogana (DJ 243) – Crângu Nou – Ciocani – Iveşti – Pogoneşti – Tutova – Criveşti – Pochidia – Satu Nou – Limită judeţ Galaţi	0.000	3.000	3.000	II	Pogana – Crângu Nou – Ciocani – Iveşti – Pogoneşti – Tutova – Criveşti – Pochidia – Satu Nou – Limită judeţ Galaţi
		3.000	9.000	6.000	II	
		9.000	13.840	4.840	III	
		13.840	33.940	20.100	II	
14	DJ 243 B : Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroieştii de Sus – Limită judeţ Bacău	0.000	7.000	7.000	I	Bârlad – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroieştii de Sus – Limită judeţ Bacău
		7.000	9.500	2.500	II	
		9.500	23.350	13.850	II	
15	DJ 243 C : DJ 243 (Mărăşeşti) – Voineşti	0.000	5.430	5.430	III	Mărăşeşti – Voineşti
16	DJ 243 D : DJ 243 – Perieni	0.000	3.790	3.790	III	Perieni
17	DJ 243 E : DJ 243B – Coroieştii de Jos – DN 11 A	0.000	3.000	3.000	II	Coroieştii de Sus
		3.000	6.380	3.380	II	
18	DJ 244 : 23 August (DN 24A) – Şuletea – Stoişeşti – Gara Banca (DN 24)	0.000	25.000	25.000	I	23 August – Şuletea – Stoişeşti – Gara Banca
19	DJ 244 A : DN 24 (Gara Roşieşti) – Roşieşti – Valea lui Darie – Vutcani – Poşta Elan – Stuhuleţ – Rânceni – Berezeni (DN 24A)	0.000	17.900	17.900	IV	Gara Roşieşti – Roşieşti – Valea lui Darie – Vutcani – Poşta Elan – Stuhuleţ – Rânceni – Berezeni
		17.900	27.938	10.038	IV	
		27.938	35.154	7.216	III	
20	DJ 244 B : DN 24B (Creţeştii de Sus) – Şişcani – Tomşa – Hoceni – Dimitrie Cantemir – Guşiţei – Poşta Elan – Tupilaţi – Popeni – Găgeşti – Giurcani – Murgeni (DN 24A)	0.000	13.500	13.500	III	Creţeştii de Sus – Şişcani – Tomşa – Hoceni – Dimitrie Cantemir – Guşiţei – Poşta Elan – Tupilaţi – Popeni – Găgeşti – Giurcani – Murgeni
		13.500	17.500	4.000	II	
		17.500	19.700	2.200	III	
		19.700	40.000	20.300	III	
		40.000	46.700	6.700	II	
		46.700	55.780	9.080	I	
21	DJ 244 C : Huşi (DN 24 B) – Pădureni – Leoşti – Văleni – Urlaţi – Dimitrie Cantemir – DJ	0.000	12.000	12.000	I	Huşi – Pădureni – Leoşti – Văleni – Urlaţi – Dimitrie Cantemir
		12.000	14.500	2.500	II	
		14.500	20.800	6.300	II	

	244A (Muşata)	20.800	22.800	2.000	II	– DJ 244A
		22.800	33.070	10.270	IV	
22	DJ 244 D : Huşi (DN 24B) – Limită judeţ Iaşi	0.000	8.800	8.800	I	Huşi-Avereşti Avereşti – Limită judeţ Iaşi
		8.800	25.500	16.700	II	
23	DJ 244 E : DN 24B (Huşi) – Tătărăni – Boţeşti – DN 24 (Micleşti)	0.000	9.600	9.600	I	Huşi-Tătărăni – Boţeşti – Boţeşti – Micleşti
		9.600	19.800	10.200	II	
		19.800	27.750	7.950	I	
24	DJ 244 H : DJ 244 – Viişoara – Urdeşti – Găgeşti (DJ 244B	0.000	15.980	15.980	II	Viişoara – Urdeşti – Găgeşti

25	DJ 244 I : Murgeni (DN 24A) – Sărăţeni – Măluşteni – DC 67	0.000	4.400	4.400	I	Murgeni-Sărăţeni-Măluşteni
		4.400	9.200	4.800	II	
		9.200	12.300	3.100	IV	
26	DJ 244 J : DN 24A (Epureni) – Horga	0.000	2.000	2.000	II	Epureni – Horga
		2.000	6.250	4.250	III	
27	DJ 244 K : DN 24 (Munteni de Sus) – Tanacu – Bălţaţi – Crăsnăşeni – Leoşti – Vineţeşti – Olteneşti – Zgura	0.000	8.000	8.000	I	Muntenii de Sus – Tanacu – Tanacu – Leoşti – Vineţeşti – Olteneşti – Zgura
		8.000	24.000	16.000	II	
		24.000	34.610	10.610	III	
		34.610	35.920	1.310	III	
		35.920	40.160	4.240	II	
		40.160	40.760	0.600	IV	
28	DJ 244 L : DJ 244D (Tăbălăeşti) – Avereşti	0.000	2.500	2.500	II	Tăbălăieşti
29	DJ 244 M : DN 24 (Crasna) – Albeşti – Idrici de Sus –DJ 244 A (Idrici de Sus)	0.000	3.900	3.900	I	Crasna – Albeşti – Albeşti – Idrici de Sus – Roşieşti
		3.900	12.180	8.280	II	
30	DJ 244 N : DN 24A – DN 24A (Vetrişoaia)	0.000	4.800	4.800	II	Vetrișoaia
31	DJ 245 : DN 24 (Bârlad) – Drujeşti – Băcani – Vulpăşeni – Ghicani – Alexandru Vlahuţă – Buda – Morăreni – Floreşti – Oprişiţa (DN 2F)	0.000	20.200	20.200	I	Băcani – Al.Vlahuţă – Floreşti Oprişiţa
		20.200	21.200	1.000	II	
		21.200	22.700	1.500	II	
		22.700	33.200	10.500	III	
		33.200	34.705	1.505	III	
		34.705	42.000	7.295	IV	
		42.000	46.555	4.555	III	
		46.555	50.430	3.875	III	
32	DJ 245 A : Muntenii de Jos (DN 24) – Lipovăţ – Suceveni – Bogdana – Similişoara – Găvanu – Morăreni – Ghergheşti – Valea	0.000	12.030	12.030	II	Lipovăţ – Suceveni – Bogdana– Găvanu – Morăreni – Ghergheşti Ghergheşti - Siliştea -
		12.030	15.500	3.470	II	
		15.500	18.000	2.500	III	
		18.000	19.500	1.500	IV	
		19.500	32.000	12.500	II	

	Lupului – Lunca – Siliştea - Iana (DJ 243)	32.000	38.310	6.310	II	Iana
		38.310	40.379	2.069	III	
		40.379	46.310	5.931	II	
33	DJ 245 B : Ghergheşti (DJ 245A) – Corodeşti – Chetrosu – Draxeni – Rugăria – Ivăneşti (DN 2F)	0.000	2.000	2.000	III	Ghergheşti – Corodeşti – Chetrosu – Draxeni – Rugăria – Ivăneşti
		2.000	15.490	13.490	III	
		15.490	17.830	2.340	II	
		17.830	18.130	0.300	II	
34	DJ 245 C : Băcani (DJ 245) – Bălţăţeni – Cepeşti – Rădăeşti – Coroieşti – Bogdăniţa – Schitu (DJ 245A)	0.000	20.125	20.125	II	Băcani – Bălţăţeni – Cepeşti – Rădăeşti – Coroieşti – Bogdăniţa – Schitu
		20.125	25.000	4.875	IV	
35	DJ 245 D : DN 24 (Sălcioara) – Horoiata – Unteşti – Ulea – Bogdăneşti – Vişinari – Orgoieşti – Căpuşneni – Fundu Văii – DJ 245A (Lipovăţ)	0.000	6.450	6.450	II	Horoiata – Ulea – Bogdăneşti Vişinari – Orgoieşti - Căpuşneni – Fundu Văii
		6.450	13.475	7.025	II	
		13.475	14.675	1.200	III	
		14.675	20.300	5.625	IV	
		20.300	23.600	3.300	IV	
		23.600	29.603	6.003	IV	
36	DJ 245 E : DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costeşti)	0.000	1.600	1.600	II	Bulboaca – Zizinca Deleni – Moreni M.Moreni – DJ 245 L (Costeşti)
		1.600	3.000	1.400	III	
		3.000	4.000	1.000	II	
		4.000	4.200	0.200	II	
		4.200	5.700	1.500	III	
		5.700	14.000	8.300	II	
		14.000	14.635	0.635	III	
37	DJ 245 L : DN 24 (Costeşti) – Puntişeni – Chiţcani – Pârveşti – Mănăstirea Pârveşti	0.000	4.000	4.000	II	Costeşti – Puntişeni Pîrveşti – Mănăstirea Pîrveşti
		4.000	12.600	8.600	III	
38	DJ 245 M : DN 2F (Poieneşti) – Poieneşti- Floreşti – Mănăstirea Floreti (DJ 245)	0.000	11.008	11.008	II	Poienești - Floreşti
39	DJ 246 : DN 24 (Codăeşti) – Rediu Galian – Tăcuta – Focşasca – Limită judeţ Iaşi	0.000	5.499	5.499	II	Codăeşti – Regiu Galian – Tăcuta Focşasca – Limita jud.Iaşi
		5.499	6.599	1.100	II	
		6.599	12.000	5.401	III	
		12.000	13.000	1.000	II	
		13.000	19.870	6.870	III	
40	DJ 246 A : DN 24 (Moara Domnească) – Fereşti – Bereasa – DJ 247 (Tătărăni)	0.000	1.400	1.400	II	Moara Domnească – Fereşti Bereasa – Tătărăni
		1.400	4.900	3.500	II	
		4.900	9.000	4.100	II	
		9.000	10.300	1.300	IV	
		10.300	16.750	6.450	IV	

41	DJ 246 B : DN 24 – Schitu Movila lui Burcel	0.000	0.750	0.750	III	Schitu Movila lui Burcel
42	DJ 246 C : Codăeşti – DJ 246 (Mănăstirea Ştefan cel Mare)	0.000	0.800	0.800	III	Codăeşti – DJ 246 (Mănăstirea Ştefan cel Mare)
43	DJ 247 : Limită judeţ Iaşi –Emil Racoviţă – Dăneşti – Bereasa – Telejna – Zăpodeni	26.060	27.060	1.000	III	Limita jud. Iaşi – Codăeşti Codăeşti – Dăneşti Dăneşti – Telejna Telejna – Bălteni Bălteni – Bălteni Deal Sauca – DN 2 F
		27.060	41.060	14.000	II	
		41.060	50.174	9.114	IV	
		50.174	60.074	9.900	II	
		60.074	66.659	6.585	III	
		66.659	68.437	1.778	II	
44	DJ 248 : Lim jud Iaşi – Rebricea – Rateşu Cuzei	33.400	41.980	8.580	II	Limita jud. Iaşi – Rebricea – Rateşu Cuzei
45	DJ 248 A : Limită judeţ Iaşi – Siliştea – Huc – Plopoasa – Rafaila – Buda – DJ 207E (Oşeşti)	51.525	56.125	4.600	II	Limita jud. Iaşi – Todireşti Todireşti – Rafaila Rafaila – Buda (DJ 207 E)
		56.125	57.525	1.400	II	
		57.525	63.525	6.000	IV	
		63.525	64.725	1.200	IV	
		64.725	68.355	3.630	IV	
		68.355	74.355	6.000	III	
46	DJ 248 B : Limită judeţ Iaşi – Negreşti (DN 15D)	65.000	67.540	2.540	III	Limita jud. Iaşi – Negreşti
		67.540	68.740	1.200	III	
47	DJ 248 F : DN 15 D (Negreşti) – Limită judeţ Iaşi	0.000	1.800	1.800	III	Negreşti – Limita jud. Iaşi
		1.800	3.726	1.926	III	
48	DJ 248 G : DJ 248 A – Mănăstirea Rafaila	0.000	0.800	0.800	II	Rafaila
		0.800	2.500	1.700	II	
49	DJ 280 : Limită judeţ Iaşi – Ţibăneşti – DN 15D (Băceşti)	43.280	47.980	4.700	II	Vovrieşti – Limita jud.Iaşi
50	DJ 284 : DN 24B (Huşi) – Epureni – Duda – Păhneşti – Fundătura – Arsura – DN 28 (Ghermăneşti)	0.000	2.650	2.650	II	Huşi – Duda – Epureni Duda – Arsura Arsura – Ghermăneşti
		2.650	4.400	1.750	III	
		4.400	16.400	12.000	III	
		16.400	23.450	7.050	II	
		23.450	24.900	1.450	II	
51	DJ 284 A : DN 24 (Popeni) – Mănăstirea Bujoreni	0.000	4.600	4.600	III	Popeni

TOTAL JUD VASLUI	Nivel I	187.565
	Nivel II	415.636
	Nivel III	231.613
	Nivel IV	105.430
TOTAL	940.244	

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 5.
la Caietul de sarcini

LISTA privind utilajele si mijloacele de transport necesare executarii lucrarilor de intretinere curenta si periodica a drumurilor, podurilor si podetelor judetene

Nr. crt.	Denumire mijloc fix
0	1
1.	Autocisterna carburanti
2.	ARO – TV autofurgoneta
3.	Autospeciala LEA 1 t 8 locuri
4.	Autospeciala LEA 8,5 t 13 locuri
5.	Incarcator IF ^ IFRON
6.	Autogreder AG 180
7.	Incarcator WOLLA
8.	Autobasculanta 16 tone
9.	Autobasculanta 8,5 tone
10.	Autoremorcher ^ remorca trailer
11.	Autobasculanta de 35 t
12.	Buldoexavator TEREX
13.	Cilindru compresor
14.	Inst.preparat mixturi LPX
15.	Repartizor mixturi asfaltice
16.	Autogudronator
17.	Masina repartizat criblura
18.	Autotransportor bitum
16.	Automacara 12 t
20.	Celule bitum
21.	Uscator filer

22.	Tanc bitum
23.	Pompa cu roti dintate
24.	Motocositoare
25.	Greder semipurtat
26.	Autofreza URAL 902 in deplasare
27.	Autofreza URAL 902
28.	Tractor rutier fara remorca
29.	ARO 244 D

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 6.
la Caietul de sarcini

LISTA privind materialele necesare executarii lucrarilor de intretinere curenta si periodica a drumurilor, podurilor si podetelor judetene

Nr. crt.	Denumire material
0	1
1.	ciment
2.	pietris
3.	nisip
4.	filer
5.	balast
6.	bitum
7.	bilemanele
8.	scandura(cherestea)
9.	grinzi
10.	dulap fag
11.	panouri de cofraj
12.	vopsea minium de plumb
13.	vopsea interm.alba
14.	motorina
15.	parapet metalic
16.	scoabe
17.	tub D # 1000
18.	tub D # 800

19.	tub D # 500
20.	decofrol
21.	plasa sudata Ø 8
22.	lemn rotund
23.	surub cap hexagonal
24.	piulite
25.	saibe
26.	email
27.	diluant
28.	white spirit
29.	stalp metalic(teava Ø 63)
30.	indic.circulatie(tabla indicatoare)
31.	piatra sparta
32.	criblura
36.	motorina
37.	carton bitumat
38.	sarma
39.	var
40.	emulsie
41.	sare



JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 7
la Caietul de sarcini

LISTA privind personalul necesar pentru executarea lucrarilor de intretinere curenta si periodica a drumurilor, podurilor si podetelor judetene

Nr. crt.	SPECIFICATIE
0	1
1.	Muncitor necalificat
2.	Muncitor calificat
	» categoria 1
	» categoria 2
	» categoria 3
3.	Mecanici utilaje
	» categoria 1
	» categoria 2
	» categoria 3
	» categoria 4
	» categoria 5
4.	Soferi,tractoristi
	» grupa I
	» grupa II
	» grupa iii
	» grupa iv

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 177 /2018
privind aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești)" și a cheltuielilor legate de proiect

având în vedere:

- expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est nr.26.363/22.10.2018, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 15332/22.10.2018;
- Programul Operațional Regional 2014-2020, adoptat de Comisia Europeană la data de 23.06.2015;
- Ghidul solicitantului - Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.3623/12.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;
- Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiție 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte: POR/373/6/1- Apel proiecte nefinalizate, apel pentru regiunile mai putin dezvoltate - Apel national;
- Hotărârea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
- dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 91 alin. (1) lit. b), lit. e), alin. (3) lit. f), alin. (5), lit. a), pct. 12 și alin. (6) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.- Se aprobă proiectul **„Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești)"**, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională,

Prioritatea de investiție 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte: POR/373/6/1- Apel proiecte nefinalizate, apel pentru regiunile mai putin dezvoltate- Apel național.

Art. 2. - Se aprobă valoarea totală a proiectului menționat la art. 1, în cuantum de **16.550.275,59 lei** (inclusiv TVA).

Art. 3. - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Județului Vaslui, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de **232.027,69 lei, inclusiv TVA**, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de **326.364,95 lei (inclusiv TVA)**, reprezentând cofinanțarea proiectului **„Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești)”**.

Art. 4.- Se aprobă suportarea din bugetul local al județului Vaslui a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului menționat la art. 1.

Art. 5.- Se aprobă asigurarea tuturor resursele financiare necesare implementării proiectului menționat la art. 1, în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției.

Art. 6.- Consiliul Județean Vaslui se obligă să mențină proprietatea infrastructurii construite/ modernizate/ extinse și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, să nu o ipotecheze, cu excepția situațiilor prevăzute în contractul de finanțare, pe o perioadă de cel puțin cinci ani de la efectuarea plății finale și să asigure cheltuielile de mentenanță și întreținere în această perioadă.

Art. 7.- Consiliul Județean Vaslui se obligă să respecte, pe durata pregătirii și implementării proiectului, prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul dezvoltării durabile, egalității de șanse și nediscriminării și egalității de gen.

Art. 8.- Se mandatează domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele Județului Vaslui și al partenerilor.

Art. 9.- Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Vaslui, președintelui consiliului județean, Direcției Dezvoltare si Cooperare, Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, 31 octombrie 2018

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 178 /2018
privind aprobarea alipirii a două imobile ce aparţin domeniului public al Judeţului Vaslui

având în vedere:

- expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
- adresa Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă "Elisabeta Polihroniade" nr. 1249/29.10.2018 şi înregistrat la Consiliul Judeţean Vaslui sub nr. 15758/29.10.2018;
- Referatul de admitere a dezmembrării imobilului emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui nr. 59086/25.09.2018;

în conformitate cu:

- dispoziţiile art. 879 alin. (1) şi ale art. 888 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(1), lit c) şi ale art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – (1) Se aprobă alipirea a două imobile ce aparţin domeniului public al Judeţului Vaslui, identificate după cum urmează:

- teren în suprafaţă de 2108 mp situat în localitatea Vaslui, str. Filaturii nr. 9, judeţul Vaslui cu număr cadastral 81375;
- teren în suprafaţă de 700 mp situat în localitatea Vaslui, str. Filaturii nr. 9, judeţul Vaslui cu număr cadastral 82208.

(2) Prin alipirea imobilelor menţionate la alin. (1) se va forma un singur imobil – teren în suprafaţă de 2808 mp, situat în localitatea Vaslui, str. Filaturii nr. 9, judeţul Vaslui cu număr cadastral 82434.

Art. 2. – Se împuterniceşte directorul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă „Elisabeta Polihroniade", doamna profesor Amarandei Cătălina-Elena, să întreprindă demersurile necesare în vederea realizării alipirii, întabulării şi înscrierii în Cartea Funciară a imobilului prevăzut la art.1.

Art.3. – Direcţia Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean va îndeplini procedurile legale pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1361/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4. – Prezentul act administrativ se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă "Elisabeta Polihroniade" precum şi Direcţiilor Tehnică şi Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui.

Vaslui, 31 octombrie 2018

PREŞEDINTE
Dumitru Buzatu

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 179 / 2018

privind aprobarea încheierii unui Act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017

având în vedere:
- expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- referatul Direcției Tehnice nr. 15.775/29.10.2018;
- adresa nr. 10.442/01.10.2018 a S.C. ROMPREST ENERGY București;

în conformitate cu prevederile:
- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017,
- art. 7 alin. (5) din H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 3.10.4.8 din Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului și Gospodăririi apelor nr.757/2004, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. - Se aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017, în forma prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se împuternicește domnul Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, să semneze, în numele și pe seama Județului Vaslui, actul adițional prevăzut la art. 1.

Art.3. - Prezentul act administrativ va fi comunicat, în copie, Instituției Prefectului - Județul Vaslui, președintelui consiliului județean, precum și Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, 31 octombrie 2018

PREȘEDINTE,
Dumitru-Buzatu

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

Anexa la HCJ nr. 179 / 31.10.2018

Act adiţional

Nr. _____

la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a judeţului Vaslui
nr. 16452 / 19.12.2017

Părţile,

Unitatea Administrativ - Teritorială JUDEŢUL VASLUI, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, cod poştal 730168, judeţul Vaslui, cod unic de înregistrare 3394171, reprezentat prin Dumitru BUZATU, având funcţia de preşedinte al Consiliul Judeţean Vaslui, în calitate de **Delegatar**, pe de o parte,

şi

S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Bd. Poligrafiei, nr. 1C, et. 2, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu numărul J40/329/16.01.2012 , CUI/CIF: RO22762032, reprezentată de MARINESCU Nicolae Cristinel, având funcţia de Administrator, în calitate de **Delegat**, pe de altă parte.

având în vedere:
- adresa nr. 10.442/01.10.2018 a S.C. ROMPREST ENERGY Bucureşti
- Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. ..... din 2018 privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a judeţului Vaslui nr. 16452/19.12.2017

au convenit încheierea prezentului act adiţional:

Art. I. - Capitolul **A. Mijloace fixe achiziţionate la începerea contractului în completarea celor puse la dispoziţie de Autoritatea Contractantă cât şi a celor de care dispune operatorul** - din Anexa nr. 7 la Contractul de delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a judeţului Vaslui nr. 16452/19.12.2017 – Programul de investiţii, se completează cu o nouă poziţie, poziţia 2, şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt.	Denumire obiect investiţional	Cantitate (buc.)	Responsabilitate a Delegatului	Perioada de realizare	Valoarea estimată (lei)	Surse de finanţare	Observaţii
	A. Mijloace fixe achiziţionate la începerea contractului în completarea celor puse la dispoziţie de Autoritatea Contractantă cât şi a celor de care dispune operatorul						
1.	Instalaţia de ardere a gazului	1	DA	La începerea contractului	108.108,67	Proprii Delegatului	
2.	Linie de tratare mecanică a deşeurilor compusă din tocător, ciur, benzi transportoare, portcontainieră	1	DA	La începerea contractului	3.297.688,38	Proprii Delegatului	include proiectarea, achiziţia utilajelor, montajul

Art. II. - Celelalte clauze ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr. 16452 / 19.12.2017 rămân nemodificate.

Prezentul Act adiţional s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

DELEGATAR,
JUDEŢUL VASLUI

PREŞEDINTE
al Consiliului Judeţean Vaslui
Dumitru BUZATU

DELEGAT,
S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L.

ADMINISTRATOR,

MARINESCU Nicolae Cristinel

Viza CFP,

Consilier juridic,

MILITARU Mihai Laurențiu

Compartimentul juridic-contencios și
coordonarea consiliilor locale

DIRECTOR EXECUTIV,
Vieru Mariana

Întocmit,
Streja Mihai

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 180 / 2018
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.).

având în vedere:
- expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 172/2016 privind desemnarea reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui;
- adresa Romprest Energy București nr. 11194/19.10.2018;

în conformitate cu prevederile:
- art.33 alin. (1) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017;
- art. 9 alin. (2), lit. d) și art. 10 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 6 alin. (1), lit. l) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 4 lit. d), art.7, art.8, art.15 alin. (1), lit. b) din Anexa la Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. – Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (A.D.I.V.), domnul Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, pentru a vota modificarea tarifului aferent contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017, în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui, după cum urmează:
a) - Tariful depozitare pentru deseurile generate de populație la CMID Rosiesti sau ST Negresti, Vaslui, Husi, Barlad: **69,29 lei/tonă;**
b) - Tariful depozitare pentru IIC: **69,13 lei/tonă;**
la care se adaugă TVA.

Art. 2. – Se desemnează domnul Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui să încheie un act adițional la Contractul de delegare a gestiunii

serviciilor de salubrizare a județului Vaslui nr. 16452/19.12.2017, în sensul prevederilor prezentei hotărâri, ulterior aprobării modificării de tarif de către Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui, președintelui consiliului județean şi Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.

Vaslui, 31 octombrie 2018

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

Editor: Consiliul Judeţean Vaslui
Adresa: Str. Ştefan cel Mare, nr.79,Vaslui
Telefon: 0235/361089 (91); ***Fax:*** 0235/361090
E-mail: consiliu@cjvs.eu
Pagina web: www.cjvs.eu