
MONITORUL OFICIAL
al
JUDEŢULUI VASLUI



Anul XXI, **Nr. 9**	HOTARÂRI, DISPOZIŢII ŞI ALTE ACTE	**septembrie 2018**

S U M A R
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN VASLUI

Nr.	Hotărârea	Pag.
141	privind aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgenţe şi realizare Heliport” şi a cheltuielilor legate de proiect;	3
142	privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui”;	5
143	privind aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Vaslui şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, pentru realizarea proiectului ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui”;	174
144	privind aprobarea proiectului „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ244 I: Murgeni (DN 24A) - Sărăţeni - Măluşteni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), judeţul Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect si a Acordului de parteneriat;	**183**
145	privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costeşti)”;	**191**
146	privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico- economici aferenţi obiectivului de investiţie „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costeşti)”;	**200**

Nr.	Hotărârea	Pag.
147	privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costeşti)”;	347
148	privind aprobarea dezmembrării imobilului Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă “Elisabeta Polihroniade” Vaslui, în trei loturi, imobil aflat în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă “Elisabeta Polihroniade”Vaslui.	353
149	privind rectificarea a VII-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2018;	355
150	privind rectificarea a VII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018;	424
151	privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Acordul cadru de finanţare nr. 7258/22.05.2018 dintre Judeţul Vaslui şi Raionul Anenii Noi pentru implementarea proiectului “Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgenţe a Spitalului raional din oraşul Anenii Noi şi dotarea cu ambulanţă”;	471
152	privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vaslui în consiliile de administraţie ale Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui şi ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui	478
153	privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui;	**481**
154	privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;	**483**
155	privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;	**493**
156	privind înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bârlad în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui;	**498**
157	pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 140/2018 privind propunerea de numire a candidaţilor pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie al Societăţii “Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” CRAV S.A;	**500**
158	privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui de către domnul VIERU IULIAN;	**507**
159	privind aprobarea dezmembrării terenului care aparţine domeniului public al Judeţului Vaslui, cu numărul cadastral 81374	**513**

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 141 / 2018
privind aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgenţe şi realizare Heliport" şi a cheltuielilor legate de proiect

având în vedere:

- expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
- adresa ADR Nord-Est Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 nr.21626/OI/03.09.2018 înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui sub nr. 12584/03.09.2018;
- Programul Operaţional Regional 2014-2020, adoptat de Comisia Europeană la data de 23.06.2015;
- Ghidul solicitantului - Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2735/13.10.2016, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5697/18.08.2017, cu modificarile şi completarile ulterioare;
- dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioar e;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 91 alin. (1) lit. b), lit. d), alin. (3) lit. f) şi alin. (5), lit. a), pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. – Se aprobă proiectul **„Extindere Unitate de Primiri Urgenţe şi realizare Heliport"**, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 - "Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale", Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul specific 8.2 " Îmbunătăţirea

calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență " Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.

Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului menționat la art. 1, în cuantum de **10.713.264,54 lei** (inclusiv TVA).

Art. 3. – Se aprobă contribuția proprie a Județului Vaslui la cofinanțarea proiectului menționat la art. 1 în valoare totală de **4.013.842,96 lei,** reprezentând **3.877.120,07 lei** cheltuieli neeligibile și **136.722,89 lei** contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Art. 4.- Se aprobă suportarea din bugetul local al județului Vaslui a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului menționat la art. 1.

Art. 5.- Se aprobă asigurarea tuturor resursele financiare necesare implementării proiectului menționat la art. 1, în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției.

Art. 6.- Consiliul Județean Vaslui se obligă să mențină proprietatea infrastructurii construite/ modernizate/ extinse/dotate și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, să nu o ipotecheze, cu excepția situațiilor prevăzute în contractul de finanțare, pe o perioadă de cel puțin cinci ani de la efectuarea plății finale și să asigure cheltuielile de mentenanță și întreținere în această perioadă.

Art.7.- Consiliul Județean Vaslui se obligă să respecte, pe durata pregătirii și implementării proiectului, prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul dezvoltării durabile, egalității de șanse și nediscriminării și egalității de gen.

Art. 8- Se mandatează domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele Județului Vaslui.

Art.9.- Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Vaslui, președintelui consiliului județean, Direcției Dezvoltare si Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, 14 septembrie 2018

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 142 /2018
privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui"

având în vedere:
- expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
- referatul Direcţiei de Dezvoltare şi Cooperare nr. 13.072/12.09.2018;
- Programul Operaţional Regional 2014-2020, adoptat de Comisia Europeană la data de 23.06.2015;
- Ghidul solicitantului - Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.3623/12.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritara 8 - "Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale", Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.1, Operaţiunea A – Ambulatorii aprobat prin Ordinul 4501/11.04.2018 cu modificările si completarile ulterioare;

în conformitate cu prevederile:
- Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.91 alin. (1) lit b) şi lit. d) , alin. (3) lit f) , alin (5) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- în temeiul art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Se aprobă Studiul de oportunitate pentru proiectul **„Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui"**, ce va fi depus în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectivul specific 8.1, Operaţiunea A – Ambulatorii aprobat prin Ordinul 4501/11.04.2018 cu modificările şi completările ulterioare, apelul de proiecte POR/266/8/1/Operaţiunea 8.1.A Ambulatorii, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai proiectului **„Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”**, prevăzuți în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Vaslui, președintelui Consiliului Județean Vaslui, Spitalului Județean de Urgență Vaslui, Direcției Dezvoltare si Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, 14 septembrie 2018

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

Anexa nr. 1


la Hotărârea nr...142.../..14.09.2018.....



Studiu de oportunitate

„Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”

STUDIU DE OPORTUNITATE



Dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui

Cuprins:

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND STUDIUL DE OPORTUNITATE 3
2. SITUATIA EXISTENTA 3
2.1 Prezentarea judetului 3
2.2 Descrierea amplasamentului 4
2.3 Nevoile specifice identificate 6
2.4 Oportunitatea 8
3. SITUATIA PROPUSA 9
3.1 Date generale privind solutia propusa 9
3.2 Echiparea ambulatoriului 9
3.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu indicatorii economici 134
3.4. Sustenabilitate 136
3.4.1. Sustenabilitatea financiara 136
3.4.2. Operare si mentenanta 147
3.4.3. Efectele benefice preconizate 147
4. CONCLUZII 149
4.1 Rezultatele proiectului 149

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND STUDIUL DE OPORTUNITATE

Titlul lucrarii: Studiu de oportunitate privind dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui

Ordonatorul principal de credite: Judetul Vaslui

Beneficiarul investitiei: Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui

2. SITUATIA EXISTENTA

2.1 Prezentarea judetului

Cadru natural

Judetul Vaslui este aşezat în partea de nord-est a României, în regiunea de dezvoltare Nord-Est, avand ca reşedinţa de judeţ Municipiul Vaslui.

Judete vecine:

- Judeţul Iaşi - în partea de nord
- Judeţul Neamţ - în partea de nord-vest
- Judeţul Galaţi - în partea de sud
- Judeţul Vrancea - în partea de sud-vest
- Republica Moldova - în partea de est graniţa este râul Prut de 171 km.
- Judeţul Bacău - în partea de vest

Clima este continentala, cu un maxim inregistrat de 40.6°C si un minim de -32 °C. Judetul este strabatut de râul Bârlad, aflandu-se intr-o zona de relief formata din dealuri si vai largi. Cu toate că nu dispune de un patrimoniu turistic valoros, judeţul Vaslui suscită interes prin aspectul peisagist predominant deluros şi de podiş, prin existenţa unor obiective social-istorice şi cultural-artistice, prin prezenţa mai multor rezervaţii naturale, a podgoriilor.

Situatia demografica

Judetul are 3 municipii (Vaslui, Barlad, Husi), 2 orase (Negresti, Murgeni), 81 comune si 449 sate.

Populatia totala, dupa domiciliu, la 01.07.2017 era de 488.347 locuitori din care populatia rurala 260.700 locuitori, respectiv 52,67 % din populatia judetului, mai mare decat media nationala (43,59 %).(DJS Vaslui)

Potrivit Atlasului zonelor rurale si al dezvoltarii umane locale din Romania realizat de Banca Mondiala, Judetul Vaslui are cea mai mare rata de marginalizare rurala din tara, de aproximativ 23% (aproape de patru ori mai mare decât media nationala). 11% din totalul zonelor rurale marginalizate din tara se gasesc in Judetul Vaslui. 92,5 % din localitatile si 73,6 % din populatia zonelor rurale si urbane mici are un indice al dezvoltarii umane locale sub medie.

Indicator prin prisma căruia se analizează gradul de dezvoltare la care a ajuns o societate, speranța de viață la naștere (sau durata medie a vieții) totală la nivelul județului este sub media nationala (75.4 ani) si are valoarea 74.66 ani in 2017.

Un indicator important în ceea ce privește demografia este rata mortalității infantile, judetul inregistrand o valoare peste cea nationala: 8.1‰ fata de 7.3‰ (2016). Totusi, se observa o imbunatatire semnificativa fata de anul 2000, cand Vaslui a inregistrat o rata de 21.2‰ (cu 18.6‰ national).

Discrepanțe geografice semnificative se întâlnesc și pentru malnutriția proteincalorică la copii 0-2 ani, cu variații ale indicilor raportați între 0% în judetul Timiș și 8,2% în județul Mehedinți.

Economia

Conform datelor statistice, în anul 2016, județul Vaslui a înregistrat un PIB de 3882 euro/locuitor milioane lei, cel mai mic PIB din tara! Rata somajului este crescuta, de 8.57 % in iunie 2018, pe locul 2 national dupa Teleorman (8.75%).

Infrastructura de sanatate

Potrivit Planului regional pentru servicii de sanatate, RNE se confrunta cu 2 probleme majore, care se manifesta accentuat si in jud. Vaslui:
- Lipsa acuta a serviciilor medicale, în special pentru populatiile rurale și marginalizate;
- Inegalitati accentuate în ceea ce priveste accesul la servicii între mediul urban si cel rural, între grupurile nemarginalizate si cele
marginalizate.

2.2 Descrierea amplasamentului

Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui a fost înfiintat in anul 1972. Este o unitate de interes judetean, care ofera asistenta medicala specializata si de urgenta pentru întreg judetul Vaslui si deserveste o populatie de aprox. 200.000 locuitori. Din pdv al structurii organizatorice, este un spital de urgenta, de categoria III, cu o structura complexa de specialitati medico-chirurgicale, cu unitate de primire urgente UPU si ambulatoriu de specialitate integrat.

Proiectul se va implementa pe terenul situal in municipiul Vaslui, Str. Mihail Kogalniceanu, Nr. 35, aflat in domeniul public al judetului Vaslui si in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui. Suprafata totala a terenului este de 3567 mp, conform cartii funciare nr.77464 . Toate dotarile prezentate in curentul studiu de oportunitate vor fi instalate in imobilul acestui numar cadastral.

Din punct de vedere al numarului de pacienti anual, ambulatoriul inregistreaza o valoare de 67053 consultantii/an in 2017. Cele mai mari valori se gasesc la cabinetele de Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (9329), Explorari functionale (8866) Oftalmologie (6730), Dermatovenerologie (3971) si Obstetrica-ginecologie (3952).

Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui are incheiat cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Vaslui contractul nr. 238/2018 pentru furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru urmatoarele specialitati clinice: alergologie si

imunologie clinica, boli infectioase, dermatovenerologie, diabet zaharat, nutritive si boli metabolice, endocrinologie, medicina interna, neurologie, oncologie medicala, pediatrie, pneumologie, reumatologie, chirurgie generala, chirurgie pediatrica, obstetrica-ginecologie, oftalmologie, ortopedie si traumatologie, otorinolaringologie, urologie.

Acest studiu vizeaza cabinetele ce desfasoara activitatea in Vaslui, str. Mihail Kogalniceanu nr 35, si anume: alergologie si imunologie clinica, dermatovenerologie, diabet zaharat, nutritive si boli metabolice, endocrinologie, medicina interna, neurologie, oncologie medicala, pediatrie, pneumologie, reumatologie, chirurgie generala, obstetrica-ginecologie, oftalmologie, otorinolaringologie, urologie, audiologie. De asemena se au in vedere si cabinetele existente in structura aprobata si care au spatii desemnate in str. Mihail Kogalniceanu nr 35 si care nu sunt cuprinse in contractul cu Casa de Asigurari de Sanatate deoarece nu au dotarea minima obligatorie si/sau postul de medic de specialitate vacant: cardiologie, cardiologie pediatrica, nefrologie (post ocupat din 01.09.2018), recuperare, medicina fizica si balneologie (post ocupat din 01.10.2018) precum si cabinetele comune: explorari functionale si sterilizare. De asemenea, studiul vizeaza si cabinetul de medicina muncii.

Nr consultatii - cabinete existente in structura aprobata de Ministerul Sanatatii:

Nr. Crt.	Specialitate	Nr consultatii in anul 2017
1	Diabet zaharat, Nutritie si Boli Metabolice	9329
2	Explorari functionale	8866
3	Oftalmologie	6730
4	Dermatovenerologie	3971
5	Recuperare, Medicina fizica si Balneologie	5510
6	Obstetrica-Ginecologie	3952
7	Otorinolaringologie	3721
8	Pneumologie	3465
9	Medicina Interna	3026
10	Oncologie Medicala	2900
11	Neurologie	2838
12	Ortopedie si Traumatologie	2380
13	Reumatologie	1950
14	Chirurgie Generala	1623
15	Urologie	1439
16	Endocrinologie	1135
17	Pediatrie	966
18	Chirurgie Pediatrica	865
19	Alergologie si Imunologie Clinica	377
20	Audiologie	232
21	Boli Infectioase	11
22	Medicina Muncii	1767
	Total	**67053**

2.3 Nevoile specifice identificate

Potrivit Planului regional pentru servicii de sanatate, Regiunea Nord-Est se confrunta cu 2 probleme majore, care se manifesta accentuat si in jud. Vaslui:
- Lipsa acuta a serviciilor medicale, în special pentru populatiile rurale si marginalizate;
- Inegalitati accentuate în ceea ce priveste accesul la servicii între mediul urban si cel rural, între grupurile nemarginalizate si cele
marginalizate.

Analiza gradului de echitate a sistemului de sanatate arata inechitati legate de acoperirea serviciilor medicale din punct de vedere al mediului urban/rural. Astfel, in judetul Vaslui exista 7 comune fara medic de familie. Acoperirea cu medici era in 2015 de 1,14 medici/1000 locuitori, sub media nationala de 2,52 medici/1000 locuitori. In acelasi an, nr paturi in spitale era de 4,39/1000 loc. fata de 5,94/1000 loc media nationala (prelucrare date INS).

Datele arata ca accesul populatiei judetului Vaslui la servicii de sanatate este scazut, din 2 motive: gradul ridicat de saracie si gradul scazut de acoperire cu servicii medicale. Gradul de acoperire cu servicii medicale este redus din cauza a 2 aspecte:

- Migrarea specialistilor pe fondul unei politici salariale necorelate cu responsabilităţile, statutul şi necesităţile personalului medico-sanitar care atrage dupa sine scaderea numarului de specialist care pot oferi servicii medicale populatiei;
- Infrastructura depăşită moral şi fizic şi lipsa dotărilor specifice necesare funcţionării în parametri optimi;

O alta situatie problematica, tipica pentru majoritatea spitatelor romanesti, consta intr-un numar crescut de internari in sectie de Primiri Urgente de cazuri rezolvabile in cadrul ambulatoriului. Pentru Vaslui, din totalul internarilor urgentele – 19221 internari – in medie 20% sunt cazuri programabile din ambulatoriu: 34,98% la urologie; 69,14% la recuperare medicina fizica si balneologie; la psihiatrie acuti 17,79%; la pneumologie 11,94 %; la oftalmologie 21%; recuperare neurologie 3,15%.

Numitorul comun al acestor categorii mari de probleme este lipsa resurselor financiare, pe care sistemul medical o resimte din plin.

Dotarile specifice lasa de dorit deoarece sunt insuficiente, iar cele existente au o vechime mult peste durata normala de viata. De asemenea pentru cresterea calitatii actului medical este nevoie de echipamente moderne si performante care sa satisfaca necesitatile actuale si care sa ofere informatii cat mai exacte cu privire la starea de sanatate a pacientilor. Totodata, imbunatatirea infrastructurii medicale prin dotarea cu aparatura medicala moderna poate fi un factor de decizie benefic pentru personalul medical. Momentan, doar 48,5 din cele 112 posturi sunt ocupate.

Ambulatoriul are o nevoie stringenta de modernizare prin echiparea cu aparatură medicala.

In clipa de fata, doar 6 cabinete au aparatura, asa cum reiese din tabelul de mai jos:

Cabinet	Aparat
ORL	Audiometru de diagnostic
CSM copii	Electroencefalograf
Dermatologie	Electrocauter Aparat Laser cu sonda si ochelari
Explorari functionale	Electrocardiograf *** *Analizele de Tomografie computerizata, Radiologie, Ecografie, Oscilometrie se fac in incinta spitalului.*
Oftalmologie	Autorefractometru Oftalmoscop
Obstetrica-ginecologie	Lampa mobila de examinare Ecograf doppler color

Restul cabinetelor au strict mobilier si instrumente specifice, dar lipsindu-le aparatura cu desavarsire. Totodata, cele 6 cabinete dotate au majoritatea echipamentelor amortizate fizic si moral.

Astfel, se poate concluziona ca dotarea actuala a cabinetelor este defectoasa si invechita, acolo unde ea exista. Nealocandu-se fonduri suficiente de la bugetul pentru achizitii noi necesare, pot aparea riscuri suplimentare pentru pacienti si personalul angajat. Mai mult, majoritatea dintre cabinete nu sunt dotate cu niciun fel de aparatura, ceea ce face dificila stabilirea unui diagnostic corect si specific. Aceasta situatie ii determina pe medici sa isi indrepte pacientii spre efectuarea unor analize specializate in spital, ceea ce consuma resurse mai multe: resurse umane, resurse financiare, resurse operationale, resurse de timp.

De asemenea, un alt dezavantaj privind utilizarea unor echipamente vechi consta in costurile de mentenanta, acestea fiind din ce in ce mai mari din cauza reparatiilor frecvente sau a pieselor din ce in ce mai greu de gasit.

2.4 Oportunitatea

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, Municipiul Vaslui a ajuns în spaţiul european şi are ca obiectiv principal asigurarea de servicii medicale avansate cu aparatură modernă în spaţii amenajate după ultimele standarde în vigoare, care pe deoparte prin concordanţă cu politicile şi teoriile europene de dezvoltare urbană şi teritorială să poată răspunde durabil problemelor sociale, economice şi de mediu, şi pe de altă parte să poată face faţă şi noilor exigenţe ale competitivităţii în domeniu.

Prin proiectul de fata se doreste imbunatatirea calitatii serviciilor medicale, scop enuntat in urmatorul obiectiv general:

Obiectivul general al proiectului este cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatatate in regim ambulatoriu pentru cetatenii judetului Vaslui prin dezvoltarea capacitatii de diagnostic si tratament a Ambulatoriului Integrat al SJU Vaslui.

Obiectivul general va fi atins prin indeplinirea urmatorului obiectiv specific:

Obiectivul specific al proiectului este: dotarea a 23 de cabinete medicale din structura Ambulatoriului Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui cu un numar de 197 echipamente medicale pe parcursul a 27 luni.

Dotarea ambulatoriului Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui ca contribui la creşterea ponderii afecţiunilor rezolvate în ambulatorul de specialitate şi reducerea poverii prin spitalizarea continuă (conform **Strategiei Nationale de Sanatate 2014-2020**).

Implementarea proiectului este in coerenta deplina cu Strategie de dezvoltare a Spitalului, indeosebi:

Obiectivul strategic 9- Creşterea numărului de servicii medicale acordate în ambulatoriu, la costuri mult diminuate, inclusiv dezvoltarea unui centru medical multidisciplinar

Actiuni:

9.1.Punem accent pe diversificarea şi creşterea eficacităţii serviciilor medicale din ambulatoriu astfel încât bolnavii cronici să fie internaţi cu diagnostic de certitudine şi dirijaţi corespunzător. Acest lucru va degreva mult spitalul de cheltuieli inutile.

9.2.Prin asigurarea siguranţei circulaţiei şi dezvoltarea unui centru de asistenţă medical de zi se pot susţine, chiar cu profit, cabinetele medicale de specialitate, dacă este redus la maximum timpul de aşteptare al pacienţilor;

Intrucat fondurile pentru investitii in ambulatoriu sunt limitate, implementarea proiectului de dotare a ambulatoriului prin fonduri nerambursabile reprezinta o oportunitate. Proiectul acesta este in primul rand complementar cu proiectul "Constructie nouă în vederea organizării Ambulatoriului Integrat si desfăsurării activitătii administrative la Spitalul Judetean de Urgentă Vaslui", aflat in implementare, prin fonduri guvernamentale.

Proiectul de modernizare a ambulatoriului prin dotarea cu aparatura medicala este complementar si cu proiectul "Reabilitarea, modernizarea si echiparea SJU Vaslui", finantat prin POR 2007-2013, finalizat in 2014, precum si cu proiectul "Extindere unitate de primiri urgente si realizare heliport", aflat in evaluare in cadrul POR 2014-2020, axa 8.2.B Unitati de primiri urgente.

3. SITUATIA PROPUSA

3.1 Date generale privind solutia propusa

Dotarea ambulatoriului Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui cu echipamente noi, de ultima generatie, inexistente in prezent in judet, va avea un impact major pentru populaţia municipiului, a întregului judet, avându-se în vedere că chiar şi în condiţiile actuale de dotare precară se asigură un număr mare de servicii medicale ambulatorii pentru populaţia din întreg arealul menţionat. Echipamentele noi achizitionate in vederea dotarii ambulatoriului vor asigura servicii medicale noi si complexe la standarde europene, vor asigura reducerea timpului de diagnosticare si tratament, reducerea numarului de pacienti redirectionati catre alte centre medical din alte judete, cu implicaţii pozitive asupra gradului de sănătate a populaţiei.

Pentru dotările de specialitate se va achiziţiona aparatură şi echipamente de specialitate conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, grupa 2.1.25 " Maşini, utilaje şi instalaţii pentru ocrotirea sănătăţii". De asemenea, dotarea se va realiza conform normelor aflate in vigoare, in special Ordinul 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, Ordinul 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare si Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Costurile sunt rezonabile conform OUG/66/2011.

3.2 Echiparea ambulatoriului

Modernizarea ambulatoriului prin echiparea cu aparatura medicala moderna va consta in urmatoarele achizitii regasite in tabelul de mai jos pentru fiecare cabinet in parte. Urmare a imbunatatirii capacitatii de diagnostic si tratament a ambulatoriului, este foarte probabil ca numarul de pacienti anuali sa creasca. Totusi, vom considera un numar minim de pacienti ce vor beneficia de aparatura moderna egal cu numarul total de pacienti ai anului 2017 (67053 persoane).

Tabel -Totalul cabinetelor prevazute pentru dotare – cabinete existente in structura aprobata de Ministerul Sanatatii

1	CHIRURGIE
2	MEDICINA INTERNA
3	DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE
4	DERMATO-VENEROLOGIE
5	NEUROLOGIE
6	OBSTETRICA-GINECOLOGIE
7	ORL
8	ENDOCRINOLOGIE
9	UROLOGIE
10	OFTALMOLOGIE
11	CABINET RECUPERARE MEDICINA FIZICA, BALNEOLOGIE
12	CARDIOLOGIE
13	CARDIOLOGIE PEDIATRICA
14	PNEUMOLOGIE
15	STERILIZARE
16	EXPLORARI FUNCTIONALE
17	NEFROLOGIE
18	PEDIATRIE
19	ONCOLOGIE
20	MEDICINA MUNCII
21	AUDIOLOGIE
22	REUMATOLOGIE
23	ALERGOLOGIE

Tabel – Descrierile tehnice si aplicabilitatea echipamentelor

SPECIALITATE MEDICALA/ECHIPAMENT	CARACTERISTICI PRINCIPALE	APLICABILITATE/JUSTIFICARE
CHIRURGIE	**CARACTERISTICI**	**NR ANUAL DE PACIENTI = 1623**
Lampa UV	Lampa mobila, 3 x 30 W Counter de timp Minim 8 programe prestabilite de sterilizare Durata minima a tuburilor UV 8000 h Rata de aer dezinfectat aprox. 40m^3/ ora Debit ventilator aprox. 150m^3/ ora	Obligatorie conform dotarii minime; Lampa actuala este depasita fizic si moral; O lampa noua va reduce riscul infectiilor nozocomiale, fiind mai inalt specializata decat cea actuala.
Pulsoximetru	- domeniu de masura SPO2: 0 la 100% - domeniu de masura Puls: 18 la 320 bpm - afisaj LCD - alarme vizuale si auditive - memorie 72 ore - acumulatori reincarcabili	Conform dotarii minime obligatorii pentru orice tip de cabinet.
Cantar adulti cu taliometru	Mecanic -Capacitate: 220 Kg -Diviziune:100 g -Dimensiuni totale: 450x600x1500 mm -Dimensiuni platforma: 275x530x115(h) mm -Inaltime coloana: 1200 mm -Structura: metalica cu platforma cauciuc -Clasa de precizie: III –Directiva Europeana -Clasa risc conform Directivei Europene 93/42 EEC: Im Accesorii incluse: - Taliometru reglabil pe inaltime: 60cm ~ 212cm - Picioare reglabile - Roti pentru transport	Conform dotarii minime obligatorii pentru orice tip de cabinet.

Negatoscop	Montaj pe perete Lumina rece fluorescenta Carcasa metalica vopsita electrostatic Dimensiuni: 80x43 cm	Instrumentul permite clinicienilor sa observe in detaliu afectiunea pacientului, fiind esential in buna vizualizare a radiografiilor
Lampa scialitica mobila	• Reglarea electronica a intensitatii luminoase reglabila de la 40 la130 klx • Ajustarea diametrului campului luminos (la 1 m) intre : 150 si 280mm • Temperatura de culoare: 4900°K • Cresterea temperaturii in aria principala aprox. 1 grad Celsius • CRI: 96Ra • Eficacitate luminoasa : 290 lm/W • Ajustarea campului luminos in minim 5 pasi • Ajustarea intensitatii luminoase in minim 9 pasi	Va fi utilizata atat pentru diagnostic cat si interventii
Instalatie apa sterila	- Sistem de obtinere apa pura in pasi mici cu sistem de prefiltrare pentru eliminarea particulelor materiale din apa - Volum optim maxim 50 litri/ora -Volum de lucru maxim cu reziduuri solide 100 litri/ora -Volum maxim (fara reziduuri solide) 750litri/ora -Temperatura maxima a apei 30°C -Conductivitate <0,1 µS/cm -Cu indicator pentru conductivitate -Monitorizare permanenta a calitatii apei -Conexiunea la alimentarea cu apa potabila: R ¾"	Intrucat apa este produsa instant, poate fi folosita in actul medical imediat, scazand timpul de diagnsotic si interventie

Electrocauter	- Generatorul de inalta frecventa cu taiere monopolara si coagulare monopolara si bipolara - Carcasa exterioara sa poate fi curatata si sa reziste la dezinfectanti de uz medical - Toate prizele platformei sa fie pozitionate central, si sa poate fi configurate individual, in functie de nevoile utilizatorului - Electrocauterul sa poate fi configurat individual in functie de cerintele diferitelor specialitati, indicatiilor si procedurilor medicale - Echipamentul sa apartina clasei de siguranta electrica I pentru pacienti - Puterea nominală de înaltă frecvenţă sa aibă cel putin 100 W la 500 Ohmi - sa aiba posibilitatea de a regla puterea prin taste şi sa fie vizibil afişarea digitală a puterii reglate - Electrocauterul să monitorizeze montarea şi poziţionarea electrodului neutru, prin care urmăreşte curentul electric care trece prin pacient.	Poate fi utilizat pentru numeroase afectiuni ce necesita mici interventii chirurgicale care acum se fac doar in spital, precum: - Abces cutanat, furunculi - Infectii cutanate - Tumori maligne sau beninge ale pielii - Afectiuni la nivelul unghiei - Plagi - Fisuri, fistuli si abcesul regiunilor anale si rectale etc

	- În cazul unor erori, sistemul să activeze un semnal sonor şi sa afişeze un cod de eroare care indică sursa problemei. În cazuri extreme, dacă pacientul sau aparatul este pus în pericol, sistemul de protecţie va opri electrocauterul în mod automat - Unitatea electrochirurgicala să monitorizeze automat valorile de iesire - Frecvenţa de lucru pentru toate modurile de taiere si coagulare sa fie intre 510 - 550 kHz . - Să aibă minim 4 programe predefinite, presetabile de utilizator - Să aibă posibilitatea modificarii volumul semnalului de sunet si luminozitatea afisajului **<u>Modurile de tăiere monopolara:</u>** - Posibilitatea reglării plafonului: sa aiba o tăiere maxima între 1 şi 100 Watt - Sa fie disponibile 2 moduri diferite de TĂIERE. - Modurile de TĂIERE să fie ajustabile reproductibil, pentru o tăiere de înaltă calitate - Sa fie posibila activarea de la mâner sau pedală	

	Incizie automată: Puterea de ieşire nominală sa fie cel putin 100 watt Sa aiba reglarea automată a taierii Limitarea puterii ajustabilă sa fie cu trepte de 1 watt Reglarea automată a tensiunii sa aiba max. HF voltaj 570 Vp Sa fie posibila activarea de la mâner sau pedală **Incizie uscată:** Sa aiba tăiere monopolară cu hemostază intensă Puterea de ieşire HF nominală sa aiba cel putin 100 watt Taierea electrochirugicala sa fie produsă printr-o combinatie de reglare a tensiunii si formele de unda modulate pentru o calitate unica de hemostaza Limitarea puterii ajustabilă sa fie cu trepte de 1 watt Reglarea a tensiunii sa fie cu max. HF voltaj 900 Vp Sa fie posibila activarea de la mâner sau pedală	

	Modurile de coagulare monopolară şi bipolară: Să fie disponibile minim 3 diferite moduri de coagulare Sa aiba control automat al puterii pentru coagulare rapidă fără lipire cu carbonizare minimă având valori diferite de coagulare **Coagulare uşoară:** Sa aiba coagulare monopolară fara carbonizare Putere de ieşire HF nominală sa fie cel putin 80 watt Limitarea puterii ajustabilă sa fie cu trepte de 1 watt Reglarea automată a tensiunii sa fie cu max. HF voltaj 190 Vp Sa fie posibila activarea de la mâner sau pedală **Coagulare forţată:** Sa aiba coagulare monopolară rapidă Putere de ieşire HF nominală sa fie cel putin 50 watt Limitarea puterii ajustabilă sa fie cu trepte de 1 watt	

	Reglarea automată a tensiunii sa fie cu max. HF voltaj 1300 Vp Sa fie posibila activarea de la mâner sau pedală **Coagulare uşoară bipolară:** Sa aiba modul de cogulare bipolară fara carbonizare Putere de ieşire HF nominală sa fie cel putin 80 watt Limitarea puterii ajustabilă sa fie cu trepte de 1 watt Reglarea automată a tensiunii sa fie cu max. HF voltaj 190 Vp Sa fie posibila activare prin pedala Sa fie posibila activarea tip „AUTO START" prin atingerea ţesutului **POSIBILITATEA MEMORĂRII REGLAJELOR SPECIFICE** **UTILIZATORULUI SAU SPECIALITĂŢII** Numărul de programe cu reglaje individuale/personalizate posibile: minim 4	

	Afişarea şi înregistrarea erorilor printr-un cod numeric **CARACTERISTICI DE SIGURANŢĂ** Monitorizare automată a conexiunii electrodului neutru la unitate Monitorizare automată a contactului dintre electrodul neutru de unică folosinţă şi pacient Monitorizare automata a timpului de activare Recunoaşterea automată a erorilor şi a rapoartelor de eroare	
MEDICINA INTERNA	**CARACTERISTICI**	**NR ANUAL DE PACIENTI = 3026**
Pulsoximetru	- domeniu de masura SPO2: 0 la 100% - domeniu de masura Puls: 18 la 320 bpm - afisaj LCD - alarme vizuale si auditive - memorie 72 ore - acumulatori reincarcabili	Conform dotarii minime obligatorii pentru orice tip de cabinet.
Lampa UV	Lampa mobila, 3 x 30 W Counter de timp Minim 8 programe prestabilite de sterilizare Durata minima a tuburilor UV 8000 h Rata de aer dezinfectat aprox. 40m^3/ ora Debit ventilator aprox. 150m^3/ ora	Obligatorie conform dotarii minime; Lampa actuala este depasita fizic si moral; O lampa noua va reduce riscul infectiilor nozocomiale, fiind mai inalt specializata decat cea actuala.
Cantar adulti cu taliometru	Mecanic -Capacitate: 220 Kg -Diviziune:100 g	Conform dotarii minime obligatorii pentru orice tip de cabinet.

	-Dimensiuni platforma: 275x530x115(h) mm -Inaltime coloana: 1200 mm -Structura: metalica cu platforma cauciuc -Clasa de precizie: III –Directiva Europeana -Clasa risc conform Directivei Europene 93/42 EEC: Im - Accesorii incluse: - Taliometru reglabil pe inaltime: 60cm ~ 212cm - Picioare reglabile - Roti pentru transport	
Electrocardiograf	Afisare simultana pe display a 12 derivatii Display color mare 7" tip LCD Touch SCREEN Program complet cu masuratori si protocoale specifice . Memorie –stick USB Tastatura alfanumerica si touch screen Posibilitate cuplare PC prin Lan sau USB Printare pe grupe de 3-12 canale Latimea hartiei: 216 mm Viteze de inregistrare: 5; 6,25; 10 ; 12,5 ; 25 ; 50 mm/sec Sensibilitate: AUTO; 2,5; 5; 10 ; 20 ; 40 mm/mV Convertor A/D: 24 biti CMRR: ≥ 120 dB Constanta de timp: ≥ 3,2 sec. Domeniu de frecventa: 0,05 Hz – 165 Hz Filtre: EMG 25/35/45 Hz ADS: DA/NU HUM: DA/NU Printer Termic incorporat si posibilitate de printare pe printer extern	EKG reprezinta o analiza non-invaziva, ieftina si foarte versatila. Este de interes pentru diagnosticarea: - Cardiomiopatie - Cardiopatia hipertensiva - Cardiopatia ischemica cronica - Anevrism - Angina pectorala - Disturbari metabolice precum hiperkaliemie

Holter TA	**Sistemele** sunt destinate monitorizării tensiunilor sistolice si diastolice pe intervale de timp de 24/51 ore. Programul , parte componentă a sistemului, este capabil să creeze un plan de măsurători, ce constă într-o succesiune de momente de măsurare liber definite de utilizator. Legătura dintre recorder şi calculator se realizează via **USB** prin cablul optic sau modul **bluetooth** dedicat livrat împreună cu sistemul. După terminarea seriei de măsurători rezultatele sînt preluate de program, vizualizate grafic sau sub formă de tabel (datele, mediile orare, histogramele, histogramele comparate), prelucrate statistic, analizate, memorate şi tipărite la comandă. Analiza statistică lucrează cu două tipuri de date: **DATE MĂSURATE** — **DATE CALCULATE** Tensiunea sistolică: — Presiunea pulsului (pulse pressure): Tensiunea diastolică: — Tensiunea arterială mijlocie (mean arterial pressure): Pulsul: — Dublu produs (Double product):	De asemenea, cu ajutorul monitorizării Holterului TA, poate fi cunoscută cu exactitate maximă şi procentul de timp în care valorile tensiunii sistolice şi diastolice sunt peste limită. Holterul TA este recomandat, în primul rând, pentru diagnosticarea şi evaluarea severităţii hipertensiunii. Deseori, valorile tensiunii arteriale trec peste limită în anumite momente ale zilei, iar aceste fluctuaţii nu pot fi surprinse la spital, în timpul consultaţiei cardiologice. Datorită acestei investigaţii, de asemenea, medicul poate face diferenţă dintre hipertensiunea propriu-zisă şi cea „de halat alb"(multor persoane, atunci când văd un medic, li se ridică brusc tensiunea, ceea ce poartă denumirea de hipertensiune „de halat alb").

	Secventa de analiză statistică a programului pe baza datelor inițiale definite de utilizator (interval de timp . perioadă de zi . etc.) , calculează următoarele caracteristici statistice referitoare la datele de mai sus: **CARACTERISTICI STATISTICE** Medie (Average) Maximă (Maximum) Minimă (Minimum) Deviatia standard (Standard deviation - SD) Index diurnal (Diurnal index - DI) Indice de timp hipertensiv (Hypertensive time index –Percent time elevation / PTE) Impact hiperbaric (Hyperbaric impact-Load) Indice de timp hipotensiv (Hypotensive time index – Hypot. PTE) Impact hipobaric (Hypobaric impact –Hypot. load) Mediile pot fi simple sau ponderate în funcție de timp. Monitorul selectează automat presiunea de umflare precum şi ritmul de dezumflare. Metoda oscilometrică de măsurare, repetarea automată a măsurătorilor la nevoie precum şi semnalarea automată din program a artefactelor, reluarea	

	automata a masuratorilor, reduc la minim influenţa factorilor perturbatori asupra rezultatelor.	
Aparat determinare indice glezna/brat	Aparat Doppler digital bidirectional portabil Sa lucreze cu Sonde cu frecventele 4,8 MHz Emisie continuua Dopler Venos si arterial Analiza spectrala in timp real Fotopletismografie arteriala bilaterala Modul de masurare a presiunii sistolice bilaterale cu PPG Masuratori ale vitezelor in vasele periferice si carotida Sa calculeze ABI (Indice brat-glezna) si TBI (Indice brat-deget). Sa fie prevazut cu interfata USB pentru transfer date intr-un alt PC. Ajustari: Volum Selectare semn Selectare scala viteza Pozitia liniei de zero Ajustarea vitezei de baleiaj Filtre: vena, artera Actionarea sa se poata face si prin pedala. Dopler spectral: 256 culori, 256 puncte FFT Sase indici afisati in timp real: Vs,Vd,Vm,RI,PI,S/D Afisaj al curbelor spectrului Calculator incorporat Stocare: minimum 50 examinari	Pentru diagnosticul: - Boli arteriale periferice - Afectectiunile venelor - Ulcer varicos - Screening-ul piciorului diabetic

	Sa aiba Ecran LCD minim 7 " pentru afisaj semnale si parametrii controlati Afisajul sa fie Touch Screen	
Ecograf	<u>Caracteristici generale</u> • sistem digital cu monitor color Hi Res LCD 19" (16/10) pe brat articulat • monitor "touch-screen" pentru comenzi 8.9" • trei conectori pentru sonde • tastatura si monitor mobile sus/jos si stanga/dreapta • stocare: Hard Disk intern, kit memorie USB, CD/DVD <u>Module Doppler</u> • Doppler Color, Power Doppler bidirectional, Doppler Pulsat • Optimizare automata pentru imaginea B mode si Doppler Spectral Admite urmatoarele tipuri de transductori: Transductor microconvex R14 (domeniu frecvente 4 - 9 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 4 frecvente armonice Transductor convex R50 (domeniu frecvente 1 - 8 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 3 frecvente armonice Transductor liniar 47mm (GI) (domeniu frecvente 3 - 13 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 4 frecvente armonice Transductor liniar de inalta frecventa (domeniu frecvente 6 - 18 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 4 frecvente armonice Configuratie: Sonda Convexa Sonda Liniara Masuratori abdominale Videoprinter alb/negru	<u>Tipuri de ecografii:</u> • Ecografie de tiroidă • Ecografie mamară • Ecografie Doppler-cord • Ecografie Doppler transcranian • Ecografie abdomen superior (ficat, colecist, pancreas, rinichi, splină) • Ecografie abdomen inferior (vezică urinară, uter, ovare) • Ecografie abdomen total (superior + inferior) • Ecografie Doppler vena cavă inferioară şi iliace • Ecografie articulaţii • Ecografie de organ (ficat, colecist, pancreas, rinichi, splină) • Ecografie pelvină ginecologică • Ecografie Doppler sistem arterial periferic membru superior • Ecografie Doppler sistem venos periferic membru superior • Ecografie Doppler artere renale • Ecografie Doppler aortă abdominală, trunchi celiac, arteră mezenterică • Ecografie Doppler de artere carotide si vertebro-bazilare • Ecografie părţi moi (muşchi, gât, glande parotide, sublinguale, submaxilare)

		• Ecografie reno-vezicală • Ecografie reno-vezico-prostatică și reziduu vezical • Ecografie suprarenală • Ecografie transvaginală • Ecografie de șold
DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE	**CARACTERISTICI**	**NR ANUAL DE PACIENTI = 9329**
LAMPA UV	Lampa mobila, 3 x 30 W Counter de timp Minim 8 programe prestabilite de sterilizare Durata minima a tuburilor UV 8000 h Rata de aer dezinfectat aprox. 40m^3/ ora Debit ventilator aprox. 150m^3/ ora	Obligatorie conform dotarii minime; Lampa actuala este depasita fizic si moral; O lampa noua va reduce riscul infectiilor nozocomiale, fiind mai inalt specializata decat cea actuala.
CANTAR ADULTI CU TALIOMETRU	Mecanic -Capacitate: 220 Kg -Diviziune:100 g -Dimensiuni platforma : 275x530x115(h) mm -Inaltime coloana : 1200 mm -Structura: metalica cu platforma cauciuc -Clasa de precizie: III –Directiva Europeana -Clasa risc conform Directivei Europene 93/42 EEC: Im **Accesorii incluse:** - Taliometru reglabil pe inaltime : 60cm ~ 212 cm - Picioare reglabile - Roti pentru transport	Conform dotarii minime obligatorii pentru orice tip de cabinet.

OFTALMOSCOP	Iluminare cu Xenon, 3,5 V, +/- 20 dioptrii Reostat pentru reglarea intensitatii luminii Acumulator reincarcabil Li-Ion Incarcator acumulator	Persoanele cu DZ de tip II au risc crescut de dezvoltare a retinopatiei diabetice
APARAT DETERMINARE INDICE GLEZNA-BRAT	Aparat Doppler digital bidirectional portabil Sa lucreze cu Sonde cu frecventele 4,8 MHz Emisie continuua Dopler Venos si arterial Analiza spectrala in timp real Fotopletismografie arteriala bilaterala Modul de masurare a presiunii sistolice bilaterale cu PPG Masuratori ale vitezelor in vasele periferice si carotida Sa calculeze ABI (Indice brat-glezna) si TBI (Indice brat-deget). Sa fie prevazut cu interfata USB pentru transfer date intr-un alt PC. Ajustari: Volum Selectare semn Selectare scala viteza Pozitia liniei de zero Ajustarea vitezei de baleiaj Filtre: vena, artera Actionarea sa se poata face si prin pedala. Dopler spectral: 256 culori, 256 puncte FFT Sase indici afisati in timp real: Vs,Vd,Vm,RI,PI,S/D Afisaj al curbelor spectrului Calculator incorporat Stocare: minimum 50 examinari	Unele din comorbiditatile asociate diabetului sunt bolile cardiovasculare. Aparatul compara tensiunea arterială sistolică la nivelul gleznei cu cea mai mare valoare a tensiunii arteriale sistolice brahiale.

	Sa aiba Ecran LCD minim 7 " pentru afisaj semnale si parametrii controlati Afisajul sa fie Touch Screen	
ANALIZOR HEMOGLOBINA GLICOZILATA	Analizor automat hemoglobina glicozilata Volum de proba: maxim 5 µl Rezultat pentru HbaIC din sange total in maxim 4 minute Sensibilitate analitica:4-17% display LCD 128 x 64 pixeli capacitate memorie: minim 7000 inregistrari conexiuni: 2 porturi USB pentru conectarea la un calculator sau la sistemul informatic al laboratorului (LIS); port serial pentru conectarea unei imprimante; PS2 pentru conectarea unui cititor de coduri de bare Greutate maxim 2 kg	Este o analiza esentiala pentru diagnosticarea si monitorizarea diabetului.
PULSOXIMETRU	domeniu de masura SPO2: 0 la 100% -domeniu de masura Puls: 18 la 320 bpm -afisaj LCD -alarme vizuale si auditive -memorie 72 ore -acumulatori reincarcabili	Conform dotarii minime obligatorii pentru orice tip de cabinet.
ELECTROCARDIOGRAF	Afisare simultana pe display a 12 derivatii Display color mare 7" tip LCD TouchSCREEN Program complet cu masuratori si protocoale specifice . Memorie –stick USB Tastatura alfanumerica si touch screen Posibilitate cuplare PC prin Lan sau USB Printare pe grupe de 3-12 canale	Unele din comorbiditatile asociate diabetului sunt bolile cardiovasculare.

	Latimea hartiei: 216 mm Viteze de inregistrare : 5; 6,25; 10 ; 12,5 ; 25 ; 50 mm/sec Sensibilitate : AUTO; 2,5; 5; 10 ; 20 ; 40 mm/mV Convertor A/D: 24 biti CMRR: ≥ 120 dB Constanta de timp: ≥ 3.2 sec. Domeniu de frecventa: 0,05 Hz – 165 Hz Filtre: EMG 25/35/45 Hz ADS: DA/NU HUM: DA/NU Printer Termic incorporat si posibilitate de printare pe printer extern	
APARAT NONINVAZIV DE SCREENING	Operare continua Alimentare : alimentator 12 V sau 7,2 V accumulator Li-Ion reincarcabil Tehnica de lucru in fluorescent Lungimi de unda de operare: Lumina UV : 375 nm Lumina albastra: 460 nm Lumina infrarosu: 880 nm Modul blutooth	Predictie neuropatie Predictie nefropatie Predictie complicatii cardiovasculare Predictii evenimente cardiovasculare (si amputatii) la pacientii cu ateroscleroza
DERMATO-VENEROLOGIE	**CARACTERISTICI**	**NR ANUAL DE PACIENTI = 3971**
Lampa Examinare	lampa examinare cu LED, consum 10W, durata viata minim 50000 ore, intensitatea luminii la distanta de 1 m: 13.000 lux, temperatura de culoare 4200	Pentru diagnosticul: - pitiriazis versicolor - tinea capitis - eritrasma - modificari pigmentare - vitiligo - melasma

Criocauter	Unitate de criochirurgie care functioneaza cu azot lichid de minus 196 °C Capacitatea aparatului de criocauter sa fie maxim 0,5 l Timp de reţinere a azotului lichid: minim 24 h Accesorii de baza pentru sisitemul criocauter: • Aplicator spray cu diferite mărimi (marimea jetului de azot lichid: 0,45mm; 0,55 mm; 0,75 mm; 1.0mm) • Extensie pulverizator curbat sau drept– tip spray • Sonda - Aplicator de contact, conic ascutit • Sonda - Aplicator de contact, cu diam. Intre 1mm - 6 mm, 8mm, 10mm, 15mm, 20mm, 30mm. • Sistem de închidere - Adaptor la seringă • Conuri din gumă pentru protecţia pielii • Geantă pentru transportul criocauterului Accesorii pentru utilizarea azotului lichid: • CONTAINER de retinere a azotului lichid (Volum: min Sonda35 litri) • Timp de reţinere static max. a azotului lichid: 365 zile • Volum max. de azot lichid evaporat/zi: 0.09 l / zi Sistem de umplere detaşabil prin presiunea generata de azotul lichid	Pentru tratamentul urmatoarelor afectiuni: - Angioame mici - Negi - Trichiasis - Veruci - Lentigo - Carcinom scuamos - Hemoroizi, condilom perianal/rectal/vaginal - Infectii: Molluscum contagiosum, trichiasis
Lampa UV	Lampa mobila, 3 x 30 W Counter de timp Minim 8 programe prestabilite de sterilizare Durata minima a tuburilor UV 8000 h	Obligatorie conform dotarii minime; Lampa actuala este depasita fizic si moral;

	Rata de aer dezinfectat aprox. 40m^3/ ora Debit ventilator aprox. 150m^3/ ora	O lampa noua va reduce riscul infectiilor nozocomiale, fiind mai inalt specializata decat cea actuala.
Electrocauter	IDEM CHIRURGIE	Poate fi utilizat pentru numeroase afectiuni ce necesita mici interventii care acum se fac doar in spital, precum: - Abces cutanat, furunculi - Infectii cutanate - Tumori maligne sau beninge ale pielii - Afectiuni la nivelul unghiei
Videodermatoscop	Microscop cu epiluminiscenta utilizand o camera CMOS de minim 5 Mpixeli cu conectare USB 2.0 Camera CMOS cu o marire de minim 12 ori. Sistemul optic de iluminare cu LED-uri Placă de contact magnetică Placă de contact epiluminescenta Greutate maxima sa fie 250 g Program software cu fişa pacientului pentru calcularea scorului A, B, C, D. -fişă a pacientului detailată. - informaţiile pacientului sunt administrate după un sistem practic. - toate imaginile achiziţionate, referitoare la un pacient, se vor raporta obligatoriu în funcţie de localizarea acestuia. - fiecare imagine poate fi vizualizată individual. - imaginea poate fi marită pentru o observare mai bună a detaliilor. - un maxim de 4 poze ale unei leziuni pot fi comparate simultan sau în ordine cronologică împreună cu informaţiile aferente.	Pentru diagnosticul si monitorizarea cancerelor pielii, pentru determinarea deteriorarii pielii produsa de radiatiile UV.

	- vă ajută în diagnosticarea leziunilor patologice cu ajutorul scorului ABCD conform standardelor Prof. Stolz: Asimetrie (A), Margini (B), Culoare (C) si Diferențe în structură (D). - valoarea ABCD se calculează automat. - fișa pacientului împreună cu imaginea leziunii poate fi imprimată	
Ecograf dermatologic de inalta rezolutie	Adancime de penetrare: 6 mm Rezolutie axiala: 42µm la 38 MHz Latime fanta liniara:12.8 mm Moduri vizualizare: B-Scan, RF-Scan, A-Scan, Transformata Hilbert pentru imaginea analizata Masuratori: lungime, arie,densitate, adancime, latime. Determinarea automata a grosimii pielii Sonda liniara 33-38 MHz	DETERMINARI Grosimea pielii Riscul de osteoporoza Adancimea de localizare a tumorilor inainte si dupa tratamentul chirurgical DIAGNOSTICARE Tesutul dintre piele si plagi Efectele expunerii la soare Leziunile pielii in diferite patologii EFICACITATEA Tratamentelor cu laser Tratamentelor plagilor cutanate Tratamentelor in cercetarea cosmetica Procedurilor cosmetice MONITORIZARE Efectele imbatranirii pielii Chirurgia MOHS Elasticitatea pielii Tratamentele pielii
NEUROLOGIE	**CARACTERISTICI**	**NR ANUAL DE PACIENTI = 2838**
Pulsoximetru	- domeniu de masura SPO2: 0 la 100% - domeniu de masura Puls: 18 la 320 bpm	Conform dotarii minime obligatorii pentru orice tip de cabinet.

	- afisaj LCD - alarme vizuale si auditive - memorie 72 ore - acumulatori reincarcabili	
Aparat determinare indice glezna/brat	Aparat Doppler digital bidirectional portabil Sa lucreze cu Sonde cu frecventele 4,8 MHz Emisie continuua Dopler Venos si arterial Analiza spectrala in timp real Fotopletismografie arteriala bilaterala Modul de masurare a presiunii sistolice bilaterale cu PPG Masuratori ale vitezelor in vasele periferice si carotida Sa calculeze ABI (Indice brat-glezna) si TBI (Indice brat-deget). Sa fie prevazut cu interfata USB pentru transfer date intr-un alt PC. Ajustari: Volum Selectare semn Selectare scala viteza Pozitia liniei de zero Ajustarea vitezei de baleiaj Filtre: vena, artera Actionarea sa se poata face si prin pedala. Dopler spectral: 256 culori, 256 puncte FFT Sase indici afisati in timp real: Vs,Vd,Vm,RI,PI,S/D Afisaj al curbelor spectrului Calculator incorporat Stocare: minimum 50 examinari	Pentru diagnosticul: - Boli arteriale periferice - Afectectiunile venelor - Ulcer varicos - Screening-ul piciorului diabetic

	Sa aiba Ecran LCD minim 7 " pentru afisaj semnale si parametrii controlati Afisajul sa fie Touch Screen	
Lampa UV	Lampa mobila, 3 x 30 W Counter de timp Minim 8 programe prestabilite de sterilizare Durata minima a tuburilor UV 8000 h Rata de aer dezinfectat aprox. 40m^3/ ora Debit ventilator aprox. 150m^3/ ora	Obligatorie conform dotarii minime; Lampa actuala este depasita fizic si moral; O lampa noua va reduce riscul infectiilor nozocomiale, fiind mai inalt specializata decat cea actuala.
Cantar adulti cu taliometru	Mecanic -Capacitate: 220 Kg -Diviziune:100 g -Dimensiuni totale: 450x600x1500 mm -Dimensiuni platforma: 275x530x115(h) mm -Inaltime coloana: 1200 mm -Structura: metalica cu platforma cauciuc -Clasa de precizie: III –Directiva Europeana -Clasa risc conform Directivei Europene 93/42 EEC: Im -Greutate: aprox.15 Kg Accesorii incluse: - Taliometru reglabil pe inaltime: 60cm ~ 212 cm - Picioare reglabile - Roti pentru transport	Conform dotarii minime obligatorii pentru orice tip de cabinet.
Electroencefalograf	Arhitectura modulara ce permite efectuarea investigatiilor din neurofiziologie. Utilizeaza o tehnologie de conversie analog-digitala pe 24 biti si rata de esantionare pana la 32KHz, cu avantajul rezolutiei maxime la amplificarea semnalului util.	• diagnosticul epilepsiei și crizelor epileptice, fiind folosită inclusiv pentru monitorizarea efectelor medicației antiepileptice; • evaluarea intoxicației medicamentoase;

	34 canale monopolare AC/DC sau 26 canale monopolare AC/DC +8 intrari bipolare AC/DC (4 perechi) Soft achizitie si revedere EEG, sistem de management al pacientilor Software ce permite afisarea pe ecran a hartilor 3D de amplitudine si frecventa, precum si calculul si afisarea parametrilor spectrali pentru fiecare pereche de electrozi (Brain Maping)	• evaluarea leziunilor cerebrale - atac vascular cerebral (AVC), tumorilor, traumatismelor; • evaluarea tulburărilor de memorie, demențelor, psihozelor; • monitorizarea stării de vigilență, a comei și a morții cerebrale; • monitorizarea fluxului sangvin cerebral în timpul unei proceduri chirurgicale; • depistarea unor inflamații ale creierului: encefalite, meningoencefalite; • studiază fiziologia somnului și tulburările de somn;
Electromiograf	ELECTROMIOGRAF digital cu 2 canale EMG/NCV/EP se pot efectua urmatoarele *examinari*: activitate voluntara, activitate spontana, reflex clipire, test de coliziune, RNS (Repetitive Nerve Stimulation), Unda F, Reflex H, Inching, Motor NCV, General NCV, Sensory NCV, SSR (Sympatethic Skin Response); software pentru selectarea si impartirea automata pe categorii a Potentialelor Unitatilor Motorii detectate. Pentru fiecare semnal mediu asociat categoriei respective, sistemul calculeaza automat Amplitudinea, Durata, Aria, Fazele, Timpul de Crestere si Numarul de Modificari de Directie (Turns)	Electromiograful reprezinta un aparat de baza pentru diagnosticarea si monitorizarea dereglarilor neuromotorii.
Otoscop	Iluminare cu Xenon, 3,5 V Reostat pentru reglarea intensitatii luminii Acumulator reincarcabil Li-Ion	Pentru examinarea pacientilor cu neurotrauma la nivelul membranei timpanice

	Incarcator acumulator	
Oftalmoscop	Iluminare cu Xenon, 3,5 V, +/- 20 dioptrii Reostat pentru reglarea intensitatii luminii Acumulator reincarcabil Li-Ion Incarcator acumulator	Util pentru evaluarea conditiilor neurologice acute. In general, examinarea papilei optice, a retinei si a vaselor sale poate avea oferi informatii esentiale. De exemplu, pacienții cu atacuri ischemice tranzitorii sau cu un accident vascular cerebral acut sunt mai susceptibili să prezinte semne vizuale anormale ale microvasculare retiniene decât populația generală.În plus, oftalmoscopul poate avea un rol în evaluarea riscului de accident vascular cerebral prin screening pentru semne de boală retrovirală microvasculară.
OBSTETRICA-GINECOLOGIE	**CARACTERISTICI**	**NR ANUAL DE PACIENTI = 3952**
Fotoliu Ginecologic	3 motoare pentru actionare electrica in toate pozitiile Miscare combinata a spatarului si a sezutului Suportii pentru picioare sunt captusiti pentru protectie in pozitia sezut, iar suportii pentru brate se pot misca si regla individual. Spatarul are support reglabil pentru cap Motor electric silentios pentru ridicare pe verticala 40 cm Control ergonomic prin telecomanda dubla conectata prin cablu la scaun Scaunul de ginecologie se transforma cu usurinta in pat de examinare la pozitia orizontala. Suport hartie Vas collector metalic	Va optimiza spatiul de interventie al medicului, cat si confortul pacientului

	Tensiune motor: 24 V Putere motor ridicare: 6000 N Putere motor ajustare spatar: 2500 N Putere motor ajustare support picioare: 2500 N Sarcina utila: 180 Kg Consum maxim: 90W Alimentare: 220 V, 50 Hz	
Lampa Examinare	lampa examinare cu LED, consum 10W, durata viata minim 50000 ore , intensitatea luminii la distanta de 1 m: 13.000 lux, temperatura de culoare 4200	Pentru facilitarea consultului medical.
Lampa UV	Lampa mobila, 3 x 30 W Counter de timp Minim 8 programe prestabilite de sterilizare Durata minima a tuburilor UV 8000 h Rata de aer dezinfectat aprox. 40m^3/ ora Debit ventilator aprox. 150m^3/ ora	Obligatorie conform dotarii minime; Lampa actuala este depasita fizic si moral; O lampa noua va reduce riscul infectiilor nozocomiale, fiind mai inalt specializata decat cea actuala.
Cantar adulti cu taliometru	Mecanic -Capacitate: 220 Kg -Diviziune:100 g -Dimensiuni totale: 450x600x1500 mm -Dimensiuni platforma: 275x530x115(h) mm -Inaltime coloana: 1200 mm -Structura: metalica cu platforma cauciuc -Clasa de precizie: III –Directiva Europeana -Clasa risc conform Directivei Europene 93/42 EEC: Im -Greutate: aprox.15 Kg Accesorii incluse:	Conform dotarii minime obligatorii pentru orice tip de cabinet.

	- Taliometru reglabil pe inaltime: 60cm ~ 212 cm - Picioare reglabile - Roti pentru transport	
Videohisteroscop	Histeroscop HD, Ø 2.7 mm, unghi vedere 30°, lungime de lucru 302 mm, autoclavabil la 134°C Teaca histeroscop pentru operatie, tip High Flow (debit ridicat) irigare continua, Ø 5,5 mm, lungime de lucru 210 mm, profil oval, canal de lucru 5 Charr. Pensa prehensiune tip aligator, diametru 5 Charr., lung. lucru 40 cm, flexibil, dubla actiune sau Pensa prehensiune tip aligator, diametru 5 Charr., lung. lucru 40 cm, semi rigid, dubla actiune Pensa biopsie, bac lingura ovala, diametru 5 Charr., lung. lucru 40 cm, flexibil, dubla actiune sau Pensa biopsie, bac lingura ovala, diametru 5 Charr., lung. lucru 40 cm, semi rigid, dubla actiune Foarfeca, boanta, Ø 5 Charr., lung. lucru 40 cm, flexibila, actiune unica sau Foarfeca, boanta, Ø 5 Charr., lung. lucru 40 cm, semi rigida, actiune unica Histeroscop HD, Ø 2.7 mm, unghi vedere 30°, lungime de lucru 302 mm, autoclavabil la 134°C Sistem complet teaca si obturator rezectoscop cu irigare continua, diametru 22 Charr.,2 robinete rotative; autoclavabil	- Este o metodă de explorare și operare a cavității uterine, a orificiilor tubare, colului și vaginului - Permite vizualizarea din diferite unghiuri și în detaliu a elementelor anatomice aflate la mică distanță și elimină necesitatea unei operații extensive, ce ar necesita o incizie mare a abdomenului - Poate fi utilizata ca protocol in pasii de investigat pentru: - infertilitate sau subfertilitate, - inainte de efectuarea unei fertilizari invitro sau dupa una sau doua fertilizari invitro esuate, - in cazul in care pacienta prezinta o sangerare disfunctionala la care se banuieste o cauza organica, intrauterina, - in cazul in care ecografic se descopera anumite anomalii ale uterului sau colului care pot fi tratate sau diagnosticate cu certitudine histeroscopic cum ar fi: polipi endometriali, sangerari, un endometru mai gros, hiperplazie de endometru, o sinechie uterina, adica peretii uterului sa fie lipiti, o sangerare disfunctionala la care se poate banui ca biopsia de

	Element de liucru monopolar, taiere pasiva, diametru 19 Charr., un singur stem, autoclavabil Electrod (ansa) monopolar rezectie tip loop, 30° angulat, diametru 19 Charr., un singur stem, autoclavabil Electrod (ansa) monopolar coagulare tip rola, Ø 3 mm, diametru 19 Charr., fin, un singur stem, autoclavabil 26.Insuflator CO2 medical; Flux: max. 20 l/min, Presiune: 0 – 30 mmHg, flux continuu, controlat de microprocesor, cu sistem de tuburi si filtru steril – 1 buc 27. Pompa pentru suctiune si irigare, debit max. 3 litri/min; set complet accesorii autoclavabile, alim 220V – 1 buc 28. Camera CCD chip 1/3", procesare digitala, cap camera impermeabil, obturator automatic 1/50 – 1/100.000 secunda, mai mult de 470 linii TV – 1 buc 29. Adaptor TV, f = 28.00 mm, montura C, impermeabil 30. Sursa de lumina Xenon; 180 Watt, lampa Xenon, cu ajustare manuala a intensitatii luminoase, intrare video: 1xBNC – 1 buc. 31. Fibra optica lumina rece pentru XENON, diam. 4.8 mm, l = 230 cm – 1 buc 32. Adaptoare - cate 1 buc (la unit si respectiv endoscop) 33. Monitor full HD, diagonala 21.5", Color LED, ecran cu suprafata anti-reflexie, unghi privire wide (170 grade), 8-bit (16,7 milioane culori), fixare tip VESA, rezolutie: 1920(H) x 1080(V), format imagine 16:9, raport contrast:	endometru ghidata histeroscopic ar putea sa ne aduca informatii suplimentare, - malformatii uterine sau cand se presupune o malformatie uterina, - un corp strain, un sterilet, care nu se poate extrage pe cale vaginala si la care ecografic avem suspiciunea ca el este inca in uter si trebuie indepartat, - a verifica permeabilitatea trompelor sau poate de a face o obstruare a trompelor in scop de sterilizare, dar aceste metode sunt cumva cu caracter special.

	1000:1, luminozitate: 250 cd/mp, intrare semnal SDTV: analog 1xBNC intrare semnal DVI: 1xDVI-D intrare semnal HDTV: 1xHDMI; 1x3G/HD-SDI intrare semnal PC: 1xD-Sub 15 pini, RGB analog; rezolutie suportata VGA la WUXGA inclusiv stand, aprobat ptr uz medical (MPG), marca CE – 1 buc. 34. Stand echipamente, 4 roti antistatice din care 2 blocabile, bloc multipriza cu 6 prize tip Schuko si cablu alimentare L. 5m, dimensiuni aprox. 1700 x 610 x 625 mm (HxWxD), 4 rafturi ajustabile, suport-TFT tip VESA 75/100, rotativ si inclinabil, suporta pana la 8 kg	
Ecograf morfologie fetala	Sistem digital de bandă largă care să poată accepta transductoare în gama 1.0 - 22.0 MHz. Aplicatii ce pot fi implementate pe sistem: obstetrica/ginecologie; 3D; 4D; abdomen general cardiologie adult; cardiologie pediatrica vascular; vase periferice; cefalic adult (transcranian); san; tiroida; musculoscheletal parti moi; interventional; intraoperator laparoscopie; urologie Tipuri de transductori ce pot fi utilizati de system: phased array: sa acopere in totalitate banda 1-11 MHz; transesofagiana: sa acopere in totalitate banda 3-8 MHz; liniara electronica: sa acopere in totalitate banda 3-22 MHz convexa electronica: sa acopere in totalitate banda 1-8 MHz; endocavitara cu unghi de vizualizare de min. 240 grade in timp real intraoperatorie in forma de T; intraoperatorie in forma de L; laparoscopica	Este o ecografie care se efectueaza de obicei in saptamanile 19-22 de sarcina si care analizeaza fatul si uterul mamei. Operatorul va verifica daca fatul se dezvolta normal si care este pozitia placentei in uter. Scopul principal al acestei ecografii este de a verifica dezvoltarea normala a fatului. Operatorii pot identifica mai multe tipuri de malformatii , dintre care unele pot fi incompatibile cu viata extrauterina, iar altele sunt tratabile, astfel echipa medicala poate sti din timp si se poate asigura de ingrijirea corecta a nou-nascutului in primele ore de viata. Malformatii identificate: - Absenta cerebelului si a encefalului (anencefalie) - Buza de iepure

	creion CW de 2 MHz creion CW de 5 MHz creion CW de 8 MHz creion PW de 2 MHz microconvexa; liniar-volumetrica endocavitar-volumetrica: convex-volumetrica endorectala-biplana Sistemul să dispună de minimum 4 porturi active de conectare simultană a traductoarelor electronice de imagine B-mode Sistemul sa dispuna de minim 1 port pentru sonda Doppler creion Sistemul sa admita minim 5 frecvente fundamentale B-mode per sonda Sistemul sa admita minim 6 frecvente armonice per sonda Sistemul sa admita minim 5 frecvente Doppler per sonda Sistemul să aibă încorporată baza de date pacienți. Memorie CINE cu capacitate de minim 5.000 cadre Rata cadrelor in mod B: minim 1245Hz Tehnologie incorporata de stocare imagini. Tehnologie incorporata de stocare imagini in miscare (clipuri), activabila in timp real de la un singur buton Stocare rapoarte de masuratori, separat de imagini. Stocarea datelor mai sus mentionate pe HDD intern Capacitate HDD intern: minim 500 GB Numar porturi USB: minim 8	- Defect de perete abdominal prin care se pot exterioriza intestinul sau chiar ficatul (exomphalos) - Defect de perete abdominal prin care intestinele se dezvolta in afara abdomenului (gastroschizis) - Absenta membrelor sau prezenta unor membre foarte scurte - Defect al maduvei spinarii (spina bifida) - Probleme majore renale (absenta rinichilor sau rinichi anormali) - Defect de inchidere a muschiului care separa cutia toracica de abdomen (hernie diafragmatica) - Acumulare de lichid cefalorahidian in cavitatile creierului (hidrocefalie) - Sindrom Edwards sau sindrom Patau (anomalii cromozomiale) - Probleme cardiace (defecte de valve, vase, atrii, ventriculi)

	Stocarea datelor mai sus mentionate pe CD/DVD prin unitate incorporata Stocare datelor mai sus mentionate pe memorie USB (memory stick) Stocare pe director (folder) din retea windows prin placa de retea integrata Formate de fisiere salvate: compatibile cu Windows fara instalarea unor programe suplimentare POST-PROCESAREA IMAGINILOR DIN ARHIVA salvate anterior in format de date brute Transferul imaginilor pe CD/DVD/retea/USB sa se efectueze in fundal, in timpul examinarii, in timp real, fara perturbarea consultarii Software pentru PC pt baza de date pacienti si masuratori Posibilitate inclusă în unitatea standard de a se conecta şi tipări la orice imprimantă PC prin interfaţa USB, fără upgrade suplimentar. Port reţea Wireless incorporat MODURI DE VIZUALIZARE ŞI OPERARE PERMISE DE SISTEM – B - Mod (2D); M-Mod; PW Doppler Doppler Color; Power Doppler; Power Doppler Bidirectional; 3D; 4D (STIC = spatio-temporal imaging correlation) Calcul automat al translucentei nucale Orientare: stânga/dreapta, Sus/Jos Real Time Triplex mode Zoom de inalta definitie in timp real minim 32x Zoom de inalta definitie in freeze 32x Pan zoom	

	Modul vedere panoramica pentru transductorii liniari Modulul sa permita reconstructia panoramica a imaginilor 2D si doppler color Modul de elastografie in timp real tip Strain pe transductori: liniar, liniar volumetric, convex, endocavitar, endocavitar biplan, intraoperator Modul de examinare elastografica sa includa masurarea raportului de elasticitate/duritate între 2 regiuni selectate de utilizator	
Cardiotocograf	3 canale (FHRI, FHRII, UC) 7" LED Ecran rototitor doppler pulsat dual intensitate: 10 mV/cm2 acuratete: +/- 2% frecventa ultarsunete: 0,985 MHz Domeniu FHR: 30 – 240 bpm Detectie automata a miscarii fetale duala (gemelara)	Aparatul este destinat monitorizarii batailor cordului fetal si a contractiilor intrauterine.
Videocolposcop	Colposcop cu sistem video digital placă de bază cu minim 5 roţi pentru siguranţă în manevrare cu minim 2 roţi blocabile înălţimea bratului: reglabilă între 910 şi 1.250 mm +/-5% Sistem optic cu oculare iluminare LED ajustabila timp de viata LED: minim 20.000 ore Domenii de magnificare steroscopica a imaginii:7,5/15x/30x Distanta de lucru: 300 mm	Pentru diagnosticul: - cancerului de col uterin, dupa un test Papanicolau cu rezultate anormale - veruci genitale - cervicite - leziuni displazice ale colului, vaginului, vulvei

Electrocauter	IDEM CHIRURGIE	Poate fi utilizat pentru numeroase afectiuni ce necesita mici interventii care acum se fac doar in spital, precum: - Afectiuni foliculare - Veruci genitale - Tumori benigne sau maligne
ORL	**CARACTERISTICI**	**NR ANUAL DE PACIENTI = 3721**
Macro otoscop	Camp vizual dublu - o mărire cu 30% mai mare decât un otoscop tradițional - o mai mare claritate și o definiție a reperelor - abilitatea de a ajusta focalizarea - Optica avansată vă oferă 2 x câmpul vizual și o mărire cu 30% mai mare decât a otoscop convențional - Mânerul asigură că speculul este bine fixat - Port de aspirație pentru otoscopie pneumatică -maner cu acumulator Li-Ion si modul de incarcare AC	- pentru examinarea urechii, permitand o vizualizare completă a membranei timpanice
Lampa frontala	Lampa frontala cu LED Sistem optic cu iluminarea coaxiala Temperatura culorii min. 4500 Kelvin Iluminare min. 50.000 lux la distanta focala de 250mm Durata de viata a LED-lui min. 50.000 ore Alimentarea de la acumulator, cu posibilitatea de a atasa direct la lampa frontala sau atasat la sold. Ajustarea mecanica a deschiderii irisului intre 30 si 80 mm la o distanta focala de 420 mm Mobilitate totala pe verticala a directiei spotului de lumina	Asigura o iluminare uniforma a zonei de examinare.

	Indicator de pornit oprit si indicator de incarcare Sistem integrat pentru posibilitatea atasarii lupelor binoculare Lampa frontala sa aiba o autonomie de min. 3 ore cu acumulatorul portabil Timpul de incarcare al bateriei sa nu fie mai mult de 2 ore Lampa frontala sa fie functionala si in timp ce bateria se incarca	
Lampa UV	Lampa mobila. 3 x 30 W Counter de timp Minim 8 programe prestabilite de sterilizare Durata minima a tuburilor UV 8000 h Rata de aer dezinfectat aprox. 40m^3/ ora Debit ventilator aprox. 150m^3/ ora	Obligatorie conform dotarii minime; Lampa actuala este depasita fizic si moral; O lampa noua va reduce riscul infectiilor nozocomiale, fiind mai inalt specializata decat cea actuala.
Negatoscop	Montaj pe perete Lumina rece fluorescenta Carcasa metalica vopsita electrostatic Dimensiuni: 80x43 cm	Instrumentul permite clinicienilor sa observe in detaliu afectiunea pacientului, fiind esential in buna vizualizare a radiografiilor
Aspirator	Aspirator medical cu pompa de vid dotata cu accesorii. Permite functionare si ajustare continua a vacuumului Prevazut cu buton de reglare vacuum Prevazut cu manometru pentru indicare valoare vacuum Prevazut cu buton de ON/OFF Prevazut cu borcan autoclavabil de minim 2 litri Foloseşte aspiraţia cu aer cu un debit maxim de 60 l/min Presiunea de absorbţie maxima: 0,90 bar	- pentru aspirare orala, nazala si traheala la adulti sau copii. - Pentru traheostomie, interventii de mica chirurgie

	Dimensiuni minime aparat: 470x580x560 mm +/-5% Greutate aparat maxim 15 kg Montat pe un stativ mobil, cu 4 roti din care 2 cu frana Prevazut cu pedala	
Video-otoscop	-4 camere : 45/75/150/300 mm -cheie hard pentru imagine -set cablu : USB si RCA, adaptor pentru cheia hard -functie de inghetare a imaginii -afisaj 2,4 inch LCD Color -Port iesire video -Durata de functionare cu un set de baterii : 4 ore	Este un aparat performant ce poate fi folosit pentru examinări medicale și chirugicale cu posibilitate de înregistrare cât și în explicarea diagnosticului pentru pacienti, aceștia avînd posibilitatea de a vizualiza.
Audiometru	Standarde: Audiometrie tonala : EN 60645-1/ANSI S3.6, Tip 2/ Audiometrie vocala:EN 60645-2/ANSI S3.6, TipB sau B-E ; Frecvente : 125,250,500,750,1000,1500,2000,3000,4000,6000,8000 Hz , NBN, WN , SN Nivel de iesire : -10 dB ÷ 120dB HL Intrari semnal: Tone and Warble Tone +/- 5%. Iesiri: AC L+R, Bone L+R, Insert Phones and Insert Masking (NB Noise / White Noise). Atenuatoare: Rotatie continua cu clic -10 la 120 dB HL in trepte de 1,2 sau 5 dB . Prezentarea tonului: Manual sau inversat, un singur puls sau pulsuri multiple 250-5000msec. on/off. Comutator de ton: Comutator cu atingere silentios.	Pentru audiograma.

	Mascare sincronizata: Sincronzare atenuator Canal 2 cu atenuator Canal 1. Calibrare independenta : AC-L, AC-R, BC, Insert phones, Insert mask, FF1, FF2, Warble Tone Tipuri de teste: Ton: Manual sau reversibil 250-5000/msec. / Puls singular sau pulsuri multiple . Durata pulsului: 250-5000/msec./ Lungimea pulsului: 250-5000/msec. Audiometrie vocala: Voce operator, CD sau MP3 sau WAVE FILE preinregistrat. (mediaplayer incor- porat) SRT, Word Recognition, MCL, UCL Teste : Conducere aeriana (HL, MCL & UCL), conducere osoasa, Teste Stenger: Stimulare tonala binaurala	
Impedantmetru	Tonurile test: Frecventa: 226 Hz Nivelul de Intensitate: 85 dB SPL cu AGC (Automatic Gain Control), Presiunea aerului: Control Automatic. Indicarea rezultatului: Valorile masurate sunt afisate pe ecran. Domeniul presiune : de la –600daPa la +400daPa. Limitarile de presiune: de la –750daPa la +550daPa. Complianta: de la 0.1 la 8 ml	Pentru screening si diagnosticare, utilizat in timpanometrie si pentru testul reflexului acustic.

	Timpanograma: Automata; pornirea si oprirea presiunii pot fi programate de operator . EFT : Testul Williams (automatic).EFT ureche neperforata Ecranul: Complianta este indicata in ml si presiunea in daPa. Nivelul de stimulare este indicat in dBHL. Memoria: Timpanometrie: o curba pentru o ureche. EFT : trei curbe pentru o ureche. REFLEX Semnalul reflex : Ton-Contra, Reflex: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 si 8000 Hz. Ton-Ipsi, Reflex: 500, 1000, 2000, 3000 si 4000 Hz. Zgomot-Contra, Reflex: Banda Larga, Filtrare joasa si inalta. Zgomot-Ipsi, Reflex: Banda Larga, Filtrare joasa si inalta. Memorie: 6 grafice ipsi-lateral si 6 grafice contra-lateral. Tipuri de teste : Reflex Manual : controlul tuturor functiilor Reflex Automat : intensități unice creștere reflex Reflex Decay : Automat, 10 dB peste prag si controlat manual cu durata	

	stimulului de 10 secunde.	
Cabina Audiometrie	Sistem de reducere a zgomotului și ventilație. Finisajele externe sunt realizate din panouri rezistente, ignifuge, lavabile și din aluminiu. • Modul pentru conectarea cablului audiometru • Iluminare internă • Sistem de ventilatie • Dimensiune externă (cm): 107 x 107 x h 242 * • Dimensiunea internă (cm): 92 x 92 x h 198 • Dimensiunea ușii (cm): 75 x h 200 • Deschiderea ușii: Dreapta • Dimensiune Windows (cm): 56 x h 88 • Material: 2 - sticlă de izolare din cristal • Grosimea peretelui (cm): 7.5 • Greutate: 255 kg • Ventilație: da • Reducerea zgomotului testat dB la 1000 Hz: 34,5 • Putere internă de iluminare V-Hz: 86-265 - 50/60 • Norme: Dispozitive medicale de clasă Directiva Europeană 93/42 CEE * Înălțimea include sistem de ventilare a aerului (25 cm)	Pentru desfasurarea testului de audiometrie in conditii standard
Unit ORL	Lampa mobila, 3 x 30 W Counter de timp Minim 8 programe prestabilite de sterilizare Durata minima a tuburilor UV 8000 h Rata de aer dezinfectat aprox. 40m^3/ ora Debit ventilator aprox. 150m^3/ ora	Aplicatii: - Vizualizarea cailor nas-gat-urechi - Curatarea cailor - Endoscopia cailor Otoscopul unitatii reprezinta una dintre metodele primare pe care un practicant le

		utilizează pentru diagnosticarea unei afectiuni din întregul complex ureche-nas-gât. Utilizarea unui otoscop bine conceput care să asigure capacitatea de iluminare si mărire pentru verificarea mobilității membranei timpanice este, prin urmare, esențială, permițând practicanților să vizualizeze cu claritate canalul urechii și, în special, membrana timpanică. Sistemul de cauterizare si coagulare poate fi utilizat pentru numeroase afectiuni ce necesita mici interventii care acum se fac doar in spital, precum: - Abces, furunculi - Infectii cutanate - Tumori maligne sau benigne - Polipi
Microscop ORL	Microscop pentru examinari ce poate fi montat pe unit. Manere de ghidare pentru o asezare exacta in pozitia de lucru dorita. Date tehnice:- Magnificatie: 3 trepte - Oculare 12x (optional 10X), directie de vizualizare dreapta; - Focalizare manuala 14mm- Lentile: f250 mm - Binoculare f125mm si directie de vizualizare dreapta; - Sursa de lumina de LED	Pentru examinare si diagnostic
Scaun ORL	Destinat operatiilor in ambulatoriu. Operat de un motor electric cu joystic. Ajustabil pe verticala:420 mm	Va optimiza spatiul de interventie al medicului, cat si confortul pacientului

	Latime:650 mm Ajustare la 90 grade si 190 grade Trendelenburg 5 grade	
Scaun Medic	Taburet pt. specialist ORL. Configuratie:- Structura solida din otel pe baza de sustinere cu 5 picioare pe roti cauciucate, pivotante;- Inel metalic pentru sprijin talpi:- Inaltime reglabila cu arc pneumatic;- Spatar ajustabil 180°. cu inaltime reglabla:- Capitonat cu material elastic (50kg/cm3) si acoperit cu scai lavabil (anti-acid, anti-zgariere);- 24 de culori mate si 10 culori metalizate;Dimensiuni: 570mm diam. X 530-660mm H. Masa neta: 13,7kg.	Pentru optimizarea examinarii
Radiocauter	Puterea nominala de radiofrecventa la taierea monopolara sa fie min. 115 W la 2,2 MHz Puterea nominala de radiofrecventa la coagularea monopolara sa fie min. 105 W la 2,2 MHz Puterea nominala de radiofrecventa la coagularea bipolara sa fie min. 118 W la 2,2 MHz Aparatul sa fie dotat cu ecran tactil, cu afisaj pentru iesirile: taiere monopolara, taiere cu coagulare, coagulare monopolara, coagulare bipolara Sa dispuna de moduri de operare/iesiri independente: -Taiere simpla cu sau fara coagulare -Coagulare monopolara -Coagulare bipolara -Coagulare bipolara cu functia auto-stop	- Recuperare rapida –mai putina distrugere la nivelul tesutului, vindecarea este grabita iar pacientii se vor recupera mai rapid - Durere postoperatorie redusa – Radiochirurgia produce mai putine traume - Mai putine urme postoperatorii – Temperatura scazuta= distrugere termica redusa la nivelul tesutului - Mai putine arsuri la nivelul tesutului – Radiochirurgia minimizeaza arderea tesutului spre deosebire de chirurgia laser sau electrochirurgie

	Sa permita schimbarea modului de lucru fara atingerea panoului frontal al unitatii de baza, prin piesa de mana sau pedala Aparatul sa dispuna presetari pentru minim 7 domenii medicale si minim 43 de interventii chirurgicale, permitand reglarea rapida si usoara a dispozitivului Aparatul sa aiba min. 10 setari pentru interventii speciale in ORL Aparatul sa dispuna de pedala multifunctionala, pentru scaderea si cresterea puterii de iesire, schimbarea modurilor de iesire, activarea si dezactivarea dispozitivelor. Sa permita memorarea ultimei setari din aparat Aparatul sa permita inregistrarea pe un USB a tuturor parametrilor, precum data, durata si reglajele pe parcursul unei interventii chirurgicale Piesele de mana, cablurile aferente, electrodul neutral si electrozii sa fie autoclavabili Sa dispuna de urmatoarele functii de siguranta: unitatea sa monitorizeze contactul electrodului neutru In cazul unor erori, sistemul sa afiseaze un cod de eroare care sa indice sursa problemei Sa dispuna de urmatoarele accesorii: Pedala multifunctionala – 1 buc Maner pentru functia de taiere cu intrerupator – 1 buc Maner pentru functia de coagulare cu intrerupator – 1 buc Cablu bipolar – 1 buc Pensa bipolara – 1 buc	

	Set de electrozi – 1 set Cablu neutrala – 1 buc Neutrala – 1 buc Pensa bipolara pentru tratamentul cornetelor nazale – 1 buc Pensa bipolara pentru tratamentul valului palatin si tonsilei linguale – 1 buc Electrozi monopolari speciale pentru ORL – 1 set (7 buc.)	
Lampa examinare	lampa examinare cu LED, consum 10W, durata viata minim 50000 ore , intensitatea luminii la distanta de 1 m: 13.000 lux, temperatura de culoare 4200	Pentru facilitarea consultului medical.
Nasofaringolaringoscop	Lungime: 300 mm Diametru: 3,6 mm Lungime virf de angulatie: 25 mm Sursa de lumina LED integrata Fibra optica: 18.000 pixeli Angulatie sus/jos: 135°/ 135° Directia de vizualizare: 0° Camp de vizualizare: 70° Adancimea de vizualizare: 5 – 50 mm	Pentru examinarea de pasaje nazale, faringe, laringe si bronhii.
ENDOCRINOLOGIE	**CARACTERISTICI**	**NR ANUAL DE PACIENTI = 1135**
Analizor Compozitie corporala	Sistem de maximă precizie utilizînd o tehnologie nouă, multifrecvenţă (8 puncte de contact, 9 nivele de frecvenţă, pe un un domeniu cuprins între 1kHz şi 1 MHz). Măsoară rezistenţa, reactanţa şi unghiul de defazaj. Puncte de măsurare: braţ drept, braţ sting, trunchi, picior drept, picior sting.	Corpul uman este compus din lichide, albumine, grăsimi corporale şi substanţe minerale. Cele patru componente sunt esenţiale corpului şi echilibrul dintre ele, este elementul principal pentru sănătate. Analiza compoziţiei corpului reprezintă expunerea numerică şi măsurarea acestor componente.

	Tehnică de măsurare segmentală. Determină: grăsimea viscerală, masa totală a grăsimilor, lichid intra- şi extracelular, total lichide, edem, edem segmental, masa musculara scheletala, echilibru stăng/drept.	În trecut diagnosticul de obezitate s-a bazat doar pe aspectul exterior,.fără a lua în considerare raportul dintre conţinutul de lichide, albumine, grăsimi corporale şi substanţe minerale. Din punct de vedere al sănătăţii, analiza compoziţiei corpului, care ia în considerare echilibrul dintre lichide, albumine, grăsimi corporale şi substanţe minerale, prezintă mai multe informaţii decât diagnosticarea obezităţii prin observarea aspectului exterior. Datele sunt esentiale in diagnosticarea bolilor de nutritie si in diabetologie. Aici intervine analizorul compoziţiei corpului de mare precizie. Prin utilizarea limitelor de frecvenţa dintre 1kHz si 1 MHz InBody770 măsoară cu exactitate conţinutul de lichide al corpului. InBody770 este prima varianta a acelor echipamente, care utilizează modalitatea analizei reactante, tehnologia cea mai avansată a analizei compoziţiei corpului.
Lampa UV	Lampa mobila, 3 x 30 W Counter de timp Minim 8 programe prestabilite de sterilizare Durata minima a tuburilor UV 8000 h Rata de aer dezinfectat aprox. 40m^3/ ora Debit ventilator aprox. 150m^3/ ora	Obligatorie conform dotarii minime; Lampa actuala este depasita fizic si moral; O lampa noua va reduce riscul infectiilor nozocomiale, fiind mai inalt specializata decat cea actuala.
Ecograf	<u>Caracteristici generale</u> • sistem digital cu monitor color Hi Res LCD 19" (16/10) pe brat articulat • monitor "touch-screen" pentru comenzi 8.9" • trei conectori pentru sonde	<u>Tipuri de ecografii:</u> • Ecografie de tiroidă • Ecografie mamară • Ecografie Doppler-cord

	• tastatura si monitor mobile sus/jos si stanga/dreapta • stocare: Hard Disk intern, kit memorie USB, CD/DVD <u>Module Doppler</u> • Doppler Color, Power Doppler bidirectional, Doppler Pulsat • Optimizare automata pentru imaginea B mode si Doppler Spectral Transductor microconvex R14 (domeniu frecvente 4 - 9 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 4 frecvente armonice Transductor convex R50 (domeniu frecvente 1 - 8 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 3 frecvente armonice Transductor liniar 47mm (GI) (domeniu frecvente 3 - 13 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 4 frecvente armonice Transductor liniar de inalta frecventa (domeniu frecvente 6 - 18 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 4 frecvente armonice Videoprinter alb/negru	• Ecografie Doppler transcranian • Ecografie abdomen superior (ficat, colecist, pancreas, rinichi, splină) • Ecografie abdomen inferior (vezică urinară, uter, ovare) • Ecografie abdomen total (superior + inferior) • Ecografie Doppler vena cavă inferioară și iliace • Ecografie articulații • Ecografie de organ (ficat, colecist, pancreas, rinichi, splină) • Ecografie pelvină ginecologică • Ecografie Doppler sistem arterial periferic membru superior • Ecografie Doppler sistem venos periferic membru superior • Ecografie Doppler artere renale • Ecografie Doppler aortă abdominală, trunchi celiac, arteră mezenterică • Ecografie Doppler de artere carotide si vertebro-bazilare • Ecografie părți moi (mușchi, gât, glande parotide, sublinguale, submaxilare) • Ecografie reno-vezicală • Ecografie reno-vezico-prostatică și reziduu vezica • Ecografie suprarenală
Cantar adulti cu taliometru	Mecanic -Capacitate: 220 Kg -Diviziune:100 g	Conform dotarii minime obligatorii pentru orice tip de cabinet.

	-Dimensiuni platforma: 275x530x115(h) mm ±10% -Inaltime coloana: 1200 mm -Structura: metalica cu platforma cauciuc -Clasa de precizie: III –Directiva Europeana -Clasa risc conform Directivei Europene 93/42 EEC: Im Accesorii incluse: - Taliometru reglabil pe inaltime: 60cm ~ 212 cm - Picioare reglabile - Roti pentru transport	
UROLOGIE	**CARACTERISTICI**	**NR ANUAL DE PACIENTI = 1439**
Scaun multifunctional	3 motoare pentru actionare electrica in toate pozitiile Miscare combinata a spatarului si a sezutului Suportii pentru picioare sunt captusiti pentru protectie in pozitia sezut, iar suportii pentru brate se pot misca si regla individual. Spatarul are support reglabil pentru cap Motor electric silentios pentru ridicare pe verticala 40 cm Control ergonomic prin telecomanda dubla conectata prin cablu la scaun Scaunul se transforma cu usurinta in pat de examinare la pozitia orizontala. Suport hartie Vas collector metalic Tensiune motor: 24 V Putere motor ridicare: 6000 N Putere motor ajustare spatar: 2500 N	Pentru simplificarea examinarii

	Putere motor ajustare support picioare: 2500 N Sarcina utila: 180 Kg Consum maxim: 90W Alimentare: 220 V, 50 Hz	
Lampă UV	Lampa mobila, 3 x 30 W Counter de timp Minim 8 programe prestabilite de sterilizare Durata minima a tuburilor UV 8000 h Rata de aer dezinfectat aprox. 40m^3/ ora Debit ventilator aprox. 150m^3/ ora	Obligatorie conform dotarii minime; Lampa actuala este depasita fizic si moral; O lampa noua va reduce riscul infectiilor nozocomiale, fiind mai inalt specializata decat cea actuala.
VideoCistoscop	**TRUSA VIDEOCISTOSCOPIE RIGIDA** Telescop 0°, diametru 4 mm, lungime 305 mm, autoclavabil Teaca cistoscop cu obturator si adaptor conectare tip Luer-lock pt. furtune siliconate, intrare-iesire, Fr. 21 Adaptor cu 1 canal, pentru instrumentar flexibil Obturator de vizualizare Grasping Forceps Biopsy Forceps (spoon) Micro foarfeca Uretrotom Otis, mecanic, cu trei varfuri interschimbabile (drept, sferic si curbat) si doua cutite, capacitate 15-45 Ch.,lungime de lucru 200 mm Cutit pentru uretrotom **Procesor video** - generare semnal video HD - control luminozitate automat - balans de alb automat, prin apasarea unui buton - rezolutie: 1920x1080 - format imagine: 16:9 - Iesiri: 1x HDMI	Cu ajutorul cistoscopiei se poate afla motivul incontinentei urinare, al infectiilor repetate care nu raspund la tratamentul indicat, al urinarii cu sange sau al urinarii dureroase, al retentiei de urina si al multor alte probleme din sfera urologica. De asemenea cistoscopul este util si in prelevarea de tesut tumoral pentru biopsie, distrugerea sau extragerea calculilor vezicali, rezectia unor tumori vezicale sau extragerea unor corpi straini.

	- Interfata VESA 100 - temperatura culorii: 2300k la 7000k - Alimentare (V): 100-240 - Frecventa: 50 / 60 Hz - Consum: 12 VA - Dimensiuni: 150x58x230 mm - Greutate: 1,5 kg **Cap Camera HD** - cu conector C-mount - procesare digitala a imaginii in interiorul capului de camera - Senzor imagine de rezolutie inalta 1 x 1/3" **Lentila cu conector C-mount** Format 5:4 și 16:9 Distanța focală f= 13-29mm. Conectare standard la endoscop Conector snap-on automat pentru endoscop, cu mecanism rapid de eliberare Etanș, rezistent la soluție dezinfectantă, **Sursa de lumina LED** Sursa de lumina LED ce ofera cel mai înalt randament energetic şi lumina de ieşire, garantand iluminarea omogena datorita conectarii inovative LED-cablu de lumina Putere: echivalent 180Watt Xenon (42W LED) LED life time >30000h Temperatura culorii aprox.6500K Ultra silentioasa: 25dB **CABLU FIBRA OPTICA** **MONITOR 21.5"**	
VideoUreteroscop	**TRUSA VIDEO URETEROSCOPIE RIGIDA**	Utilizari: 1. diagnostic

	Uretero-renoscop rigid, compact cu ocular oblic Unghi de vedere 5° Dimensiune Fr. 6/7,5 Canal instrumente 4,2x4,6 Fr./1x4 or 2x2,2 Fr. Lungime de lucru 430 mm Lungime totala 570 mm Autoclavabil Ghidaj pentru sonde de litotritie Membrana de etanseitate Forceps corp strain, Diametru: 3 Fr.. Lungime: 920 mm Forceps biopsie, Diametru: 3 Fr., Lungime: 920 mm GRASPING FORCEPS, rigid Container sterilizare uretroscop, la autoclav dimensiuni exterioare: 450x292x27 mm dimensiuni interioare: 420x265x75 mm - cu filtre – set 100 buc ***NOTA: LANTUL VIDEO SE VA FOLOSI CEL DE LA TRUSA DE VIDEOCISTOSCOPIE***	2. de urmărire, în cadrul protocolului postoperator, a pacientilor cu tumori de uroteliu tratate conservator 3. terapeutic: · patologie litiazicã · diverticuli pielocaliceali · tumori uroteliale de cale urinarã superioarã Indicatiile ureteroscopiei: 1. stabilirea etiologiei unei imagini lacunare la nivelul tractului urinar superior, evidentiatã prin examene imagistice 2. determinarea etiologiei hematuriei totale unilaterale 3. determinarea etiologiei unui obstacol de la nivelul cãii urinare superioare 4. stabilirea cauzei modificãrilor testelor citologice urinare
Masina spalat si dezinfectat instrumentar	Masina automata pentru dezinfectia endoscoapelor flexibile pentru majoritatea tipurilor, cu pana la 6 canale de lucru **Descriere** Procesele de dezinfectie si neutralizare sa se efectueze prin pomparea lichidului de dezinfectie/neutralizare prin 6 canale distincte Programul standard: Ciclu de curatare, Ciclu de dezinfectie si clatirea finala cu apa sterila. Selectie ciclu de clatire x1 sau x2 Verificarea automata a etanseitatii endoscopului pe toata durata procesului de dezinfectie, cu posibilitatea decuplarii sitemului de verificare Imprimanta pentru tiparirea raportului pe etichete autocolante	Pentru reducerea riscului infectiilor nosocomiale.

	Monitorizarea presiunii in canale Program de autocuratare Vana preformata pentru fibroscoape si videoendoscoape Recipienti pentru stocarea solutiilor de dezinfectare (min. 17l) Posibilitatea folosirii oricarui tip de dezinfectant lichid agreat pentru endoscoape flexibile Posibilitatea montarii pe un blat sau pe un dulap (in partea inferioara)	
Ecograf abdominal	Caracteristici generale • sistem digital cu monitor color Hi Res LCD 19" (16/10) pe brat articulat • monitor "touch-screen" pentru comenzi 8.9" • trei conectori pentru sonde • tastatura si monitor mobile sus/jos si stanga/dreapta • stocare: Hard Disk intern, kit memorie USB, CD/DVD Module Doppler • Doppler Color, Power Doppler bidirectional, Doppler Pulsat • Optimizare automata pentru imaginea B mode si Doppler Spectral Admite urmatoarele tipuri de transductori: Transductor microconvex R14 (domeniu frecvente 4 - 9 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 4 frecvente armonice Transductor convex R50 (domeniu frecvente 1 - 8 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 3 frecvente armonice Transductor liniar 47mm (GI) (domeniu frecvente 3 - 13 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 4 frecvente armonice Transductor liniar de inalta frecventa (domeniu frecvente 6 - 18 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 4 frecvente armonice Configuratie: Tranductor convex	Ecografia joacă un rol important în evaluarea tulburărilor tractului urinar în cazurile de afecțiuni renale medicale sau chirurgicale, datorită costului redus, disponibilității și lipsei de radiații ionizante și datorită faptului că nu este necesară injectarea sau ingestia de materiale de contrast. Nu are nevoie de intervenție sau de pregătire și poate diferenția în mod special cauzele multiple ale durerii de la nivelul flancului. Sonografia acționată de urologi este o modalitate rapidă, eficientă din punct de vedere al costurilor și economie de timp atât pentru medic cât și pentru pacient pentru obținerea diagnosticului inițial sau final. Pe baza rezultatelor sale, pacienții pot fi selectați daca este cazul pentru o evaluare ulterioară directionata.

	Transductor endocavitar Masuratori abdominale si urologice Videoprinter alb/negru	
OFTALMOLOGIE	**CARACTERISTICI**	**NR ANUAL DE PACIENTI = 6730**
Tomograf in coerenta optica 3D cu Modul de Angiografie	Examinare si fotografiere pol posterior, pol anterior Principiul de lucru : swept source oct Funduscamera nonmidriatica color inclusa Moduri de lucru : Fundus Camera Color, Red Free Tomograf 3D. Fundus Camera & Tomograf 3D Angiografie OCT Sistem de compensare al miscarii involuntare a ochiului Corelarea tomografiei cu poza de pol posterior Analiza 3D Macula si 3D Disc : comparatie cu baza de date normativa pentru stratul fibrelor nervoase si al celulelor ganglionare Posibilitatea disectiei interfetei vitroretiniene: retina, epiteliu pigmentar, coroida Sistem de urmarire in timp al tomografiilor de pol posterior Vizualizarea hartii stratului coroidei Protocoale scanare: line, radial, 3D macula, 3D disc, 5 line cross, 3D Wide Unghiul campului : 45° Diametrul pupilar min : minim 2,50 mm Suprafata de scanare (retina): 6x6 mm, 4,5 x 4,5 mm, 3x3 mm, 12mm x 9mm Viteza de scanare : min 90.000 A-scan/secunda Rezolutia orizontala : ≤ 20 µm Fixatia interna : matrice LCD cu posibilitatea schimbarii formei de fixatie si al pozitiei acesteia Scala dioptriilor :	Angiografia OCT (OCTA) este noua abordare non-invazivă pentru vizualizarea vascularizaţiei retinei care revoluţionează modul în care medicii monitorizează retina şi coroida. Tehnologia angiografiei OCT evidenţiază vasele retiniene prin detectarea fluxului sangvin în aceste vase, fără injectarea unui colorant ca substanţă de contrast. Această tehnologie generează imagini clare ce evidenţiază reţeaua microvasculară a retinei mult mai detaliată. Tehnica angiografiei OCT permite detectarea modificărilor circulaţiei precoce în retinopatie diabetică, tromboze venoase retiniene, anomalii vasculare congenitale, glaucom şi degenerescenţă maculară legată de vârstă.

	fara lentila de compensatie : -13D~+12D cu lentila de compensatie : (-) : -12D~-33D cu lentila de compensatie : (+) : +9D~+40D Tipul fotografierii: IR Protocoale scanare: line, radial, 3D anterior Posibilitate vizualizare si masurare unghi camerular Suprafata de scanare (pe cornee): orizontal intre 3 și 16mm	
Oftalmoscop	Iluminare cu Xenon, 3,5 V, +/- 20 dioptrii Reostat pentru reglarea intensitatii luminii Acumulator reincarcabil Li-Ion Incarcator acumulator	Reprezinta o examinare de rutina a ochiului. Se utilizează pentru detectarea și evaluarea simptomelor diferitelor boli vasculare retiniene sau a bolilor oculare cum ar fi glaucomul. La pacientii cu dureri de cap, descoperirea discurilor optice umflate sau oftalmologiei la oftalmoscopie este un semn cheie, deoarece aceasta indica o crestere a presiunii intracraniene (ICP), care ar putea fi datorata hidrocefaliei, hipertensiunii intracraniene benigne sau tumorii cerebrale, printre alte condiții. Discurile optice cuplate sunt observate în glaucom. La pacienții cu diabet zaharat, examenele oftalmologice oftalmoscopice regulate (o dată la 6 luni până la 1 an) sunt importante pentru screening-ul pentru retinopatia diabetică deoarece pierderea vizuală datorată diabetului poate fi prevenită prin tratamentul cu laser al retinei dacă retinopatia este văzută devreme.
Oftalmoscop indirect	-Ofera imagini de calitate inalta si stereoscopice ale fundului de ochi, prin orice dimensiune a pupilei – sistem optic tratat in mai multe straturi, care reduce reflexiile corneene si asigura otinerea de imagini clare	Permite o imagine stereoscopica a fundului de ochi indiferent de distanța pupilar, inclusiv periferia retiniana in caz de risc de dezlipire de retina.

	– bec halogen Heine XHL, care asigura o iluminare marita cu 100% – sistemul patentat de "ajustare sincronizata si sistem paralax" permite selectia precisa a opticii pentru observatie si iluminare, pentru orice dimensiune a pupilei – optimizat pentru o functionalitate optima pentru un diametru al pupilei de pana la 1 mm – design patentat cu sistem de montare cu casca – optional. sursa de alimentare cu acumulatori Heine mPack Detalii tehnice: aperturi si filtre: posibilitate de blocare in pozitia dorita maneta de ajustare: cu protectie pentru ajustarea fortata gama PD crescuta: 46 – 74mm controale "soft touch": pentru pozitionare precisa	
Proiector teste	Monitor: LCD 22" HD -Teste standard: Snellen, Logmar,Isihara, Maddox, Astigmatism, Worth Four Dots, Contrast Sensitivity, Duochrome, Cross Cylinder Optotipuri: Sloan Letters, Numbers, Tumbing E, Landolt Rings, Figures for Children Moduri de Afisare: Single character, Single line, Single column, Black in white,Multi Line Luminanta: 200 cd/m2 Telecomanda: cu infrarosu Distanta de lucru: 2,5 la 6 m Conexiuni: Audio, USB	Pentru examinarea acuitatii vizuale.
Lampa UV	Lampa mobila, 3 x 30 W	Obligatorie conform dotarii minime;

	Counter de timp Minim 8 programe prestabilite de sterilizare Durata minima a tuburilor UV 8000 h Rata de aer dezinfectat aprox. 40m^3/ ora Debit ventilator aprox. 150m^3/ ora	Lampa actuala este depasita fizic si moral; O lampa noua va reduce riscul infectiilor nozocomiale, fiind mai inalt specializata decat cea actuala.
Sinoptofor	Exercitii disponibile: – perceptie simultana – fuziune stereoscopica – vergenta – corespondenta retinala – pozitie monoculara – fixatie cu un singur ochi – eradicarea supresiei – intarirea fuziunii – exercitii pentru globul ocular – reactie a retinei Date tehnice: distanta de ajustare a pupilei: 45 ... 80mm inaltimea barbiei: 60 ... 130mm placi standard: 13 seturi numar de flash-uri ale dispozitivului automat: 10 ... 400/minut dispozitiv pentru flash manual: buton rotatii ale dispozitivului "perii Heidinger": 50 ... 100/minut diafragma fara pasi cu ajustare a campului vizual becul pentru iluminarea tintei: 6.2V, 3A becul pentru post-imagine: 12V, 2A dimensiuni 530 x 310 x 390mm greutate 20kg	• explorarea vederii binoculare • masurarea obiectiva a deviatiei strabice • tratament ortoptic pentru creearea amplitudinii de fuziune. educarea vederii binoculare
Lupă frontală	Lupa binoculara Magnificare: 2,5 x	Pentru examinarea oculara

	Distanta de lucru: 420 mm Cadru montare Parghii pivotante sterilizabile Lentile de protectie Lichid de curatare Caseta de transport	
Trusa lentile cu rama de proba	Trusa cu 158 lentile cu diametrul de 38 mm si rama de proba Lentile sferice: 25 perechi plus si minus - de la +/-0.25D la +/-4D in pas de 0.25D - de la +/-4.50D to +/-5D in pas de 0.50D - de la +/-6D to +/-10D in pas de 1.00D - de la +/-12D to +/-15D in pas de 3.00D Lentile cilindrice: 12 perechi plus si minus - de la 0.25D la +/-2D in pasi de 0.25D - de la +/-2D la +/-4D in pasi de 0.50D	Pentru stabilirea acurata a dioptriilor
Biomicroscop cu aplanotonometru si masa electrica	Tip: Galilean in minim 5 trepte- 6x;10x; 16x; 25x; 40x Oculare: minim 12,5x Apertura diafragmei: minim 12,5x Ajustare pupilara: minim de la 55mm la 80 mm Latime fanta: de la minim 0 mm pana la 14 mm ajustabila continuu Lungime fanta: minim 0,3 mm - 14mm, ajustabila continuu Unghiul fantei: minim de la 0° la 180° Camp vizual (mm): minim 38,5; 22,2; 15,2; 10,5; 6,1.	Biomicroscopul este utilizat pentru diagnosticarea urmatoarelor: - degenerarea maculară - retina detasata - cataracta - vătămarea corneei - blocaje ale vaselor retinei

Autorefraktokeratometru cu masa electrica	- keratometrie prin 2 cercuri mira si 2 LED-uri - mod autostart, ideal pentru copii sau pacienti care nu pot fixa usor tinta - gama larga de masura. care ofera performanta ridicata si mai multe informatii legate de diagnostic - masurarea curburii lentilelor de contact - masurare automata a distantei pupilare - functia de selectie a distantei vertex ofera date mai precise - masurarea pupilei si irisului prin inghetarea imaginii - ecran LCD color de 6,5" cu afisare in timp real - indicator de focalizare pe ecran pentru stabilirea pozitiei optime a ochiului pentru masurare - blocare "one-touch" pentru fixarea corpului de baza - imprimanta termica de mare viteza (3 secunde) - functie de oprire automata pentru conservarea energiei Moduri de masura: K/R, REF, KER, CLBC (curbura lentilei) Refractometrie VD 0.0, 12.0, 13.5, 15.0mm sfera -25 ... +22D (pas 0.12D) cilindru 0 ... +/-10D (pas 0.12D) axa 0 ... 180 grade (pas 1 grad) distanta pupilara 10 ... 85mm diametru maxim al pupilei 2mm Keratometrie raza de curbura 5 ... 10.2mm putere corneana 33 ... 67.5D astigmatism cornean 0 ... 15D	Permite masurarea viciilor de refractie, determinarea curburii corneene, masurarea puterii dioptrice a lentilelor intraoculare;

	diametru pupila, iris 2 … 14mm memorie 10 masuratori	
Autorefraktometru Pediatric	Monitor touchscreen portabil de minim 5,7 inc Principiu de masurare : Fotoretinoscopia excentrica Aparat portabil Distanta de masurare : 1m **Domeniul de masurare :** Sfera intre -7,0 D / + 5,0D pas 0,25D Cilindru intre -7,0 D / + 5,0D pas 0,25D Ax intre 1° si 180° pas 1° Diamentrul pupilar 4,0 - 8,0 mm pas 0,1mm Distanta interpupilara Unghiul si erorile de fixatie Masurare binoculara simultana Masurare monoculara Analiza automata a rezultatelor Tensiune de alimentare : 220 – 240V Posibilitate de tiparire a rezultatelor masuratorii:printer termic sau printer conectat LAN	Permite masurarea viciilor de refractie, determinarea curburii corneene, masurarea puterii dioptrice a lentilelor intraoculare la copii.
Tonometru Noncontact	Tip tonometru: noncontact -gama de masura 0 … 60mmHg (pas 1mmHg) -distanta de lucru 11mm -mod de aliniere full auto, semi auto sau manual - cautare, focalizare si declansare automate - sistem inteligent de control al suflului de aer functie de compensare a grosimii corneei - ecran color TFT, inclinabil si cu touchscreen 5,7 " (inclinabil 0-90 grade) - interfata de date pentru PC - functie de oprire de urgenta - suport pentru barbie motorizat	Tonometria non contact se efectuează: - ca parte a unui control oftalmologic complet pentru a verifica presiunea introculară (o presiune intraoculară mare este factor de risc în dezvoltarea glaucomului); - pentru a monitoriza eficienţa tratamentului împotriva glaucomului.

Lensmetru	gama de masurare pentru toate tipurile de lentile: -25D / +25D monitor LCD ajustabil de la -5 la 60 de grade prisma rectangulara / polara / deplasament lungime de unda LED: 630 nm diametru masurabil al lentilei 15 ... 115 mm sfera 0 ... +/-25D cilindru 0 ... +/-10D putere ADD 0 ... 10D	- pentru certitudinea unei prescriptii corecte pentru o pereche de ochelari - pentru a orienta și a marca bine lentilele netede - pentru a confirma montarea corectă a lentilelor în cadrele de ochelari Aparatul poate verifica, de asemenea, puterea lentilelor de contact, dacă se utilizează un suport special pentru lentile.
Perimetru computerizat	Bol de examinare: Raza 300 mm , tip inchis, ventilat Campul testat: 100 ° (160 cu fixatie orizontala) Tehnica de perimetrie: Statica Mărimea stimulilor: Goldmann tip III Intensitatea maximă a stimulilor: 1000 asb Controlul fixației: Urmarire Gaze, Monitorizare blink, Monitorizare punct orb Heijl/Krakau Iluminare de fundal: 10 asb pentru stimulii verzi, 314 asb fundal galben pentru stimulii albastri.	Folosit in: - Diagonsticul si monitorizarea bolilor oculare si neurologice; - Diagnosticul si monitorizarea glaucomului; - Strategii rapide și precise de testare; - Evaluarea vederii periferice
CABINET RECUPERARE MEDICINA FIZICA, BALNEOLOGIE	**CARACTERISTICI**	**NR ANUAL DE PACIENTI = 5510**

Aparat de terapie combinata electroterapie, ultrasunete si laser	**Descriere:** Combina portabila pentru electroterapie cu 2 canale independente 2 si 4 poli, cu ultrasunete si laser; ofera posibilitatea aplicarii a 31 de moduri diferite de curenti, ultrasunete, laser, in mod combinat sau simultan. Ecran mare TFT full color cu touch screen pentru o utilizare cat mai facila si o vizualizare clara atat pentru medic cat si pentru pacient. Aparatul contine ghid de terapie, librarie anatomica cu imagini si explicatii, precum si contra-indicatii. Imagini 3D pentru amplasarea electrozilor, 500 memorii libere si peste 800 de protocoale pre-programate. **Caracteristici:** • Electroterapie 2 si 4 poli, 2 canale complet independente • Tipuri de curenti pentru electroterapie: unidirectionali, diadynamici, TENS, NMES, interferentiali, micro, de tensiune inalta (HVPC) • Terapie simultana: ET (2-4poli)+LT / ET (2-4poli)+US / LT+US / ET (2poli)+ET(2poli) • Terapie combinata: US+TENS / US+2 poli frecventa medie • terapie cu ultrasunete - standard: cap multifrecventa (1 si 3 MHz) **4 cm²** ; **optional**: cap de 1cm² ; • US mod continuu si pulsat (10-20-30-40-50-100%); controlul acustic al contactului	Afectiuni ce pot fi tratate cu acest aparat: • Artroze • Dureri lombare • Dureri provocate de munci grele • Dureri provocate de afectiuni nervoase, precum si in sindromul de durere fantoma • Fasciita plantara • Neuromul • Neuropatiile • Artrita • Leziunile sportive • Leziunile ligamentelor si tendoanelor • Durerile de spate si articulatii • Tulburarile musculare • Tendinita • Ranile • Umflarea post-chirurgicala • Boala discului • Intinderi si rupture muscuare • Umarul inghetat • Entorse si leziuni ligamentare • Redori articulare

	• **Laser terapie - optional**: sonda MONO probe 70.5mW / CLUSTER probe 4x13.5mW • Programe de diagnostic: rheobaza si chronaxie / rheobaza si AQ / curba S-D rectangulara sau triunghiulara / curba S-D rectangulara si triunghiulara / puncte de durere • Programe de iontoforeza / phonoforeza	
Aparat de terapie cu unde scurte	ecran tactil color de minim 5.7" câmp inductiv pe 1 sau 2 canale / Câmp capacitiv pe 1 canal 400 W pulsatil, 200 W continuu enciclopedie BTL, 62 indicaţii 100 programe stabilite de utilizator 50–1500 Hz 50-200 microsecunde	Avantajul terapiei cu unde scurte consta in penetrabilitatea mult mai mare în comparatie cu alte metode de fizioterapie. Terapia prin caldura este recomandata indeosebi in afectiuni cronice ale incheieturilor, pentru dureri articulare sau afectiuni cauzate de tulburari ale circulatiei periferice venoase ale membrelor. ***INDICATII*** **afectiuni reumatice:** o gonartroza, spondiloza, o Reumatismul inflamator cronic: unele localizari articulare in stadii ce permit obtinerea de rezultate terapeutice prin efect antialgic siantiinflamator local o spondilita ankilopoietica, o bursite, tendinite, tenosinovite, periartrite scapulo-humerale (mai ales in formele de umar dureros simplu),

		coccigodinii,miogeloze (sindromul miofascial dureros) etc o sechele posttraumatice. - **afectiuni ale sistemului nervos:** o sistemul nervos periferic – nevralgii, neuromialgii (nevralgii de tip Arnold, nevralgii cervico-brahiale, intercostale, lombosacrate etc); unele nevrite, unele pareze si paralizii, o sistemul nervos central – scleroza in plagi, sechele de poliomielita, sechele periferice dupa unele mielite si meningite. - **alte afectiuni:** afectiuni cardiovasculare , afectiuni ale aparatului respirator , afectiuni ale aparatului digestiv, afectiuni ale aparatului uro-genital,afectiuni ginecologice, afectiuni otorinolaringologice, afectiuni oftalmologice, afectiuni stomatologice, afectiuni dermatologice, unele tulburari endocrine
Lampa UV	Lampa mobila, 3 x 30 W Counter de timp Minim 8 programe prestabilite de sterilizare Durata minima a tuburilor UV 8000 h Rata de aer dezinfectat aprox. 40m^3/ ora Debit ventilator aprox. 150m^3/ ora	Obligatorie conform dotarii minime; Lampa actuala este depasita fizic si moral; O lampa noua va reduce riscul infectiilor nosocomiale, fiind mai inalt specializata decat cea actuala.
Aparat de stimulare limfatica	Echipament de presoterapie cu 12-canale, cu touch screen color de minim 5.7" 15 programe cu diferite grade de compresie Setari ale presiunii intre 20-160 mmHg si setari progressive	Ajuta inainte si dupa antrenamente la relaxarea muschilor,ajuta la recuperarea musculara si la eliminarea de acid lactic.

	Presiune ajustabila pentru fiecare compartiment. Indicarea activitatii fiecarui compartiment pe display Setări avansate pentru personalizarea tratamentului Enciclopedie integrată cu recomandări terapeutice	* Previne si trateaza diferite boli legate de circulatia sangelui in artere, inclusiv limfedemul. * Dispozitivul de comprimare a aerului ajuta la imbunatatirea circulatiei sangelui. **1. Previne** - Edemul limfatic - Paralizia membrelor - Convulsii ale membrelor (dureri, furnicaturi, intepaturi) - Boli cronice venoase - Tromboza venoasa profunda **2. Ajuta la:** - Dizolvarea grasimilor - Artrita reumatoida - Sistemului intestinal, preantampina si trateaza constipatia - Circulatia sanguina - Oboseala cronica, insomnia - Embolismul - Varicele
Aparat terapie cu microunde	Interfață utilizator cu ecran touch-screen de minim 5.7" Programe prestabilite de terapie Enciclopedie cu imagini pentru poziționarea aplicatorului Braț cu 6 articulații pentru toate pozițiile de tratament Putere: 250 W	Sunt indicate in contracturile musculare, in spasticitatea din afectiunile neurologice, in sechelele post-traumatice si durerile musculare de natura reumatica.

	Protocoale prestabilite: Enciclopedie ; minim 50 indicații	
Aparat pentru terapie cu unde de soc	Presiune până la 4 bari • Frecvență până la 15 Hz • Touch screen color de mini 5.7" • Enciclopedie terapeutică color cu imagini anatomice • Diagnostic definit de utilizator • Mâner ergonomic special cu eliminarea șocurilor de recul • Cap emisie universal, cap emisie SWT pentru acupunctura • Mod: continuu, single	**Se pot trata urmatoarele afectiuni:** 1. Fasceita plantara 2. Durerea de sold 3. Durere de genunchi- tendinita rotuliana manifestata prin durere la insertia tendonui rotuliana 4. Durere la nivelul tendonului achilean- tendinita achileana care poate sa apare in urma unor activitati ca alergatul, saritul sau alte traume 5. Dureri de umar 6. Dureri de cot – epicondilita mediala si laterala reprezinta inflamatia insertiei tendoanelor musculaturii bratului si se manifesta prin dureri la nivelul cotului accentuate de miscarea si mai ales rotatia antebratului 7. Dureri de spate
Aparat magnetoterapie	**Aparat de magnetoterapie cu 2 canale.** Ecran LCD vizualizare parametri terapie, programe prestabilite, camp magnetic static si pulsat, Tehnologia Campului Magnetic Focalizat (FMF), frecventa impulsuri 1-160Hz, aplicatori cu forma ergonomica, oscilatia undei. Dotare: 2 x cablu extensie pentru aplicatori magnetoterapie, adaptor, acumulator incorporat. Pat	Efecte bune in stres si oboseala cronica si recuperare medicala ortopedica (ex.status post fracturi). Se recomanda utilizarea ei daca este necesara stimularea refacerii tesuturilor in urma traumatismelor de orice natura: • vindecarea fracturilor osoase

	magnetoterapie cu solenoid culisabil de 70 cm. Aplicator inel cervical 30cm.	• tratamentul ulceratiilor cutanate vasculare (la pacientii diabetici) • refacerea anatomica si functionala dupa lezarea nervilor • reducerea cicatricilor cutanate • tratamentul contuziilor, entorselor si a traumelorarticulare minore ***INDICATII*** Leziuni traumatice: contuzii, luxatii, entorse, fracturi, leziuni musculare, pseudoartroze, necroza capului femural. Boli reumatice: degenerative, inflamatorii (in faza acuta sau cronica), osteoporoza, reumatism extraarticular, coxartroza, gonartroza spondiloza vertebrala. Postoperator: dupa operatii de hernie de disc, operatii la nivel muscular si tendoane, accelerarea vindecarii ranilor si in vindecarea arsurilor. Tulburari la nivelul circulatiei periferice. Geriatrie: astenie, discomfort climateric, prostatita, insomnie. Alte indicatii: sinuzita, otita, bronsita, astm bronsic, gastrita, ulcer gastric si duodenal, sindrom de colon iritabil, colita ulceroasa.
Aparat pentru recuperarea genunchiului	aparat pentru miscare pasiva continua si activa pentru recuperarea genunchiului;	- dispozitive utilizate in recuperarea medicala, terapia ocupationala, post-operatoriu, etc.

	- telecomanda cu afisaj tip LCD, interfata intuitiva si functie de blocare a tastaturii; - imita miscarea naturala a genunchiului prin design-ul anatomic; - permite un grad ridicat de confort pentru pacient prin eliminarea barei din zona perineala; - ajustabil atat pentru copii, cat si pentru adulti: - cadrul solid permite pacienților care necesită exerciții de rezistență timpurie să lucreze activ împotriva echipamentului; - dispozitiv compact si usor (maxim 15 kg); - flexia genunchiului: 130^0; - extensia genunchiului: - 3^0; - greutatea maxima a pacientului: 135 kg; - talia pacientului: 112/ 206 cm; - lungimea piciorului: 58/110 cm; - viteza: 35^0 la 180^0/ min (pt femur lung), 40^0 la 215^0/ min (pt femur mediu), 65^0 la 385^0/ min (pt femur scurt); - functie de start/ stop/ reverse; - ajustarea timpului de tratament & pauza;	
Aparat pentru recuperarea mainii	- aparat portabil pentru miscarea pasiva continua (CPM) a mainii si incheieturii mainii; - dispositive utilizate in recuperarea medicala, terapia ocupationala, post-operatoriu, etc. - 3 miscari posibile dezvoltate de aparat: A. Pumn (MCP-PIP-DIP): - 150 – 2700; G. Intrisic +: 00 – 900; H. Intrisic -: 00 – 1800;	- dispozitive utilizate in recuperarea medicala, terapia ocupationala, post-operatoriu, etc.

Aparat pentru recuperarea umarului si cotului	permite o gamă completă de mișcări; - centura permite 5 tipuri de mișcări (complementare și anatomice) care acoperă majoritatea patologiilor umărului: A. Abductie – Aductie (200 – 1600); B. Abductie – Aductie cu rotatie sincronizata (200 – 1600 cu -300 – 900); C. Rotatie Interna, Rotatie Externa (-300 – 900); D. Flexie, Extensie (200 – 1800); E. Abductie Orizontala (-300 – 1100); F. Extensie, Flexie la nivelul cotului (-100 – 1350). - sezut si spatar deosebit de confortabile pentru pacient (prevazut cu role pentru transport si spatar rabatabil 1800); - talia pacientilor: 1.4 – 2 m; - greutatea maxima a utilizatorului: 130kg; - functie load reverse ce nu permite depasirea de catre aparat a greutatii setate de terapeut; - ajustarea fortei de inversie: 6 pasi; - posibilitatea blocarii ajustarii parametrilor; - posibilitatea resetarii parametrilor in cazul schimbarii miscarii terapeutice; - miscare automata continua sau ajustare manuala; - functie pentru detectia amplitudinii maxime a miscarii pe care o poate executa (in mod manual sau By-Pass); - ajustarea timpului therapeutic de la 1minut la 24 ore; - ajustarea pauzei la atingerea miscarii maximale: 1 sec – 15 min;	- dispozitive utilizate in recuperarea medicala, terapia ocupationala, post-operatoriu, etc.

	- ajustarea vitezei: de la 500 la 1400 / minut (5 nivele); - Minim 15 protocoale terapeutice programabile direct de pe telecomanda de pacient;	
Aparat pentru recuperarea soldului	aparat pentru recuperarea coapselor prin miscarii continui pasive (CPM); - permite miscari de flexii, extensii, abductie si rotatie externa; - amplitudinea flexiei coapsei: 0 – 1200; - datorita structurii sale, coapsa este grevata de a suporta greutatea piciorului in timpul exercitiilor; permite miscari anatomice de: A. Hiper extensie/ Flexie; B. Hiper extensie/ Flexie cu Abductie sincronizata si Rotatie externa. - miscari posibile: * -100 – 1200 in plan sagital. Flexia genunchiului poate fi limitata la 00, 300, 600, 900 sau 1200. Permite reducerea durerii prin relaxarea muschilor in timpul flexiei coapsei; * cu Abductie (de la 00 la 300) – abductia soldului combinata cu flexia/ extensia mentine congruenta capului femural. - ajustarea vitezei de lucru: de la 2 min 20 sec (2`20``) la 40 sec (0`40``) pentru un ciclu de la 00 la 1200; - talia pacientului: de la 1.30 m la 1.90 m; - functie load reverse ce nu va permite depasirea de catre aparat a greutatii setate de terapeut;	- dispozitive utilizate in recuperarea medicala, terapia ocupationala, post-operatoriu, etc.
Aparat baie galvanica	• electrostimulator incorporat • 8 electrozi din inox	Baia galvanica pentru membre este utilizata cu precadere in urmatoarele cazuri: - Caderi ale sistemului central nervos cum ar fi sindromurile dureroase ale spondilozei,

	• electrod extern ce poate fi aplicat in orice parte a corpului • minim 30 memorii libere la dispozitia medicului • posibilitatea efectuarii de serii de tratamente pentru un pacient • posibilitatea controlului intensitatii curentului pe fiecare electrod • setare curent galvanic, monofazic, difazic, CP, LP. • expunere grafica a curbei curentului si a directiei circulatiei acestuia. • schimbarea electronica a polaritatii electrozilor din celule. • panou de comanda TOUCH SCREEN, afisaj digital LCD. • reglarea duratei procedurii sau tratamentului la intervale de la 0 – 60 min. • capacitate utila: - celule membre inferioare: 2 x 24,5 L ; celule membre superioare: 2 x 13 L. • moduri de operare: o curent galvanic DC ; curent faradic o monophazic MP 50 Hz, difazic DP 100 Hz ; CP (1 sec. MP + 1 sec. DP) ; LP (5 sec. MP + 10 sec. DP).	nevralgiile, polinevritele, poliomielitele non-paralitice si in conditii de crestere sau scadere a iritabilitatii nervilor aferenti si eferenti. - Disfunctii inflamatorii decazute si cronice ale sistemului motor al corpului, in special disfunctii ale articulatiilor/incheieturilor mici ale mainilor si picioarelor, boli reumatice ale muschilor si a altor tipuri de reumatism al articulatiilor mici. - Vaso-nevroza, convulsivitatea unor muschi intinsi, spasmele mioclonice, ultima faza a atrofiei SUDECK si a diminuarii modulatiilor muschilor extremitatilor. Trecerea curentilor are un efect calmant in intregime. Pentru a optine acest efect, extremitatile superioare sunt conectate la polul pozitiv, in timp ce cele inferioare au o polaritate negativa. Cand sunt conectate la o polaritate inversa, aplicatia stimuleaza sistemul nervos vegetativ.
Lampa Infrarosu	Lampa pentru tratamente cu infrarosu pe stativ mobil Sistem de temporizare electronica Timp de tratament reglabil digital: 0 – 60 min Posibilitate de ajustare a unghiurilor de iradiere 6 tuburi de 150 – 900 W	Efectele benefice ale lumini cu infrarosu sunt: incalzirea locala a tesuturilor, ce duce la relaxare musculara, efect vasodilatator, scade tensiunea arteriala, stimuleaza metabolismul, etc. Lampile cu infrarosu asigura efectuarea de tratamente fototerapeutice in cazul: inflamatiilor articulare subacute si cronice,

			inflamatiilor periarticulare subacute si cronice, cicatrici, aderente, dureri musculare, artrite subacute si cronice, inflamatii subacute si cronice ale nervilor periferici, parestezie, degeraturi, zona zoster, acnee juvenila si eritematoasa, vindecarea arsurilor, sinuzita maxilara, tulburari cutanate, furunculoze, infectii ale glandelor sebacee,etc. Filtrele rosu si albastru asigura efectuarea de tratamente cromoterapeutice cu efecte analgezice, calmante si relaxare.
Masa elongatii cervicale si lombare	**Terapie**	continuă, intermitentă, armonizată, progresivă	Pentru decompresia interna a discurilor vertebrale
	Forță de tracțiune	0–92 kg	
	Timp forță / Timp repaus (terapie intermitentă)	0–99 sec	
	Timp tratament	0–99 min	
	Alimentare la rețea	100–240 V, 50–60 Hz	
	Masa terapie electrica		
Bicicleta ergometrica	Afisare grafica a parametrilor masurati Ecran LCD Monitorizare: timp, distanta de antrenament, km totali, viteza, frecventa de pedalare, consum de energie Masurarea pulsului prin clips pentru ureche Semnalizare acustica pentru pulsul maxim setat Minim 5 programe de antrenament Posibilitate de redare afisare implicita Minim un program controlat in functie de puls		In recuperarea tendonului ahilian, entorsa, platfus, valgum sau varum, bicicleta orizontala ajuta la flexia plantara a piciorului, atacand pedala cu varful sau calcaiul. Gonartroza, ruptura de menisc sau ligament, este ajutata de miscarea circulara realizata prin pedalat. Pozitie orizontala o corpului, elibereaza soldul de greutatea corpului ajutand in recuperarea coxartrozei.

	Programe count up / count down Masurare puls cu note de fitness Tastatura rezistenta la transpiratie Interfata PC Sistem de franare prin inductie Sistem de transmisie prin curele Putere ajustabila 25 – 400 Watt Raport de multiplicare 1:8 Greutatea max. a pacientului: 130 kg Greutatea volantei: max . 10 kg Ajustarea de sa pe inaltime: 73 – 100 cm Sa ergonomica Suport pentru maini reglabil Pedale usoare cu sistem de fixare a piciorului Roti in partea din fata pentru transport Posibilitate reglare pe orizontala Alimentare retea 230V/50 Hz	Spatele blocat, drept, lipsit de incarcare, ajuta la realizarea musculaturii paravertebrale si abdominale, determinand recuperarea in hernia de disc si etc
Banda alergare	Banda rulanta reglabila Afisare grafica a parametrilor masurati Ecran LCD cu dublu profil Monitorizare: timp, distanta de antrenament, km totali, viteza, consum de energie, puls Monitorizare puls cu ajutorul senzorilor fixate pe manere Semnal acustic pentru puls maxim setat Posibilitate setare hearth – rate maxim Buton pentru intreruperea automata a antrenamentului Optional: centura toracica pentru monitorizarea pulsului Programe prestabilite: min. 4 Motor electric: puterea maxima (kW/CV): 1,5 / 2,0	Pentru platfus, valgum sau varum se prefera mersul pe varfuri la o viteza mica, mersul pe calcaie, mersul pe partea externa si mersul pe partea interna a piciorului. De aici se pot reliefa o sumedenie de exercitii cu scopul de a recupera, reeduca si reabilita, atat mersul, cat si aliniamentul piciorului. In entorsa, sau in recuperarea tendonului ahilian, banda de alergat are un loc aparte, castigand unghiuri de flexie sau extensie, necesare mersului. Gonartroza si coxartroza, ruptura de ligamente sau menisc, atribuie bandei de

	Puterea de varf maxima (kW/CV) 3,7 / 5,0 Viteza (min / max in km): 1 – 16 km Posibilitate reglare automata pentru unghiul de rulare a covorului: 0 – 12 ° Roti pentru transport Alimentare retea 230 V/50Hz	alergat un punct de referinta, in programul de recuperare fiind nelipsita. Hernia de disc, discopatia lombara, lombalgia, lombosacralgia si lombosciatica, dupa fazele dureroase, folosesc banda de alergat tonifiind musculatura paravertebrala si abdominala, chiar si a bratelor, in complexe de exercitii bine gandite si aplicate. Pentru un stern infundat, astm sau insuficienta respiratorie se prefera exercitii de respiratie, decifozante, menite sa mareasca capacitatea si rezistenta la efort.
Masa ajustabila electric	Masă de terapie cu 3 secțiuni • Înălțimea și secțiunea mijlocie ajustabile electric • Sistem hidraulic pentru ajustarea secțiunii pentru cap • 2 motoare pentru operarea silențioasă • Capitonaje ușor de curățat și neinflamabile •Elevație a secțiunii mijlocie: 0–22 cm •Unghiul de ajustare a secțiunii pentru cap: +50°/–45° •Ajustarea secțiunii pentru membrele inferioare	Necesara pentru reglarea usoara a inaltinii si pozitiei astfel incat toti pacientii sa se poata aseza pe masa, indiferent de nivelul de dizabilitate temporara si fara un efort fizic deosebit din partea terapeutului
Masa verticalizare TILT	Masa pentru examinare si/sau tratament cu verticalizare si 1 sectiune. Structura metalica, deosebit de rezistenta. Posibilitatea rabatarii pana la un unghi de 85 °, asistat de pistoane de gaz. Miscarea de verticalizare este lina, continua si fara efort fizic din partea terapeutului. Cadran cu indicarea unghiului de verticalizare.	Masă de tratament destinat atât pentru afecțiuni ortopedice, neurologice, reumatologice cât şi pentru recuperare.

	Doua chingi de prindere cu pozitie ajustabila. Role de dimensiuni mari pentru transport cu sistem de franare. Orificiu pentru respiratie Suport din lemn pentru picioare. Greutatea maxima suportata: 120 kg.	
Masa terapeutica	Realizat cu tubulatură pentru mobilă de înaltă calitate ce garantează stabilitatea și robustețea. Patul este realizat din tubulatură rectangulară și rotundă, Uni 7947/81 și 8913, DIN 2394. Căptușeala din cauciuc rezistent la foc este acoperită cu imitație de piele cu clasa de rezistență la foc 1MI Secțiunea pentru cap reglabilă prin intermediul a 2 cremaliere Suportul pentru rola de hârtie se poate amplasa fie la cap fie la picioare. 4 picioare reglabile. Sarcină maximă 200 kg.	Pentru realizarea masajelor terapeutice si pentru mobilizarea membrelor si articulatiilor cu ajutorul terapeutului
CARDIOLOGIE	**CARACTERISTICI**	**NR. ANUAL DE PACIENTI ESTIMATI = MIN. 2000**
Pulsoximetru	- domeniu de masura SPO2: 0 la 100% - domeniu de masura Puls: 18 la 320 bpm - afisaj LCD - alarme vizuale si auditive - memorie 72 ore - acumulatori reincarcabili	Conform dotarii minime obligatorii pentru orice tip de cabinet.
Electrocardiograf	Afisare simultana pe display a 12 derivatii Display color mare, minim 7" tip LCD cu TouchSCREEN Program complet cu masuratori si protocoale specifice . Memorie –stick USB	EKG reprezinta o analiza non-invaziva, ieftina si foarte versatila. Este de interes pentru diagnosticarea: - Cardiomiopatie - Cardiopatia hipertensiva - Cardiopatia ischemica cronica

	Tastatura alfanumerica si touch screen Posibilitate cuplare PC prin Lan sau USB Printare pe grupe de 3-12 canale Viteze de inregistrare: 5; 6,25; 10; 12,5; 25; 50 mm/sec Sensibilitate: AUTO; 2,5; 5; 10 ; 20 ; 40 mm/mV Convertor A/D: 24 biti CMRR: ≥ 120 dB Constanta de timp: ≥ 3,2 sec. Domeniu de frecventa: 0,05 Hz – 165 Hz Filtre: EMG 25/35/45 Hz ADS: DA/NU HUM: DA/NU Printer Termic incorporat si posibilitate de printare pe printer extern	- Anevrism - Angina pectorala - Infarctul miocardic si boala coronariana - Hipertrofia cardiaca - Dezechilibre electrolitice
Lampa UV	Lampa mobila, 3 x 30 W Counter de timp Minim 8 programe prestabilite de sterilizare Durata minima a tuburilor UV 8000 h Rata de aer dezinfectat aprox. 40m^3/ ora Debit ventilator aprox. 150m^3/ ora	Obligatorie conform dotarii minime; Lampa actuala este depasita fizic si moral; O lampa noua va reduce riscul infectiilor nozocomiale, fiind mai inalt specializata decat cea actuala.
Ecocardiograf	Caracteristici generale • sistem digital cu monitor color Hi Res LCD 19" (16/10) pe brat articulat • monitor "touch-screen" pentru comenzi 8.9" • trei conectori pentru sonde • tastatura si monitor mobile sus/jos si stanga/dreapta • stocare: Hard Disk intern, kit memorie USB, CD/DVD Module Doppler • Doppler Color, Power Doppler bidirectional, Doppler Pulsat	Ecocardiografia este de departe cea mai importanta si cea mai frecvent utilizata metoda imagistica din domeniul cardiologiei, datorita costurilor mai reduse comparativ cu alte metode imagistice (tomografia computerizata cardiaca, scintigrafia cardiaca, cateterismul cardiac) si, de asemenea, datorita lipsei iradierii, care o face repetabila ori de cate ori este nevoie pentru a urmari evolutia bolii unui pacient cardiac. Astazi se considera ca o ecocardiografie aduce informatie mult

	• Optimizare automata pentru imaginea B mode si Doppler Spectral Admite urm.atoarele tipuri de transductori: Transductori phased array Transductor microconvex R14 (domeniu frecvente 4 - 9 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 4 frecvente armonice Transductor convex R50 (domeniu frecvente 1 - 8 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 3 frecvente armonice Transductor liniar 47mm (GI) (domeniu frecvente 3 - 13 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 4 frecvente armonice Transductor liniar de inalta frecventa (domeniu frecvente 6 - 18 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 4 frecvente armonice Configuratie: Sonda phased array Sonda liniara Masuratori cardiologie si vascular Software specific pentru ecocardiografie Videoprinter alb/negru	mai multa decat o consultatie obisnuita si practic nu se mai poate imagina cardiologia fara ecocardiografie. Cele mai frecvente direcții de investigare: 1. Dimensiunile inimii. Dacă avem de-a face cu o inima mărită se vor investiga ecografic cauzele dar si cat de severe sunt ele: - hipertensiune - insuficienta cardiacă - insuficienta valvulară 2. Cardiopatie ischemică: se evidențiază tulburările de contracție cardiacă, dacă există disfuncții valvulare sau tromboze la nivelul cavităților; 3. Afecțiunile valvelor inimii - închidere/deschidere defectuoasă - endocardită 4. Inflamații ale inimii - pericardite 5. Afecțiuni congenitale ale inimii. 6. Tumori , tromboze sau cheaguri de sânge
Echipament pentru testare de efort, cu bicicleta, cu PC EKG	Modul de achiziție ECG computerizat 12 canale via USB Cablu pacienți ECG repaus Cablu pacienți ECG efort Set electrozi Software de evaluare si diagnosticare de repaus in limba romana	Testul de efort cardiopulmonar asigură o evaluare globală a răspunsurilor la exercițiul integrativ ce implică sistemele pulmonar și cardiovascular. Diagnostice • diagnosticul diferential al durerii toracice(angina de efort,angina de repaus,dureri atipice) • aprecierea capacitatii functionale a bolnavului cardiopulmonar

	Modul software de analiza si comanda a testului de efort Cicloergometru **Caracteristici tehnice si software ECG** Comunicare cu calculatorul via USB Frecventa minima de esantionare: 2000 Hz/canal Bază de date cu datele generale şi înregistrările pacienţilor (fişa pacientului) Tipărirea raportului şi a traseelor ECG pe coală ministerială Stocarea anamnezei şi medicaţiei recomandate cu editor de text Monitorizarea continuă a traseelor ECG pe 12 canale Memorarea continua a traseelor ECG pe 12 canale (Modul Longplay 24 ore full disclosure) Posibilitatea memorării de segmente ECG de lungime prestabilită de 8. 16, 32 secunde Riglă electronică pentru măsurători Analiză automată cu determinarea parametrilor globali şi specifici: HR, Pd, PQ, QRS, QT, QTC, Pax, QRSax, Tax,	• determinarea prognosticului si gravitatii bolii

	Elaborarea unui diagnostic diferenţiat pediatric şi adult Determinarea medianelor pentru cele 12 derivaţii Compararea înregistrărilor (cel puţin 6 simultan) Compararea bi şi tridimensională a medianelor Înregistrări tip Frank Vectorcardiograme bi şi tridimensionale Variabilitate de frecventa cardiaca in domeniu timp si frecventa utilizind modulul Longplay Posibilitatea vizualizaării on line a traseelor ECG pe mai multe calculatoare simultan Posibilitatea utilizării în reţea şi a interconectării cu alte sisteme de bază de date şi evidenţă care au la baza protocolul GDT sau BDT Posibilitatea transmiterii înregistrărilor prin mail direct din program **Modul software de analiza si comanda a testului de efort** Comunicare cu o gama larga de biciclete si covoare Protocoale prestabilite:Bruce, Naughton, Cornell, Balke, Conconi	

	Posibilitatea de memorare a cel putin 10 protocoale liber stabilite de utilizator Monitorizerea continua a traseelor ECG, a medianelor si a segmentului ST in timpul testului Posibilitatea introducerii masuratorilor manuale de tensiune in timpul testului, si integrarea lor in analiza automata Posibilitatea imprimarii unui treseu ECG in timpul derularii testului, atunci cind doreste utilizatorul Nivele de alarma si oprire, automata si manuala, daca parametrii de alarmare presetati sunt atinsi(TA, HR, ST) Analiza automata a testului cu evaluarea capacitatii la efort si intocmirea unui protocol clasic cu salvarea sfirsiturilor de treapta Memorarea integrala a testului de efort pe 12 canale cu posibilitate tiparirii intregului traseu pe un canal selectat Posibilitatea tiparirii unui traseu si in timpul derularii testului Posibilitatea tiparirii protocolului final intr-un format elaborat de utilizator **Cicloergometru** Interfață USB pentru calculator	

	Comanda directă a cicloergometrului prin calculator Interval de incarcare 7-1000 W Eroare maxima admisibila: +/-3W Trepte de incarcare: de la 1W Frînă electromagnetica Display: LCD 2x16 caractere Interfata: analoaga si digitala Greutate maxima pacient: 160 Kg Sa: reglabila Incarcare independenta de viteza de rotatie in intervalul 30-150 rot/min	
Holter ECG	**CONFIGURATIE** 1. Recorder 2. Software de evaluare si baza de date 3. Un incarcator, doua seturi baterii reincarcabile tip AAA 4. Interfaţă cu comunicare blue-tooth 5. Cabluri ECG: 1 buc 7 fire, 1 buc. NEHB (4 fire) 6. Cablu USB de citire date **CARACTERISTICI TEHNICE** **Caracteristici tehnice recorder** 1. Memorarea continua a traseelor ECG si a frecventei cardiace pe una, doua, trei canale independente sau NEHB timp de 1-7 zile	Acest tip de analiză este cea mai indicată pentru a diagnostica aritmiile şi boala cardiacă ischemică silenţioasă, adică cea care nu dă simptome concludente. Iată şi alte situaţii în care Holterul ECG este eficient: - diagnosticarea şi evaluarea aritmiilor cardiace; - evaluarea aritmiilor ventriculare şi supraventriculare; - modificări ale ritmului sinusal; - determinarea funcţiei pacemakerului; - diagnosticarea ischemiei silenţioase (ischemie care produce modificări electrocardiografice, dar nu este însoţită de durere);

	(full disclosure). 2. Detectarea impulsurilor de Pacemaker. 3. Achizitia semnalelor prin 3/4/5/7 fire 4. Comunicarea cu calculatorul prin modul Bluetooth via USB standard (programare, transmitere de date) 5. Dimensiuni maxima: 5,5 x 7 x 2 cm, greutate maxima 50g 6. Buton pentru semnalarea evenimentelor de catre pacient 4. Frecventa de esantionare: reglabila minim intre limitele 300Hz – 2000 Hz 8. Frecventa de stocare reglabila minim intre 150 – 1000 Hz 9. Monitor LCD cu rezolutia minima de 160 x 100 pixeli 10. Memorie: minim 2 GB 11. Sursa de alimentare: baterii sau baterii reincarcabile 1buc tip AAA 12. Posibilitatea schimbarii bateriilor in timpul monitorizarii fara intreruperea monitorizarii 13 Rezolutie A/D minim 16 bit 14. Banda dinamica: minim +/- 20mV 15 Monitorizarea efortului fizic (Senzor de miscare 3D) 16. monitorizarea starii bateriilor 17. Posibilitatea abgradarii la 12 canale **Software**	- determinarea eficienţei tratamentului antiaritmic. Medicul recomandă realizarea acestui test pentru a: - detecta bătăile neregulate ale inimii; - evalua durerea toracică; - verifica activitatea inimii după ce a suferit un atac de cord; - verifica activitatea inimii după instalarea unui peacemaker; - a verifica efectul utilizării unor medicamente.

	1. Software si rapoarte automate in limba romana 2. Platforma software comuna pentru Holter ECG, Holter TA, Holter combinat ECG + TA, test de efort, spirometru 3. Posibilitatea operarii in retea 4. Baza de date cu datele generale ale pacientilor 5. Posibilitatea monitorizarii on-line a semnalelor ECG pe monitorul calculatorului (via blue-tooth) si pe LCD propriu 6. Posibilitatea pornirii inregistrarii si independent de calculator 7. Analiza ST: elevatie , depresie, panta (slope) 8. Analiză QT, QTc 9. Analiză Pacemaker 10. Analiza completa de forma, clasificarea automata a evenimentelor 11. Analiza completa de ritm, clasificarea automata a evenimentelor 12. Posibilitatea divizarii grupelor de forme pe criterii grafice 13. Posibilitatea supervizării de către utilizator a clasificărilor automate 14. Variabilitate de frecventa cardiaca în domeniu timp 15. Variabilitate de frecvență cardiacă în domeniu fercvența. 16. Detectarea episoadelor de fibrilatie atrială 17. Statistici orare si totale 18. Afisarea tabelara si grafica a distributiei evenimentelor ectopice	

	19. Calcularea medianelor din 60 in 60 sec. si posibilitatea derularii lor rapide 20. Determinarea incarcaturii ischemice 21. Monitorizarea calitatii semnalelor ECG memorate 22. Monitorizarea efortului fizic (Senzor de miscare 3D) 23. Posibilitatea intocmirii si tiparirii unor rapoarte intr-o structura create de utilizator 24. Arhivarea fiselor pacientilor (cu inregistrarile integrale) fara pierdere de date. 25. Interfata GDT, DICOM, HL-7 **Tehnica de calcul necesara** Calculator: processor dual minim 2GHz, HDD minim 500GB, Memorie RAM minim 4 GB, monitor flat minim 17" Imprimanta Laser	
Holter TA	**Sistemele** sunt destinate monitorizării tensiunilor sistolice si diastolice pe intervale de timp de 24/51 ore. Programul , parte componentă a sistemului, este capabil să creeze un plan de măsurători, ce constă într-o succesiune de momente de măsurare liber definite de utilizator. Legătura dintre recorder şi calculator se realizează via **USB** prin cablul optic sau modul **bluetooth** dedicat livrat împreună cu sistemul. După terminarea seriei de măsurători rezultatele sunt preluate de program, vizualizate grafic sau sub formă de tabel (datele, mediile orare, histogramele, histogramele comparate), prelucrate statistic, analizate, memorate şi	De asemenea, cu ajutorul monitorizării Holterului TA, poate fi cunoscută cu exactitate maximă şi procentul de timp în care valorile tensiunii sistolice şi diastolice sunt peste limită. Holterul TA este recomandat, în primul rând, pentru diagnosticarea şi evaluarea severităţii hipertensiunii. Deseori, valorile tensiunii arteriale trec peste limită în anumite momente ale zilei, iar aceste fluctuaţii nu pot fi surprinse la spital, în timpul consultaţiei cardiologice. Datorită acestei investigaţii, de asemenea, medicul poate face diferenţă dintre hipertensiunea propriu-zisă şi cea „de halat

	tipărite la comandă. Analiza statistică lucrează cu două tipuri de date: **DATE MĂSURATE** **DATE CALCULATE** Tensiunea sistolică: Presiunea pulsului (pulse pressure): Tensiunea diastolică: Tensiunea arterială mijlocie (mean arterial pressure): Pulsul: Dublu produs (Double product): Secventa de analiză statistică a programului pe baza datelor inițiale definite de utilizator (interval de timp , perioadă de zi , etc.) , calculează următoarele caracteristici statistice referitoare la datele de mai sus: **CARACTERISTICI STATISTICE** Medie (Average) Maximă (Maximum) Minimă (Minimum) Deviatia standard (Standard deviation - SD) Index diurnal (Diurnal index - DI) Indice de timp hipertensiv (Hypertensive time index –Percent time elevation / PTE)	alb"(multor persoane, atunci când văd un medic, li se ridică brusc tensiunea, ceea ce poartă denumirea de hipertensiune „de halat alb").

	Impact hiperbaric (Hyperbaric impact-Load) Indice de timp hipotensiv (Hypotensive time index – Hypot. PTE) Impact hipobaric (Hypobaric impact –Hypot. load) Mediile pot fi simple sau ponderate în funcţie de timp. Programul va rula sub WINDOWS XP, Vista sau Win 7. Monitorul selectează automat presiunea de umflare precum şi ritmul de dezumflare. Metoda oscilometrică de măsurare, repetarea automată a măsurătorilor la nevoie precum şi semnalarea automată din program a artefactelor, reluarea automata a masuratorilor, reduc la minim influenţa factorilor perturbatori asupra rezultatelor.	
Defibrilator Bifazic si Monitor Color	Operare: in intregime automata Forma de unda: Bifazica Energie furnizata Mod Adult: 170 J – nivel minim 270 J – nivel maxim Energie furnizata Mod Pediatric: 50 J – nivel minim 75 J – nivel maxim Timp de incarcare: < 10 secunde SISTEM DE ANALIZA ECG Timp de analiza: < 10 secunde	Obligatoriu conform dotarilor minime. La nivel modial, stopul cardio-respirator omoara mai multe persoane decat accidentele de masina, cancerul, diabetul sau orice alta afectiune de acest gen. 90% dintre cei afectati intra in fibrilatie ventriculara, ceea ce inseamna ca pot fi salvati daca se intervine imediat.

	Derivatia: II Prag asistola: < 0,160 mV Detectie miscare pacient OPERARE Electrozii pentru defibrilare adulti: pacienti cu varsta > 8 ani/25kg Electrozii pentru defibrilare pediatrie: pacienti cu varsta 1-8 ani/<25kg Suprafata active: 166 cm2 adulti 86 cm2 pediatrie MANAGEMENT DATE Inregistrarea automata a ECG si a evenimentelor in memoria interna pentru o durata de 2 ore si 50 minute Transfer de date prin Bluetooth ACUMULATORI Alcalini Capacitate: 210 socuri Durata de viata: 2 ani AUTO TEST	
Doppler vascular	Doppler bi-directional Sonde vasculare bidirectionale de: 4MHz, 8MHz Sonda fetala unidirectionala 2 MHz (optional) Sonda precordiala bidirectionala (detectare embolie), 2 MHZ (optional) Analiza spectrala in timp real (Fast Fourier Transform) Afisare: sonograma, curba de viteza Parametri calculate: HR , RI (Pourcelots Resistance Index), PI (Pulsatility Index), S/D (Systolic over Diastolic Ratio), Mean (Mean Velocity)	Ecografia Doppler vasculara se efectueaza: - tintit, asupra arterelor sau venelor si pe segmente (membre inferioare, membre superioare, carotide si vertebrale, aorta abdominala, aorta toracica, iliace, renale, cava superioara, cava inferioara, ramurile viscerale ale aortei abdominale etc.); - in scop diagnostic; - in scop terapeutic (sclerozari de pachete varicoase, sclerozare endoluminala pentru tratamentul cu laser sau radiofrecventa a

	Ecran graphic: 160x150 pixeli Filtre: 100Hz, 200 Hz, 400Hz Memorie non-volatila pentru minim 60 masuratori Ceas intern: data, ora Audio: 500mW, iesire casca stereo Interfata USB pentru transfer in timp real (date spectrale si audio) spre PC Software (optional) Alientare: baterii	varicelor, canulari de vene centrale sau de artere periferice etc.); - pentru verificarea eficientei unor tratamente (anticoagulant in tromboze, restabiliri de flux arterial etc.) sau pentru stabilirea duratei acestora (cand oprim anticoagularea in cazul unei tromboze venoase profunda a membrelor inferioare de ex.); - preoperator, intraoperator, postoperator.
Aparat determinare indice glezna/brat	Aparat Doppler digital bidirectional portabil Sa lucreze cu Sonde cu frecventele 4,8 MHz Emisie continuua Dopler Venos si arterial Analiza spectrala in timp real Fotopletismografie arteriala bilaterala Modul de masurare a presiunii sistolice bilaterale cu PPG Masuratori ale vitezelor in vasele periferice si carotida Sa calculeze ABI (Indice brat-glezna) si TBI (Indice brat-deget). Sa fie prevazut cu interfata USB pentru transfer date intr-un alt PC. Ajustari: Volum Selectare semn Selectare scala viteza Pozitia liniei de zero Ajustarea vitezei de baleiaj Filtre: vena, artera Actionarea sa se poata face si prin pedala.	Pentru diagnosticul: - Boli arteriale periferice - Afectectiunile venelor - Ulcer varicos - Screening-ul piciorului diabetic

	Dopler spectral: 256 culori, 256 puncte FFT Sase indici afisati in timp real: Vs,Vd,Vm,RI,PI,S/D Afisaj al curbelor spectrului Calculator incorporat Stocare: minimum 50 examinari Sa aiba Ecran LCD minim 7 " pentru afisaj semnale si parametrii controlati Afisajul sa fie Touch Screen	
CARDIOLOGIE PEDIATRICA	**CARACTERISTICI**	**NR. ANUAL DE PACIENTI ESTIMATI = MIN. 100**
Pulsoximetru	- domeniu de masura SPO2: 0 la 100% - domeniu de masura Puls: 18 la 320 bpm - afisaj LCD - alarme vizuale si auditive - memorie 72 ore - acumulatori reincarcabili	Conform dotarii minime obligatorii pentru orice tip de cabinet.
Electrocardiograf	Afisare simultana pe display a 12 derivatii Display color mare minim 7" tip LCD TouchSCREEN Program complet cu masuratori si protocoale specifice . Memorie –stick USB Tastatura alfanumerica si touch screen Posibilitate cuplare PC prin Lan sau USB Printare pe grupe de 3-12 canale Latimea hartiei: 216 mm Viteze de inregistrare : 5; 6,25; 10 ; 12,5 ; 25 ; 50 mm/sec Sensibilitate : AUTO; 2,5; 5; 10 ; 20 ; 40 mm/mV Convertor A/D: 24 biti CMRR: ≥ 120 dB	EKG reprezinta o analiza non-invaziva, ieftina si foarte versatila. Este de interes pentru diagnosticarea: - Cardiomiopatie - Cardiopatia hipertensiva - Cardiopatia ischemica cronica - Anevrism - Angina pectorala - Infarctul miocardic si boala coronariana - Hipertrofia cardiaca - Dezechilibre electrolitice

	Constanta de timp: ≥ 3,2 sec. Domeniu de frecventa: 0,05 Hz – 165 Hz Filtre: EMG 25/35/45 Hz ADS: DA/NU HUM: DA/NU Printer Termic incorporat si posibilitate de printare pe printer extern	
Lampa UV	Lampa mobila, 3 x 30 W Counter de timp Minim 8 programe prestabilite de sterilizare Durata minima a tuburilor UV 8000 h Rata de aer dezinfectat aprox. 40m^3/ ora Debit ventilator aprox. 150m^3/ ora	Obligatorie conform dotarii minime; Lampa actuala este depasita fizic si moral; O lampa noua va reduce riscul infectiilor nozocomiale, fiind mai inalt specializata decat cea actuala.
Ecocardiograf cu doppler	<u>Caracteristici generale</u> • sistem digital cu monitor color Hi Res LCD 19" (16/10) pe brat articulat • monitor "touch-screen" pentru comenzi 8.9" • trei conectori pentru sonde • tastatura si monitor mobile sus/jos si stanga/dreapta • stocare: Hard Disk intern, kit memorie USB, CD/DVD <u>Module Doppler</u> • Doppler Color, Power Doppler bidirectional, Doppler Pulsat • Optimizare automata pentru imaginea B mode si Doppler Spectral Admite urmatoarele tipuri de transductori: Transductori phased array Transductor microconvex R14 (domeniu frecvente 4 - 9 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 4 frecvente armonice	Ecocardiografia este de departe cea mai importanta si cea mai frecvent utilizata metoda imagistica din domeniul cardiologiei, datorita costurilor mai reduse comparativ cu alte metode imagistice (tomografia computerizata cardiaca, scintigrafia cardiaca, cateterismul cardiac) si, de asemenea, datorita lipsei iradierii, care o face repetabila ori de cate ori este nevoie pentru a urmari evolutia bolii unui pacient cardiac. Astazi se considera ca o ecocardiografie aduce informatie mult mai multa decat o consultatie obisnuita si practic nu se mai poate imagina cardiologia fara ecocardiografie. Cele mai frecvente direcţii de investigare:

	Transductor convex R50 (domeniu frecvente 1 - 8 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 3 frecvente armonice Transductor liniar 47mm (GI) (domeniu frecvente 3 - 13 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 4 frecvente armonice Transductor liniar de inalta frecventa (domeniu frecvente 6 - 18 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 4 frecvente armonice Configuratie: Sonda phased array Sonda liniara Masuratori cardiologie si vascular Software specific pentru ecocardiografie Videoprinter alb/negru	1. Dimensiunile inimii. Dacă avem de-a face cu o inima mărită se vor investiga ecografic cauzele dar si cat de severe sunt ele: - hipertensiune - insuficienta cardiacă - insuficienta valvulară 2. Cardiopatie ischemică: se evidenţiază tulburările de contracţie cardiacă, dacă există disfuncţii valvulare sau tromboze la nivelul cavităţilor; 3. Afecţiunile valvelor inimii - închidere/deschidere defectuoasă - endocardită 4. Inflamaţii nale inimii - pericardite 5. Afecţiuni congenitale ale inimii. 6. Tumori , tromboze sau cheaguri de sânge
PNEUMOLOGIE	**CARACTERISTICI**	**NR ANUAL DE PACIENTI = 3465**
Pulsoximetru	- domeniu de masura SPO2: 0 la 100% - domeniu de masura Puls: 18 la 320 bpm - afisaj LCD - alarme vizuale si auditive - memorie 72 ore - acumulatori reincarcabili	Conform dotarii minime obligatorii pentru orice tip de cabinet.
Lampa UV	Lampa mobila, 3 x 30 W Counter de timp	Obligatorie conform dotarii minime; Lampa actuala este depasita fizic si moral;

	Minim 8 programe prestabilite de sterilizare Durata minima a tuburilor UV 8000 h Rata de aer dezinfectat aprox. 40m^3/ ora Debit ventilator aprox. 150m^3/ ora	O lampa noua va reduce riscul infectiilor nozocomiale, fiind mai inalt specializata decat cea actuala.
Spirometru	Afisaj touchscreen minim 10 " Principiu de masurare: presiune diferentiala Domeniu: +/-16l/s Viteza de esantionare: 125 Hz Volum: 0-20 l Calculator Integrat cu harddisk de minim 40 GB, RAM 1GB, 5 porturi USB Printer Integrat 104 mm	Procedura este utilizată pentru a depista afecţiunile cronice ale bronhiilor, plămânilor, pentru a diagnostica şi evalua corect gravitatea lor şi pentru a le urmări evoluţia. Poate fi utilizată în caz de: - Pneumonii; - Bronşite; - Astm; - Boli obstructive şi restrictive ale plămânilor; - Deformări ale cutiei toracice; - Deformări ale coloanei vertebrale (scolioza); - Înaintea şi după efectuarea unei operaţii la plămâni sau torace.
Poligraf	Aparat de diagnostic al SAS de tip poligraf Dimensiuni reduse Dispozitiv cu 3 sezori externi ce pot citi 7 canale Senzori externi Senzor pulsoximetru Senzor de flux integrat cu canula nazala cu filtru de umiditate Centura toracica reutilizabila cu sistem simplu de reglare Canale citite Flux Sforait Saturatie oxigen Puls	Este o metodă de diagnostic pentru Sindromul de Apnee în Somn şi reprezintă înregistrarea continuă, pe durata unei nopţi a mai multor parametrii respiratori ai pacientului, cum ar fi: • fluxul aerian nazo-bucal • sforăitul • electrocardiogramă • efortul respirator toraco-abdominal • saturaţia oxigenului arterial Prin poligrafie se monitorizează variaţia parametrilor fiziologici pe durata somnului, la domiciliul pacientului, cu ajutorul

	Efortul toracic Pozitia corpului Pletismograf Date de terapie integrate automat Alimentare cu baterii – alkaline sau reincarcabile model AA Conectare la PC prin USB Conectare wireless la aparatul de terapie Afisaj luminos al calitatii inregistrarii Afisaj luminos al calitatii conectarii senzorilor Afisaj luminos privind ordinea montarii senzorilor de catre pacient pentru o instalare facila si corecta. Buton de pornit/oprit Setare automata a pornirii si opririi aparatului Posibilitatea de verificare a conectarii senzoriilor in timpul noptii fara deontarea aparatului Soft inclus, dedicat pentru descarcarea si interpretarea datelor	poligrafului. Acesta este pus la dispoziția pacientului, urmând să fie purtat de subiect pe durata unei nopți, timp în care se realizează înregistrarea continuă a parametrilor respirației. În ziua următoare dispozitivul este returnat, se efectuează descărcarea și analiza datelor înregistrate cu ajutorul unui software specific. Suspiciunea de Sindrom de Apnee în Somn se emite la un pacient obez care acuză: • sforăit zgomotos, • opriri ale respirației în timpul somnului - semnalate de partener, • somnolență diurnă excesivă, • nicturie, • tulburări de concentrare, • cefalee matinală etc.
Electrocardiograf	Afisare simultana pe display a 12 derivatii Display color mare minim 7" tip LCD TouchSCREEN Program complet cu masuratori si protocoale specifice . Memorie –stick USB Tastatura alfanumerica si touch screen Posibilitate cuplare PC prin Lan sau USB Printare pe grupe de 3-12 canale Latimea hartiei: 216 mm Viteze de inregistrare: 5; 6,25; 10 ; 12,5 ; 25 ; 50 mm/sec Sensibilitate: AUTO; 2,5; 5; 10 ; 20 ; 40 mm/mV	EKG reprezinta o analiza non-invaziva, ieftina si foarte versatila. Este de interes pentru diagnosticarea: - Cardiomiopatie - Cardiopatia hipertensiva - Cardiopatia ischemica cronica - Anevrism - Angina pectorala - Infarctul miocardic si boala coronariana - Hipertrofia cardiaca - Dezechilibre electrolitice - BPOC - Embolism pulmonar

	Convertor A/D: 24 biti CMRR: ≥ 120 dB Constanta de timp: ≥ 3,2 sec. Domeniu de frecventa: 0,05 Hz – 165 Hz Filtre: EMG 25/35/45 Hz ADS: DA/NU HUM: DA/NU Printer Termic incorporat si posibilitate de printare pe printer extern	- Hipertensiune pulmonara
Aspirator	Caracteristici: • Debit 40l/minut la o presiune de -0.9bar • Constructie stabila, ergonomic, usor de intretinut • Pompa inclusa ® zgomot redus • Vacuumetru 0-1 bar • Regulator de debit • Vas de colectare 2l • Filtru bacterial • Sistem de oprire automata in caz de umplere	Dotare minima obligatorie conform legii. Pentru realizarea toracocentezei (punctie pleurala) prin care se urmareste extragerea fluidelor din cavitatea pleurala in scop: - Diagnostic: etiologia pleureziei – infectioasa, inflamatorie, tumorala, parazitara, transudativa - Evacuator: chilotorax, hemotorax Terapeutic: pneumotorax spontan recidivant, pleurezie neoplazica, dispnee etc
Concentrator	Echipament electric, ce nu necesita reincarcare Tehnologie PSA (Pressure Swing Adsorption) de producere a oxigenului Posibilitate de utilizare 24h/24h Senzor de verificare a concentratiei de oxigen care ajunge la pacient, cu avertizare luminoasa si sonora. Echipament cu tehologie de ultima generatie ce asigura concentratia de oxigen optima in maxim 2 minute Debitmetru gradat din 0.5 – 0.5 LPM pentru reglarea debitului de oxigen furnizat pacientului.	Pentru oxigenoterapie pentru BPOC sau alte afectiuni cronice.

	Debitmetru incastrat in carcasa aparatului pentru a preveni loviturile accidentale Sistem de avertizare a avariilor sonor si luminos. Panou de comanda cu leduri tricolore (verde, galben si rosu) pentru semnalizarea lumioasa a avariilor si buton ON/OFF usor de accesat Sistem cu 2 filtre bacteriologice si de praf in circuitele de intrare si de iesire din aparat, ceea ce asigura un cost minim de intretienre Sistem de reducere a zgomotului Bol umidificator pentru umidificarea oxigenului furnizat pacientului Suport de prindere al bolului umidificatorului pe aparat, pentru un accesul rapid si usor chiar si pentru persoanele in varsta Debit oxigen reglabil: 0.5 ~ 5 Litri Pe Minut (LPM) Debitmetru: mecanic, gradat din 0.5 – 0.5 LPM Presiune iesire oxigen: 5.5 psig (38 kPa = 0,39 atm) Concentratie oxigen furnizata (la 5 LPM): 93 % +/- 3	
Negatoscop	Montaj pe perete Lumina rece fluorescenta Carcasa metalica vopsita electrostatic Dimensiuni: 80x43 cm	Instrumentul permite clinicienilor sa observe in detaliu afectiunea pacientului, fiind esential in buna vizualizare a radiografiilor
Nebulizator cu ultrasunete	Performanţa nebulizatorului, reglabilă: 0 – 180 ml/h Mărimea particulelor: 0,5 – 5 µm Debitul de aer, reglabil: 0 – 20 l/min Frecvenţă ultrasunete: 1,68 Mhz Temporizator: 15/30/45/60 min	Potrivit pentru tratarea cailor respiratorii superioare si inferioare, a racelii si a astmului

Ecograf portabil	**Tipuri de transductori** ce pot fi utilizati de sistem: • convexe electronica care sa acopere in totalitate banda de frecventa 1-8MHz • microconvexe electronice care sa acopere in totalitate banda de frecventa 3-10MHz • phased array electronice care sa acopere in totalitate banda de frecventa 1-13MHz • liniare electronice care sa acopere in totalitate banda de frecventa 3-22MHz • creion CW de 2, 5, 8 Mhz • transesofagiana adulti • laparoscopica electronica • intraoperativa electronica • intraoperativa tip „hockey-stick" • biplana eletronica liniar-convex array • endocavitara cu unghi de vizualizare de min 197 grade in timp real • convexa volumetrica pentru aplicatii 4D • endocavitara volumetrica pentru aplicatii 4D **MONITOR:** LED cu diagonala de minim 13,3" Rezolutie minima monitor: 1280x800 pixeli Ajustare digitala automata a luminozitatii	Numeroase afecțiuni pleurale și pulmoare în urgență și în ambulator pot fi diagnosticate prin ecografia toracică precum: • Prezența lichidului la nivelul pleurei • Diferențierea inițială între masele pleurale benigne și cele maligne (aici confirrmarea se face cu tomografie computerizată – CT) • Prezența metastazelor de adenocarcinom la nivelul pleurei (parietale) și extensia acestora la nivelul peretelui toracic • Prezența neovascularizației în tumorile maligne comparativ cu cele benigne • Prezența plăcilor pleurale (ex: placi de azbest) – deseori nevizibile radiologic • Prezența de lichid în parenchimul pulmonar (colecție lichidiană în contextul unui abces pulmonar) • Prezența pneumoniei incipiente sau în curs de vindecare (sub tratament antibiotic) la pacienți cu sau fără BPOC (bronhopneumopatie obstructivă cronică) și astm acutizat • Tendința de abcedare sau necrozare a pneumoniei • Diferențierea între atelectazia pasivă (lipsa de aerare pulmon, cauzată de pneumonie,

	CARUCIOR Carucior dedicat cu patru roti autoblocabile si spatiu de pozitionare a periferiicelor Pedala pentru ajustarea pe verticala a caruciorului Caruciorul sa dispuna de un port multiconector pentru conectarea simultana la sistemul ecografic a 4 transductori (upgrade ulterior) **CONSOLA DE LUCRU** Ecograful mobil să dispună de minimum 2 porturi active de conectare simultană a traductoarelor electronice Panou de comanda LCD color de tip "touch-screen" cu parametrii modificabili in functie de modul de lucru Panoul de comanda LCD sa aiba o diagonala de minim 8,9" pentru evidentierea clara a parametrilor care se pot modifica Rezolutia panoului de comanda LCD color sa fie cel putin 1024x600 pixeli	pleurezia) şi atelectazia obstructivă (de cauză tumorală) => 50% din cazuri • Diferenţierea între emfizem subcutanat şi pneumotorax • Monitorizarea invaziei limfatice în cazul unei tumori maligne • Prezenţa/absenţa edemului pulmonar cardiogen în special în cazul pacienţilor cu acutizare BPOC sau cu alte boli cronice pulmonare • Diferenţierea între adenopatiile (ganglionii limfatici) inflamatorii sau maligne la nivelul axilei sau fosei supraclaviculare • Diagnosticul fracturilor costale şi a leziunilor osoase (costale) de tip metastazic • Evaluarea mişcării diagramului • Evaluarea spaţiului dintre plămâni (mediastin) pentru prezenţa de mase tumorale (benigne sau maligne) si prezenţa/absenţa vascularizaţiei acestora.
EXPLORARI FUNCTIONALE	**CARACTERISTICI**	**NR ANUAL DE PACIENTI = 8866**
Electrocardiograf (1084 pacienti anuali)	Afisare simultana pe display a 12 derivatii Display color mare minim 7" tip LCD TouchSCREEN Program complet cu masuratori si protocoale specifice .	EKG reprezinta o analiza non-invaziva, ieftina si foarte versatila. Este de interes pentru diagnosticarea: - Cardiomiopatie - Cardiopatia hipertensiva

	Memorie –stick USB Tastatura alfanumerica si touch screen Posibilitate cuplare PC prin Lan sau USB Printare pe grupe de 3-12 canale Latimea hartiei: 216 mm Viteze de inregistrare: 5; 6,25; 10 ; 12,5 ; 25 ; 50 mm/sec Sensibilitate: AUTO; 2,5; 5; 10 ; 20 ; 40 mm/mV Convertor A/D: 24 biti CMRR: ≥ 120 dB Constanta de timp: ≥ 3,2 sec. Domeniu de frecventa: 0,05 Hz – 165 Hz Filtre: EMG 25/35/45 Hz ADS: DA/NU HUM: DA/NU Printer Termic incorporat si posibilitate de printare pe printer extern	- Cardiopatia ischemica cronica - Anevrism - Angina pectorala - Infarctul miocardic si boala coronariana - Hipertrofia cardiaca - Dezechilibre electrolitice etc
Defibrilator	Defibrilator bifazic , sincron/asincron Iesire Energie: 1J-10 J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J,150J,200J,250J,300J (19 trepte) Selectarea energiei printr-un buton rotativ Modul ECG cu cablu 3 fire/5 fire (optional) Incarcare la 300 J in mai putin de 8 secunde 100 socuri la 300 J cu bacteria complet incarcata Controalele pentru incarcare si socuri atat de pe sistem cat si de pe padele Domeniu de impedanta: 25 ohmi la 400 ohmi	Obligatoriu conform dotarilor minime. La nivel mondial, stopul cardio-respirator omoara mai multe persoane decat accidentele de masina, cancerul, diabetul sau orice alta afectiune de acest gen. 90% dintre cei afectati intra in fibrilatie ventriculara, ceea ce inseamna ca pot fi salvati daca se intervine imediat.

	Controale: buton de selectare a energiei, tasta modul SYNC, tasta CHARGE, tasta SHOCK, tasta DISARM, tasta selectare MODE, Tasta selectare mod Adulti/Pediatrie, Tasta PRINT ECG, tasta ALARM; *Indicatoare*: Afisaj LCD indicand ENERGIA, ECG, Puls, Status Baterie, Ceas, Alerte Audio, Beep QRS, CHARGE SI SHOCK, alte texte afisate Afisaj Color minim 6,5 " Tip:TFT LCD Color cu iluminare LED din spate Rezolutie: 640x 480 pixeli *MODUL ECG* Configurare derivatii : padele, 3 fire , 5 fire (optional) Derivatii :padele, I,II,III V,aVR,aVL,aVF (numai cu cablu de 5 fire) Afisaj : un canal Amplificare : 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV Viteza : 12,5 mm/sec, 25 mm/sec, 50 mm/sec Afisare pe ecran electrod nefunctional	

	Afisare pe ecran cablu ECG nefunctional Mesaj pe ecran contact impropriu padele Afisaj Puls : 30 – 250 bpm Alarme puls configurabile Raspuns in frecventa : 1 – 40 Hz Imprimanta termica incorporata Viteza 25mm/sec. Baterie Timp de incarcare: 4 ore la 80% Cicluri: aproximativ 100 socuri la energie de 300 J cu bacteria incarcata complet Alimentare: 220 V, 50 Hz Dimensiuni aprox: 33 x 37 x 22 cm ±10% Greutate: maxim 8 Kg (icluzand padelele si bateria)	
Lampa UV	Lampa mobila, 3 x 30 W Counter de timp Minim 8 programe prestabilite de sterilizare Durata minima a tuburilor UV 8000 h Rata de aer dezinfectat aprox. 40m^3/ ora Debit ventilator aprox. 150m^3/ ora	Obligatorie conform dotarii minime; Lampa actuala este depasita fizic si moral; O lampa noua va reduce riscul infectiilor nosocomiale, fiind mai inalt specializata decat cea actuala.

Ecocardiograf	Caracteristici generale • sistem digital cu monitor color Hi Res LCD 19" (16/10) pe brat articulat • monitor "touch-screen" pentru comenzi minim 8.9" • trei conectori pentru sonde • tastatura si monitor mobile sus/jos si stanga/dreapta • stocare: Hard Disk intern, kit memorie USB, CD/DVD Module Doppler • Doppler Color, Power Doppler bidirectional, Doppler Pulsat • Optimizare automata pentru imaginea B mode si Doppler Spectral Tranductori phased array Transductor microconvex R14 (domeniu frecvente 4 - 9 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 4 frecvente armonice Transductor convex R50 (domeniu frecvente 1 - 8 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 3 frecvente armonice Transductor liniar 47mm (GI) (domeniu frecvente 3 - 13 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 4 frecvente armonice Transductor liniar de inalta frecventa (domeniu frecvente 6 - 18 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 4 frecvente armonice Videoprinter alb/negru	Ecocardiografia este de departe cea mai importanta si cea mai frecvent utilizata metoda imagistica din domeniul cardiologiei, datorita costurilor mai reduse comparativ cu alte metode imagistice (tomografia computerizata cardiaca, scintigrafia cardiaca, cateterismul cardiac) si, de asemenea, datorita lipsei iradierii, care o face repetabila ori de cate ori este nevoie pentru a urmari evolutia bolii unui pacient cardiac. Astazi se considera ca o ecocardiografie aduce informatie mult mai multa decat o consultatie obisnuita si practic nu se mai poate imagina cardiologia fara ecocardiografie. Cele mai frecvente direcţii de investigare: 1. Dimensiunile inimii. Dacă avem de-a face cu o inima mărită se vor investiga ecografic cauzele dar si cat de severe sunt ele: - hipertensiune - insuficienta cardiacă - insuficienta valvulară 2. Cardiopatie ischemică: se evidenţiază tulburările de contracţie cardiacă, dacă există disfuncţii valvulare sau tromboze la nivelul cavităţilor; 3. Afecţiunile valvelor inimii - închidere/deschidere defectuoasă - endocardită 4. Inflamaţii ale inimii - pericardite 5. Afecţiuni congenitale ale inimii. 6. Tumori , tromboze sau cheaguri de sânge

Doppler Periferic	- Modul Doppler periferic - Modul Photo-plethismografie cu doua canale - Modul de masurare tensiune sistolica cu Doppler - Modul de inregistrare volum puls cu 2 canale - Modul de masurare a tensiunii sistolice prin PPG (Photo-plethismografie) cu 2 canale - Sonda 4 MHz - Sonda 8 MHz - 2 buc senzori PPG arteriali (Photo-Plethismografie) - 2 mansete brat/glezna - 2 mansete deget (120x25mm) - Pedala de comanda dubla pentru picior **Masuratori** Detectare flux sanguin Viteza de curgere in artera carotida si vase periferice Photo-plethismografie (PPG) bilaterala arteriala Inregistrare bilaterala volum puls Test reflux venos bilateral (optional) Presiune sistolica masurata in brate cu doppler Presiune sistolica bilaterala masurata cu PPG brachial sau glezna Presiune sistolica bilaterala masurata cu PPG pe degete picior Viteza unda de puls **CARACTERISTICI TEHNICE** **Modul Doppler**	Cu ajutorul ecografiei-Doppler se pot diagnostica şi urmării anumite boli ale **arterelor periferice**: arteriopatie periferică – diagnosticul precoce al aterosclerozei, urmărirea în timp a modificărilor, stenozelor, obstrucţiilor arteriale, aprecierea indicaţiei de reconstrucţie vasculară chirurgicală sau intervenţională cu cateterul. diagnosticul ocluziilor arteriale acute, stabilirea locului, respectiv a extensiei ocluziei. diagnosticul şi urmărirea bolilor arteriale inflamatorii (arterite), ex. boala Bürger (trombangeita obliterantă). urmărirea periodică a by-passului (autolog sau cu grefon), diagnosticarea complicaţiilor (hemoragii, stenoză, ocluzie). boli ale **sistemului venos periferic**: la nivelul sistemului venos superficial – diagnosticul bolii varicoase, stabilirea etiologiei acestuia, extensiei refluxului, urmărirea ramurilor varicoase, localizarea venelor comunicante cu sistemul venos profund: cartografierea bolii varicoase evidenţierea eventualelor recidive varicoase după intervenţie chirurgicală. la nivelul sistemului venos profund – diagnosticul trombozei venoase profunde acute, urmărirea recanalizării sub tratament adecvat, diagnosticul insuficienţei valvulare primare sau secundare posttrombotice.

	Doppler continuu bidirectional arterial si venos de 4MHz si 8 MHz Analiza spectrala color in timp real Iesire audio stereo: doua canale, separat pentru flux si reflux 6 indici vizualizati simultan in timp real: Vs, Vm, Vd, Hr, RI, PI, S/D. Vizualizare curbe si spectre **Modul Photo-plethismografie bilaterala (PPG)** Senzori PPG ultrasensibili **Modul de masurare a tensiunii sistolice cu doppler** Umflare si dezumflare automata a mansetelor Masuratori automate Determinare coeficient glezna / brat **Modul de masurare a tensiunii sistolice prin PPG** Determinare coeficient deget / brat **Interfata** PC integrat Monitor tuch screenWVGA (TFT color) Pedala dubla de comanda de picior Protocoale si rapoarte configurabile Imprimare directa full color pe foaie A4 Export de date pe stick de memorie Instruire personal	evaluarea de primă intenţie a malformaţiilor vasculare
Spirometru	Afisaj touchscreen minim 10 " Principiu de masurare: presiune diferentiala Domeniu: +/-16l/s Viteza de esantionare: 125 Hz Volum: 0-20 l	Procedura este utilizată pentru a depista afecţiunile cronice ale bronhiilor, plămânilor, pentru a diagnostica şi evalua corect gravitatea lor şi pentru a le urmări evoluţia. Poate fi utilizată în caz de:

	Calculator Integrat cu harddisk de minim 40 GB, RAM 1GB, 5 porturi USB Printer Integrat 104 mm	- Pneumonii; - Bronşite; - Astm; - Boli obstructive şi restrictive ale plămânilor; - Deformări ale cutiei toracice; - Deformări ale coloanei vertebrale (scolioza); - Înaintea şi după efectuarea unei operaţii la plămâni sau torace.
Pulsoximetru	- domeniu de masura SPO2: 0 la 100% - domeniu de masura Puls: 18 la 320 bpm - afisaj LCD - alarme vizuale si auditive - memorie 72 ore - acumulatori reincarcabili	Conform dotarii minime obligatorii pentru orice tip de cabinet.
Ecograf multidisciplinar inalta performanta	Ecograf stationar de inalta performanta Sistem digital de banda larga care sa poata accepta transductoare în gama 1.0 - 22.0 MHz. Sistem compact , usor manevrabil, cu 4 roti care prezinta sistem de blocare Tipuri de transductori ce pot fi utilizati pe ecograf: – convexe electronice care acopera in totalitate banda de frecventa 1-8 MHz – microconvexe electronice care acopera in totalitate banda de frecventa 3-10 MHz – liniare electronice care acopera in totalitate banda de frecventa 3-22 MHz – phased array electronice care acopera in totalitate banda de frecventa 1-13 MHz – endocavitare electronice cu unghi de vizualizare de 200 grade, acopera in totalitate banda de frecventa 3-10 MHz	Acopera tot spectrul de ingrijire, de la screening si diagnostic, pana la tratament si monitorizarea evolutiei unei boli.

	– volumetrice (convexe, liniare, endocavitare) – sonde creion emisie continua de 2MHz, 5MHz si 8 MHz – sonde creion emisie pulsata de 2MHz Monitor LED, diagonala de minim 19 inch, rezolutie 1366x768 Ecran tactil incorporat in sistem pentru comanda ergonomica a functiilor specifice aplicatiilor si modurilor de lucru, diagonala de minim 8.9 inch Sistemul dispune de 4 porturi active de conectare simultană a transductoarelor electronice Stocare imagini si clipuri pe hard disk intern, USB, CD, DVD Stocare date in format "date brute" cu posibilitate de postprocesare ulterioara Moduri de vizualizare şi operare: 2D, M, Doppler Color cu PRF 0.13-23KHz, Doppler Pulsat cu PRF 0.5-41KHz capabil sa masoare viteze de pana la 14m/s, Power Doppler Directional Adancimea de scanare in mod 2D mai mare de 40 cm Optimizare automata a imaginii in mod B: TGC si GAIN. Optimizare automata a imaginii in mod B (TGC si GAIN), in mod doppler (gain, viteze, baseline) Tehnologie de inclinare a fascicolului de ultrasunete in modul B pentru sondele liniare cu 30 de grade	

	Tehnologie de inclinare a ferestrei doppler color si power doppler pentru sondele liniare cu 30 de grade Tehnologie de compunere spatiala a imaginii B-mode care sa achizitioneze din mai multe unghiuri aceeasi sectiune si sa afiseze pe ecran imaginea compusa - pentru imbunatatirea delimitarii marginilor tesutului Tehnologie de filtrare adaptiva in timp real a imaginii B-mode care sa analizeze imaginea si sa elimine zgomotul din imagine si sublinieze marginile tesutului Imagine trapezoidala pentru sondele liniare (mareste campul de vizualizare) Masuratori automate doppler in timp real Posibilitate de upgrade cu: modul 4D, modul cu substante de contrast	
NEFROLOGIE	**CARACTERISTICI**	**NR. ANUAL DE PACIENTI ESTIMATI = MIN. 600**
Electrocardiograf	Afisare simultana pe display a 12 derivatii Display color mare minim 7" tip LCD TouchSCREEN Program complet cu masuratori si protocoale specifice . Memorie –stick USB Tastatura alfanumerica si touch screen Posibilitate cuplare PC prin Lan sau USB Printare pe grupe de 3-12 canale Latimea hartiei: 216 mm Viteze de inregistrare: 5; 6,25; 10 ; 12,5 ; 25 ; 50 mm/sec	EKG reprezinta o analiza non-invaziva, ieftina si foarte versatila. Este de interes pentru diagnosticarea: - Cardiomiopatie - Cardiopatia hipertensiva - Cardiopatia ischemica cronica - Anevrism - Angina pectorala - Infarctul miocardic si boala coronariana - Hipertrofia cardiaca - Dezechilibre electrolitice - Boala renala cronica

	Sensibilitate: AUTO; 2,5; 5; 10 ; 20 ; 40 mm/mV Convertor A/D: 24 biti CMRR: ≥ 120 dB Constanta de timp: ≥ 3,2 sec. Domeniu de frecventa: 0,05 Hz – 165 Hz Filtre: EMG 25/35/45 Hz ADS: DA/NU HUM: DA/NU Printer Termic incorporat si posibilitate de printare pe printer extern	
Analizor automat chimie uscata	Esantioane procesate: ser, plasma, sange integral Principiul de masura: optic Tip reactivi: chimie uscata Tip procesare: procesare paralela (simultana) a mai multor teste minimum 8 teste pentru acelasi esantion Viteza de procesare: minimum 60 de teste/ora Centrifugare: microcentrifuga incorporata in aparat Pipetare: sistem de pipetare automata Memorie: memorie pt. minimum 50 de masuratori Imprimare rezultate: imprimanta incorporata, cu hartie termosensibila Interfata cu operatorul: tastatura dedicata si afisaj alfa-numeric Interfata de conectare la un calculator	Parametri biochimici masurati: calciu, magneziu, glucoza, acid uric, colesterol, trigliceride, uree, bilirubina totala, proteine totale, albumina, transaminaza glutamoxalacetica, transaminaza glutampiruvica, amilaza, creatin fosfokinaza, gamma glutamil transpeptidaza, fosfataza alcalina, fosfor anorganic, lactico-dehidrogeneza, creatinina, fructozamina, colesterol-lipoproteine de inalta densitate Asista in oferirea unui diagnostic rapid pentru afectiuni foarte frecvente in practica medicala: infectii urinare, litiaza renala, guta, insuficienta renala, boli chistice ale rinichiului, glomerulonefrite, tumori renale.
Lampa UV	Lampa mobila, 3 x 30 W Counter de timp Minim 8 programe prestabilite de sterilizare Durata minima a tuburilor UV 8000 h Rata de aer dezinfectat aprox. 40m^3/ ora	Obligatorie conform dotarii minime; Lampa actuala este depasita fizic si moral; O lampa noua va reduce riscul infectiilor nosocomiale, fiind mai inalt specializata decat cea actuala.

	Debit ventilator aprox. 150m^3/ ora	
Negatoscop	Montaj pe perete Lumina rece fluorescenta Carcasa metalica vopsita electrostatic Dimensiuni: 80x43 cm	Instrumentul permite clinicienilor sa observe in detaliu afectiunea pacientului, fiind esential in buna vizualizare a radiografiilor
Cantar adulti cu taliometru	Mecanic -Capacitate: 220 Kg -Diviziune:100 g -Inaltime coloana: 1200 mm -Structura: metalica cu platforma cauciuc -Clasa de precizie: III –Directiva Europeana -Clasa risc conform Directivei Europene 93/42 EEC: Im Accesorii incluse: - Taliometru reglabil pe inaltime: 60cm ~ 212 cm - Picioare reglabile - Roti pentru transport	Conform dotarii minime obligatorii pentru orice tip de cabinet.
Analizor urina	Capacitate 60 stripuri/ora (incubare in interiorul aparatului) sau 240 stripuri/ora (incubare in exteriorul aparatului). Interfata touch screen color, imprimanta termica incorporata, porturi RS232, USB, LIS Capacitate memorie 240 masuratori Aparatul isi face o auto-verificare la fiecare deschidere, iar calibrarea se efectueaza cu ajutorul stripurilor de control. Posibilitate conectare la tastatura externa sau la cititor coduri de bare Corectarea rezultatelor masuratorii in cazul culorii extreme a urinei (compensation field)	Analizor stripuri urini cu determinare semi-cantitativa a parametrilor: leucocite (LEU), nitrit (NIT), pH, proteine (PRO), glucoza (GLU), urobilinogen (UBG), bilirubina (BIL), ketone (KET), sange (BLD), gravitate specifica (SG). Asista in oferirea unui diagnostic rapid pentru afectiuni foarte frecvente in practica medicala: infectii urinare, litiaza renala, guta, insuficienta renala, boli chistice ale rinichiului, glomerulonefrite, tumori renale.

	Posibilitatea de a seta ordinea aparitiei rezultatelor testelor pe buletinul de analiza Posibilitatea de a selecta unitatile de masura pentru fiecare parametru analizat	
Ecograf	Caracteristici generale • sistem digital cu monitor color Hi Res LCD 19" (16/10) pe brat articulat • monitor "touch-screen" pentru comenzi 8.9" • trei conectori pentru sonde • tastatura si monitor mobile sus/jos si stanga/dreapta • stocare: Hard Disk intern, kit memorie USB, CD/DVD Module Doppler • Doppler Color, Power Doppler bidirectional, Doppler Pulsat • Optimizare automata pentru imaginea B mode si Doppler Spectral Admite urmatoarele tipuri de transductori: Transductor microconvex R14 (domeniu frecvente 4 - 9 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 4 frecvente armonice Transductor convex R50 (domeniu frecvente 1 - 8 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 3 frecvente armonice Transductor liniar 47mm (GI) (domeniu frecvente 3 - 13 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 4 frecvente armonice Transductor liniar de inalta frecventa (domeniu frecvente 6 - 18 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 4 frecvente armonice Configaratie: Sonda convexa Masuratori abdominale Videoprinter alb/negru	O ecografie la rinichi poate fi utilizată pentru a evalua dimensiunea, localizarea şi forma rinichilor şi a structurilor conexe, cum ar fi ureterul şi vezica urinară. Ecografia poate detecta chisturi, tumori, abcese, obstrucţii, colectarea de lichide şi infecţii în interiorul sau în jurul rinichilor. Calculul rinichilor şi ureterelor poate fi detectat prin ultrasunete. O ecografie poate fi efectuată pentru a ajuta la plasarea acelor folosite pentru biopsie a rinichilor, pentru a scurge lichidul dintr-un chist sau abces sau pentru a plasa un tub de drenaj. Această procedură poate fi, de asemenea, utilizată pentru a determina fluxul sanguin către rinichi prin arterele şi venele renale. Ecografia renală poate fi utilizată după un transplant renal pentru a evalua rinichiul transplantat.
PEDIATRIE	**CARACTERISTICI**	**NR ANUAL DE PACIENTI = 966**
Lampa UV	Lampa mobila, 3 x 30 W	Obligatorie conform dotarii minime;

	Counter de timp Minim 8 programe prestabilite de sterilizare Durata minima a tuburilor UV 8000 h Rata de aer dezinfectat aprox. 40m^3/ ora Debit ventilator aprox. 150m^3/ ora	Lampa actuala este depasita fizic si moral; O lampa noua va reduce riscul infectiilor nozocomiale, fiind mai inalt specializata decat cea actuala.
Lampa Examinare	Lampa examinare cu LED, consum 10W, durata viata minim 50000 ore , intensitatea luminii la distanta de 1 m: 13.000 lux, temperatura de culoare 4200	Pentru facilitarea consultului medical.
Cantar pentru adulti cu taliometru	Mecanic -Capacitate: 220 Kg -Diviziune:100 g -Inaltime coloana: 1200 mm -Structura: metalica cu platforma cauciuc -Clasa de precizie: III –Directiva Europeana -Clasa risc conform Directivei Europene 93/42 EEC: Im Accesorii incluse: - Taliometru reglabil pe inaltime: 60cm ~ 212 cm - Picioare reglabile - Roti pentru transport	Conform dotarii minime obligatorii pentru orice tip de cabinet.

Cantar pentru sugari	Capacitate: 6 kg/ 15 kg -Diviziune: 2 g / 5 g -Functii: Greutate,Tara,Retinere greutate, Resetare la zero,Oprit pornit programabile -Clasa de precizie: IIII -Clasa risc conform Directivei Europene 93/42 EEC: Im -Structura: baza si display ABS -Display: LCD cu dimensiuni mari cu 5 cifre usor de citit	Conform dotarii minime obligatorii
Nebulizator cu ultrasunete	Performanţa nebulizatorului, reglabilă: 0 – 180 ml/h Mărimea particulelor: 0,5 – 5 µm Debitul de aer, reglabil: 0 – 20 l/min Frecvenţă ultrasunete: 1,68 Mhz Temporizator: 15/30/45/60 min	Potrivit pentru tratarea cailor respiratorii superioare si inferioare, a racelii si a astmului
Spirometru	Afisaj touchscreen minim 10 ” Principiu de masurare: presiune diferentiala Domeniu: +/-16l/s Viteza de esantionare: 125 Hz Volum: 0-20 l Calculator Integrat cu harddisk de minim 40 GB, RAM 1GB, 5 porturi USB Printer Integrat	Procedura este utilizată pentru a depista afecţiunile cronice ale bronhiilor, plămânilor, pentru a diagnostica şi evalua corect gravitatea lor şi pentru a le urmări evoluţia. Poate fi utilizată în caz de: - Pneumonii; - Bronşite; - Astm; - Boli obstructive şi restrictive ale plămânilor; - Deformări ale cutiei toracice; - Deformări ale coloanei vertebrale (scolioza); - Înaintea şi după efectuarea unei operaţii la plămâni sau torace.

Ecograf	<u>Caracteristici generale</u> • sistem digital cu monitor color Hi Res LCD 19" (16/10) pe brat articulat • monitor "touch-screen" pentru comenzi minim 8.9" • trei conectori pentru sonde • tastatura si monitor mobile sus/jos si stanga/dreapta • stocare: Hard Disk intern, kit memorie USB, CD/DVD <u>Module Doppler</u> • Doppler Color, Power Doppler bidirectional, Doppler Pulsat • Optimizare automata pentru imaginea B mode si Doppler Spectral Transductor microconvex R14 (domeniu frecvente 4 - 9 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 4 frecvente armonice Transductor convex R50 (domeniu frecvente 1 - 8 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 3 frecvente armonice Transductor liniar 47mm (GI) (domeniu frecvente 3 - 13 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 4 frecvente armonice Transductor liniar de inalta frecventa (domeniu frecvente 6 - 18 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 4 frecvente armonice Videoprinter alb/negru	<u>Tipuri de ecografii:</u> • Ecografie de tiroidă • Ecografie mamară • Ecografie Doppler-cord • Ecografie Doppler transcranian • Ecografie abdomen superior (ficat, colecist, pancreas, rinichi, splină) • Ecografie abdomen inferior (vezică urinară, uter, ovare) • Ecografie abdomen total (superior + inferior) • Ecografie Doppler vena cavă inferioară şi iliace • Ecografie articulaţii • Ecografie de organ (ficat, colecist, pancreas, rinichi, splină) • Ecografie pelvină ginecologică • Ecografie Doppler sistem arterial periferic membru superior • Ecografie Doppler sistem venos periferic membru superior • Ecografie Doppler artere renale • Ecografie Doppler aortă abdominală, trunchi celiac, arteră mezenterică • Ecografie Doppler de artere carotide si vertebro-bazilare • Ecografie părţi moi (muşchi, gât, glande parotide, sublinguale, submaxilare) • Ecografie reno-vezicală

		• Ecografie reno-vezico-prostatică şi reziduu vezical Ecografie suprarenală
Electrocardiograf	Afisare simultana pe display a 12 derivatii Display color mare minim 7" tip LCD TouchSCREEN Program complet cu masuratori si protocoale specifice . Memorie –stick USB Tastatura alfanumerica si touch screen Posibilitate cuplare PC prin Lan sau USB Printare pe grupe de 3-12 canale Viteze de inregistrare : 5; 6,25; 10 ; 12,5 ; 25; 50 mm/sec Sensibilitate : AUTO; 2,5; 5; 10 ; 20 ; 40 mm/mV Convertor A/D: 24 biti CMRR: ≥ 120 dB Constanta de timp: ≥ 3,2 sec. Domeniu de frecventa: 0,05 Hz – 165 Hz Filtre: EMG 25/35/45 Hz ADS: DA/NU HUM: DA/NU Printer Termic incorporat si posibilitate de printare pe printer extern	Electrocardiograma (ECG) este o investigatie accesibila, necostisitoare si neinvaziva, ce ofera informatii valoroase intr-o multitudine de situatii patologice ce pot fi intalnite la varsta pediatrica, precum: ■ Tahiaritmii ■ Bradiaritmii ■ Episoade de cianoza ■ Insuficienta cardiaca ■ Boli congenitale de cord ■ Diselectrolitemii ■ Boala Kawasaki ■ Reumatism articulat acut ■ Miocardita ■ Contuzie miocardica ■ Pericardita ■ Hipotiroidism
ONCOLOGIE	**CARACTERISTICI**	**NR ANUAL DE PACIENTI = 2900**
Lampa UV	Lampa mobila, 3 x 30 W Counter de timp Minim 8 programe prestabilite de sterilizare Durata minima a tuburilor UV 8000 h Rata de aer dezinfectat aprox. 40m^3/ ora	Obligatorie conform dotarii minime; Lampa actuala este depasita fizic si moral; O lampa noua va reduce riscul infectiilor nozocomiale, fiind mai inalt specializata decat cea actuala.

	Debit ventilator aprox. 150m^3/ ora	
Cantar pentru adulti cu taliometru	Mecanic -Capacitate: 220 Kg -Diviziune:100 g -Inaltime coloana : 1200 mm -Structura: metalica cu platforma cauciuc -Clasa de precizie: III –Directiva Europeana -Clasa risc conform Directivei Europene 93/42 EEC: Im **Accesorii incluse:** - Taliometru reglabil pe inaltime : 60cm ~ 212 cm - Picioare reglabile - Roti pentru transport	Conform dotarii minime obligatorii pentru orice tip de cabinet.
MEDICINA MUNCII	**CARACTERISTICI**	**NR ANUAL DE PACIENTI = 1767**
Cantar adulti cu taliometru	Mecanic -Capacitate: 220 Kg -Diviziune:100 g -Inaltime coloana: 1200 mm -Structura: metalica cu platforma cauciuc -Clasa de precizie: III –Directiva Europeana -Clasa risc conform Directivei Europene 93/42 EEC: Im Accesorii incluse: - Taliometru reglabil pe inaltime: 60cm ~ 212 cm - Picioare reglabile - Roti pentru transport	Conform dotarii minime obligatorii pentru orice tip de cabinet.
Otoscop	Iluminare cu Xenon, 3,5 V Reostat pentru reglarea intensitatii luminii	Pentru examinarea urechii.

	Acumulator reincarcabil Li-Ion Incarcator acumulator	
Lampa UV	Lampa mobila, 3 x 30 W Counter de timp Minim 8 programe prestabilite de sterilizare Durata minima a tuburilor UV 8000 h Rata de aer dezinfectat aprox. 40m^3/ ora Debit ventilator aprox. 150m^3/ ora	Obligatorie conform dotarii minime; Lampa actuala este depasita fizic si moral; O lampa noua va reduce riscul infectiilor nozocomiale, fiind mai inalt specializata decat cea actuala.
Electrocardiograf	Afisare simultana pe display a 12 derivatii Display color mare minim 7" tip LCD TouchSCREEN Program complet cu masuratori si protocoale specifice . Memorie –stick USB Tastatura alfanumerica si touch screen Posibilitate cuplare PC prin Lan sau USB Printare pe grupe de 3-12 canale Latimea hartiei: 216 mm Viteze de inregistrare : 5; 6,25; 10 ; 12,5 ; 25; 50 mm/sec Sensibilitate : AUTO; 2,5; 5; 10 ; 20 ; 40 mm/mV Convertor A/D: 24 biti CMRR: ≥ 120 dB Constanta de timp: ≥ 3,2 sec. Domeniu de frecventa: 0,05 Hz – 165 Hz Filtre: EMG 25/35/45 Hz ADS: DA/NU HUM: DA/NU Printer Termic incorporat si posibilitate de printare pe printer extern	- Obligatorie pentru medicina muncii.

Spirometru	Afisaj touchscreen minim 10 " Principiu de masurare: presiune diferentiala Domeniu: +/-16l/s Viteza de esantionare: 125 Hz Volum: 0-20 l Calculator Integrat cu harddisk de minim 40 GB, RAM 1GB, 5 porturi USB Printer Integrat	Procedura este utilizată pentru a depista afecţiunile cronice ale bronhiilor, plămânilor, pentru a diagnostica şi evalua corect gravitatea lor şi pentru a le urmări evoluţia. Poate fi utilizată în caz de: - Pneumonii; - Bronşite; - Astm; - Boli obstructive şi restrictive ale plămânilor; - Deformări ale cutiei toracice; - Deformări ale coloanei vertebrale (scolioza); - Înaintea şi după efectuarea unei operaţii la plămâni sau torace.
Audiometru	Functii standard: conductie prin aer, conductie prin os, vorbire, mascare de banda ingusta,avans si intarziere la vorbire, modulatie de frecventa, tonuri pulsatorii, indicator de raspuns; Frecvente de test(Hz): conductie prin aer: 125; 250; 500; 750; 1k; 1,5k; 2k; 3k; 4k; 6k; 8k; conductie prin os: 250; 500; 750; 1k; 1,5k; 2k; 3k; 4k; Domeniul de intensitate: (in pasi de 5 dB) conductie prin aer: intre -10 si 80dB HL la 125 Hz; intre -10 si 100dB HL la 250 Hz si 8 KHz; intre -10 si 110dB HL (sau 120 dB HL cu butonul "+10 dB" apasat) in rest; conductie prin os: intre -10 si 40dB HL la 250 Hz; intre -10 si 70dB HL la 500 Hz; intre -10 si 70dB HL in rest;	Pentru audiograma.

	atenuatorul de banda Ingusta: intre -10 si 70dB HL la 125 Hz; intre -10 si 90dB HL la 250 Hz si 8 KHz; intre -10 si 100dB HL in rest;	
Viziotest	Aparat pentru evaluarea funcţiei vizuale, care permite o examinare rapidă şi precisă a principalilor parametri vizuali. Aparatul permite examinarea pentru distanţă, aproape şi intermediar a următorilor parametri: - (1) acuitate vizuală (monocular şi binocular) - (2) astigmatism (monocular) - (3) identificarea hipermetropiei (monocular şi binocular) - (4) vederea stereoscopică - (5) percepţia culorilor - (6) identificarea foriilor - (7) identificarea supra sau subcorecţiilor - (8) evaluarea câmpului vizual în plan orizontal (100°, 90°, 80°, 70°, 60°, nazal)	Viziotestul este un aparat de testare a acuităţii vizuale. Acesta realizează teste multiple, dintre care menţionăm: - acuitate vizuala in vederea de aproape, intermediară şi la distanţă cu un ochi - acuitate vizuala cu ambii ochi, vederea de aproape, intermediară şi la distanţă - acuitate vizuala in toate tipurile de vederi pe timp de noapte campul vizual - teste pentru vedere cromatica - vederea tridimensională
Optotip pentru distanţă şi aproape	Monitor: LCD minim 22" HD -Teste standard: Snellen, Logmar,Isihara, Maddox, Astigmatism, Worth Four Dots, Contrast Sensitivity, Duochrome, Cross Cylinder Optotipuri: Sloan Letters, Numbers, Tumbing E, Landolt Rings, Figures for Children Moduri de Afisare: Single character, Single line, Single column, Black in white, Multi Line Luminanta: 200 cd/m2 Telecomanda: cu infrarosu	Permite măsurarea acuităţii vizuale.

	Distanta de lucru: 2,5 la 6 m Conexiuni: Audio, USB	
STERILIZARE	**CARACTERISTICI**	
Sterilizator umed, 150 L -curate	□ incarcare frontala □ volumul camerei: 100~160 Litri, astfel incat sa poata fi sterilizat instrumentar in casete sau cosuri □ Domeniul de operare: Pana la 138 grade C. 2.4 Bar □ Material camera: Otel inoxidabil 316 □ Alimentare electrica: preferabil 380V □ Usa cu inchidere rapida, prevazuta cu sistem termic si de presiune ce previne deschiderea autoclavei la temperature mai mari de 80 grade C si presiuni peste 0.2 Bar. □ Prevazuta cu valva de siguranta pentru presiune la 2.5 bar si 150 grade C inchidere; □ Control cu microprocessor, sistem de control autoclava cu setari foarte simple ale timpului procesului si indicare temperatura. □ Operarea sa fie automata in totalitate odata ce temperatura si timpul ciclului sunt setate. □ Prevazuta cu manometru, valva pentru purjarea aerului, sistem automat de inchidere in cazul unui nivel scazut de apa, valva de ventilatie operata electric □ Sa fie prevazuta cu posibilitate de uscare (cu sau fara vid), astfel incatinstrumentele sterile sa fie uscate. □ Pentru a putea fi documentat ciclul de sterilizare, autoclava sa fie prevazuta cu cu iesire RS232 sau USB pentru conectarea la o imprimanta exterioara sau cu imprimanta incorporata.	Pentru reprocesarea instrumentelor şi echipamentelor medicale reutilizabile şi de a garanta sterilitatea acestora.
Sterilizator umed, 150 L - infecte	*Idem Sterilizator umed, 150 L - curate*	
Sterilizator cu uscare 200 L	□ incarcare frontala	

	volumul camerei: 200 Litri, astfel incat sa poata fi sterilizat instrumentar in casete sau cosuri Domeniul de operare: Pana la 138 grade C. 2.4 Bar Material camera: Otel inoxidabil 316 Alimentare electrica: preferabil 380V Usa cu inchidere rapida, prevazuta cu sistem termic si de presiune ce previne deschiderea autoclavei la temperature mai mari de 80 grade C si presiuni peste 0.2 Bar. Prevazuta cu valva de siguranta pentru presiune la 2.5 bar si 150 grade C inchidere; Control cu microprocessor, sistem de control autoclava cu setari foarte simple ale timpului procesului si indicare temperatura. Operarea sa fie automata in totalitate odata ce temperatura si timpul ciclului sunt setate. Prevazuta cu manometru, valva pentru purjarea aerului, sistem automat de inchidere in cazul unui nivel scazut de apa, valva de ventilatie operata electric Sa fie prevazuta cu posibilitate de uscare (cu sau fara vid), astfel incatinstrumentele sterile sa fie uscate. Pentru a putea fi documentat ciclul de sterilizare, autoclava sa fie prevazuta cu cu iesire RS232 sau USB pentru conectarea la o imprimanta exterioara sau cu imprimanta incorporata.	
AUDIOLOGIE	**CARACTERISTICI**	**NR ANUAL DE PACIENTI = 232**
Audiometru	Standarde: Audiometrie tonala : EN 60645-1/ANSI S3.6, Tip 2/ Audiometrie vocala:EN 60645-2/ANSI S3.6, TipB sau B-E ; Frecvente : 125,250,500,750,1000,1500,2000,3000,4000,6000,8000 Hz , NBN, WN , SN Nivel de iesire : -10 dB ÷ 120dB HL	Pentru audiograma.

	Intrari semnal: Tone and Warble Tone +/- 5%. Iesiri: AC L+R, Bone L+R, Insert Phones and Insert Masking (NB Noise / White Noise). Atenuatoare: Rotatie continua cu clic -10 la 120 dB HL in trepte de 1,2 sau 5 dB . Prezentarea tonului: Manual sau inversat, un singur puls sau pulsuri multiple 250-5000msec. on/off. Comutator de ton: Comutator cu atingere silentios. Mascare sincronizata: Sincronzare atenuator Canal 2 cu atenuator Canal 1. Calibrare independenta : AC-L, AC-R, BC, Insert phones, Insert mask, FF1, FF2, Warble Tone Tipuri de teste: Ton: Manual sau reversibil 250-5000/msec. / Puls singular sau pulsuri multiple . Durata pulsului: 250-5000/msec./ Lungimea pulsului: 250-5000/msec. Audiometrie vocala: Voce operator, CD sau MP3 sau WAVE FILE preinregistrat. (mediaplayer incor- porat) SRT, Word Recognition, MCL, UCL Teste : Conducere aeriana (HL, MCL & UCL), conducere osoasa, Teste Stenger: Stimulare tonala binaurala	
Impedantmetru	Tonurile test: Frecventa: 226 Hz Nivelul de Intensitate: 85 dB SPL cu AGC (Automatic Gain Control),	Pentru screening si diagnosticare, utilizat in timpanometrie si pentru testul reflexului acustic.

	Presiunea aerului: Control Automatic. Indicarea rezultatului: Valorile masurate sunt afisate pe ecran. Domeniul presiune : de la –600daPa la +400daPa. Limitarile de presiune: de la –750daPa la +550daPa. Complianta: de la 0.1 la 8 ml Timpanograma: Automata; pornirea si oprirea presiunii pot fi programate de operator . EFT : Testul Williams (automatic).EFT ureche neperforata Ecranul: Complianta este indicata in ml si presiunea in daPa. Nivelul de stimulare este indicat in dBHL. Memoria: Timpanometrie: o curba pentru o ureche. EFT : trei curbe pentru o ureche. REFLEX Semnalul reflex : Ton-Contra, Reflex: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 si 8000 Hz. Ton-Ipsi, Reflex: 500, 1000, 2000, 3000 si 4000 Hz. Zgomot-Contra, Reflex: Banda Larga, Filtrare joasa si inalta. Zgomot-Ipsi, Reflex: Banda Larga, Filtrare joasa si inalta.	

	Memorie: 6 grafice ipsi-lateral si 6 grafice contra-lateral. Tipuri de teste : Reflex Manual : controlul tuturor functiilor Reflex Automat : intensităţi unice creştere reflex Reflex Decay : Automat, 10 dB peste prag si controlat manual cu durata stimulului de 10 secunde.	
Lampa UV	Lampa mobila, 3 x 30 W Counter de timp Minim 8 programe prestabilite de sterilizare Durata minima a tuburilor UV 8000 h Rata de aer dezinfectat aprox. 40m^3/ ora Debit ventilator aprox. 150m^3/ ora	Obligatorie conform dotarii minime; Lampa actuala este depasita fizic si moral; O lampa noua va reduce riscul infectiilor nosocomiale, fiind mai inalt specializata decat cea actuala.
Aparat otoemisiuni acustice	Domeniu frecventa: - DPOAE: 2000 – 5000 Hz - TEOAE: 700 – 4000 Hz Intensitate stimuli: - 40 to 70 dB SPL (DPOAE) - 83 dB SPL (TEOAE). Sistemul de zgomot de microfon: -20 dB SPL @ 2 kHz (1 Hz largime de banda). -13 dB SPL @ 1 kHz (1 Hz largime de banda). Timp analiza DPOAE: 0,5 la 2 sec. Timp analiza TEOAE: 4 la 64 sec. Sonda cu autodetectare si autocalibrare Alimentare: baterie Lilon reincarcabila	• Identificarea hipoacuziei • Aprecierea statusului auditiv la sugar si copilul mic • Obiectivarea hipoacuziilor non-organice (psihologice) • Aprecierea integritatii functiei cochleare • Monitorizarea tratamentului cu medicamente ototoxice • Efectele expunerii la zgomot • Tinnitus (in mica masura) • Diagnosticul topografic al hipoacuziilor neurosenzoriale (HNS)

	Durata funtionare : minim 20 ore Display: OLED.	• Afectare cochleara versus retrocochleara
Aparat Screening ureche medie	Frecventa de test : 226 Hz /69dB HL cu AGC asigurind nivel constant pt. diferite volume ale C.A. Presiune aer : Control: Automat Indicator : Valoarea masurata afisata pe display grafic Domeniu : -600 la +300daPa Limitare presiune : -750daPa si +550daPa Complianta : Domeniu : 0,1 la 8.0ml pentru sonda de 226Hz Tipuri de teste : Timpanometrie : Automata-presiunea start/stop reglabila Indicatori : Display grafic : Complianta indicata in ml si presiunea in daPA Stimuli indicati in dBHL Memorie: Timpanometrie 1 curba pentru fiecare ureche, Reflex : IPSI 500,1000,2000,3000,4000Hz Tipuri de teste : Manual : Controlul manual al tuturor functiilor Automat : Reflexe automate pentru o singura intensitate sau reflex crescator	Pentru diagnosticarea urmatoarelor afectiuni: - Otita medie catarala acuta, care poate apare la orice varsta, este una din cauzele hipoacuziei fie prin complicatii supurative, fie prin cronicizate, cu formare de citatrici si timpanoscleroza. Cauza bolii o constituie atat frecventa inflamatiilor rino-faringiene, cat si schimbarile bruste ale presiunii atmosferice, asa cum se intalneste la scafandri, aviatori etc. - Otita medie catarala cronica, rezultata din neinlaturarea cauzelor otitei catarale acute descrisa mai sus. Repetarea acestor otite sau tratarea lor necorespunzatoare au, in final, acelasi rezultat – hipoacuzia. - Otita medie supurata acuta, cauzata de un proces infectios supurativ localizat in urechea mijlocie, care, in raport de virulenta microbiana, rezistenta organismului si calitatea tratamentului administrat poate duce la perforarea timpanului, cu prezenta si scurgerea de puroi prin conductul auditiv in urechea externa. - Otoscleroza, mai frecventa la femeile aflate in a doua jumatate a vietii, este o boala ce duce la scaderea de auz

		treptata si bilaterala. Este produsa prin osificarea anumitor repere anatomice din urechea medie, care in mod normal sunt membranoase, deci elastice, vibratia produsa de undele sonore nemaiputand-se transmite si percepe.
REUMATOLOGIE	**CARACTERISTICI**	**NR ANUAL DE PACIENTI = 1950**
Lampa UV	Lampa mobila, 3 x 30 W Counter de timp Minim 8 programe prestabilite de sterilizare Durata minima a tuburilor UV 8000 h Rata de aer dezinfectat aprox. 40m^3/ ora Debit ventilator aprox. 150m^3/ ora	Obligatorie conform dotarii minime; Lampa actuala este depasita fizic si moral; O lampa noua va reduce riscul infectiilor nozocomiale, fiind mai inalt specializata decat cea actuala.
Lampa Examinare	Lampa examinare cu LED, consum 10W, durata viata minim 50000 ore , intensitatea luminii la distanta de 1 m: 13.000 lux, temperatura de culoare 4200	Pentru facilitarea consultului medical.
Cantar pentru adulti cu taliometru	Mecanic -Capacitate: 220 Kg -Diviziune:100 g -Inaltime coloana: 1200 mm -Structura: metalica cu platforma cauciuc -Clasa de precizie: III –Directiva Europeana -Clasa risc conform Directivei Europene 93/42 EEC: Im Accesorii incluse: - Taliometru reglabil pe inaltime: 60cm ~ 212 cm - Picioare reglabile - Roti pentru transport	Conform dotarii minime obligatorii pentru orice tip de cabinet.

Osteodensitometru cu ultrasunete	Osteodensitometru portabil cu ultrasunete Examinare la nivelul osului calcaneu Timp de examinare redus, maxim 15 secunde Reproductibilitate : 0.2 C.V% (SOS), 1.5C.V% (BUA) Diagonala minim 6" Baza de date pentru pacienti, minim 10.000 de inregistrari Imprimanta termica incorporata Sistemul utilizează pentru contactul cu pielea pacientului gel ultrasonic sau alcool izopropilic (waterless coupling) Pozitionare si ajustare automata a sondei Sistem portabil, greutate maxim 12kg	Pentru diagnosticul precoce al osteoporozei
Capilaroscop	- Capilaroscop polarizat digital - Adaptor USB AC - Cablu USB - Linia de calibrare a liniei - Sistem de operare: Windows, OS X, iOS, Android - Rezoluție foto și video: 1.3 MPixeli - 1280x1024 (MJPG), 640x480 (MJPG), 320x240 - Viteza cadrelor: 15 fps 1280x1024, 30 fps 640x480 320x240 - Distanța de transmisie wireless Wi-Fi: Până la 5 m - Consum de putere: Max 2,5 W - Durata de viață a bateriei Li-ion: aprox. 2 ore în timpul de lucru continuu - Timp de încărcare complet: aprox. 2 ore - Sursă de alimentare: DC 5.0 V / 1A - Dimensiune: Ø 36x142 mm	Pentru diagnosticarea microangiopatiilor diabetice, arterosclerozei, diverselor boli reumatice

	- Greutate: 88 g CAPILLAROSCOPE SPECIFICAȚII. - Mărire: 500X până la 600X - Sursă de lumină: 8 LED alb reglabil - lentilă: obiectiv cu microscopie de înaltă definiție; SPECIFICAȚII CAMERA ȘI CARACTERISTICI OPTICE. - senzor de cameră: CMOS 1/4 " - Expunere: Auto - Gamma: Auto - Echilibrul de alb: automat - Referință neagră: Auto	
Negatoscop	Montaj pe perete Lumina rece fluorescenta Carcasa metalica vopsita electrostatic Dimensiuni: 80x43 cm	Instrumentul permite clinicienilor sa observe in detaliu afectiunea pacientului, fiind esential in buna vizualizare a radiografiilor
Ecograf musculoskeletal cu elastografie	<u>Caracteristici generale</u> • sistem digital cu monitor color Hi Res LCD minim 19" (16/10) pe brat articulat • monitor "touch-screen" pentru comenzi minim 8.9" • trei conectori pentru sonde • tastatura si monitor mobile sus/jos si stanga/dreapta • stocare: Hard Disk intern, kit memorie USB, CD/DVD <u>Module Doppler</u> • Doppler Color, Power Doppler bidirectional, Doppler Pulsat • Optimizare automata pentru imaginea B mode si Doppler Spectral	Măsoară proprietățile mecanice ale țesutului musculoscheletal pentru diagnosticare precoce cât și pentru monitorizarea terapiei.

	Transductor microconvex R14 (domeniu frecvente 4 - 9 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 4 frecvente armonice Transductor convex R50 (domeniu frecvente 1 - 8 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 3 frecvente armonice Transductor liniar 47mm (GI) (domeniu frecvente 3 - 13 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 4 frecvente armonice Transductor liniar de inalta frecventa (domeniu frecvente 6 - 18 MHz), 4 frecvente B-mode, 4 frecvente Doppler, 4 frecvente armonice Modul elastografie Videoprinter alb/negru	
ALERGOLOGIE	**CARACTERISTICI**	**NR ANUAL DE PACIENTI = 377**
Spirometru	Afisaj touchscreen minim 10 " Principiu de masurare: presiune diferentiala Domeniu: +/-16l/s Viteza de esantionare: 125 Hz Volum: 0-20 l Calculator Integrat cu harddisk de minim 40 GB, RAM 1GB, 5 porturi USB Printer Integrat	Procedura este utilizată pentru a depista afecţiunile cronice ale bronhiilor, plămânilor, pentru a diagnostica şi evalua corect gravitatea lor şi pentru a le urmări evoluţia. Poate fi utilizată în caz de: - Pneumonii; - Bronşite; - Astm; - Boli obstructive şi restrictive ale plămânilor; - Deformări ale cutiei toracice; - Deformări ale coloanei vertebrale (scolioza); - Înaintea şi după efectuarea unei operaţii la plămâni sau torace.
Lampa UV	Lampa mobila, 3 x 30 W Counter de timp Minim 8 programe prestabilite de sterilizare Durata minima a tuburilor UV 8000 h	Obligatorie conform dotarii minime; Lampa actuala este depasita fizic si moral;

	Rata de aer dezinfectat aprox. 40m^3/ ora Debit ventilator aprox. 150m^3/ ora	O lampa noua va reduce riscul infectiilor nozocomiale, fiind mai inalt specializata decat cea actuala.
Lampa Examinare	Lampa examinare cu LED, consum 10W, durata viata minim 50000 ore, intensitatea luminii la distanta de 1 m: 13.000 lux, temperatura de culoare 4200	Pentru facilitarea consultului medical.

3.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu indicatorii economici

Tabel – Graficul de timp al implementarii proiectului

	Activitati	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3
	Zi/luna	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1	I. Pregatirea proiectului: elaborare CF, studiu oportunitate si anexele conform Ghidului Solicitantului																											
	II. Achizitia serviciilor necesare implementarii proiectului																											
1	Pregătirea documentaţiei de achiziţie a serviciilor de consultanţă în managementul proiectului, desfăşurarea procedurii şi încheierea contractului																											
2	Pregătirea documentaţiei de achiziţie a serviciilor de consultanţă în elaborarea si desfasurarea procedurii de achizitie tip licitatie deschisa, desfăşurarea achiziţiei şi încheierea contractului																											
3	Pregătirea documentaţiei de achiziţie a serviciilor de informare si publicitate desfăşurarea achiziţiei şi încheierea contractului																											
	III. Managementul proiectului																											

1	Coordonarea, monitorizarea implementarii proiectului, raportarea si intocmirea cereri de plata/rambursare																												
	IV. Implementare/ Desfasurarea activitatilor ce fac obiectul proiecutlui																												
1	Elaborarea si desfasurarea procedurii de achizitie tip licitatie deschisa																												
2	Livrarea, punerea in functiune a echipamentelor si instruirea personalului																												
	V. Activitati de informare si publicitate																												
1	Activitati de informare si publicitate																												

3.4. Sustenabilitate

3.4.1. Sustenabilitatea financiara

Extras din *Raportul de activitate manageriala 2017* al Spitalului:

"Conform Contractului-cadru privind finantarea unitatilor sanitare pentru perioada 2017-2018, desfasurarea activitatii spitalicesti pentru perioada ianuarie-decembrie 2017, s-a realizat in baza contractelor cat si a actelor aditionale la contractele incheiate pentru anul 2017 cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Vaslui. Pentru actiunile sanitare (U.P.U.-S.M.U.R.D., C.S.M-LSM., M.L. si Dispensar TBC) finantarea s-a facut atat in baza contractelor cat si a actelor aditionale incheiate cu D.S.P. Vaslui si I.M.L. Iasi.

Sursele de finantare care au stat la baza desfasurarii activitatii spitalicesti pentru perioada ianuarie-decembrie 2017 au fost urmatoarele:

VENITURI 01.01.-31.12.2017 -lei

Nr. crt.	Denumire indicatori	Finantare 2017
1.	Venituri din contracte cu CJAS	86.027.618
2.	Venituri din contracte cu DSP din sumele alocate de la bugetul de stat	18.248.533
3.	Venituri din contracte incheiate cu IML din sumele alocate de la bugetul de stat	3.026.575
4.	Venituri din prestari servicii si alte activitati	1.208.802
5.	Subventii de la alte administratii(Consiliul Jud.Vaslui)	830.124
6.	Sold initial	269.777
	Total	**109.683.429**

Din analiza surselor de finantare, pentru perioada ianuarie-decembrie, structura finantarii este urmatoarea:

- 78,68 % din fonduri sunt alocate de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Vaslui pentru prestatii medicale spitalicesti si ambulatorii ;
- 1,10 % din fonduri o reprezinta veniturile proprii ale unitatii din servicii medicale prestate pacientilor la cerere si alte activitati;
- 19,40% din venituri sunt asigurate prin sumele alocate de la bugetul de stat;
- 0,82% din venituri sunt alocate prin subventii de la alte administratii."

Referitor la veniturile ambulatoriului, conform Balantei contabile din perioada 01.01.2018 – 26.-07.2018, nivelul excedentului este satisfacator:

Ambulatoriu	Debit	Credit	Sold final
Venituri Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate	624,801.61	1,344,936.33	**720134.72**

Veniturile de la CJAS sunt urmare a consultatiilor si a investigatiilor. Aceste venituri ar putea fi semnificativ imbunatatite, dat fiind ca adeseori pacientii sunt fie indreptati catre analize suplimentare in spital (sau mediul privat). Asistenta medicala din ambulatoriu este destinata asiguratilor Casei Judetene de Asigurari Sociale de Sanatate si se face in conformitate cu serviciile medicale contractate intre Spitalul Judetean Vaslui si CJAS.

Investitia totala a proiectului de dotare ajunge la valoarea de 10,360,254.16 ron - 2,226,814.43 euro cu TVA inclus , din care rezulta un total de 10,087,512.81 ron – 2,168,191.90 euro cu TVA inclus aferent exclusiv achizitiei de echipamente, asa cum se observa in devizul de mai jos.

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie „Dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui "

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE TOTALA		
		Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului				
1.1	Obţinere teren	-	-	-
1.2	Amenajare teren	-	-	-
1.3	Amenajări pt. protecţia mediului	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor	-	-	-
TOTAL CAPITOL I		-	-	-
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului				
2.1.	Cheltuieli pentru reabilitarea racordului termic al clădirii de la centrala termică (conductă + izolaţie)	-	-	-
TOTAL CAPITOL 2		-	-	-
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică				
3.1	Studii	-	-	-
3.1.1	*Studii de teren*	-	-	-
3.1.2	*Raport privind impactul asupra mediului*	-	-	-
3.1.3	*Alte studii specifice*	-	-	-
3.2	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii	-		
3.3	Proiectare si inginerie	13,900.00	2,641.00	16,541.00
3.3.1	*Elaborarea studiului de oportunitate si a devizului*	13,900.00	2,641.00	16,541.00
3.4	Consultanţă	204,209.40	38,799.79	243,009.19
3.4.1	*Elaborarea cererii de finantare si a anexelor*	10,000.00	1,900.00	11,900.00

3.4.2	*Consultanţă pentru managementul proiectului*	105,932.40	20,127.16	126,059.56
3.4.3	*Consultanţă în scopul elaborării documentaţiei de atribuire*	88,277.00	16,772.63	105,049.63
3.5	Asistenţă tehnică	-	-	-
3.5.1.	*Asistenţă tehnică din partea proiectantului*	-	-	-
3.5.1.1.	*- pe perioada de execuţie a lucrărilor*	-	-	-
3.5.1.2.	*- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii*	-	-	-
3.5.2.	*Dirigenţie de şantier*	-	-	-
TOTAL CAPITOL 3		**218,109.40**	**41,440.79**	**259,550.19**
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiţia de bază				
4.1	**Construcţii şi instalaţii**	-	-	-
4.1.1			-	-
4.2	**Montaj utilaj tehnologic**			
4.2.1				
4.3.	**Dotări**	**8,476,901.53**	**1,610,611.29**	**10,087,512.82**
TOTAL CAPITOL 4		**8,476,901.53**	**1,610,611.29**	**10,087,512.82**
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	**Organizare de şantier 1.5% (cap.1.2.+1.3.+1.4.+2+4.1.)**	-	-	-
5.1.1	Lucrări de construcţii 70% (cap.5.1.)	-	-	-
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării şantierului 30%(cap.5.1.)	-	-	-
5.2	**Comisioane, cote, taxe, costul creditului**	-	-	-
5.2.1		-	-	-
5.3.	**Cheltuieli diverse şi neprevăzute**		-	

5.3.1	Cheltuieli diverse şi neprevăzute = 10%(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4)		-	
5.4	**Cheltuieli pentru informare si publicitate**	**11,085.00**	**2,106.15**	**13,191.15**
5.4.1	Cheltuieli pentru informare si publicitate	11,085.00	2,106.15	13,191.15
TOTAL CAPITOL 5		**11,085.00**	**2,106.15**	**13,191.15**
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar				
6.1	Pregătire personal exploatare		-	-
6.2	Probe tehnologice şi teste		-	-
TOTAL CAPITOL 6			-	-
TOTAL GENERAL		**8,706,095.93**	**1,654,158.23**	**10,360,254.16**
Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		-	-	-
			VALOARE TOTALĂ ÎN EURO CU T.V.A.	**2,226,814.43**

In preturi la data de:	25-Aug-18
1 Euro =	**4.6525 lei**
TVA:	**19%**

Costurile asociate investitiei de baza se regasesc in Capitolul 4 al devizului:

CAP 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA					
SPECIALITATE MEDICALA	U.M.	CANT.	PRET UNITAR	PRET TOTAL FARA TVA	PRET TOTAL CU TVA
		197	(EURO)	(EURO)	(EURO)
CHIRURGIE			**30400**	**30400**	**36176**
Lampa UV	Buc.	1	1100	1100	1309
Pulsoximetru	Buc.	1	1300	1300	1547
Cantar adulti cu taliometru	Buc.	1	1000	1000	1190
Negatoscop	Buc.	1	1000	1000	1190
Lampa scialitica mobila	Buc.	1	7500	7500	8925
Instalatie apa sterila	Buc.	1	3500	3500	4165
Electrocauter	Buc.	1	15000	15000	17850
MEDICINA INTERNA			**64900**	**64900**	**77231**
Pulsoximetru	Buc.	1	1300	1300	1547
Lampa UV	Buc.	1	1100	1100	1309
Cantar adulti cu taliometru	Buc.	1	1000	1000	1190
Electrocardiograf	Buc.	1	3500	3500	4165
Holter TA	Buc.	1	2500	2500	2975
Aparat determinare indice glezna/brat	Buc.	1	10500	10500	12495
Echograf	Buc.	1	45000	45000	53550
DERMATO-VENEROLOGIE			**65300**	**65300**	**77707**
Lampa Examinare	Buc.	1	1000	1000	1190
Criocauter	Buc.	1	2700	2700	3213
Lampa UV	Buc.	1	1100	1100	1309
Electrocauter	Buc.	1	15000	15000	17850
Videodermatoscop	Buc.	1	11500	11500	13685
Echograf dermatologic de inalta rezolutie	Buc.	1	34000	34000	40460
NEUROLOGIE			**55900**	**55900**	**66521**
Pulsoximetru	Buc.	1	1300	1300	1547
Aparat determinare indice glezna/brat	Buc.	1	10500	10500	12495
Lampa UV	Buc.	1	1100	1100	1309
Cantar adulti cu taliometru	Buc.	1	1000	1000	1190
Electroencefalograf	Buc.	1	17500	17500	20825
Electromiograf	Buc.	1	22500	22500	26775
Otoscop	Buc.	1	1000	1000	1190
Oftalmoscop	Buc.	1	1000	1000	1190

OBSTETRICA-GINECOLOGIE			**155700**	**155700**	**185283**
Fotoliu Ginecologic	Buc.	1	7000	7000	8330
Lampa Examinare	Buc.	1	1000	1000	1190
Lampa UV	Buc.	1	1100	1100	1309
Cantar adulti cu taliometru	Buc.	1	1000	1000	1190
Videohisteroscop	Buc.	1	30000	30000	35700
Ecograf morfologie fetala	Buc.	1	80000	80000	95200
Cardiotocograf	Buc.	1	3500	3500	4165
Videocolposcop	Buc.	1	17100	17100	20349
Electrocauter	Buc.	1	15000	15000	17850
ORL			**127000**	**127000**	**151130**
Otoscop	Buc.	1	1000	1000	1190
Macro otoscop	Buc.	1	1300	1300	1547
Lampa frontala	Buc.	1	2300	2300	2737
Lampa UV	Buc.	1	1100	1100	1309
Negatoscop	Buc.	1	1000	1000	1190
Aspirator	Buc.	1	1000	1000	1190
Video-otoscop	Buc.	1	1800	1800	2142
Audiometru	Buc.	1	7500	7500	8925
Impedantmetru	Buc.	1	8000	8000	9520
Cabina Audiometrie	Buc.	1	10500	10500	12495
Unit ORL	Buc.	1	42000	42000	49980
Microscop ORL	Buc.	1	10500	10500	12495
Scaun ORL	Buc.	1	5000	5000	5950
Scaun Medic	Buc.	1	1000	1000	1190
Radiocauter	Buc.	1	17000	17000	20230
Lampa examinare	Buc.	1	1000	1000	1190
Nasofaringolaringoscop	Buc.	1	15000	15000	17850
ENDOCRINOLOGIE			**75600**	**75600**	**89964**
Analizor Compozitie corporala	Buc.	1	28500	28500	33915
Lampa UV	Buc.	1	1100	1100	1309
Echograf	Buc.	1	45000	45000	53550
Cantar adulti cu taliometru	Buc.	1	1000	1000	1190
UROLOGIE			**111600**	**111600**	**132804**
Scaun multifunctional	Buc.	1	7000	7000	8330
Lampă ultraviolete	Buc.	1	1100	1100	1309
VideoCistoscop	Buc.	1	25000	25000	29750
VideoUreteroscop	Buc.	1	12000	12000	14280
Masina spalat si dezinfectat instrumentar	Buc.	1	21500	21500	25585
Echograf abdominal	Buc.	1	45000	45000	53550
OFTALMOLOGIE			**201900**	**253100**	**301189**

Tomograf in coerenta optica 3D cu Modul de Angiografie	*Buc.*	1	95000	95000	113050
Oftalmoscop	*Buc.*	2	2000	4000	4760
Oftalmoscop indirect	*Buc.*	1	4500	4500	5355
Proiector teste	*Buc.*	2	7000	14000	16660
Lampa UV	*Buc.*	3	3300	9900	11781
Sinoptofor	*Buc.*	1	10500	10500	12495
Lupă frontală.	*Buc.*	2	5000	10000	11900
Trusa lentile cu rama de proba	*Buc.*	2	4200	8400	9996
Biomicroscop cu aplanotonometru si masa electrica	*Buc.*	2	19000	38000	45220
Autorefraktometru cu masa electrica	*Buc.*	1	8500	8500	10115
Autorefractometru Pediatric	*Buc.*	1	7500	7500	8925
Tonometru Noncontact	*Buc.*	1	12500	12500	14875
Tonometru Portabil	*Buc.*	2	7400	14800	17612
Lensmetru	*Buc.*	1	3000	3000	3570
Perimetru computerizat	*Buc.*	1	12500	12500	14875
CABINET RECUPERARE MEDICINA FIZICA, BALNEOLOGIE			**116600**	**116600**	**138754**
Aparat de terapie combinata electroterapie, ultrasunete si laser	*Buc.*	1	5500	5500	6545
Aparat de terapie cu unde scurte	*Buc.*	1	5600	5600	6664
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Aparat de stimulare limfatica	*Buc.*	1	3500	3500	4165
Aparat terapie cu ultrasunete	*Buc.*	1	2500	2500	2975
Aparat terapie cu microunde	*Buc.*	1	5600	5600	6664
Aparat pentru terapie cu unde de soc	*Buc.*	1	10400	10400	12376
Aparat magnetoterapie	*Buc.*	1	4800	4800	5712
Aparat pentru recuperarea genunchiului	*Buc.*	1	8500	8500	10115
Aparat pentru recuperarea mainii	*Buc.*	1	6500	6500	7735
Aparat pentru recuperarea umarului si cotului	*Buc.*	1	16500	16500	19635
Aparat pentru recuperarea soldului	*Buc.*	1	14500	14500	17255
Aparat baie galvanica	*Buc.*	1	9000	9000	10710
Lampa Infrarosu	*Buc.*	1	2500	2500	2975
Masa elongatii cervicale si lombare	*Buc.*	1	4500	4500	5355
Bicicleta ergometrica	*Buc.*	1	4000	4000	4760
Banda alergare	*Buc.*	1	5000	5000	5950
Masa ajustabila electric	*Buc.*	1	1700	1700	2023
Masa verticalizare TILT	*Buc.*	1	3900	3900	4641

Masa terapeutica	Buc.	1	1000	1000	1190
CARDIOLOGIE			**92210**	**92210**	**109729.9**
Pulsoximetru	Buc.	1	1300	1300	1547
Electrocardiograf	Buc.	1	3500	3500	4165
Lampa UV	Buc.	1	1100	1100	1309
Ecocardiograf	Buc.	1	45000	45000	53550
Echipament pentru testare de efort, cu bicicleta, cu PC EKG	Buc.	1	14250	14250	16957.5
Holter ECG	Buc.	1	6000	6000	7140
Holter TA	Buc.	1	2500	2500	2975
Defibrilator Bifazic si Monitor Color	Buc.	1	5500	5500	6545
Dopler vascular	Buc.	1	2800	2800	3332
Aparat determinare indice glezna/brat	Buc.	1	10260	10260	12209.4
CARDIOLOGIE PEDIATRICA			**50900**	**50900**	**60571**
Pulsoximetru	Buc.	1	1300	1300	1547
Electrocardiograf	Buc.	1	3500	3500	4165
Lampa UV	Buc.	1	1100	1100	1309
Ecocardiograf doppler	Buc.	1	45000	45000	53550
PNEUMOLOGIE			**76100**	**124100**	**147679**
Pulsoximetru	Buc.	5	6500	32500	38675
Lampa UV	Buc.	1	1100	1100	1309
Spirometru	Buc.	2	5500	11000	13090
Poligraf	Buc.	1	9500	9500	11305
Electrocardiograf	Buc.	1	3500	3500	4165
Aspirator	Buc.	1	2500	2500	2975
Concentrator	Buc.	2	5000	10000	11900
Negatoscop	Buc.	1	1000	1000	1190
Nebulizator cu ultrasunete	Buc.	2	6000	12000	14280
Echograf portabil	Buc.	1	30000	30000	35700
STERILIZARE			**95000**	**95000**	**113050**
Sterilizator umed, 150 L -curate	Buc.	1	30000	30000	35700
Sterilizator umed, 150 L -infecte	Buc.	1	30000	30000	35700
Sterilizator cu uscare 200 L	Buc.	1	35000	35000	41650
EXPLORARI FUNCTIONALE			**72400**	**72400**	**86156**
Electrocardiograf	Buc.	1	3500	3500	4165
Defibrilator	Buc.	1	5500	5500	6545
Lampa UV	Buc.	1	1100	1100	1309
Echocardiograf	Buc.	1	45000	45000	53550
Doppler Periferic	Buc.	1	10500	10500	12495
Spirometru	Buc.	1	5500	5500	6545
Pulsoximetru	Buc.	1	1300	1300	1547

Ecograf multidisciplinar inalta performanta	*Buc.*	1	*75000*	*75000*	89250
NEFROLOGIE			**54600**	**54600**	**64974**
Electrocardiograf	*Buc.*	1	3500	3500	4165
Analizor automat chimie uscata	*Buc.*	1	10500	10500	12495
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Negatoscop	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Cantar adulti cu taliometru	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Analizor urina	*Buc.*	1	2500	2500	2975
Echograf	*Buc.*	1	35000	35000	41650
PEDIATRIE			**51600**	**51600**	**61404**
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Electrocardiograf	*Buc.*	1	4000	4000	4760
Lampa Examinare	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Cantar pentru adulti cu taliometru	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Cantar pentru sugari	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Nebulizator cu ultrasunete	*Buc.*	1	3000	3000	3570
Spirometru	*Buc.*	1	5500	5500	6545
Echograf	*Buc.*	1	35000	35000	41650
ONCOLOGIE			**42100**	**42100**	**50099**
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Cantar pentru adulti cu taliometru	*Buc.*	1	1000	1000	1190
MEDICINA MUNCII			**25800**	**25800**	**30702**
Cantar adulti cu taliometru	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Otoscop	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Electrocardiograf	*Buc.*	1	3500	3500	4165
Spirometru	*Buc.*	1	5500	5500	6545
Audiometru	*Buc.*	1	5700	5700	6783
Viziotest	*Buc.*	1	5000	5000	5950
Optotip pentru distanță și aproape	*Buc.*	1	3000	3000	3570
AUDIOLOGIE			**35600**	**35600**	**42364**
Audiometru	*Buc.*	1	7500	7500	8925
Impedantmetru	*Buc.*	1	8000	8000	9520
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Aparat otoemisiuni Acustice	*Buc.*	1	10500	10500	12495
Aparat Screening ureche medie	*Buc.*	1	8500	8500	10115
DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE			***31900***	***31900***	***37961***
Pulsoximetru	*Buc.*	1	1300	1300	1547
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Oftalmoscop	*Buc.*	1	1000	1000	1190

Cantar pentru adulti cu taliometru	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Electrocardiograf	*Buc.*	1	3500	3500	4165
Aparat determinare indice glezna-brat	*Buc.*	1	10500	10500	12495
Aparat noninvaziv de screening	*Buc.*	1	8500	8500	10115
Analizor hemoglobina glicozilata	*Buc.*	1	5000	5000	5950
REUMATOLOGIE			**58100**	**58100**	**69139**
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Lampa Examinare	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Cantar pentru adulti cu taliometru	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Osteodensitometru cu ultrasunete	*Buc.*	1	9500	9500	11305
Capilaroscop	*Buc.*	1	1500	1500	1785
Negatoscop	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Echograf musculoskeletal cu elastografie	*Buc.*	1	43000	43000	51170
ALERGOLOGIE			**7600**	**7600**	**9044**
Spirometru	*Buc.*	1	5500	5500	6545
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Lampa Examinare	*Buc.*	1	*1000*	1000	1190
TOTAL EURO			**1728310.00**	**1822010.00**	**2168191.90**
TOTAL LEI			**8040962.28**	**8476901.53**	**10087512.81**

3.4.2. Operare si mentenanta

Conform anexei atasate ***Costuri de operare anuale***, observam totalul cheltuielor anuale asociate cu noile dotari ale ambulatoriului. Aceste cheltuieli au fost estimate la valoarea de **39843 euro – 185369 lei.** Dat fiind ca excedentul doar pe ambulatoriu din perioada 01.01.2018-26.07.2018 este de 720134.72 lei, reiese clar faptul ca Spitalul are disponibilitatea financiara de a acoperi costurile de operare ale aparaturii. De asemenea, costurile de mentenanta ale aparatelor (revizii, schimb de piese etc) vor fi solicitate prin caietul de sarcini.


Mentenanta echipamentelor va fi asigurata de personalul spitalului. In perioada de garantie a echipamentelor vor fi efectuate activitati de mentenanta si de catre furnizorii echipamentelor pe baza reviziilor planificate asumate inca de la momentul ofertarii echipamentelor. Pentru perioada post-garantie, prin grija personalului spitalului, se vor incheia contracte de service cu operatori economici calificati.

Resursele umane ce vor utiliza aparatele vor fi medicii si asistentele medicale. In clipa de fata, exista 22.5 medici (din 51 normat) si 20 asistenti medicali (din 52 normat). Urmare a modernizarii ambulatoriului cu echipamente actuale si inalt specializate, atractivitatea posturilor va creste si exista premizele pentru ocuparea posturilor vacante.

3.4.3. Efectele benefice preconizate

Prin implementarea proiectului de modernizare a ambulatoriului, capacitatea de diagnostic si interventie va creste. Aceasta crestere va duce la imbunatatirea calitatii serviciilor medicale oferite, servicii ce vor fi evaluate de CJAS la contractare. Spre deosebire de contractul actual, odata implementat proiectul, plafonul admis pentru servicii medicale lunare in ambulatoriu va creste. Nivelul mai mare al plafonului va conduce la un numar crescut de consultatii in ambulatoriu si un numar scazut de internari. In acest fel, Spitalul va optimiza si eficientiza utilizarea resurselor ce va permite in viitor mentinerea capacitatii de diagnostic si interventie la standarde conforme.

Procesul dezvoltarii serviciilor medicale in urma implementarii proiectului



4. CONCLUZII

4.1 Rezultatele proiectului

Dotarea ambulatoriului cu echipamente medicale moderne, inalt calitative, va avea un aport benefic semnificativ la cresterea capacitatii de diagnostic si tratament. Astfel, prin consolidarea serviciilor ambulatorii se va creste ponderea afectiunilor rezolvate in ambulatoriu, reducand numarul cazurilor rezolvate prin spitalizare continua, conform asteptarilor mentionate in Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020.

Rezultatele cuantificabile ale proiectului sunt:

Indicator	**Unitate masura**	**Valoare**
Echipamente medicale achizitionate	Bucata	197
Unități medicale dotate (pentru servicii medicale comunitare şi ambulatorii)	Unitate	1
Valoarea totala a investitiei	**RON cu TVA inclus** **EURO cu TVA inclus**	**10,360,254.16 ron** **2,226,814.43 euro**

Urmatoarele efecte vor fi obtinute in urma dotarii ambulatoriului cu aparatura medicala moderna:

- ✓ Cresterea numarului de investigatii si interventii care se pot realiza in ambulatoriu. Acest fapt va avea implicatii pozitive asupra spitalului, reducand presiunea asupra sectiilor acestuia (implicit scazand numarul spitalizarilor) pentru realizarea investigatiilor necesare pentru diagnostic;
- ✓ Utilizarea unor tehnologii si echipamente moderne va duce la cresterea gradului de acuratete, dar si a timpului necesare pentru stabilirea diagnosticului;
- ✓ Asigurarea unor servicii medicale de calitate, la standarde europene, care au in centru pacientul si starea sa de sanatate;
- ✓ In ce priveste responsabilitatea financiara a spitalului, implementarea proiectului va avea un efect important in ce priveste reducerea cheltuielilor actuale cu intretinerea si reparatiile echipamentelor invechite si uzate moral, dar si a cheltuielilor privind consumul de energie necesar pentru functionarea echipamentelor existente;
- ✓ In ce priveste angajatii, cadrele medicale, utilizarea noilor tehnologii si echipamente in activitatea medicala va duce la imbunatatirea conditiilor de munca, crescand satisfactia la locul de munca si influentand pozitiv eficienta lor in activitate;
- ✓ In ce priveste populatia, un efect important va fi reducerea cheltuielilor care in prezent sunt efectuate pentru realizarea investigatiilor necesare pentru diagnostic la furnizorii privati de servicii de sanatate;
- ✓ Dezvoltarea capacitatii de diagnostic si tratament a ambulatoriului are, de asemenea, ca efect simplificarea procesului medical pentru pacienti, care au posibilitatea sa efectueze consultatiile si investigatiile in acelasi loc;

- ✓ Nu in ultimul rand. dezvoltarea capacitatii de diagnostic si tratament a ambulatoriului va determina imbunatatirea increderii comunitatii in serviciile medicale si va avea. astfel. un dublu impact: a) diminuarea aglomerarea marilor centre medicale. pe de o parte si b) crearea conditiilor pentru investigarea si tratarea unor afectiuni inca de la aparitia primelor simptome. Acest din urma efect are implicatii directe asupra imbunatatirii starii de sanatate a populatiei. a scaderii cheltuielilor necesare tratarii afectiunilor aflate in stare avansata. facand chiar primii pasi catre preventie.

Intocmit,

42 - Consulting & Solutions SRL

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie

„Dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui ”

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE TOTALA		
		Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului				
1.1	Obţinere teren	-	-	-
1.2	Amenajare teren	-	-	-
1.3	Amenajări pt. protecţia mediului	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor	-	-	-
TOTAL CAPITOL 1		-	-	-
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului				
2.1	Cheltuieli pentru reabilitarea racordului termic al clădirii de la centrala termică (conductă +	-	-	-
TOTAL CAPITOL 2		-	-	-
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică				
3.1	Studii	-	-	-
3.1.1	*Studii de teren*	-	-	-
3.1.2	*Raport privind impactul asupra mediului*	-	-	-
3.1.3	*Alte studii specifice*	-	-	-
3.2	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii	-		
3.3	Proiectare si inginerie	13,900.00	2,641.00	16,541.00
3.3.1	*Elaborarea studiului de oportunitate si a devizului*	13,900.00	2,641.00	16,541.00
3.4	Consultanţă	204,209.40	38,799.79	243,009.19
3.4.1	*Elaborarea cererii de finantare si a anexelor*	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.4.2	*Consultanţă pentru managementul proiectului*	105,932.40	20,127.16	126,059.56
3.4.3	*Consultanţă în scopul elaborări documentaţiei de atribuire*	88,277.00	16,772.63	105,049.63
3.5	Asistenţă tehnică	-	-	-
3.5.1.	*Asistenţă tehnică din partea proiectantului*	-	-	-
3.5.1.1.	*- pe perioada de execuţie a lucrărilor*	-	-	-
3.5.1.2.	*- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii*	-	-	-
3.5.2.	*Diriginţie de şantier*	-	-	-
TOTAL CAPITOL 3		218,109.40	41,440.79	259,550.19
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiţia de bază				
4.1	Construcţii şi instalaţii	-	-	-
4.1.1			-	-
4.2	Montaj utilaj tehnologic			
4.2.1				
4.3.	Dotări	8,476,901.53	1,610,611.29	10,087,512.82
TOTAL CAPITOL 4		8,476,901.53	1,610,611.29	10,087,512.82
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de şantier 1.5% (cap.1.2.+1.3.+1.4.+2+4.1.)	-	-	-
5.1.1	Lucrări de construcţii 70% (cap.5.1)	-	-	-
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării şantierului 30%(cap.5.1)	-	-	-
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	-	-	-
5.2.1		-	-	-
5.3.	Cheltuieli diverse şi neprevăzute		-	
5.3.1	Cheltuieli diverse şi neprevăzute = 10%(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4)		-	
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	11,085.00	2,106.15	13,191.15
5.4.1	Cheltuieli pentru informare si publicitate	11,085.00	2,106.15	13,191.15
TOTAL CAPITOL 5		11,085.00	2,106.15	13,191.15
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar				

6.1	Pregătire personal exploatare		-	-
6.2	Probe tehnologice şi teste		-	-
TOTAL CAPITOL 6			-	-
TOTAL GENERAL		8,706,095.93	1,654,158.23	10,360,254.16
Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		-	-	-
			VALOARE TOTALĂ ÎN EURO CU T.V.A.	2,226,814.43

In preturi la data de	25-Aug-18
1 Euro =	4.6525 lei
TVA:	19%

Intocmit,
S.C. 42-TPD CONSULTING & SOLUTIONS SRL

TPD CONSULTING & SOLUTIONS S.R.L. 42 ROMÂNIA

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN

CAP 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA					
SPECIALITATE MEDICALA	*U.M.*	CANT.	PRET UNITAR	PRET TOTAL FARA TVA	PRET TOTAL CU TVA
		197	(EURO)	(EURO)	(EURO)
CHIRURGIE			**30400**	**30400**	**36176**
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Pulsoximetru	*Buc.*	1	1300	1300	1547
Cantar adulti cu taliometru	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Negatoscop	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Lampa scialitica mobila	*Buc.*	1	7500	7500	8925
Instalatie apa sterila	*Buc.*	1	3500	3500	4165
Electrocauter	*Buc.*	1	15000	15000	17850
MEDICINA INTERNA			**64900**	**64900**	**77231**
Pulsoximetru	*Buc.*	1	1300	1300	1547
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Cantar adulti cu taliometru	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Electrocardiograf	*Buc.*	1	3500	3500	4165
Holter TA	*Buc.*	1	2500	2500	2975
Aparat determinare indice glezna/brat	*Buc.*	1	10500	10500	12495
Echograf	*Buc.*	1	45000	45000	53550
DERMATO-VENEROLOGIE			**65300**	**65300**	**77707**
Lampa Examinare	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Criocauter	*Buc.*	1	2700	2700	3213
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Electrocauter	*Buc.*	1	15000	15000	17850
Videodermatoscop	*Buc.*	1	11500	11500	13685
Echograf dermatologic de inalta rezolutie	*Buc.*	1	34000	34000	40460
NEUROLOGIE			**55900**	**55900**	**66521**
Pulsoximetru	*Buc.*	1	1300	1300	1547
Aparat determinare indice glezna/brat	*Buc.*	1	10500	10500	12495
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Cantar adulti cu taliometru	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Electroencefalograf	*Buc.*	1	17500	17500	20825
Electromiograf	*Buc.*	1	22500	22500	26775
Otoscop	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Oftalmoscop	*Buc.*	1	1000	1000	1190
OBSTETRICA-GINECOLOGIE			**155700**	**155700**	**185283**
Fotoliu Ginecologic	*Buc.*	1	7000	7000	8330
Lampa Examinare	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Cantar adulti cu taliometru	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Videohisteroscop	*Buc.*	1	30000	30000	35700
Ecograf morfologie fetala	*Buc.*	1	80000	80000	95200

Cardiotocograf	*Buc.*	1	3500	3500	4165
Videocolposcop	*Buc.*	1	17100	17100	20349
Electrocauter	*Buc.*	1	15000	15000	17850
ORL			**127000**	**127000**	**151130**
Otoscop	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Macro otoscop	*Buc.*	1	1300	1300	1547
Lampa frontala	*Buc.*	1	2300	2300	2737
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Negatoscop	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Aspirator	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Video-otoscop	*Buc.*	1	1800	1800	2142
Audiometru	*Buc.*	1	7500	7500	8925
Impedantmetru	*Buc.*	1	8000	8000	9520
Cabina Audiometrie	*Buc.*	1	10500	10500	12495
Unit ORL	*Buc.*	1	42000	42000	49980
Microscop ORL	*Buc.*	1	10500	10500	12495
Scaun ORL	*Buc.*	1	5000	5000	5950
Scaun Medic	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Radiocauter	*Buc.*	1	17000	17000	20230
Lampa examinare	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Nasofaringolaringoscop	*Buc.*	1	15000	15000	17850
ENDOCRINOLOGIE			**75600**	**75600**	**89964**
Analizor Compozitie corporala	*Buc.*	1	28500	28500	33915
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Echograf	*Buc.*	1	45000	45000	53550
Cantar adulti cu taliometru	*Buc.*	1	1000	1000	1190
UROLOGIE			**111600**	**111600**	**132804**
Scaun multifunctional	*Buc.*	1	7000	7000	8330
Lampă ultraviolete	*Buc.*	1	1100	1100	1309
VideoCistoscop	*Buc.*	1	25000	25000	29750
VideoUreteroscop	*Buc.*	1	12000	12000	14280
Masina spalat si dezinfectat instrumentar	*Buc.*	1	21500	21500	25585
Echograf abdominal	*Buc.*	1	45000	45000	53550
OFTALMOLOGIE			**201900**	**253100**	**301189**
de Angiografie	*Buc.*	1	95000	95000	113050
Oftalmoscop	*Buc.*	2	2000	4000	4760
Oftalmoscop indirect	*Buc.*	1	4500	4500	5355
Proiector teste	*Buc.*	2	7000	14000	16660
Lampa UV	*Buc.*	3	3300	9900	11781
Sinoptofor	*Buc.*	1	10500	10500	12495
Lupă frontală.	*Buc.*	2	5000	10000	11900
Trusa lentile cu rama de proba	*Buc.*	2	4200	8400	9996
Biomicroscop cu aplanotonometru si masa electrica	*Buc.*	2	19000	38000	45220
Autorefraktometru cu masa electrica	*Buc.*	1	8500	8500	10115
Autorefractometru Pediatric	*Buc.*	1	7500	7500	8925
Tonometru Noncontact	*Buc.*	1	12500	12500	14875

Tonometru Portabil	*Buc.*	2	7400	14800	17612
Lensmetru	*Buc.*	1	3000	3000	3570
Perimetru computerizat	*Buc.*	1	12500	12500	14875
BALNEOLOGIE			**116600**	**116600**	**138754**
Aparat de terapie combinata electroterapie, ultrasunete si laser	*Buc.*	1	5500	5500	6545
Aparat de terapie cu unde scurte	*Buc.*	1	5600	5600	6664
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Aparat de stimulare limfatica	*Buc.*	1	3500	3500	4165
Aparat terapie cu ultrasunete	*Buc.*	1	2500	2500	2975
Aparat terapie cu microunde	*Buc.*	1	5600	5600	6664
Aparat pentru terapie cu unde de soc	*Buc.*	1	10400	10400	12376
Aparat magnetoterapie	*Buc.*	1	4800	4800	5712
Aparat pentru recuperarea genunchiului	*Buc.*	1	8500	8500	10115
Aparat pentru recuperarea mainii	*Buc.*	1	6500	6500	7735
Aparat pentru recuperarea umarului si cotului	*Buc.*	1	16500	16500	19635
Aparat pentru recuperarea soldului	*Buc.*	1	14500	14500	17255
Aparat baie galvanica	*Buc.*	1	9000	9000	10710
Lampa Infrarosu	*Buc.*	1	2500	2500	2975
Masa elongatii cervicale si lombare	*Buc.*	1	4500	4500	5355
Bicicleta ergometrica	*Buc.*	1	4000	4000	4760
Banda alergare	*Buc.*	1	5000	5000	5950
Masa ajustabila electric	*Buc.*	1	1700	1700	2023
Masa verticalizare TILT	*Buc.*	1	3900	3900	4641
Masa terapeutica	*Buc.*	1	1000	1000	1190
CARDIOLOGIE			**92210**	**92210**	**109729,9**
Pulsoximetru	*Buc.*	1	1300	1300	1547
Electrocardiograf	*Buc.*	1	3500	3500	4165
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Ecocardiograf	*Buc.*	1	45000	45000	53550
Echipament pentru testare de effort, cu bicicleta, cu PC EKG	*Buc.*	1	14250	14250	16957,5
Holter ECG	*Buc.*	1	6000	6000	7140
Holter TA	*Buc.*	1	2500	2500	2975
Defibrilator Bifazic si Monitor Color	*Buc.*	1	5500	5500	6545
Dopler vascular	*Buc.*	1	2800	2800	3332
Aparat determinare indice glezna/brat	*Buc.*	1	10260	10260	12209,4
CARDIOLOGIE PEDIATRICA			**50900**	**50900**	**60571**
Pulsoximetru	*Buc.*	1	1300	1300	1547
Electrocardiograf	*Buc.*	1	3500	3500	4165
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Ecocardiograf doppler	*Buc.*	1	45000	45000	53550
PNEUMOLOGIE			**70600**	**113100**	**134589**
Pulsoximetru	*Buc.*	5	6500	32500	38675
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Spirometru	*Buc.*	2	5500	11000	13090
Poligraf	*Buc.*	1	9500	9500	11305

Electrocardiograf	*Buc.*	1	3500	3500	4165
Aspirator	*Buc.*	1	2500	2500	2975
Concentrator	*Buc.*	2	5000	10000	11900
Negatoscop	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Nebulizator cu ultrasunete	*Buc.*	2	6000	12000	14280
Echograf portabil	*Buc.*	1	30000	30000	35700
STERILIZARE			**95000**	**95000**	**113050**
Sterilizator umed, 150 L -curate	*Buc.*	1	30000	30000	35700
Sterilizator umed, 150 L -infecte	*Buc.*	1	30000	30000	35700
Sterilizator cu uscare 200 L	*Buc.*	1	35000	35000	41650
EXPLORARI FUNCTIONALE			**72400**	**147400**	**175406**
Electrocardiograf	*Buc.*	1	3500	3500	4165
Defibrilator	*Buc.*	1	5500	5500	6545
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Echocardiograf	*Buc.*	1	45000	45000	53550
Doppler Periferic	*Buc.*	1	10500	10500	12495
Spirometru	*Buc.*	1	5500	5500	6545
Pulsoximetru	*Buc.*	1	1300	1300	1547
Ecograf multidisciplinar inalta performanta	*Buc.*	1	*75000*	*75000*	89250
NEFROLOGIE			**54600**	**54600**	**64974**
Electrocardiograf	*Buc.*	1	3500	3500	4165
Analizor automat chimie uscata	*Buc.*	1	10500	10500	12495
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Negatoscop	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Cantar adulti cu taliometru	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Analizor urina	*Buc.*	1	2500	2500	2975
Echograf	*Buc.*	1	35000	35000	41650
PEDIATRIE			**51600**	**51600**	**61404**
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Electrocardiograf	*Buc.*	1	4000	4000	4760
Lampa Examinare	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Cantar pentru adulti cu taliometru	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Cantar pentru sugari	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Nebulizator cu ultrasunete	*Buc.*	1	3000	3000	3570
Spirometru	*Buc.*	1	5500	5500	6545
Echograf	*Buc.*	1	35000	35000	41650
ONCOLOGIE			**2100**	**2100**	**2499**
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Cantar pentru adulti cu taliometru	*Buc.*	1	1000	1000	1190
MEDICINA MUNCII			**25800**	**25800**	**30702**
Cantar adulti cu taliometru	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Otoscop	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Electrocardiograf	*Buc.*	1	3500	3500	4165
Spirometru	*Buc.*	1	5500	5500	6545
Audiometru	*Buc.*	1	5700	5700	6783

Viziotest	*Buc.*	1	5000	5000	5950
Optotip pentru distanţă şi aproape	*Buc.*	1	3000	3000	3570
AUDIOLOGIE			**35600**	**35600**	**42364**
Audiometru	*Buc.*	1	7500	7500	8925
Impedantmetru	*Buc.*	1	8000	8000	9520
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Aparat otoemisiuni Acustice	*Buc.*	1	10500	10500	12495
Aparat Screening ureche medie	*Buc.*	1	8500	8500	10115
METABOLICE			***31900***	***31900***	***37961***
Pulsoximetru	*Buc.*	1	1300	1300	1547
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Oftalmoscop	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Cantar pentru adulti cu taliometru	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Electrocardiograf	*Buc.*	1	3500	3500	4165
Aparat determinare indice glezna-brat	*Buc.*	1	10500	10500	12495
Aparat noninvaziv de screening	*Buc.*	1	8500	8500	10115
Analizor hemoglobina glicozilata	*Buc.*	1	5000	5000	5950
REUMATOLOGIE			**58100**	**58100**	**69139**
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Lampa Examinare	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Cantar pentru adulti cu taliometru	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Osteodensitometru cu ultrasunete	*Buc.*	1	9500	9500	11305
Capilaroscop	*Buc.*	1	1500	1500	1785
Negatoscop	*Buc.*	1	1000	1000	1190
Echograf musculoskeletal cu elastografie	*Buc.*	1	43000	43000	51170
ALERGOLOGIE			**7600**	**7600**	**9044**
Spirometru	*Buc.*	1	5500	5500	6545
Lampa UV	*Buc.*	1	1100	1100	1309
Lampa Examinare	*Buc.*	1	*1000*	1000	1190
TOTAL EURO				**1822010,00**	**2168191,90**
TOTAL LEI				**8476901,53**	**10087512,82**

In preturi la data de:	**25-Aug-18**
1 Euro =	**4,6525 lei**
TVA	**1,19**

Intocmit,

S.C. 42-TPD CONSULTING & SOLUTIONS SRL

ANEXA - COSTURI DE OPERARE ANUALE

SPECIALITATE MEDICALA/ECHIPAMENT	NR PACIENTI ESTIMATI	COSTURI OPERARE euro	DETALII
CHIRURGIE			
PULSOXIMETRU		NU ESTE CAZUL	
CANTAR ADULTI CU TALIOMETRU		NU ESTE CAZUL	
LAMPA UV		NU ESTE CAZUL	
NEGATOSCOP		NU ESTE CAZUL	
LAMPA SCIALITICA MOBILA		NU ESTE CAZUL	
INSTALATIE APA STERILA	1623	600	Cartus schimbator de ioni- 350 EURO/unul pe an Rasini: 250 EURO/an
ELECTROCAUTER		NU ESTE CAZUL	
MEDICINA INTERNA			
LAMPA UV		NU ESTE CAZUL	
CANTAR ADULTI CU TALIOMETRU		NU ESTE CAZUL	
HOLTER TA		NU ESTE CAZUL	
PULSOXIMETRU		NU ESTE CAZUL	
ELECTROCARDIOGRAF	Minimum 1/3 din pacienti ~1000 pacienti	250	Hirtie ECG: 1 rola =60 pacienti Pret/rola= 5 EURO Gel Ecg: 1 flacon 250 ml= 20 pacienti Pret/flacon: 3 EURO
APARAT DETERMINARE INDICE GLEZNA/BRAT		NU ESTE CAZUL	
ECHOGRAF	Minimum 1/3 din pacienti ~1000 pacienti	275	Hirtie videoprinter: 1 rola =200 pacienti Pret/rola= 25 EURO Gel Echografic: 1 flacon 250 ml= 20 pacienti Pret/flacon: 3 EURO
DERMATO-VENEROLOGIE	**3971**		
LAMPA EXAMINARE		NU ESTE CAZUL	
LAMPA UV		NU ESTE CAZUL	
ELECTROCAUTER		NU ESTE CAZUL	
CRIOCAUTER	~10% din pacienti (400 pacienti)	950	CONTAINER AZOT LICHID 11 LITRI – 950 EURO; TIMP DE RETINERE AZOT LICHID – 88
VIDEODERMATOSCOP		NU ESTE CAZUL	
ECOGRAF DERMATOLOGIC DE INALTA REZOLUTIE	~1 treime din pacienti = 1300 pacienti	360	Hirtie videoprinter: 1 rola =200 pacienti Pret/rola= 25 EURO Gel Echografic: 1 flacon 250 ml= 20 pacienti Pret/flacon: 3 EURO
NEUROLOGIE			
PULSOXIMETRU		NU ESTE CAZUL	
APARAT DETERMINARE INDICE GLEZNA/BRAT		NU ESTE CAZUL	
LAMPA UV		NU ESTE CAZUL	
CANTAR ADULTI CU TALIOMETRU		NU ESTE CAZUL	
ELECTROMIOGRAF	2500	*3750*	Pasta EEG/EMG: 1cutie = 400 g=20 pacienti Pret/cutie: 30 EURO
ELECTROENCEFALOGRAF	2500	*3750*	Pasta EEG/EMG: 1cutie = 400 g=20 pacienti Pret/cutie: 30 EURO
OTOSCOP		NU ESTE CAZUL	

OFTALMOSCOP		NU ESTE CAZUL	
OBSTETRICA-GINECOLOGIE			
FOTOLIU GINECOLOGIC		NU ESTE CAZUL	
LAMPA EXAMINARE		NU ESTE CAZUL	
LAMPA UV		NU ESTE CAZUL	
CARDIOTOCOGRAF	~150	*40*	**Hirtie printer termic:** **1 z-fold= 150 pacienti** **Pret/z-fold=15 EURO** **Gel Echografic:** **1 flacon 250 ml= 20 pacienti** **Pret/flacon: 3 EURO**
ECOGRAF 4 D Morfologie fetala	~150	*50*	**Hirtie videoprinter:** **1 rola =200 pacienti** **Pret/rola= 25 EURO** **Gel Echografic:** **1 flacon 250 ml= 20 pacienti** **Pret/flacon: 3 EURO**
VIDEOHISTEROSCOP		NU ESTE CAZUL	
CANTAR ADULTI CU TALIOMETRU		NU ESTE CAZUL	
VIDEOCOLPOSCOP		NU ESTE CAZUL	
ELECTROCAUTER		NU ESTE CAZUL	
PEDIATRIE			
ECOGRAF DOPPLER	~10% din pacienti (100 pacienti)	*50*	**Hirtie videoprinter:** **1 rola =200 pacienti** **Pret/rola= 25 EURO** **Gel Echografic:** **1 flacon 250 ml= 20 pacienti** **Pret/flacon: 3 EURO**
LAMPA UV		NU ESTE CAZUL	
LAMPA EXAMINARE		NU ESTE CAZUL	
SPIROMETRU	~10% din pacienti (100 pacienti)	*470*	**Hirtie spirometru:** **1 rola= 50 pacienti** **Pret/rola: 7 EURO** **Piese bucale:** **1 cutie =500 buc./= 500 pacienti** **Pret /cutie: 250 EURO** **Filtru bacterian:** **1 cutie= 100 buc.=100 pacienti** **Pret/cutie: 200 EURO**
NEBULIZATOR CU ULTRASUNETE		NU ESTE CAZUL	
CANTAR ADULTI CU TALIOMETRU		NU ESTE CAZUL	
CANTAR PENTRU SUGARI		NU ESTE CAZUL	
ORL			
RADIOCAUTER		NU ESTE CAZUL	
MACRO OTOSCOP		NU ESTE CAZUL	
LAMPA FRONTALA		NU ESTE CAZUL	
CABINA AUDIOMETRIE		NU ESTE CAZUL	
LAMPA UV		NU ESTE CAZUL	
NEGATOSCOP		NU ESTE CAZUL	
ASPIRATOR		10	**Filtru bacterian 10 EURO**
VIDEOOTOSCOP		NU ESTE CAZUL	
SCAUN MEDIC		NU ESTE CAZUL	
LAMPA EXAMINARE		NU ESTE CAZUL	
OTOSCOP		NU ESTE CAZUL	
AUDIOMETRU	~10% din total pacienti (=370 pacienti)	*180*	**Hirtie printer termic:** **1rola= 30 pacienti** **Pret/rola: 15 EURO**
IMPEDANTMETRU	~10% din total pacienti (=370 pacienti)	*180*	**Hirtie printer termic:** **1rola= 30 pacienti** **Pretr/rola: 15 EURO**
UNIT ORL		*800*	**revizie anuala = 800 euro**
MICROSCOP ORL		NU ESTE CAZUL	
SCAUN ORL		NU ESTE CAZUL	

NASOFARINGOLARINGOSCOP		NU ESTE CAZUL	
ENDOCRINOLOGIE			
ECOGRAF	~ 20% din pacienti - ~200 pacienti	*55*	**Hirtie videoprinter:** **1 rola =200 pacienti** **Pret/rola= 25 EURO** **Gel Echografic:** **1 flacon 250 ml= 20 pacienti** **Pret/flacon: 3 EURO**
ANALIZOR COMPOZITIE CORPORALA		NU ESTE CAZUL	
LAMPA UV		NU ESTE CAZUL	
CANTAR ADULTI CU TALIOMETRU		NU ESTE CAZUL	
UROLOGIE			
SCAUN MULTIFUNCTIONAL		NU ESTE CAZUL	
LAMPA UV		NU ESTE CAZUL	
VIDEOCISTOSCOP		NU ESTE CAZUL	
VIDEOURETEROSCOP		NU ESTE CAZUL	
MASINA DEZINFECTIE		*8825*	**Detergent:** **Bidon 5 l = 20 EURO** **Solutia activata este valabila 12 zile=>** **Cost /zi: 1,67 EURO** **Dezinfectant:** **Bidon 5 l = 150 EURO** **Solutia activata este valabila 12 zile=>** **Cost/zi: 12,5 EURO** **Alte costuri:** **-servetele pentru sters tubul de insertie, bandelete de control al solutiilor, filtre de apa sterila- aproximativ 10 EURO/zi**
ECHOGRAF	50% din pacienti = ~700	*200*	**Hirtie videoprinter:** **1 rola =200 pacienti** **Pret/rola= 25 EURO** **Gel Echografic:** **1 flacon 250 ml= 20 pacienti** **Pret/flacon: 3 EURO**
OFTALMOLOGIE			
TOMOGRAF IN COERENTA OPTICA 3 D CU MODUL DE ANGIOGRAFIE		NU ESTE CAZUL	
OFTALMOSCOP INDIRECT		NU ESTE CAZUL	
LAMPA UV		NU ESTE CAZUL	
SINOPTOFOR		NU ESTE CAZUL	
LUPA FRONTALA		NU ESTE CAZUL	
AUTOREFRAKTOMETRU PEDIATRIC		NU ESTE CAZUL	
OFTALMOSCOP		NU ESTE CAZUL	
PROIECTOR DE TESTE		NU ESTE CAZUL	
AUTOREFRACTOKERATOMETRU	1/3 pacienti = 2250	*1125*	**Hirtie printer termic:** **1rola= 100 pacienti** **Pretr/rola: 50 EURO**
TONOMETRU NONCONTACT	1/3 pacienti = 2250	*1125*	**Hirtie printer termic:** **1rola= 100 pacienti** **Pretr/rola: 50 EURO**
TRUSA LENTILE OFTALMOLOGICE		NU ESTE CAZUL	
BIOMICROSCOP		NU ESTE CAZUL	
PERIMETRU COMPUTERIZAT		NU ESTE CAZUL	
LENSMETRU		NU ESTE CAZUL	
CAB. RECUPERARE,MEDICINA FIZICA, BALNEOLOGIE			
APARAT DE TERAPIE COMBINATA ELECTROTERAPIE , ULTRASUNETE SI LASER	50% din pacienti = ~ 2500	*4125*	**Gel Echografic:** **1 flacon 250 ml= 20 pacienti** **Pret/flacon: 3 EURO** **Electrozi cu gel:** **4 buc.=4 pacienti= 6EURO**
APARAT TERAPIE UNDE SCURTE		NU ESTE CAZUL	
LAMPA UV		NU ESTE CAZUL	
APARAT DE STIMULARE LIMFATICA		NU ESTE CAZUL	
APARAT DE TERAPIE CU ULTRASUNETE	25% din pacienti 1375	*375*	**Gel Echografic:** **1 flacon 250 ml= 20 pacienti** **Pret/flacon: 3 EURO**
APARAT TERAPIE CU MICROUNDE		NU ESTE CAZUL	
Aparat pentru terapie cu unde de soc		NU ESTE CAZUL	
APARAT PENTRU RECUPERARE GENUNCHI		NU ESTE CAZUL	
APARAT PENTRU RECUPERARE MANA		NU ESTE CAZUL	

APARAT PENTRU RECUPERAREA UMARULUI SI AL COTULUI		NU ESTE CAZUL	
APARAT PENTRU RECUPERAREA SOLDULUI		NU ESTE CAZUL	
BAIE GALVANICA		NU ESTE CAZUL	
LAMPA INFRAROSU		NU ESTE CAZUL	
MASA ELONGATII CERVICALE SI LOMBARE		NU ESTE CAZUL	
BICICLETA ERGOMETRICA		NU ESTE CAZUL	
BANDA ALERGARE		NU ESTE CAZUL	
MASA AJUSTABILA ELECTRIC		NU ESTE CAZUL	
MASA VERTICALIZARE TILT		NU ESTE CAZUL	
MASA TERAPEUTICA		NU ESTE CAZUL	
APARAT MAGNETOTERAPIE		NU ESTE CAZUL	
CARDIOLOGIE			
PULSOXIMETRU		NU ESTE CAZUL	
LAMPA UV		NU ESTE CAZUL	
Electrocardiograf	minimum 2000 pacienti	*500*	**Hirtie ECG:** **1 rola =60 pacienti** **Pret/rola= 5 EURO** **Gel Ecg:** **1 flacon 250 ml= 20 pacienti** **Pret/flacon: 3 EURO**
ECHOGRAF DOPPLER	minimum 1000 pacienti	*275*	**Hirtie videoprinter:** **1 rola =200 pacienti** **Pret/rola= 25 EURO** **Gel Echografic:** **1 flacon 250 ml= 20 pacienti** **Pret/flacon: 3 EURO**
Echipament pentru testare la efort, cu bicicleta	minimum 500 pacienti	*1500*	**Electrozi ECG:** **Cutie 50 buc: 7 pacienti** **Pret/cutie: 20 EURO** **Gel Ecg:** **1 flacon 250 ml= 20 pacienti** **Pret/flacon: 3 EURO**
Aparat de monitorizare EKG ambulatorie HOLTER EKG	minimum 500 pacienti	*1500*	**Electrozi ECG:** **Cutie 50 buc: 7 pacienti** **Pret/cutie: 20 EURO** **Gel Ecg:** **1 flacon 250 ml= 20 pacienti** **Pret/flacon: 3 EURO**
Aparat de monitorizare ambulatorie a Tensiunii arteriale (Holter TA)		NU ESTE CAZUL	
DEFIBRILATOR		*25*	**Hirtie printer termic:** **1rola= 100 pacienti** **Pret/rola: 25 EURO**
DOPPLER VASCULAR		NU ESTE CAZUL	
Aparat determinare indice glezna/brat		NU ESTE CAZUL	
CARDIOLOGIE PEDIATRICA			
PULSOXIMETRU		NU ESTE CAZUL	
LAMPA UV		NU ESTE CAZUL	
Electrocardiograf	maxim 60 pacienti	*14*	**Hirtie ECG:** **1 rola =60 pacienti** **Pret/rola= 5 EURO** **Gel Ecg:** **1 flacon 250 ml= 20 pacienti** **Pret/flacon: 3 EURO**
ECHOGRAF DOPPLER	maxim 60 pacienti	*34*	**Hirtie videoprinter:** **1 rola =200 pacienti** **Pret/rola= 25 EURO** **Gel Echografic:** **1 flacon 250 ml= 20 pacienti** **Pret/flacon: 3 EURO**

PNEUMOLOGIE			
Pulsoximetru		NU ESTE CAZUL	
Spirometru	minim 10% din pacienti (350 pacienti)	*700*	**Hirtie spirometru:** **1 rola= 50 pacienti** **Pret/rola: 7 EURO** **Piese bucale:** **1 cutie =500 buc./= 500 pacienti** **Pret /cutie: 250 EURO** **Filtru bacterian:** **1 cutie= 100 buc.=100 pacienti** **Pret/cutie: 200 EURO**
POLIGRAF		NU ESTE CAZUL	
ELECTROCARDIOGRAF 12 CANALE	Minimum 1/3 din pacienti: ~1000 pacienti	250	**Hirtie ECG:** **1 rola =60 pacienti** **Pret/rola= 5 EURO** **Gel Ecg:** **1 flacon 250 ml= 20 pacienti** **Pret/flacon: 3 EURO**
ASPIRATOR		10	**Filtru bacterian 10 EURO**
LAMPA UV		NU ESTE CAZUL	
CONCENTRATOR		NU ESTE CAZUL	
NEGATOSCOP		NU ESTE CAZUL	
NEBULIZATOR CU ULTRASUNETE		NU ESTE CAZUL	
ECHOGRAF PORTABIL	10% din pacienti= ~350	*100*	**Hirtie videoprinter:** **1 rola =200 pacienti** **Pret/rola= 25 EURO** **Gel Echografic:** **1 flacon 250 ml= 20 pacienti** **Pret/flacon: 3 EURO**
MEDICINA MUNCII			
OTOSCOP		NU ESTE CAZUL	
LAMPA UV		NU ESTE CAZUL	
CANTAR PENTRU ADULTI		NU ESTE CAZUL	
SPIROMETRU	~10% din pacienti (170)	*678*	**Hirtie spirometru:** **1 rola= 50 pacienti** **Pret/rola: 7 EURO** **Piese bucale:** **1 cutie =500 buc./= 500 pacienti** **Pret /cutie: 250 EURO** **Filtru bacterian:** **1 cutie= 100 buc.=100 pacienti** **Pret/cutie: 200 EURO**
AUDIOMETRU	100% = ~ 1800	*900*	**Hirtie printer termic:** **1rola= 30 pacienti** **Pretr/rola: 15 EURO**
OPTOTIP PENTRU APROAPE SI DISTANTA		NU ESTE CAZUL	
ELECTROCARDIOGRAF	100% = ~1800	420	**Hirtie ECG:** **1 rola =60 pacienti** **Pret/rola= 5 EURO** **Gel Ecg:** **1 flacon 250 ml= 20 pacienti** **Pret/flacon: 3 EURO**
VIZIOTEST		NU ESTE CAZUL	
AUDIOLOGIE			

AUDIOMETRU	100% din pacienti = ~ 240	*120*	**Hirtie printer termic:** **1rola= 30 pacienti** **Pretr/rola: 15 EURO**
IMPEDANTMETRU	100% din pacienti = ~ 240	*120*	**Hirtie printer termic:** **1rola= 30 pacienti** **Pretr/rola: 15 EURO**
LAMPA UV		NU ESTE CAZUL	
APARAT OTOEMISIUNI ACUSTICE	100% din pacienti = ~ 240	*120*	**Hirtie printer termic:** **1rola= 30 pacienti** **Pretr/rola: 15 EURO**
APARAT SCREENING URECHE MEDIE	50% din pacienti = ~ 120	*60*	**Hirtie printer termic:** **1rola= 30 pacienti** **Pretr/rola: 15 EURO**
STERILIZARE			
STERILIZATOR UMED,150 L -CURATE			
STERILIZATOR UMED,150 L -INFECTE			
STERILIZATOR CU USCARE 200 L			
CABINET EXPLORARI FUNCTIONALE			
ELECTROCARDIOGRAF	Minimum 1/3 din pacienti: ~1000 pacienti	250	**Hirtie ECG:** **1 rola =60 pacienti** **Pret/rola= 5 EURO** **Gel Ecg:** **1 flacon 250 ml= 20 pacienti** **Pret/flacon: 3 EURO**
DEFIBRILATOR		*25*	**Hirtie printer termic:** **1rola= 100 pacienti** **Pret/rola: 25 EURO**
LAMPA UV		NU ESTE CAZUL	
ECHOCARDIOGRAF	~ 1500 pacienti	*415*	**Hirtie videoprinter:** **1 rola =200 pacienti** **Pret/rola= 25 EURO** **Gel Echografic:** **1 flacon 250 ml= 20 pacienti** **Pret/flacon: 3 EURO**
DOPPLER PERIFERIC		NU ESTE CAZUL	
SPIROMETRU	~ 500	*920*	**Hirtie spirometru:** **1 rola= 50 pacienti** **Pret/rola: 7 EURO** **Piese bucale:** **1 cutie =500 buc./= 500 pacienti** **Pret /cutie: 250 EURO** **Filtru bacterian:** **1 cutie= 100 buc.=100 pacienti** **Pret/cutie: 200 EURO**
PULSOXIMETRU		NU ESTE CAZUL	
NEFROLOGIE			
ECHOGRAF	~ 600 pacienti	*165*	**Hirtie videoprinter:** **1 rola =200 pacienti** **Pret/rola= 25 EURO** **Gel Echografic:** **1 flacon 250 ml= 20 pacienti** **Pret/flacon: 3 EURO**
			Hirtie ECG:

ELECTROCARDIOGRAF	~ 600 pacienti	140	1 rola =60 pacienti Pret/rola= 5 EURO Gel Ecg: 1 flacon 250 ml= 20 pacienti Pret/flacon: 3 EURO
ANALIZOR AUTOMAT CHIMIE USCATA	~600 pacienti	582	Screening 8 teste/pacient = 7 EURO è 0,87 EURO/TEST Hirtie Printer: 1 rola 50 pacienti Pret/rola= 5 EURO
LAMPA UV		NU ESTE CAZUL	
NEGATOSCOP		NU ESTE CAZUL	
CANTAR ADULTI CU TALIOMETRU		NU ESTE CAZUL	
ANALIZOR URINA	~600 pacienti	246	1 CUTIE 100 STRIPURI A 11 PARAMETRII = 35 EUROè 0,35 EURO/PACIENT Hirtie Printer: 1 rola 50 pacienti Pret/rola= 3 EURO
REUMATOLOGIE			
Ecograf musculoskeletal cu elastografie	~50% din pacienti = 1000 pacienti	*275*	Hirtie videoprinter: 1 rola =200 pacienti Pret/rola= 25 EURO Gel Echografic: 1 flacon 250 ml= 20 pacienti Pret/flacon: 3 EURO
LAMPA UV		NU ESTE CAZUL	
LAMPA EXAMINARE		NU ESTE CAZUL	
NEGATOSCOP		NU ESTE CAZUL	
CANTAR ADULTI CU TALIOMETRU		NU ESTE CAZUL	
OSTEODENSITOMETRU CU ULTRASUNETE	~50% din pacienti = 1000 pacienti	*250*	Hirtie printer termic: 1rola= 100 pacienti Pretr/rola: 25 EURO
CAPILAROSCOP		NU ESTE CAZUL	
ONCOLOGIE			
ECHOGRAF	100% din pacienti = ~ 3000	*825*	Hirtie videoprinter: 1 rola =200 pacienti Pret/rola= 25 EURO Gel Echografic: 1 flacon 250 ml= 20 pacienti Pret/flacon: 3 EURO
LAMPA UV		NU ESTE CAZUL	
CANTAR ADULTI CU TALIOMETRU		NU ESTE CAZUL	
DIABET			
LAMPA UV		NU ESTE CAZUL	
CANTAR ADULTI CU TALIOMETRU		NU ESTE CAZUL	
OFTALMOSCOP		NU ESTE CAZUL	
APARAT DETERMINARE INDICE GLEZNA-BRAT		NU ESTE CAZUL	
ANALIZOR HEMOGLOBINA GLICOZILATA			CUTIE TESTE – 15 BUC. PRET/TEST: 4.5 EURO
PULSOXIMETRU		NU ESTE CAZUL	
ELECTROCARDIOGRAF	Minimum 1/3 din pacienti: ~1000 pacienti	250	Hirtie ECG: 1 rola =60 pacienti Pret/rola= 5 EURO Gel Ecg: 1 flacon 250 ml= 20 pacienti Pret/flacon: 3 EURO
APARAT NONINVAZIV DE SCREENING		NU ESTE CAZUL	

ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE			
SPIROMETRU	~ 100 pacienti	*464*	**Hirtie spirometru:** **1 rola= 50 pacienti** **Pret/rola: 7 EURO** **Piese bucale:** **1 cutie =500 buc./= 500 pacienti** **Pret /cutie: 250 EURO** **Filtru bacterian:** **1 cutie= 100 buc.=100 pacienti** **Pret/cutie: 200 EURO**
LAMPA UV		NU ESTE CAZUL	
LAMPA EXAMINARE		NU ESTE CAZUL	
LABORATOR IMAGISTICA			
ECHOGRAF MULTIDISCIPLINAR INALTA PERFORMANTA	~ 3600	*990*	**Hirtie videoprinter:** **1 rola =200 pacienti** **Pret/rola= 25 EURO** **Gel Echografic:** **1 flacon 250 ml= 20 pacienti** **Pret/flacon: 3 EURO**
	EURO	**40668**	
	RON	**189207.87**	

Curs InforEuro aferent lunii APRILIE 2018 este de 1 EUR = 4.6525 RON

Intocmit,
42-CONSULTING & SOLUTIONS SRL

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 142 / 14.09.2018

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI AI PROIECTULUI

„Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui"

Indicator	**Unitate masura**	**Valoare**
Echipamente medicale achizitionate	Bucata	197
Unități medicale dotate (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii)	Unitate	1
Valoarea totala a investitiei	**lei, inclusiv TVA**	**10.360.254,16**

Surse de finanțare a investiției

- Programul Operațional Regional 2014-2020
- Bugetul local

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 143 /2018
privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Vaslui si Spitalul Județean de Urgență Vaslui, pentru realizarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui"

având în vedere:
- expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- referatul Direcției de Dezvoltare și Cooperare nr. 13.072/12.09.2018;
- Programul Operațional Regional 2014-2020, adoptat de Comisia Europeană la data de 23.06.2015;
- Ghidul solicitantului - Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.3623/12.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;
- Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritara 8 - "Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale", Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii aprobat prin Ordinul 4501/11.04.2018 cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile:
- Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
- art.91 alin. (1) lit. e) și alin. (6), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- în temeiul art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. - Se aprobă Acordul de Parteneriat între Județul Vaslui și Spitalul Județean de Urgență Vaslui pentru realizarea proiectului **"Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui"**, prevăzut în anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se împuternicește domnul Buzatu Dumitru, președintele Consiliului Județean Vaslui, să semneze, în numele autorității deliberative județene, acordul de

parteneriat care va fi încheiat între Județul Vaslui – lider de parteneriat și Spitalul Județean de Urgență Vaslui.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Vaslui, președintelui Consiliului Județean Vaslui, Spitalului Județean de Urgență Vaslui, Direcției Dezvoltare si Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, 14 septembrie 2018

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

Anexă la Hotărârea nr. 143 /2018

ACORD DE PARTENERIAT

nr. _____/_____

pentru realizarea proiectului

„Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui"

Art. 1. Părțile

1. **JUDEȚUL VASLUI, cu sediul în municipiul Vaslui, județul Vaslui, str. Ștefan cel Mare , nr. 79, cod poștal 730168, codul fiscal 3394171, având calitatea de Lider de parteneriat(Partener 1), reprezentat legal prin Dumitru BUZATU, în calitate de Președinte,**

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată, - cod IBAN:

RO82TREZ656504102X005979. Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA VASLUI - STRADA ȘTEFAN CEL MARE, NR.56, VASLUI.

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare :

RO88TREZ65621A480101XXXX- Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent;

RO35TREZ65621A480102XXXX- Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori;

RO48TREZ65621A426900XXXX- Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020.

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA VASLUI/STRADA ȘTEFAN CEL MARE, NR.56, VASLUI.

2. **SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUI, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 233, județul Vaslui, cod poștal 730195, codul fiscal 3551942, reprezentat legal de doamna ANA- SMARANDA RINDER, manager, având calitatea de Partener 2,**

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată, **RO43TREZ65621F401600XXXX** deschis la TREZORERIA VASLUI - STRADA ȘTEFAN CEL MARE, NR.56, VASLUI.

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:

RO14TREZ65621F480101XXXX - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent:

RO58TREZ65621F480102XXXX- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori:

RO09TREZ65621F427000XXXX- Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA VASLUI/STRADA ȘTEFAN CEL MARE, NR.56, VASLUI.

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

1. Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: **Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui**, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, **Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate , Operațiunea A – Ambulatorii , cod apel POR/266/8** precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.

(2) Prezentul acord se constituie ca anexă a cererii de finanțare.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

(1) **Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:**

ORGANIZAȚIA	ROLURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ACTIVITĂȚI/SUBACTIVITĂȚI VALORI IN LEI, CU TVA INCLUS	
U.A.T JUDEȚUL VASLUI (Lider de parteneriat Partener 1)	**Activitatea de management a proiectului** – Liderul de parteneriat va desemna 3 membri in echipa de implementare a proiectului (manager proiect, manager financiar, asistent manager) si va coordona managementul tehnic si financiar al proiectului	
	Activitate/Subactivitate	**Valoare (lei)**
	1. Pregatirea proiectului	**0,00**
	1.1 Elaborarea cererii de finantare, a studiului de oportunitate si a anexelor	0,00
	Liderul de parteneriat va coordona pregatirea documentatiei de finantare si a anexelor	
	2. Achizitia serviciilor necesare implementarii proiectului	**0,00**
	2.1 Pregătirea documentației de achiziție a serviciilor de consultanță în managementul proiectului, desfășurarea procedurii și încheierea contractului	0,00
	2.3 Pregătirea documentației de achiziție a serviciilor de informare si publicitate desfășurarea achiziției și încheierea contractului	0,00
	3. Managementul proiectului	**126.059,56**
	3.1. Coordonarea, monitorizarea implementarii proiectului, raportarea si intocmirea cererilor de plata/rambursare	126.059,56
	4. Activitati de informare si publicitate	**13.191,15**
	4.1Activitati de informare si publicitate pentru obiectivul de investitii	13.191,15
	Total cheltuieli partener 1	139.250,71

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUI (Partener 2)	Activitatea de management a proiectului – Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui va desemna 4 membri in echipa de implementare a proiectului (responsabil achizitii, responsabil plati, responsabil tehnico-medical, expert juridic) si va participa la activitatea de management al proiectului, conform descrierii din fisele de post

Activitate/Subactivitate	Valoare (lei)
1. Pregatirea proiectului	**28.441,00**
1.1 Elaborarea cererii de finantare, a studiului de oportunitate si a anexelor Partenerul va raspunde de achizitia, realizarea si plata serviciilor de pregatire a cererii de finantare si a anexelor	28.441,00
2. Achizitia serviciilor necesare implementarii proiectului	**0,00**
2.2 Pregătirea documentației de achiziție a serviciilor de consultanță în elaborarea si desfasurarea procedurii de achizitie tip licitatie deschisa, desfășurarea achiziției și încheierea contractului	0,00
3. Managementul proiectului	**0,00**
3.1. Coordonarea, monitorizarea implementarii proiectului, raportarea si intocmirea cereri de plata/rambursare Partenerul va pune la dispozitia liderului toate informatiile si documentele pentru intocmirea si depunerea rapoartelor, a cererilor de plata si de rambursare	
4. Implementare / Desfasurarea activitatilor ce fac obiectul proiectului	**10.192.562,45**
4.1 Elaborarea si desfasurarea procedurii de achizitie tip licitatie deschisa	105.049,63
4.2 Livrarea, punerea in functiune a echipamentelor si instruirea personalului	10.087.512,82
Total cheltuieli partener 2	10.221.003,45

Valoarea totala a proiectului- 10.360.254,16 lei

(2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația	Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile (în lei și %)	Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile (în lei și %)	Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (%)
JUDEȚUL VASLUI (Lider de parteneriat Partener 1)	**2.785,03 0,027 %**	**0,00**	**2.785,03 0,027 %**
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUI (Partener 2)	**204.420,64 1,973%**	**0,00**	**204.420,64 1,973 %**
Total contributii	**207.205,67**	**0,00**	**2 %**

(3) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015, aprobate prin HG nr. 93/2016.

a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteriat și toate documentele justificative, inclusiv dosarul achizițiilor publice derulate de aceștia;

b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către OI/autoritatea de management[1], iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.

c) liderul de parteneriat și partenerii - instituții publice își cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare[2].

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)

A. Drepturile liderului de parteneriat

(1) Liderul de proiect (parteneriat) are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

B. Obligațiile liderului de parteneriat

(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către OI/Autoritatea de management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.

(5) Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

[1] A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;

[2] A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015).

(6) În cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

(8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

(9) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerilor

A. Drepturile Partenerului 2

1) Cheltuielile angajate de Partenerul 2 sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile.

2) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul departeneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.

3) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR.

B. Obligațiile Partenerului 2

1) Partenerii au obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii.

2) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de parteneriat documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare.

3) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

4) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată

5) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la

sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.

7) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

8) În cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

9) Partenerii au obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

10) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

11) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

12) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

13) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

14) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

15) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

16) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

17) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM.

Art. 7. Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare la momentul achiziției, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 8. Proprietatea

1) Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, acolo unde este cazul, și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani

de la data efectuării plății finale/ de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

2) Înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun etc. ce au facut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final

3) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a mijloacelor de transport în comun, acolo unde este cazul, ce au facut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

4) Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 9. Confidențialitate

(1) Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 10 Legea aplicabilă

(1) Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.
(2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Art. 11 Dispoziții finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

Întocmit în 3 (trei) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Organizația	Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituției	Semnătura	Data și locul semnării
JUDEȚUL VASLUI Lider de parteneriat (Partener 1)	DUMITRU BUZATU Președinte al Consiliului Județean Vaslui Reprezentant legal al județului Vaslui		
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUI (Partener 2)	ANA- SMARANDA RINDER Manager		

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 144 / 2018
privind aprobarea proiectului „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244 I: Murgeni (DN 24A) - Sărăţeni - Măluşteni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), judeţul Vaslui", a cheltuielilor legate de proiect si a Acordului de parteneriat

având în vedere:

- expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
- referatul Direcţiei de Dezvoltare şi Cooperare nr. 12974/11.09.2018;
- Programul Operaţional Regional 2014-2020, adoptat de Comisia Europeană la data de 23.06.2015;
- Ghidul solicitantului - Condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.3623/12.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţie 6.1 – Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte: POR/373/6/1- Apel proiecte nefinalizate, apel pentru regiunile mai putin dezvoltate - Apel national;
- Hotărârea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
- dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 91 alin. (1), lit. b), lit. e), alin. (3), lit. f), alin. (5), lit. a), pct. 12 şi alin (6), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.- Se aprobă proiectul **„Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244 I: Murgeni (DN 24A) - Sărăţeni - Măluşteni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), judeţul Vaslui"**, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţie 6.1 – Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte: POR/373/6/1 - Apel proiecte nefinalizate, apel pentru regiunile mai putin dezvoltate - Apel national.

Art. 2.- Se aprobă Acordul de parteneriat între JUDEȚUL VASLUI - lider de proiect (Partener 1), ORAȘUL MURGENI (Partener 2) și COMUNA MĂLUȘTENI (Partener 3) în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. -Se aprobă valoarea totală a proiectului menționat la art. 1, în cuantum de **8.686.545,58 lei** (inclusiv TVA).

Art. 4. - Se aprobă contribuția proprie a Județului Vaslui la cofinanțarea proiectului menționat la art. 1 în valoare totală de **447.177,07 lei,** reprezentând **279.026,69 lei** cheltuieli neeligibile și **168.150,38 lei** contribuția de **2%** din valoarea eligibilă a proiectului.

Art. 5.- Se aprobă suportarea din bugetul local al județului Vaslui a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului menționat la art. 1.

Art. 6.- Se aprobă asigurarea tuturor resursele financiare necesare implementării proiectului menționat la art. 1, în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției.

Art. 7.- Consiliul Județean Vaslui se obligă să mențină proprietatea infrastructurii construite/ modernizate/ extinse și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, să nu o ipotecheze, cu excepția situațiilor prevăzute în contractul de finanțare, pe o perioadă de cel puțin cinci ani de la efectuarea plății finale și să asigure cheltuielile de mentenanță și întreținere în această perioadă.

Art. 8.- Consiliul Județean Vaslui își asumă faptul că, la momentul recepției lucrărilor realizate în cadrul proiectului menționat la art. 1, finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu va fi funcțional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele de drum județean finanțate din alte surse de finanțare).

Art. 9.- Consiliul Județean Vaslui se obligă să respecte, pe durata pregătirii și implementării proiectului, prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul dezvoltării durabile, egalității de șanse și nediscriminării și egalității de gen.

Art. 10.- Se mandatează domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele Județului Vaslui și al partenerilor.

Art. 11.- Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Vaslui, președintelui consiliului județean, Direcției Dezvoltare si Cooperare, Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, 14 septembrie 2018

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

Acord de parteneriat

nr. _____/_____

pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ244 I: Murgeni (DN 24A) - Sărățeni - Măluțeni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), județul Vaslui"

Art. 1. Părțile

1. **JUDEȚUL VASLUI**, cu sediul în municipiul Vaslui, județul Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr.79, cod poștal 730168, codul fiscal 3394171, având calitatea de **Lider de proiect (Partener 1)**, reprezentat prin **Buzatu Dumitru, Președinte al Consiliului Județean Vaslui,**

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată, - cod IBAN: RO82TREZ656504102X005979.

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA VASLUI - STRADA ȘTEFAN CEL MARE, NR.56, VASLUI.

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare[1]: RO88TREZ65621A480101XXXX- Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent;

RO35TREZ65621A480102XXXX- Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori;

RO48TREZ65621A426900XXXX- Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIA VASLUI/STRADA ȘTEFAN CEL MARE, NR.56, VASLUI.

2. **ORAȘUL MURGENI**, cu sediul în Localitatea Murgeni, județul Vaslui, codul fiscal 3337710, având calitatea de **Partener 2**, reprezentat prin **BUTA IOAN, Primar al orașului Murgeni,**

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată - cod IBAN : Nu este cazul.

Denumire/adresa Trezoreriei: Nu este cazul .

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare[2]: Nu este cazul.

Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: Nu este cazul .

3. **Comuna Măluțeni**, cu sediul în Sat Măluțeni, Comuna Măluțeni, Județul Vaslui codul poștal 737350, Județul Vaslui, codul fiscal 3394279, având calitatea de **Partener 3**, reprezentat prin **Postolachi Liviu Romică, Primar al comunei Măluțeni**

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată - cod IBAN : Nu este cazul.

Denumire/adresa Trezoreriei: Nu este cazul .

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare[3]: Nu este cazul.

Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: Nu este cazul .

au convenit următoarele:

[1] Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;
[2] Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;
[3] Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

Art. 2. Obiectul

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: **„Reabilitare și modernizare drum județean DJ244 I: Murgeni (DN 24A) - Sărățeni - Măluşteni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), județul Vaslui"**, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiție 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte: POR/373/6/1- Apel proiecte nefinalizate, apel pentru regiunile mai putin dezvoltate- Apel national, precum și pe perioada de durabilitate si de valabilitate a contractului de finanțare.

(2) Prezentul acord se constituie anexa la cererea de finanțare.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

Organizația	Roluri și responsabilități
Lider de parteneriat (Partener 1), Județul Vaslui	Elaborarea, depunerea și implementarea activităților aferente proiectului **„Reabilitare și modernizare drum județean DJ244 I: Murgeni (DN 24A) - Sărățeni - Măluşteni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), județul Vaslui"** conform formularului cererii de finanțare. Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile decontarii acestora si/sau rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Asigurarea contributiei proprii la finantarea cheltuielilor eligibile, a tuturor cheltuielilor neeligibile, precum si a cheltuielilor conexe aferente proiectului. Asigurarea cheltuielilor de intretinere si mentenanta pe perioada de sustenabilitate.
Partener 2, Orașul Murgeni	Sprijină realizarea proiectului **„Reabilitare și modernizare drum județean DJ244 I: Murgeni (DN 24A) - Sărățeni - Măluşteni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), județul Vaslui"**, modernizarea drumului județean fiind în interesul locuitorilor localităților traversate; Își dă acordul cu privire la toate măsurile ce se impun cu prilejul efectuării lucrărilor de modernizare a drumului județean în interiorul localității, dar și pe întreaga perioada de durabilitate a contractului de finanțare, astfel încât lucrările să se deruleze în condiții optime; Pune la dispozitia proiectului terenul necesar pentru amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale situate pe teritoriul administrativ al orasului, conform documentatiei tehnice, pe toata durata prevazuta de art. 71 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013, în vederea asigurării caracterului durabil al investiției, respectiv o perioadă de cinci ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finantare.
Partener 3, Comuna Măluşteni	Sprijină realizarea proiectului **„Reabilitare și modernizare drum județean DJ244 I: Murgeni (DN 24A) - Sărățeni - Măluşteni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), județul Vaslui"**,

modernizarea drumului județean fiind în interesul locuitorilor localităților traversate;

Își dă acordul cu privire la toate măsurile ce se impun cu prilejul efectuării lucrărilor de modernizare a drumului județean în interiorul comunei, dar și pe întreaga perioada de durabilitate a contractului de finanțare, astfel încât lucrările să se deruleze în condiții optime;

Pune la dispozitia proiectului terenul necesar pentru amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale situate pe teritoriul administrativ al comunei, conform documentatiei tehnice, pe toata durata prevazuta de art. 71 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013, în vederea asigurării caracterului durabil al investiției, respectiv o perioadă de cinci ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finantare.

(2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația	Contribuția (unde este cazul)
Lider de parteneriat (Partener 1) JUDEȚUL VASLUI	Asigurarea contributiei proprii la finantarea cheltuielilor eligibile, a tuturor cheltuielilor neeligibile, precum si a cheltuielilor conexe aferente proiectului, conform bugetului proiectului din cererea de finantare.
Partener 2, Orașul Murgeni	Nu este cazul
Partener 3, Comuna Măluşteni	Nu este cazul

(3) Plăţile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

a) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile de rambursare/plată către OI/autoritatea de management[4], iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat care le-a efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.

b) liderul de parteneriat - instituție publica își cuprinde în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare[5].

[4] A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;
[5] A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015).

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat (Partener 1 - județul Vaslui)

A. Drepturile liderului de parteneriat

(1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

B. Obligațiile liderului de parteneriat

(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către OI/autoritatea de management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.

(5) Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

(6) În cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

(8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

(9) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerilor

A. Drepturile Partenerilor 2, 3

(1) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.

(2) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR.

B. Obligațiile Partenerilor 2, 3

1) Partenerii au obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii.

2) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

3) În cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

4) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

5) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

6) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

7) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

8) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM

Art. 7. Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 8. Proprietatea

1) Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, dacă este cazul, și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/ de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

2) Înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun, dacă este cazul etc. ce au facut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final. Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a mijloacelor de transport în comun, dacă este cazul, ce au facut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate. Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu

vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 9. Confidențialitate

(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 10 Legea aplicabilă

1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.

2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.

Art. 11 Dispoziţii finale

1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

Întocmit în 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare.

Semnături

Lider de parteneriat (Partener 1) **JUDEȚUL VASLUI**	**DUMITRU BUZATU** **PREȘEDINTE** **AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VASLUI**	*Semnătura*	*Data și locul semnării*
Partener 2 **ORAȘUL MURGENI**	**BUTA IOAN** **PRIMAR**	*Semnătura*	*Data și locul semnării*
Partener 3 **COMUNA MĂLUȘTENI**	**POSTOLACHI LIVIU ROMICĂ** **PRIMAR**		

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA nr. 145/2018
privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costeşti)"

având în vedere :

- expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
- apelul de proiecte nr. POR/2018/6/6.1/6 APEL PROIECTE NEFINALIZATE – Apel pentru regiunile mai puţin dezvoltate – APEL NAŢIONAL, Axa Prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1: Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiale la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;
- referatul Direcţiei Tehnice nr. 12998/11.09.2018.

în conformitate cu:

- art.1 alin.(2), art.3, art.5 alin.(2) şi anexa nr.1 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 91 alin.(1), lit. b) şi alin.(3), lit. f) din Legea nr.215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.– (1) Se aprobă Nota conceptuală întocmită pentru obiectivul nou de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costeşti)", prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă Tema de proiectare întocmită pentru obiectivul nou de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costeşti)", prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, precum şi preşedintelui consiliului judeţean. Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, 14 septembrie 2018

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

Anexa nr. 1
la Hotărârea nr. 145/2018

NOTĂ CONCEPTUALĂ

1. **Informatii generale privind obiectivul de investitii propus**

1.1 Denumirea obiectivului de investitii: „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costești)"

1.2 Ordonator principal de credite: Consiliul Județean Vaslui

1.3 Ordonator de credite secundar: Programul Operațional Regional 2014-2020

1.4 Beneficiarul investiției: Consiliul Județean Vaslui.

2. **Necesitatea și opurtunitatea obiectivului de investiții propus**

2.1 Scurtă prezentare privind:

a) deficiențe ale situației existente

Din punct de vedere al starii tehnice, drumul judetean DJ 245E se prezinta astfel:

- nu are capacitate portantă corespunzătoare pentru preluarea unui trafic rutier care crește cu trecerea timpului;
- majoritatea zonelor pietruite se află în stare tehnică rea, necesitând lucrări de întreținere, reparare și modernizare;
- șanțurile existente pentru evacurea apelor pluviale lipsesc în general, iar unde sunt prezente sunt ori de pământ, subdimensionate și colmatate, ori într-o stare avansată de degradare;
- podețele tubulare existente sunt distruse în proporție mare;
- podețele existente nu au secțiunea tubului corespunzătoare pentru a evacua apele din șanțuri;
- partea carosabilă nu se diferențiază de acostamente, nu are pante transversale spre șanțuri și apa stagnează în bălți pe platformă, accelerând procesul de degradare;
- nu există amenajare în plan și spațiu a curbelor traseului, necesitând lucrări de supralărgire în curbele cu raze mai mici de 225 m;
- pe marginea drumului își fac prezența cavalieri de pământ care nu permit apei scurse pe platforma drumului să se scurgă în șanțurile laterale (acolo unde există);
- geometria transversală și pantele longitudinale nu pot asigura funcționarea corectă a podețelor;
- drumurile laterale nu sunt amenajate și lipsesc în general podețele laterale, în această situație apa care se scurge prin șanțuri ajunge pe platforma drumului luat în studiu;

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții

Prin modernizarea drumului va fi consolidată la nivel de județ acea parte a infrastructurii pe care o reprezintă căile de circulație rutieră, ele reprezentând capacitatea de acoperire a nevoilor de circulație și pe care le enumerăm în cele ce urmează:

1. Modernizarea acestui drum reprezintă sporirea capacității portante și de circulație, drum de interes județean, cu platforma de lățime suficientă asigurării siguranței circulației și confortului în trafic;
2. Drumul prezentat asigură legătura între satele componente ale comunei Deleni si reprezintă calea cea mai rapidă de acces a cetățenilor din comuna Costești către municipiul Vaslui;
3. Existenta unei căi de comunicație modernă va permite efectuarea unui schimb superior și rapid de mărfuri cu lărgirea pieței de desfacere locale;
4. Prin modernizarea acestui drum se vor asigura condiții îmbunătățite de circulație pentru localnici, pentru copiii din satele tranzitate privind accesul la locurile de muncă, respectiv la școli și licee;
5. Acces facil al localnicilor din zonă către drumul european E581 și către municipiile Vaslui, Bârlad și Huși;
6. Modernizarea drumului va contribui la îmbunătățirea aspectului general al localităților pe care îl străbate, iar noua lui stare va avea un aport favorabil în privința ocrotirii mediului prin reducerea noxelor produse de motoare cu combustie internă aflate în sarcină sporită datorită stării

necorespunzătoare a suprafeței de rulare, prin reducea prafului și a zgomotului, neajunsuri produse de circulație pe drumuri aflate în stare tehnică rea.

c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții
- Înrăutățirea calității mediului;
- Circulația tot mai greoaie a cetățenilor din zona tranzitată către municipiul Vaslui și drumul european E581;
- Stagnarea, chiar diminuarea potențialului economic și agricol din zonă;
- Imposibilitatea rezolvării situațiilor de urgență pe timp de vreme nefavorabilă (pompieri, ambulanță);
- Dispariția actualilor investitori din zonă.

2.2 Prezentarea, dupa caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni similare cu obiectivul de investiții propus, existente în zona, în vederea justificării necesității realizării obiectivului de investiții propus.

Sectorul de drum supus modernizarii face parte din drumul județean DJ 245E, pe care momentan se mai desfășoară 2 investiții de către Consiliul Județean Vaslui:

- Proiectare (PT+DDE) şi execuţie "Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costeşti), km. 1+600-3+000, 4+000 – 4+200 (L=1,600 km), judeţul Vaslui", realizat în proporţie de 59,43%;
- Proiectare (PT+DDE) şi execuţie "Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costeşti), km. 11+035 – 14+635 (L=3,600 km), judeţul Vaslui", realizat în proporţie de 32,33%.

De asemenea, primăria comunei Deleni derulează un proiect de modernizare a unor drumuri comunale și străzi pe care le administrează și care își au originea sau se termină în drumul județean DJ 245E.

2.3 Existența, dupa caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiții propus.
- Nu este cazul.

2.4 Existența, dupa caz, a unor acorduri internaționale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiții.
- Nu este cazul.

2.5 Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției.

Îmbunătățirea condițiilor de trai și accesibilitate către această zonă pe viitor, precum și crearea unei infrasturcturi necesare dezvoltării activităților din zonă și înlesnirea accesului mijloacelor de transport public de persoane si de intervenție în caz de urgență.

3. **Estimarea suportabilitatii investitiei publice.**

3.1 Estimarea cheltuielilor pentru executia obiectivului de investitii; luându-se în considerare, după caz
- costurile unor investiţii similare realizate;
- standarde de cost pentru investiţii similare.

3.2 Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitie, precum si pentru elaborarea altor studii de specialitate in functie de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege respect legislația în vigoare.

3.3 Surse indentificate pentru finanțarea cheltuielor estimate
- Bugetul local al județului Vaslui;
- **Bugetul de stat – Programul Operațional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR/2018/6/6.1/6 APEL PROIECTE NEFINALIZATE – Apel pentru regiunile mai puțin dezvoltate – APEL NAȚIONAL, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiale la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.**

4. **Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al constructiei existente.**

Proprietar – județul Vaslui, conform H.G. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vaslui, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vaslui.

Administrator – Consiliul Județean Vaslui.

Documentații cadastrale nr.: 71643, 71641, 71634.

5. **Particularitati ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului de investitii:**

a) descrierea succintă a amplasamentului propus (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Drumul județean DJ 245 E : DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costești) are punctul de pornire în DN 24 (Secuia) și se încheie după parcurgerea a 14,635 kilometri, la intersecția cu drumul județean DJ 245L.

Tronsonul de drum supus modernizării face parte din drumul județean mai sus menționat, pornind de la kilometrul 4+133 și terminându-se la kilometrul 9+800, din intravilanul localității Deleni, până în intravilanul localității Moreni.

Terenul pe care se va realiza investiția are o suprafață de 68.004,00 mp.

b) relatiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Drumul județean propus modernizării leagă comunele Deleni și Costești de comuna Muntenii de Jos și de drumul național DN 24 ce duce în municipiile Vaslui și Bârlad. De asemenea, prin acest drum se asigură și accesul cetățenilor la mănăstirea Moreni.

De asemenea, mai multe drumuri comunale și străzi aferente UAT Deleni își au originea sau se termină în drumul județean menționat.

c) surse de poluare existente în zonă;

Motoarele autovehiculelor aflate în sarcină sporită din cauza stării necorespunzătoare a suprafeței de rulare.

d) particularitati de relief;

Traseul drumului judetean prezintă stabilitate generală și locală asigurată, drumul nefiind actual afectat de inundații, degradări erozive sau alunecări de teren.

În profil longitudinal, sunt puține zone cu declivități pronunțate, ce depășesc 7%.

e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei ăi posibilități de asigurare a utilităților;

În zonă sunt prezente instalații de electricitate și telefonie fixă.

f) existenta unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare în măsura in care pot fi identificate;

Nu este cazul.

g) posibile obligații de servitute;

Nu este cazul.

h) condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz;

Nu este cazul.

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate – plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent;

Nu este cazul.

j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinata; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Nu este cazul.

6. **Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic si functional:**

a) destinatie și funcțiuni;

- drum de interes județean;
- modernizarea și dezvoltarea infrasturcturii de trasnport rutier existente;
- accesul facil al locuitorilor din zonă și legătura acestora cu zonele dezvoltate din centrul județului;
- accesul facil al autovehiculelor destinate situațiilor de urgență;
- creșterea atractivității și competivității zonei.

b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate;

Vor fi cuprinse lucrări de reabilitare și modernizare a drumului prin: realizarea unei structuri rutiere care să satisfacă nevoie actuale și de viitor; amenajarea de șanțuri, necesare pentru colectarea și evacuarea apelor provenite din precipitații, care se vor descărca prin intermediul podețelor transversale proiectate; asigurarea platformei drumului conform Ordinului nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor și conform O.M.T. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile rurale; alte lucrări care se impun ca urmare a prevederilor legislației specifice și a studiilor de specialitate.

c) durata minima de functionare apreciata corespunzator destinatiei/functiunilor propuse.

Durata de funcţionare a investiției va fi de 20-30 de ani, conform Hotărârii nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.

d) nevoi/solicitari functionale specifice.

Investiția trebuie să asigure o bună circulație pe drumul județean DJ 245E, care să se desfășoare în condiții optime, să respecte toate prevederile reglementărilor tehnice aflate în vigoare, atât din punct de vedere al siguranței circulației rutiere, cât și din punct de vedere al exigențelor tehnice.

7. **Justificarea necesitatii elaborarii dupa caz, a:**

- studiului de prefazibilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor majore de investitii:

Nu este cazul.

- expertizei tehnice si, dupa caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevate, inclusiv analiza diagnostic, in cazul interventiilor la constructii existente.

Este necesară elaborarea unei expertize tehnice realizată de către un expert tehnic autorizat pentru a evalua starea tehnică a construcției și aducerea acesteia în conformitate cu cerințele normative în vigoare.

- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restrictiile si permisivitatile asociate cu obiectivul de investitii, in cazul interventiilor pe monumente istorice sau in zone protejate.

Nu este cazul.

Anexa nr. 2 la
Hotărârea nr.145/2018

TEMĂ DE PROIECTARE

1. Informaţii generale

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii

„Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costeşti)";

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Consiliul Județean Vaslui;

1.3. Ordonator de credite (secundar, terţiar)

Programul Operațional Regional 2014-2020;

1.4. Beneficiarul investiţiei

Județul Vaslui;

1.5. Elaboratorul temei de proiectare

Consiliul Județean Vaslui;

2. Date de identificare a obiectivului de investiţii

2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente, documentaţie cadastrală

Proprietar – județul Vaslui, conform H.G. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vaslui, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vaslui.

Administrator – Consiliul Județean Vaslui.

Documentații cadastrale nr.: 71643, 71641, 71634.

2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiţii, după caz:

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);

Drumul județean DJ 245 E : DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costeşti) are punctul de pornire în DN 24 (Secuia) și se încheie după parcurgerea a 14,635 kilometri, la intersecția cu drumul județean DJ 245L.

Tronsonul de drum supus modernizării face parte din drumul județean mai sus menționat, pornind de la kilometrul 4+133 și terminându-se la kilometrul 9+800, din intravilanul localității Deleni, până în intravilanul localității Moreni.

Terenul pe care se va realiza investiția are o suprafață de 68.004,00 m.

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Drumul județean propus modernizării leagă comunele Deleni și Costești de comuna Muntenii de Jos și de drumul național DN 24 ce duce în municipiile Vaslui și Bârlad. De asemenea, prin acest drum se asigură și accesul cetățenilor la mănăstirea Moreni.

c)surse de poluare existente în zonă;

Nu este cazul.

d) particularităţi de relief;

Zonă de deal.

e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;

În zona de amplasare a proprietății subiect există următoarele utilități – rețea de gaze naturale, energie electrică, apă curentă și canalizare, rețea de telefonie și internet. Lucrările care se vor executa nu impun racordări la rețelele de utilități din zonă, iar în cazul în care prin documentația tehnică se vor impune demolări sau devieri ale rețelelor existente sau racordări, acestea se vor realiza prin obiectivul de investiție propus.

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocarea/protejarea vor fi stabilite și se va dispune sau nu relocarea sau protejarea acestora prin avizele pe care Consiliul Județean Vaslui, în calitate de beneficiar, le va obține de la furnizorii aferenți.

g) posibile obligaţii de servitute;

Nu este cazul.

h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz;

Nu este cazul.

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent;

Reglementări urbanistice aplicabile zonei vor fi stabilite prin certificatul de urbanism.

j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie.

Nu este cazul.

2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional:

a) destinaţie şi funcţiuni

- drum de interes județean;
- modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport rutier existente;
- accesul facil al locuitorilor din zonă și legătura acestora cu zonele dezvoltate din județ;
- accesul facil al autovehiculelor destinate situațiilor de urgență;
- creșterea atractivității și competivității zonei.

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate

Vor fi cuprinse lucrări de reabilitare și modernizare a drumului prin: realizarea unei structuri rutiere care să satisfacă nevoie actuale și de viitor; amenajarea de șanțuri, necesare pentru colectarea și evacuarea apelor provenite din precipitații, care se vor descărca prin intermediul podețelor transversale proiectate; asigurarea platformei drumului conform Ordinului nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor; alte lucrări care se impun ca urmare a prevederilor legislației specifice și a studiilor de specialitate.

c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare

Sectorul de drum județean ce se dorește a fi realizat va fi echipat, finisat și dotat conform reglementărilor tehnice în vigoare, asigurându-se siguranța rutieră prin toate mijloacele necesare și impuse de lege.

d) **număr estimat de utilizatori**

Numărul estimat de utilizatori ai investiției este în jur de 5800, reprezentând locuitori ai comunelor Deleni și Costeşti, fără a-i lua în calcul pe cei ce tranzitează tronsonul de drum în scopuri comerciale, ori care vizitează locașul de cult „Mănăstirea Moreni".

e) **durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse**

Durata de funcționare a investiției va fi de 20-30 de ani, conform Hotărârii nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

f) **nevoi/solicitări funcţionale specifice**

Investiția trebuie să asigure o bună circulație pe drumul județean DJ 245E, care să se desfășoare în condiții optime, să respecte toate prevederile reglementărilor tehnice aflate în vigoare, atât din punct de vedere al siguranței circulației rutiere, cât și din punct de vedere al exigențelor tehnice.

g) **corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a patrimoniului**

Soluțiile tehnice ce se vor aplica pentru reabilitarea și modernizarea tronsonului de drum județean nu vor intra în conflict cu nicio condiționare urbanistică, de protecție a mediului și a patrimoniului. Se vor respecta în totalitate aceste condiționări ce vor reieși din avizele necesare obținerii autorizației de construire.

h) **stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului**

Se urmărește ca investiția să aiba un impact pozitiv din punct de vedere economic, social și de mediu prin:

- creșterea vitezei de circulație;
- reducerea consumului de carburanți, lubrifianți, piese de schimb, prelungirea duratei de viață a autovehiculelor; reducerea costurilor de operare a transportului;
- reducerea costurilor de exploatare;
- reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de măsuri de siguranță;
- îmbunătățirea accesibilității pe teritoriul județului;
- asigurarea măsurilor pentru protecția mediului prin reducerea prafului, zgomotului, noxelor, preluarea și descărcarea apelor pluviale;
- impact direct și indirect asupra dezvoltării economice, sociale și culturale;
- creșterea nivelului investițional și atragerea de noi investitori autohtoni și străini, care să contribuie la dezvoltarea zonei;
- stoparea sau diminuarea migrației populației din zona rurală și mediul urban către alte zone sau în altă țară;
- atragerea și stabilirea specialiștilor necesari în administrație, sănătate și învățământ; crearea de noi locuri de muncă;
- asigurarea condițiilor optime pentru deplasarea copiilor către școli în condiții de confort și siguranță;
- creșterea implicit a calității vieții în mediul rural;
- reducerea nivelului de sărăcie, a numărului persoanelor asistate social;
- accesul la principalele obiective economice, sociale, culturale și la exploatațiile agricole;
- intervenția mult mai rapidă a serviciilor de urgență.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia

- legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.D.R.L. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 343/2017 privind modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.T.C.T nr. 1558/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformității produselor pentru construcții;
- Ordonanță nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanță nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr 43/1997 privind regimul drumurilor;
- Hotărâre nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Hotărâre nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice;
- Hotărâre nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii.



ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA nr. 146 /2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costeşti)"

având în vedere:
- expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
- apelul de proiecte nr. POR/2018/6/6.1/6 APEL PROIECTE NEFINALIZATE – Apel pentru regiunile mai puţin dezvoltate – APEL NAŢIONAL, Axa Prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1: Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiale la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;
- referatul Direcţiei Tehnice nr 12999/11.09.2018;
- avizul Consiliului Tehnico-Economic nr. 11/12.09.2018.

în conformitate cu:
- art.1 alin.(2), art.3, art.5 alin.(2) şi anexa nr.1 din H.G. nr. 907/2017 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 91 alin.(1), lit. b) şi alin.(3), lit. f) precum şi ale art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.– (1) Se aprobă documentaţia tehnico-economică (faza DALI) a obiectivului de investiţie „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costeşti)", prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costeşti)", prevăzuti în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Consiliul Județean Vaslui își asumă faptul că, la momentul recepției lucrărilor realizate în cadrul proiectului menționat la art. 1, finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu va fi funcțional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele de drum județean finanțate din alte surse de finanțare).

Art. 3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului - Județul Vaslui, precum și Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, 14 septembrie 2018

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

ANEXA Nr. 1
la HOTĂRÂREA Nr. 146/2018

Proiectant,

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI: 36910830 2 3B CONSTRUCTION PROJECT IAȘI - ROMÂNIA

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costești)
Faza: D.A.L.I.

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)	Defalcare lei (cu TVA)	
		LEI	LEI	LEI	Eligibil	Neeligibil
0	1	2	4	5	7	8
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținere și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	2,088,000.00	396,720.00	2,484,720.00	0.00	2,484,720.00
TOTAL CAPITOL 1		**2,088,000.00**	**396,720.00**	**2,484,720.00**	**0.00**	**2,484,720.00**
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului						
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 2		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii	7,100.00	1,349.00	8,449.00	0.00	8,449.00
3.1.1	*Studii de teren*	*7,100.00*	*1,349.00*	*8,449.00*	0.00	8,449.00
3.1.2	*Raport privind impactul asupra mediului*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.00	0.00
3.1.3	*Alte studii specifice*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	900.00	171.00	1,071.00	0.00	1,071.00
3.3	Expertizare tehnică	6,000.00	1,140.00	7,140.00	0.00	7,140.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	246,000.00	46,740.00	292,740.00	286,790.00	5,950.00
3.5.1	*Temă de proiectare*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.00	0.00
3.5.2	*Studiu de prefezabilitate*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.00	0.00
3.5.3	*Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general*	*5,000.00*	*950.00*	*5,950.00*	0.00	5,950.00
3.5.4	*Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor*	*6,000.00*	*1,140.00*	*7,140.00*	7,140.00	0.00
3.5.5	*Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție*	*4,000.00*	*760.00*	*4,760.00*	4,760.00	0.00
3.5.6	*Proiect tehnic și detalii de execuție*	*231,000.00*	*43,890.00*	*274,890.00*	274,890.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	50,000.00	9,500.00	59,500.00	0.00	59,500.00
3.7.1	*Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții*	*50,000.00*	*9,500.00*	*59,500.00*	0.00	59,500.00
3.7.2	*Auditul financiar*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	123,000.00	23,370.00	146,370.00	146,370.00	0.00
3.8.1	*Asistență tehnică din partea proiectantului*	*61,500.00*	*11,685.00*	*73,185.00*	73,185.00	0.00
3.8.1.1	*pe perioada de execuție a lucrărilor*	*30,750.00*	*5,842.50*	*36,592.50*	36,592.50	0.00
3.8.1.2	*pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții*	*30,750.00*	*5,842.50*	*36,592.50*	36,592.50	0.00
3.8.2	*Dirigenție de șantier*	*61,500.00*	*11,685.00*	*73,185.00*	73,185.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		**433,000.00**	**82,270.00**	**515,270.00**	**433,160.00**	**82,110.00**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)	Defalcare lei (cu TVA)	
		LEI	LEI	LEI	Eligibi	Neeligibil
0	1	2	4	5	7	8
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază						
4.1	Construcţii şi instalaţii	8,200,000.00	1,558,000.00	9,758,000.00	9,758,000.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		**8,200,000.00**	**1,558,000.00**	**9,758,000.00**	**9,758,000.00**	**0.00**
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de şantier	205,000.00	38,950.00	243,950.00	243,950.00	0.00
5.1.1	*5.1.1. Lucrări de construcţii*	*205,000.00*	*38,950.00*	*243,950.00*	243,950.00	0.00
5.1.2	*5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	115,423.00	0.00	115,423.00	0.00	115,423.00
5.2.1.	*Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.00	0.00
5.2.2.	*Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii*	*52,465.00*	*0.00*	*52,465.00*	0.00	52,465.00
5.2.3.	*Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii*	*10,493.00*	*0.00*	*10,493.00*	0.00	10,493.00
5.2.4.	*Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC*	*52,465.00*	*0.00*	*52,465.00*	0.00	52,465.00
5.2.5.	*Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	820,000.00	155,800.00	975,800.00	975,800.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare şi publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		**1,148,423.00**	**194,750.00**	**1,335,173.00**	**1,219,750.00**	**115,423.00**
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice şi teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL GENERAL		**11,861,423.01**	**2,231,740.00**	**14,093,163.01**	**11,418,910.01**	**2,682,253.00**
Din care C+M (1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)		**10,493,000.00**	**1,993,670.00**	**12,486,670.00**	**10,001,950.00**	**2,484,720.00**

Data:

Beneficiar,
JUDETUL VASLUI


Întocmit,
ing. Gabriel Temneanu

SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL IASI
Adresa: Aleea Pinilor Nr.11, Municipiul Iasi
E-mail: office3bcp@gmail.com

PROIECT NR. 268/2018

Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie

„REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"



BENEFICIAR: *UAT JUDETUL VASLUI*
PROIECTANT: *S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IAȘI*
FAZA: *D.A.L.I.*

IASI - 2018

FOAIE DE CAPAT

1. **Denumirea obiectivului de investitii :**
   "REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

2. **Beneficiar**
   UAT JUDETUL VASLUI

3. **Proiectant**
   PROIECTANT GENERAL: S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L., IASI

4. **Contract nr.** 12453/30.08.2018

5. **Elaborat**: Septembrie 2018

Prezenta documentaţie, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă. copiată. înmormutată. întrebuintată. în alt scop. fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL IASI
Adresa: Aleea Pinilor Nr.11, Municipiul Iasi
E-mail: office3bcp@gmail.com

COLECTIV DE ELABORARE

ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Stefan BODOGA	
PROIECTANT	
Ing. Gabriel TEMNEANU	
Ing. Narcis BUTNARIU	
Ing. Bogdan PAVIL	

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă. copiată. înmormutată. întrebuințată. înregistrată sau partial. direct sau indirect. în alt scop. fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL IASI
Adresa: Aleea Pinilor Nr.11, Municipiul Iasi
E-mail: office3bcp@gmail.com

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII	
1.1. Denumirea obiectului de investiții	
1.2. Ordonatorul principal de credite/investitor	
1.3. Ordonatorul de credite (secundar/tertiar)	
1.4. Beneficiarul investiției.	
1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții	
2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRII DE INTERVENȚII	
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare	
2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor	
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice	
3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE	
3.1. Particularitati ale amplasamentului	
3.1.1. Descrierea amplasamentului (localizare – intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni în plan)	
3.1.2. Relatiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile	
3.1.3. Datele seismice si climatice	
3.1.4. Studii de teren:	
3.1.4.1. Studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice în vigoare	
3.1.4.2. Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz	
3.1.5. Situația utilităților tehnico-edilitare existente	
3.1.6. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de scimbari climatice ce pot afecta investiția	
3.1.7. Informații privind posibile interferințe cu monumente istorice/arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată; existența condiționarilor specifice in cazul existenței unor zone protejate	
3.2. Regimul juridic	
3.2.1. Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune	
3.2.2. Destinația construcției existente	
3.2.3. Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz	
3.2.4. Informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz	
3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:	
3.3.1. Categoria și clasa de importanță	
3.3.2. Cod în lista monumentelor istorice, după caz;	
3.3.3. An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție	
3.3.4. Suprafața construită	
3.3.5. Suprafața construită desfășurată	

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, înstrăinată, integral sau partial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

3.3.6. Valoarea de inventar a construcției	
3.3.7. Alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente	
3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.	
3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.	
3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.	
4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE	
4.1. Clasa de risc seismic	
4.2. Prezentarea a minimum două soluții de intervenție	
4.3. Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții	
4.4. Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.	
5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMU DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA	
5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:	
5.1.1. Descrierea principalelor lucrări de intervenție	
5.1.2. Descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate	
5.1.3. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția	
5.1.4. Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate	
5.1.5. Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.	
5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare	
5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale	
5.4. Costurile estimative ale investiției: costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare; costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.	
5.5. Sustenabilitatea realizării investiției	
5.5.1. Impactul social și cultural	
5.5.2. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare	
5.5.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.	

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată, integral sau parțial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție	
5.6.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință	
5.6.2. Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung	
5.6.3. Analiza financiară; sustenabilitatea financiară	
5.6.4. Analiza economică; analiza cost-eficacitate	
5.6.5. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor	
6. ANALIZA FINANCIARĂ SI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE	
6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor	
6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)	
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:	
6.3.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general	
6.3.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare	
6.3.3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții	
6.3.4. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni	
6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice	
6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite	
7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME	
7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire	
7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară	
7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege	
7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente	
7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică	
7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum	
7.6.1. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice	
7.6.2. Studiu de trafic și studiu de circulație, după caz	
7.6.3. Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice	
7.6.4. Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice	
7.6.5. Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției	

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

B. PIESE DESENATE

0.00	Plan incadrare in zona	scara 1:25.000
0.01	Plan incadrare in teritoriu	scara 1:10.000
1.01-1.	Plan de situatie	scara 1:500
2.01-2.	Profil longitudinal	scara 1:1000/1:100
3.01-3.	Profile transversale tip	scara 1:50
4.01-4.	Detalii de executie	scara 1:10 / 1:20 / 1:50 / 1:100

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată, integral sau partial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

I. Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

1.2 Ordonator principal de credite/investitor

UAT JUDETUL VASLUI

1.3 Ordonator de credite (secundar/terțiar)

UAT JUDETUL VASLUI

1.4 Beneficiarul investitiei

UAT JUDETUL VASLUI

1.5 Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IAȘI

II. Situatia existentă si necesitatea realizării lucrărilor de interventii

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

AXA PRIORITARA 6: Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala.

Aceste apeluri de proiecte sunt organizate in cadrul prioritatii de investitie 6.1. Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Obiectivul specific al acestei prioritati il reprezinta cresterea gradului de accesibiltate a zonelor rurale si urbane situate in proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene.

Prin intermediul acestei prioritati de investitie vor fi sprijinite principalele tipuri de actiuni:

a. Modernizarea si reabilitarea pentru imbunatatirea parametrilor relevanti – cresterea vitezei, sigurantei rutiere, portantei etc. retelei de drumuri judetene (inclusiv poduri si podete, acces la proprietati – aflate in domeniul public) care asigura conectivitatea, directa (drumuri judetene sau trasee compuse din mai multe drumuri judetene legate direct) sau indirecta (drumuri judetene/trasee legate de retea prin intermediul unui drum national modernizat) cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum judetean pentru conectarea la autostrazi sau drumuri expres;
b. Constructia / modernizarea, variantelor ocolitoare cu statut de drum judetean ce vor face parte din drumul judetean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii si alte elemente pentru cresterea sigurantei circulatiei (parapeti de protectie, limitatoare de viteza – inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistica orizontala si verticala, reorganizare de intersectii;
c. Construirea / modernizarea reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN-T a drumurilor judetene) si construirea pasarelelor pietonale.

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată, integral sau partial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

d.

2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Situația precară a drumului judetean DJ 245E ce trece prin comuna Deleni, au creat o serie de efecte negative riveranilor si celor ce tranziteaza zona. Tronsonul de drum judetean ce face obiectul prezentului proiect se prezinta la nivel de drum cu suprafata de rulare acoperita cu imbracaminte bituminoasa de la km 4+133 pana la km 5+065, dar imbracamintea rutiera fiind imbatranita si prezinta defectiuni cu adancimi de pana la 600mm. Restul tronsonului pana la km 9+800 este balastat.

Acostamentele drumului vizat nu sunt definite si in mare parte, lipsesc dispozitivele de colectare si evacuare a apelor pluviale (rigole/santuri si podete).

Sub actiunea traficului si a factorilor climatici, suprafata drumului judetean s-a degradat, prezentand defectiuni grave (valuriri, gropi, fagase, praf - vara), ceea ce face ca in timpul primaverii si toamna, circulatia vehiculelor si a pietonilor sa fie ingreunata.

Drumul judetean are pozitie de plecare din drumul national DN24, trece prin satele Bulboaca, Zizinca, Deleni, Moreni si Costesti si are o lungime totala de 14,635 km.

Tronsonul propus modernizarii leaga doua investitii, aflate deja in derulare, una finantata prin Programul National de Dezvoltare Locala si una din Bugetul local al judetului Vaslui. Pozitia kilometrica a investitiei propuse este de la km 4+133 – km 9+800.

Drumul studiat prezinta degradari de tip gropi, valuriri, cedari locale ale platformelor, baltiri ale apelor din precipitatii.

Aceste drum nu a fost amenajat din punct de vedere tehnic conform normativelor in vigoare.

Drumul nu este prevazut cu semnalizare rutiera.

Podetele la accesele riveranilor sunt construite in regie proprie si nu sunt simetrice.

Aceste podete la accese, avand diametre sau latimi diferite, fac ca apele pluviale sa se scurga incet, favorizand infiltrarea apei in corpul drumului si implicit distrugerea partii carosabile ce este neimpermeabilizata.

Analizand situatia existenta si posibilitatile banesti si materiale ale judetului, este clar ca fara finantare P.O.R. 2014-2020 drumul are sa ramana la fel in stare de degradare si UAT Judetul Vaslui are sa cheltuie bani pe intretineri sezoniere cu aport de balast sau piatra.



Foto 1 - Drum judetean DJ 245E



Foto 2 - Drum judetean DJ 245E



Foto 3 - Drum judetean DJ 245E

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată, integral sau partial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Foto 3 - Drum judetean DJ 245E

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Implementarea proiectului va duce la atingerea urmatoarelor obiective:

- principiul conectivității în vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere și alte căi de transport;
- prin implementarea proiectului vor fi asigurate legaturi cu drumul national si cele locale;
- principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenților economici, a zonelor turistice, a investițiilor sociale, accesibilizarea altor investiții finanțate din fonduri europene;
- prin implementarea proiectului va fi facilitat accesul locuitorilor la investitii de interes social (biserica, cimitir, stadion, scoala, oficiu postal) precum si catre agentii economici existenti in zona.
- prin modernizarea acestor drumuri se realizează și obiectivele operaționale ale Strategiei de Dezvoltare a Comunei Deleni precum si a judetului Vaslui:
- imbunătățirea infrastructurii fizice de bază în spațiul urban si rural;
- imbunătățirea accesului la servicii de bază pentru populația rurală
- creșterea numărului de obiective în vederea unei dezvoltări durabile

Obiectivele specifice sunt atinse prin implementarea proiectului privind modernizarea drumului judetean din Judetul Vaslui ce face legătura direct sau indirect cu institutii politico-administrative, socio-medicale, turistice, etc. ceea ce duce la următoarele beneficii:

- Beneficii economice:
  - economie de carburant;
  - reducerea costurilor cu repararea autovehiculelor;
  - creșterea valorii terenurilor din zonă.
- Beneficii sociale:
  - economie de timp pentru transportul persoanelor și bunurilor;
  - creșterea mobilității populației;
  - accesul rapid al mijloacelor de intervenție pentru situații excepționale salvare, politie, ISU (Inspectoratul pentru Situații de Urgență);
  - accesul la mijloacele de transport în comun: autobus, tren.
- Beneficii de mediu:
  - reducerea poluării prin scăderea suspensiilor în aer.

III. Descrierea constructiei existente

3.1 Particularități ale amplasamentului:

a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Drumul judetean DJ 245E are pozitie de plecare din drumul national DN24, trece prin satele Bulboaca, Zizinca, Deleni, Moreni si Costesti si are o lungime totala de 14,635 km. Tronsonul propus

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, înstrăinată, integral sau partial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

spre modernizare incepe de la km 4+133, se opreste la km 9+800 si traverseaza satul Deleni, iar ca localizare se afla atat intravilan cat si extravilan.

b) Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;


Judetul Vaslui se învecinează cu:

- Județul Iași - în partea de nord;
- Județul Neamț - în partea de nord-vest;
- Județul Galați - în partea de sud;
- Județul Vrancea - în partea de sud-vest;
- Republica Moldova - în partea de est granița este râul Prut de 171 km;
- Județul Bacău - în partea de vest.

c) Datele seismice și climatice.

Clima este temperat–continentală, caracteristică zonei exterioare Munților Carpați.

Dinamica atmosferei în zona comuna Deleni se caracterizează printr–o dominare a maselor de aer de la nord–vest, de origine maritimă, răcoroase și umede pentru primăvară și început de vară, de aer cald–tropical, vara și rece–polar, iarna. Temperatura medie anuală este de 8,4 grade C, cu o amplitudine medie anuală de 25,2 grade C, iar precipitațiile anuale au valori de 500 mm, în timp ce media anuală a zilelor cu zăpadă este de 37,7 zile. Vânturile dominante, bat din direcția nord–vest spre sud–est; iarna bate crivățul dinspre est, un vânt local ce aduce ger și viscolește zăpada, troienind-o.




Conform reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică – Partea 1 – Prevederi de proiectare pentru clădiri" Indicativ P 100-1/2013, zonarea accelerației terenului de fundare pentru proiectare, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurență IMR=225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani, are o valoare a_g=0,30g


Perioada de control (colț) Tc a spectrului de răspuns reprezintă granița dintre zona de valori maxime în spectrul de accelerații absolute și zona de valori maxime în spectrul de viteze relative.

Pentru zona studiată perioada de colț are valoarea T_c=0,7sec.

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată, integral sau parțial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisă a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.



Zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand IMR = 225 ani.



Perioada de control (colt) a spectului de raspuns Tc.

3.1.4) Studii de teren:

Pentru obtinerea studiilor de teren, au fost intocmite studiul topografic si studiul geotehnic pentru drumul judetean analizat.

3.1.4.1) Studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Studiu geotehnic a fost realizat realizat in conformitate cu reglementarile tehnice specifice in vigoare, corespunzator prevederilor din NP 074-2014 "Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii" si stabileste conditiile geotehnice din zona, precum si conditiile de fundare pentru obiectivele de proiectate.

Conform studiului geotehnic drumul judetean se prezinta sub forma unor drumuri degradate, neamenajate corespunzator. Local sunt prezente o serie de fagase, zone depresionare in care se acumuleaza si stagneaza apele pluviale. De asemenea nu sunt prezente rigole si/sau rigole de garda pentru preluarea si dirijarea apelor pluviale.

In acest sens este necesara modernizarea drumului judetean, prin realizarea unor sisteme rutiere moderne, in conformitate cu normele in vigoare in prezent, mai exact acesta va fi supus asfaltarii.

În vederea stabilirii stratificației sistemului rutier aferent drumului cercetat, au fost executate foraje geotehnice.

Din eșantioanele prelevate din foraje au fost extrase probe și pe acestea au fost determinate caracteristici fizice ale pământurilor întâlnite: umiditățile naturale și limite de plasticitate.

La proiectare, execuție și exploatare, se vor respecta prevederile următoarelor STAS – uri și Normative:

- SR EN ISO 14688-1/2004 - Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 1: Identificare și descriere;
- SR EN ISO 14688-2/2005 - Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare.
- STAS 1242/2/1985, privind studii și cercetări geotehnice specifice traseelor pentru căi ferate și drumuri;
- STAS 1709/2- 90 – Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț la lucrări de drumuri. Prevenirea și remedierea degradărilor produse de îngheț-dezgheț. Prescripții tehnice;
- SR 11100/1/1993, - Zonare seismică. Macrozonarea teritoriului României și Reglementarea tehnică P100 - 1/2006 respectiv P100/1/2013 - Cod de proiectare seismică – partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri;

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, înstrăinată, integral sau parțial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

• STAS 6054/1977, privind adâncimea limită de îngheț;
• Instrucțiunile PD – 177 – 2001 - pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide (metoda analitică);
• Indicator TS/1991, categoriile de teren în care se vor executa eventuale săpături;
• Planul de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural

3.1.4.2) Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Legarea la sistemul de coordonate Stereo '70 s-a facut cu ajutorul receptorului GPS cu dubla frecventa TRIMBLE, seria 5544441073, 5552453160, 5544441081 si STONEX, seria 1021609030018, prin procedeul RTK prin conectare la statiile permanente ROMPOS.
Studiul topografic intocmiti a fost avizat de OCPI.
Nu este nevoie de studii de stabilitate.
Debitele maxime de apa pluviala necesare calculului hidraulic al rigolelor au fost determinate de proiectant pe baza normativelor in vigoare.

3.1.5) Situația utilităților tehnico-edilitare existente;
Pentru realizarea investitiei este necesar relocarea unor stalpi de energie electrica, beneficiarul avand obligatia de a elibera terenul de sarcini inaintea executiei lucrarilor.

3.1.6) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;
Pe traseul drumului nu exista factori de risc.

3.1.7) Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.
Proiectul nostru nu interefereaza cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată.

3.2 Regimul juridic:

3.2.1) Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

Lungimea totala a drumului analizat este de 5,667 km si se afla in proprietatea UAT Judetul Vaslui, terenul fiind atat intravilan cat si extravilan, clasificat ca domeniu public.

3.2.2) Destinația construcției existente;
Drumul judetean vizat de prezenta documentatie fac parte din inventarul domeniului public al UAT Judetul Vaslui si are ca destinatie:
- accesul riveranilor la proprietatile particulare;
- accesul in si din reteaua de drumuri locale, judetene si nationale;
- accesul populatie la punctele de interes comun din localitate (scoala, biserica, cimitir, agenti economici).

3.2.3) Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;
Constructia existenta nu este inclusa in lista monumentelor istorice.

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată, integral sau partial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

3.2.4) Informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Nu este cazul.

3.3 Caracteristici tehnice și parametri specifici:

3.3.1) Categoria și clasa de importanță;

Categoria de importanță se stabilește conform Regulamentului MLPAT, Ordin nr. 31/N din 2.10.1995 „Metodologie de stabilire a categoriei de importantă a construcțiilor".

Factorii determinanți care au stat la baza stabiliri categoriei de importantă au fost:

- Importanță vitală;
- Importantă social-economică și culturală;
- Implicarea economică;
- Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existentă);
- Necesitatea adaptării la condițiile locale de teren și de mediu;
- Volumul de muncă și de materiale necesare.

Pentru evaluarea fiecărui factor determinant s-au avut în vedere câte trei criterii asociate, a căror punctare s-a făcut conform celor stipulate în metodologie.

Evaluarea punctajului fiecărui factor determinant s-a făcut pe baza formulei:

$P(n) = k(n) \times \Sigma p(i) / n(i)$;

Modalitatea aprecierii criteriilor asociate factorilor determinanți:

P(1) – Importanță vitală, în cazul unor disfuncții ale construcției

S-a apreciat că nivelul de influență al fiecărui criteriu asociat este:

p(i) – oameni implicați direct – nivel redus, punctaj 1;
p(ii) - oameni implicați indirect – nivel mediu, punctaj 2;
p(iii) – caracterul evolutiv al efectelor periculoase – nivel redus, punctaj 1;

P(2) – Importanța social economică și culturală, funcțiunile construcției

S-a apreciat că nivelul de influență al fiecărui criteriu asociat este:

p(i) – mărimea comunității care apelează la funcțiuni – nivel apreciabil, punctaj 4;
p(ii) – ponderea pe care o au funcțiunile în comunitate - nivel apreciabil, punctaj 4;
p(iii) – natura și importanta funcțiunilor – nivel mediu, punctaj 2;

P(3) – Implicarea ecologică, influența construcției asupra mediului natural și construit

S-a apreciat că nivelul de influență al fiecărui criteriu asociat este:

p(i) – măsura în care realizarea și exploatarea construcției intervine în perturbarea mediului – nivel redus, punctaj 1;
p(ii) – gradul de influență nefavorabilă – nivel redus, punctaj 1;
p(iii) – rolul activ în protejarea / refacerea mediului – nivel mediu, punctaj 2;

P(4) – Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existentă)

S-a apreciat că nivelul de influență al fiecărui criteriu asociat este:

p(i) – durata de utilizare preconizată – nivel mediu, punctaj 2;
p(ii) – măsura în care performanțele alcătuirilor constructive depind de cunoașterea evoluției acțiunilor (solicitărilor)pe durata de utilizare – nivel apreciabil, punctaj 4;
p(iii) – măsura în care performanțele funcționale depind de evoluția cerințelor pe durata de utilizare – nivel mediu, punctaj 2;

P(5) – Necesitatea adaptării la condițiile locale de teren și de mediu

S-a apreciat că nivelul de influență al fiecărui criteriu asociat este:

p(i) – măsura în care asigurarea soluțiilor constructive este dependentă de condițiile locale de teren și de mediu – nivel ridicat, punctaj 6;

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată, integral sau partial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

p(ii) – măsura în care condițiile locale de teren și de mediu evoluează defavorabil în timp – nivel mediu, punctaj 2;
p(iii) – măsura în care condițiile locale de teren și de mediu determina activități / măsuri deosebite pentru exploatarea construcției – nivel mediu, punctaj 2;

P(6) – Volumul de muncă și de materiale necesare

S-a apreciat că nivelul de influență al fiecărui criteriu asociat este:
p(i) – ponderea volumului de muncă și de materiale înglobate – nivel ridicat, punctaj 6;
p(ii) – volumul și complexitatea activităților necesare pentru menținerea performanțelor construcției pe durata de existență a acesteia – nivel mediu, punctaj 2;
p(iii) – activități deosebite în exploatarea construcției impuse de funcțiunile acesteia – nivel redus, punctaj 1.

Nr. Crt.	Factorul determinant		Criteriile asociate		
	k(n)	P(n)	p(i)	p(ii)	p(iii)
1.	1	1	1	2	1
2.	1	3	4	4	2
3.	1	1	1	1	2
4.	1	3	2	4	2
5.	1	3	6	2	2
6.	1	3	6	2	1
Total	**6**	**14**	**20**	**15**	**10**
		(18<14<29)			
Categoria de importantă			**C - Normala**		

Conform H.G. 766/10.XII.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor), din analiza punctajului total obținut prin luarea în considerare a punctajelor acordate pentru cele trei criterii asociate, corespunzătoare celor șase factori determinanți: rezultă categoria de importantă C – lucrări de importanță normala.
Construcțiile se încadrează în următoarele categorii și clase de rezistență:

- categoria de importantă: „C" conf. HG 766/97,
- clasa de importanță : a - **III** - a conf P100-1/2013,
- categoria funcțională – drum judetean.

Clasa tehnica: - IV - în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 45/1998 al Ministrului Transporturilor, pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumului.

3.3.2) Cod în Lista monumentelor istorice, după caz;
Nu este cazul

3.3.3) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;
Nu se cunosc.

3.3.4) Suprafața construită;
Suprafata de teren necesara modernizarii drumului judetean este de 68.004,00 mp.

3.3.5) Suprafața construită desfășurată;
Nu este cazul.

3.3.6) Valoarea de inventar a construcției;
Valoarea de inventar totala a drumului analizat din prezenta documentatie, este de 14.093.163.01 lei.

Nr	Denumire	Valoare (lei)

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată, integral sau partial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

1	DJ 245E	14.093.163.01
TOTAL		14.093.163.01

3.3.7) Alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.
Nu este cazul.

3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.

Conform expertizei de drumuri.

Pe baza expertizei tehnice se constata ca drumul judetean care face obiectul prezentei documentatii este drum asfaltat si pietruit in stare avansata de degradare. Drumul judetean are degradari specifice drumului cu imbracaminti rutiere modernizate imbatranite si anume: fisuri, crapaturi, faiantari, gropi si chiar damburi. Si prezinta si degradari specifice drumului cu imbracaminti rutiere nemodernizate (cu pamant sau balast): gropi, fagase, cedari locale, valuriri, praf vara si noroi in perioadele ploioase.

Toate aceste degradari fac ca traficul rutier in aceasta zona sa se desfasoare cu mare greutate, mai ales in perioada cu precipitatii.

Drumul judetean DJ 245E are pozitie de plecare din drumul national DN24, trece prin satele Bulboaca, Zizinca, Deleni, Moreni si Costesti si are o lungime totala de 14,635 km. Tronsonul propus spre modernizare incepe de la km 4+133, se opreste la km 9+800.

Scurgerea apelor este deficitara intrucat rigolele lipsesc de pe aproximativ toata lungimea drumului judetean, iar in locurile in care acestea au existat, sunt colmatate sau inierbate.

Datorita lipsei intretinerii, vegetatia a crescut pe acostamente impiedicand astfel scurgerea laterala a apelor, acestea curgand sau baltind in lungul drumului in timpul ploilor abundente.

Lipsesc podete pentru scurgerea si evacuarea apelor pluviale.

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Drumul judetean DJ 245E

Pe ansamblu, starea tehnica a drumului analizat este "rea" pe intreaga lungime, traficul desfasurandu-se cu dificultate, astfel ca modernizarea acestuia devine absolut necesara si urgenta.

3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.
Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice si, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

4.1) Clasa de risc seismic;

Tectonic, Judetul Vaslui se afla sub incidenta cutremurelor de tip Moldavic cu epicentrul in regiunea Vrancea, la adanacimea de 90 – 150 km.

Conform „Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri" – P100-1/2013, amplasamentul contructiei se caracterizeaza prin:

- zona seismica de calcul C;
- perioada de colt Tc= 0.7s;
- acceleratia terenului ag= 0.30g;
- coeficient seismic Ks= 0.24.

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, înstrăinată, integral sau partial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

4.2) Prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

Prin modernizarea drumului judetean propus, structura rutiera proiectata va corespunde cerintelor drumurilor judetene din localitatile rurale de clasa tehnica IV.

S-au analizat doua variante de structuri rutiere, corespunzatoare clasei de trafic:

Scenariul 1: (structura rutiera elastica) - **Scenariul recomandat**

- 4 cm BA 16	strat de uzura;
- 6 cm BAD22,4	strat de legatura;
- 15 cm piatra sparta	strat baza;
- 25 cm balast	fundatie de balast;

Scenariul 2: (structura rutiera rigida)

- 26 cm BCR 4.0	strat de uzura;
- 25 cm piatra sparta	strat de baza;
- 10 cm de balast	fundatie balast.

4.3) Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Lungimea totala a drumului judetean studiat este de L = 5.667,00 ml. Traseul proiectat al drumului in plan, va urmari traseul existent.

Racordarile prevazute in plan vor fi circulare. Elementele geometrice in plan, inclusiv amenajarea in spatiu a curbelor, vor fi stabilite in conformitate cu prevederile STAS 863/85 si STAS 10144-3/91 "Strazi. Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare" si O.M.T 50/1998.

Niveleta proiectata (linia rosie), va urmari linia actuala a terenului cu mici modificari, cu diferente in ax pozitive, aproximativ egale cu grosimea structurii rutiere + corecturile necesare, aplicate in asa fel incat pasul de proiectare prevazut in STAS 863/65 sa fie respectat. Daca prin asternerea straturilor asfaltice drumul se inalta, se va acorda o atentie deosebita scurgerii apelor, adoptandu-se solutii adecvate, astfel incat dispozitivele de scurgere sa preia atat apele de suprafata, cat si apele din curtile invecinate strazii.

S-a adoptat profilul transversal tip in conformitate cu O.M.T 50/1998, STAS 10144-1/90, si NP 116-2004, urmarindu-se a se pastra latimea existenta a platformei.

Scurgerea apelor va fi asigurata prin executia de santuri din beton si pamant in conformitate cu STAS 2914-84 si STAS 2916-87, cu o sectiune calculata astfel incat sa asigure evacuarea apelor provenite din ploi de pe suprafetele aferente bazinului de acumulare. La intersectiile cu drumurile laterale se vor prevedea rigole carosabile cu placute armate (in functie de situatia proiectata), pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor in lungul drumului.

Tinand seama de valorile de trafic inregistrate pe tronsoanele de drumuri judetean analizate, propunem doua variante (scenarii) pentru modernizarea acestora:

Scenariul 1: (structura rutiera elastica) - **Scenariul recomandat**

- 4 cm BA 16	strat de uzura;
- 6 cm BAD22,4	strat de legatura;
- 15 cm piatra sparta	strat baza;
- 25 cm balast	fundatie de balast;

Scenariul 2: (structura rutiera rigida)

- 26 cm BCR 4.0	strat de uzura;
- 25 cm piatra sparta	strat de baza;
- 10 cm de balast	fundatie balast.

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, înstrăinată, integral sau partial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

4.4) Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

Drumul judetean DJ 245E

Expertiza recomanda executarea urmatoarelor lucrari de modernizare:

- racordarile prevazute in plan vor fi circulare si elementele geometrice in plan, inclusiv amenajarea in spatiu a curbelor, vor fi stabilite in conformitate cu prevederile STAS 863/85 si STAS 10144-3/91 "Strazi. Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare" si O.M.T 50/1998.
- niveleta proiectata (linia rosie) va urmari linia actuala a terenului cu mici modificari, cu corecturile necesare, aplicate in asa fel incat pasul de proiectare prevazut in STAS 863/65 sa fie respectat. In situatiile punctuale, in care, prin asternerea straturilor proiectate, drumul s-au inaltat, se va acorda o atentie deosebita scurgerii apelor, adoptandu-se solutii adecvate, astfel incat dispozitivele de scurgere sa preia atat apele de suprafata, cat si apele din curtile riveranilor.
- se va adopta profilul transversal tip in conformitate cu O.M.T 50/1998, STAS 10144-1/90, si NP 116-2004, urmarindu-se a se pastra latimea existenta a platformei.
- scurgerea apelor va fi asigurata prin executia de rigole din beton si rigole carosabile in zonele ingustate in conformitate cu STAS 2914-84 si STAS 2916-87, cu o sectiune calculata astfel incat sa asigure evacuarea apelor provenite din ploi de pe suprafetele aferente bazinului de acumulare.
- la intersectiile cu strazile laterale se vor prevedea rigole carosabile cu placute armate (in functie de situatia proiectata), pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor in lungul drumului.

Tinand seama de criteriile tehnico-economice, expertiza recomanda ca solutie de modernizare a drumului judetean, Varianta 1, si anume:

- 4 cm BA 16	strat de uzura;
- 6 cm BAD22,4	strat de legatura;
- 15 cm piatra sparta	strat baza;
- 25 cm balast	fundatie de balast;

V. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum două) si analiza detaliată a acestora

5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

5.1) Descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

Prezenta documentație tratează necesitatea modernizării drumului judetean DJ 245E, cu un sistem rutier conform clasei tehnice IV a drumului și categoria de importanța „C".

Modernizarea drumului va cuprinde sistematizarea traseului si realizarea unui sistem rutier conform categoriei de trafic.

Drumul judetean

Lungimea totală a drumului ce va fi modernizat este de 5.667,0 ml.

Solutia tehnica din punct de vedere tehnologic consta din:

- scarificarea si reprofilarea zestrei ezistente;
- realizarea unui strat de fundatie in grosime de 25cm de balast;
- realizare strat de baza din piatra sparta, in grosime de 15 cm;
- realizare strat de legatura din BAD22,4, in grosime de 6 cm;
- realizare strat de uzura din BA16, in grosime de 4 cm;
- realizare santuri de beton (C30/37);
- pe lungimea santurilor de beton, acostamentele se vor impermeabiliza cu beton C30/37, in grosime de 10 cm, ca la santuri.

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată, integral sau parțial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisă a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

- la drumuri laterale, pe tronsoanele de drum proiectate unde sunt santuri (pamant sau beton), au fost proiectate rigole carosabile cu placute armate;
- la toate accesele riveranilor, unde sunt prevazute santuri, au fost proiectate podete tubulare corugate de 300 mm, prevazute cu dala de beton (C30/37) armata cu plasa, pentru protectia tubului si pe capetele extreme sunt proiectate timpane;
- toate drumurile laterale se amenajeaza, pe 25 m fiecare, cu aceeasi structura rutiera ca a drumului judetean proiectat;
- au fost prevazute marcaje rutiere orizontale si panouri verticale pe toata lungimea drumului.

Drum judetean DJ 245E:

- Lungime: 5.667,00ml;
- Latime parte carosabila: 2 x 3,00 m;
- Latime banda de incadrare: 2 x 0,25;
- Latime acostamente: 2 x 0,75 m;
- Panta transversala pe zona partii carosabile: 2,50%;
- Panta transversala pe zona acostamentelor: 4,00%;
- Lungime santuri de beton: 6.494,00 m;
- Lungime santuri de pamant: 3.220,00 m;
- Lungime rigola carosabila: 110,00 m;
- Podete transversale proiectate cu Dn=800mm: 7 bucati;
- Drumuri laterale amenajate: 6 bucati;
- Indicatoare rutiere:
  - ✓ Fig. B2 – Oprire = 6 bucati;
  - ✓ Fig. A5 – Curba deosebit de periculoasa = 15 bucati;
  - ✓ Fig. A4 – Curba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe = 14 bucati;
  - ✓ Fig. A36 – Intersectie cu drum fara prioritate = 17 bucati;
  - ✓ Fig. A35 – Intersectie cu drum fara prioritate = 17 bucati;
  - ✓ Fig. A34 – Intersectie cu drum fara prioritate = 2 bucati;
  - ✓ Fig. A1 – Curba la stanga = 1 bucata;
  - ✓ Fig. A2 – Curba la dreapta = 1 bucata.

Modernizarea drumului judetean DJ 245E se va realiza cu o structura rutiera alcatuita din:

- 4 cm BA 16	strat de uzura;
- 6 cm BAD22,4	strat de legatura;
- 15 cm piatra sparta	strat baza;
- 25 cm balast	fundatie de balast;

In vederea colectarii si evacuarii apelor au fost prevazute santuri din beton si si pamant.
Adancimea santurilor va fi de 0,40 m.
La drumurile laterale, pentru a asigura continuitatea rigolelor, au fost prevazute rigole carosabile cu placute armate.
Drumuri laterale vor fi amenajete pe o lungime de 25m cu aceeasi structura rutiera ca a drumului judetean proiectat.

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată, integral sau parțial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

Drumuri laterale			
Pozitia KM	Stanga	Dreapta	Denumire
		4+550	D.L. 1
		5+185	D.L. 2
		6+284	D.L. 3
	6+501		D.L. 4
	7+166		D.L. 5
		8+051	D.L. 6

In vederea descarcarii santurilor, se vor realiza podete tubulare de Ø800 mm.

Podete transversal proiectate		
Pozitie kilometrica	Diametrul (mm)	Lungime (ml)
5+197	800	10,00
5+600	800	10,00
6+085	800	10,00
8+155	800	10,00
8+600	800	10,00
8+966	800	10,00
9+514	800	10,00

5.1.2) Descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

Pentru siguranța circulației se vor prevedea:
- indicatori de orientare și avertizare, după cerințele SR 1848-1;
- marcaje rutiere după cerințele SR 1848-7.

Vor fi prevazute semnalizari si marcaje rutiere atat pe perioada executiei cat si definitive, de reglementare a prioritatii.

Realizarea unor parametri tehnici optimi privind pantele longitudinale, transversale, marcarea și semnalizarea corespunzătoare, asigurarea colectării și scurgerii rapide a apelor pluviale, asigurarea vizibilității, asigură un grad înalt al siguranței circulației pe întreg obiectivul proiectat.

Vizibilitatea se va asigura prin măsurile de semnalizare ce trebuie luate pe timpul exploatării obiectivului. Vor fi semnalizate si marcate corespunzător: circulația auto și pietonală, dirijarea fluxurilor în intersecții pentru evitarea conflictelor între fluxuri și respectiv între participanții la trafic.

Obiectivul va fi semnalizat și marcat conform SR 1848-1 - Siguranța circulației. Indicatoare rutiere. Clasificare simboluri și amplasare și STAS 1848-7. Siguranța circulației. Marcaje rutiere.

În toate intersecțiile vor fi instalate indicatoare:
- de presemnalizare pentru orientare;
- de atenționare în cazul unor restricții temporare și ocazionale.

Clasa betonului folosit in vederea realizarii rigolelor, rigole triunghiulare si a rigolelor de acostament a fost adoptata in functie de prevederile SR EN 206-1 si SR 13510/2006.

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

5.1.3) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Amplasarea, constructia si intretinerea infrastructurii rutiere au un impact asupra mediului concretizat prin ocuparea unor suprafete de teren, consumarea de materiale de constructii din litosfera si folosirea unor tehnologii poluante care au efecte asupra omului cit si asupra atmosferei, faunei, vegetatiei, apei si solului.

Prin executia drumului s-au luat masuri pentru imbunatatirea conditiilor de circulatie (starea suprafetei de rulare, elemente geometrice in plan, declivitati), care sa permita circulatia cu viteza cit mai uniforma diminuind astfel emisia de noxe.

Eroziunea la suprafata provocata de deversarea apelor de ploaie sau provocata de actiunea vântului si de schimbarile de temperatură poate fi controlate prin protectia destinata cresterii vegetatiei care in decursul anilor va reprezenta singura solutie de durată.

Miscarile hidrologice si de gravitatie, si anume alunecarile de teren si eroziunea la suprafată provocată de debitele de apă sunt principalele cauze care duc la instabilitate structurala.

Se va avea in vedere ca resturile rămase in urma lucrarilor de intretinere să nu afecteze cadrul natural.

Tinând seama de natura geologică si pedologică a zonei, orografie, clima, hidrologia vegetatiei locale, beneficiarul va urmări în permanentă curățirea cursurilor de apă afluente si adiacente de resturi de exploatare , curațirea rigolelor si gurilor de scurgere, reapariția vegetatiei prin lucrări silvice sau inierbari.

5.1.4) Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu exista interferente cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată

5.1.5) Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

Documentatia tehnica privind investitia „REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)" a fost dezvoltata avand ca baza de plecare tema de proiectare, expertiza tehnica, studiul topografic si studiul geotehnic.

In cadrul proiectului au fost vizate urmatoarele tipuri de lucrari:
- lucrari de colectare si evacuare dirijata a apelor pluviale;
- lucrari de modernizare a structurii rutiere existente.

Drumul judetean

In vederea modernizarii structurii rutiere se va adopta urmatoarea stratificatie:

- 4 cm BA 16	strat de uzura;
- 6 cm BAD22,4	strat de legatura;
- 15 cm piatra sparta	strat baza;
- 25 cm balast	fundatie de balast;

Colectarea și evacuarea apelor provenite din precipitații se face prin santuri, santuri din beton si de pamant, iar descarcarea acestora prin podete transversale; calculele hidrologice pentru verificarea secțiunilor santurilor se vor face conform STAS 10796/1/1997 și STAS 10796/2/1979 pentru santuri;

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, înmulțită, întrebuințată, integral sau partial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

Podețele vor fi proiectate și dimensionate în conformitate cu „Normativ privind adaptarea la teren a proiectelor tip de podețe pentru drumuri indicativ PD 19-2003" și cu „Normativ privind proiectarea hidraulică a podurilor și podețelor indicativ PD 95-2002";

Toate drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 25 m cu aceeași structură rutiera identica cu a drumului judetean:

- 4 cm BA 16 strat de uzura;
- 6 cm BAD22,4 strat de legatura;
- 15 cm piatra sparta strat baza;
- 25 cm balast fundatie de balast;

La intersecția cu drumurile laterale, pentru asigurarea continuității rigolelor, se vor prevedea rigole carosabile.

Pentru siguranta circulatiei se vor prevedea indicatoare rutiere si marcaje longitudinale aplicate pe straturile de imbracaminte asfaltica conform normativelor in vigoare.

5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Lucrarile prevazute pentru modernizarea drumului judetean nominalizate prin prezenta documentatie nu necesita asigurarea de utilitati.

5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Programul de execuție a lucrărilor, graficele de lucru și programul de recepție vor fi stabilite de antreprenorul general de comun acord cu beneficiarul.

Programul de urmărire a execuției pe șantier este prezentat în programele raport pe fiecare specialitate în parte.

In aceste programe sunt prezentate atât fazele determinante cât și fazele intermediare de urmărire a lucrărilor precum și listele de responsabilități pentru beneficiar, constructor și ICS.

Se estimeaza o durata de **18 luni** pentru modernizarea drumului judetean din Judetul Vaslui si pentru realizarea dispozitivelor de colectare si evacuare ape pluviale.

Denumire Obiectiv	Durata totala a investitiei (luni)																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROIECT TEHNIC																			
LUCRARI DE EXECUTIE DJ 245E																			

Deoarece lucrările se execută sub trafic, este obligatorie semnalizarea corespunzatoare a lucrarilor de executie conform normelor in vigoare.

Punerea in opera a straturilor de mixturi asfaltice se va face numai pe perioade de timp favorabil conform normelor in vigoare.

5.4. Costurile estimative ale investiției:

a – Costurile estimate pentru realizarea investiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare:

Devizul general are la baza devizele pe obiecte și devizul financiar. Devizele pe obiecte au fost întocmite plecând de la cantitățile principalelor categorii de lucrări determinate pe baza de măsurători și aprecieri conform metodologiei H.G. 907/2017, a Legii 215/22.12.1997 privind Casa Sociala a Constructorilor.

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată, integral sau partial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei este prezentata in anexa la prezenta documentatie.

Se anexeaza si fac parte integranta din prezenta documentatie:

- deviz general;
- devize pe obiect;
- deviz financiar.

b - Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

Nu este cazul.

5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:

5.5.1) Impactul social și cultural;

Prin realizarea proiectului propus se asigură accesul foarte ușor catre punctele de interes comun din Comuna Deleni (dispensar, primarie, politie, scoala).

Totodată prin asigurarea unor drumuri accesibile pe toată durata anului, va fi influențata benefic activitatea economico - comercială, creșterea valorii terenului agricol, îndeosebi a celui intravilan, prin creșterea interesului localnicilor de a construi și reabilita locuințele.

Prin modernizarea drumului se vor obtine urmatoarele avantaje:

- îmbunătățirea infrastructurii fizice de baza in spațiul rural;
- îmbunătățirea accesului la servicii de baza pentru populația rurala;
- creșterea numărului de obiective de patrimoniu din spațiu rural, de sprijinire a activității culturale și naționale în vederea unei dezvoltări durabile.

5.5.2) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

Lucrările de modernizare se vor realiza cu personalul muncitor calificat al antreprenorului.

Estimăm că numărul forței de muncă locale, ocupată pe toată derularea investiției pentru construirea acestei investiții în minimum de timp este necesară următoarea configurație de personal tehnico – productiv:

- șef de șantier	1
- șefi punct lucru	2
- responsabil tehnic cu execuția	1
- responsabil AQ	1
- responsabil CQ	1
- topograf	1
- responsabil tehnic producție PM și PSI	1
- muncitori calificați, șoferi, mecanici de utilaje	24
- muncitori necalificați	30
Total personal de execuție	**60**

Număr de locuri de munca create in faza de operare: 0 persoane

Forța de muncă necalificata, necesara pentru unele activitati de intretinere, va fi asigurată de către locuitorii orasului, beneficiari de ajutor social.

Nu se va creea nici un loc de munca deoarece toate activitatile de intretinere specializata vor fi efectuate cu furnizori specializati.

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată, integral sau partial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

5.5.3) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

Lucrările de execuție pentru investiție trebuie realizate astfel încât să nu creeze dereglări ecologice, respectând legislația română în domeniu:

- OUG nr 195/2005 privind protecția mediului;
- Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr 195/2005 privind protecția mediului;
- Legea 107/1996 "Legea apelor" și celelalte acte legislative în vigoare privind protecția mediului, specifice fiecărei categorii de elemente ale mediului care trebuie protejate.

Protecția calității apelor

Având în vedere faptul că apele rezultate de pe suprafața obiectivului nu sunt ape reziduale, nu sunt necesare stații sau instalații de epurare ale acestor ape.

Apa folosită la diferite procese tehnologice (curățarea suprafețelor, udarea suprafețelor ș.a.) va fi apă curată conform SR EN 1008:2003 "Apă de preparare pentru beton"și nu reprezintă sursă de poluare în urma folosirii ei la respectivele lucrări.

Protecția aerului

Obiectivul, în sine, la darea lui în folosință, nu va produce noxe care ar putea polua aerul. Nu sunt necesare măsuri speciale pentru protecția calității aerului.

Noxele ce pot polua aerul sunt produse în timpul lucrărilor de execuție: cele rezultate din mixtura asfaltică pe perioada punerii în operă, din realizarea săpăturii și a turnării betoanelor. Se recomandă utilizarea unor stații de mixturi asfaltice și de betoane ale căror emisii să se încadreze în valorile stabilite în Ordinul nr. 592/2002. Stațiile trebuie dotate cu filtre din saci textili, iar valorile limită pentru concentrațiile de particule la emisie vor fi verificate periodic. La transportul și depozitarea materialelor granulare care pot elibera particule fine, se vor lua măsuri de acoperire a acestora.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Carosabilul a fost prevăzut cu o îmbrăcăminte asfaltică, care duce la o circulație cu un nivel de zgomot scăzut.

Pentru a reduce numărul de rosturi de dilatație se poate realiza o continuizare a plăcii de suprabetonare peste pile, reducându-se astfel vibrațiile și zgomotele produse de autovehicule. Aceste zgomote se pot încadra în limitele maxime ale STAS 10009/88.

Zgomote și vibrații vor apărea în perioada de execuție, datorită utilajelor, dar durata acestora este limitată la perioada de lucru de zi.

Protecția solului și subsolului

În perioada de execuție, sursele de poluare a solului pot fi cele provenite de la traficul de utilaje și vehicule grele desfășurat, prin pierderi de accidentale de ulei sau combustibil, de la manipularea unor substanțe potențial poluatoare (vopsele, carburanți, solvenți, bitum etc.).

Apa folosită la diferite procese tehnologice (curățarea suprafețelor, udarea suprafețelor ș.a.) va fi apă curată conform SR EN 1008:2003 și nu reprezintă sursă de poluare în urma folosirii ei la respectivele lucrări.

În perioada de operare, sursele de poluare sunt doar accidentale (pierderi de substanțe toxice, produse petroliere). Nu sunt necesare măsuri speciale pentru protecția solului.

Gospodărirea deșeurilor

Pe drum și în zona învecinată nu pot apărea deșeuri decât la executarea lucrărilor. În această situație, constructorul va avea în vedere ca pe tot parcursul executării lucrărilor să păstreze zona în perfectă stare de curățenie. Această sarcină cade în seama executantului, deoarece la terminarea

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, înmormulată, întrebuințată, integral sau partial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

lucrărilor zona va fi predată la beneficiar curată. Constructorul are obligația să încheie contract cu o firmă specializată în gestionarea deșeurilor.

Deșeuri diverse (solide-balast, pietriș, metal, lemn etc.) vâscoase (bitum, grăsimi, uleiuri etc.) în cantități modeste, se vor neutraliza sau se vor depozita în locuri special amenajate conform H.G. 865/2002.

Deșeurile rezultate în urma executării lucrărilor de terasamente, pietrișul, pământul, elemente de beton degradate se încarcă și se transportă în locurile special amenajate, indicate de autoritatea contractantă, cu respectarea condițiilor de refacere a cadrului natural.

Lucrări de ecologizare

După finalizarea etapei de execuție se trece la dezafectarea organizării de șantier. Constructorul este obligat să predea beneficiarului zona curată.

După finalizarea lucrărilor de reabilitare, constructorul are obligația refacerii mediului natural prin ecologizarea zonei afectate si replantări.

Concluzii privind impactul asupra mediului

Obiectivul în sine nu afectează calitatea apelor, a aerului, solului, subsolului. Obiectivul este prevăzut să nu producă zgomot, vibrații și să nu afecteze așezările umane și alte obiective de interes public.

Impactul în urma realizării investiției este unul pozitiv, având influențe favorabile asupra mediului prin reducerea poluării fonice, a noxelor, reducerea consumului de combustibil, creșterea siguranței traficului etc.

5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

5.6.1) Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Este prezentata in anexa separata.

5.6.2) Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Este prezentata in anexa separata.

5.6.3) Analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Este prezentata in anexa separata.

5.6.4) Analiza economică; analiza cost-eficacitate;

Este prezentata in anexa separata.

e) Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Este prezentata in anexa separata.

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, înmulțită, întrebuințată, integral sau partial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

6. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

În analiza opțiunilor s-a pornit de la faptul ca proiectul, intrând în categoria bunurilor publice are două caracteristici principale: este nonexclusiv (este imposibil sau extrem de anevoios să fie împiedicată utilizarea lui de către anumiți consumatori) și nonrival (prin faptul ca nu se vor percepe taxe și deci există mai mulți consumatori care să obțină beneficii de pe urma utilizării acelui bun public în același timp și la același nivel al ofertei).

Cu alte cuvinte beneficiile sociale sunt aceleași pentru toți locuitorii judetului, nefiind percepută o taxă pentru folosirea drumului, nu este nevoie de analiza cererii.

Varianta zero – varianta fără investiție

Situația precară a drumului judetean de pe raza comunei Deleni, a creat o serie de efecte negative.

Traficul auto se desfasoara greoi mai cu seama in anotimpul rece si in perioadele cu precipitatii abundente.

Sub actiunea traficului si a factorilor climatici, suprafata drumului s-a degradat, prezentand defectiuni grave (valuriri, gropi, fagase, praf vara si noroi in perioadele ploioase), ceea ce face ca in timpul primaverii si toamna circulatia vehiculelor si a pietonilor sa fie ingreunata.

Datorita inconvenientelor enumerate circulatia vehiculelor si a pietonilor se desfasoara necorespunzator din punct de vedere al sigurantei si confortului, necesitand modernizarea drumului judetean prin asfaltare.

Modernizarea acestui drum va determina imbunatatirea circulatiei, cresterea calitatii serviciilor publice si facilitarea accesului persoanelor si autovehiculelor.

Varianta întreținerii periodice, prin balastare, a drumului analizat nu ar rezolva problemele de fond, degradările vor apărea la scurt timp datorită stagnării apelor. În ansamblu, această variantă ar fi mai puțin costisitoare fata de asfaltare pentru moment, dar fără rezultate pe termen mediu și lung.

UAT Judetul Vaslui, analizând necesitățile comunității privind starea drumului aflat în administrarea UAT Judetul Vaslui, a stabilit ca priorități pentru dezvoltarea ulterioară a zonei proiectul de modernizare a drumului judetean în lungime totală de 5.667,00 ml.

Varianta medie – varianta cu investiție medie

Se vor continua lucrările de intreținere și reparare a DRUMURILOR PUBLICE din Judetul Vaslui, conform indicativului AND 554-2002, în limita fondurilor disponibile, astfel:

- Înlăturarea denivelărilor și făgașelor;
- Plombări;
- Colmatarea fisurilor și crăpăturilor;
- Întreținerea platformei drumului.
- Tratamente bituminoase simple
- Grebalarea pietrei alergatoare si asternerea ei pe drum
- Astuparea gropilor si a fagaselor cu material pietros
- Scarificarea si reprofilarea, cu sau fara cilindrare, cu sau fara material pietros de adaos.
- Curatarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumul laterale, de materiale aduse de viituti (podmol, stanci, anrocamente, arbori, etc),
- Tratarea burdusirilor, a unor tasari locale
- Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala sau mecanizata

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată, integral sau parțial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

- Taierea damburilor
- Completarea cu pamant, balast, etc.
- Nivelarea la cota
- Curatirea acostamentelor in dreptul parapetelor directionale
- Taieri de cavalieri si corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu
- Eliminarea gropilor sau a adanciturilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate initial etc.
- Intretinerea rigolelor si a rigolelor:
- Curatirea rigolelor, a rigolelor, a canalelor si a podetelor
- Decolmatarea sau desfundarea rigolelor, rigolelor, a rigolelor de garda, a canalelor de scurgere
- Eliminarea rupturilor locale, a tasarilor si a crapaturilor, refacerea rostuirii la rigole si rigole pavate

Adoptând această soluție rezultatele vor fi, de regulă, de calitate redusă deoarece nu se dispune de fonduri alocate în mod suficient. Mai mult ca sigur că aceste fonduri vor fi folosite ineficient. La scurt timp după finalizarea acestui tip de lucrări apar degradări multiple – gropi, făgășuiri, denivelări – ca urmare a stagnării îndelungate a apelor din precipitații. O reparare repetată prin aceste procedee de întreținere nu are viabilitate tehnică și economică. De aceea recomandăm alegerea unei soluții constructive eficiente și moderne, care să fie capabilă a rezista timpului, climei și traficului.

În al doilea rând nu se poate asigura controlul execuției lucrărilor, cu mijloace adecvate, recepția lucrărilor fiind asigurată de un nespecialist – funcționar al autorităților locale. Starea necorespunzătoare a străzilor conduce la o insatisfacție socială a locuitorilor și la o inhibare economică. O altă urmare negativă va fi menținerea economiei zonale la o cotă scăzută, creșterea șomajului, lipsă de interes a potențialilor investitori și alungarea, în cele din urmă a investitorilor actuali.

Varianta maximă – varianta cu investiție maximă

Modernizarea va consta în realizarea unei structuri rutiere permanente, corectarea profilului longitudinal și transversal, asigurarea și preluarea apelor pluviale, asigurarea siguranței circulației.

Realizarea acestor căi de acces modernizate pentru locuitorii din Judetul Vaslui va avea influențe benefice imediate asupra ridicării standardelor în vigoare privind condițiile igienico-sanitare ale locuitorilor și a activităților productive ce se desfășoară în zonă.

Deși la prima vedere acest scenariu pare mai costisitor atât din punct de vedere financiar cât și ca durată, pe termen mediu si lung vor apărea avantajele economice, sociale și de mediu, care vor contribui la atingerea obiectivelor stabilite și la micsorarea decalajelor dintre România si țările dezvoltate ale UE.

Modernizarea drumului din Judetul Vaslui, implica urmatoarea structura rutiera - Sistem rutier elastic ales de catre proiectant pe baza expertizei tehnice si a traficului.

În analiza alternativelor optime de realizare a modernizării drumului judetean se vor studia 2 variante constructive pentru realizarea structurii rutiere, respectiv:

Scenariul 1: (structura rutiera elastica) - **Scenariul recomandat**

- 4 cm BA 16	strat de uzura;
- 6 cm BAD22,4	strat de legatura;
- 15 cm piatra sparta	strat baza;
- 25 cm balast	fundatie de balast;



Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată, integral sau partial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

Scenariul 2: (structura rutiera rigida)

- 26 cm BCR 4.0 strat de uzura;
- 25 cm piatra sparta strat de baza;
- 10 cm de balast fundatie balast.

Avantajele aplicarii Scenariului I:

- costuri de realizare medii;
- costuri de intretinere mici;
- durata de executie medie;
- confort deosebit in trafic;
- reducerea gradului de poluare.

Dezavantajele aplicarii Scenariului I:

- durata medie de viata este de 10 ani.

Avantajele aplicarii Scenariului II:

- durata de viata mare (20 - 30 ani);
- sistem rutier zgomotos.

Dezavantajele aplicarii Scenariului II:

- costuri foarte mari de executie;
- costuri foarte mari de intretinere;
- perioada mare de executie;
- un confort mai redus in trafic.

Analiza comparativa intre cele doua scenarii:

Nr. crt.	Criterii de analiza si selectie alternativa	Scenariul I Structura rutiera tip elastica	Scenariul II Structura rutiera tip rigid
1	Durata de exploatare mare/mica (5/1)	2	5
2	Raport pret investitie initiala / trafic satisfacut bun / slab (5/1)	5	3
3	Raport utilizare / aliniament sau curba da/nu (5/1)	5	3
4	Raport utilizare / temperatura mediu ambient bun/slab (5/1)	2	4
5	Raport rezistenta la uzura / trafic mare / mic	2	5
6	Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da /nu (5/1)	1	5
7	Poluarea in executie nu/da (5/1)	2	4
8	Poluarea in exploatare nu/da (5/1)	5	5
9	Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturna (5/1)	2	5
10	Necesita utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu	3	3
11	Necesita adaptarea traficului la executie nu/da (5/1)	3	2
12	Durata mica / mare de la punerea in opera la darea in circulatie (5/1)	5	1
13	Necesita executia si intretinerea atenta a rosturilor transversal nu/da (5/1)	5	1
14	Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1)	5	1
15	Executia poate fi etapizata da/nu (5/1)	5	1
16	Riscuri de executie (5/1)	5	2
17	Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1)	5	1
18	Confortul la rulare (lipsa rosturilor transversale) mare/mic (5/1)	5	1
19	Executia facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici,supralargiri foarte mari) da/nu (5/1)	5	1
20	Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate face da/nu (5/1)	5	2
21	Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici / mari (5/1)	2	5
TOTAL		**79**	**60**

Prezenta documentatie, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată, integral sau partial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

Punctaj realizat:
- Structura rutiera de tip rigid = 60 puncte;
- Structura rutiera tip supla = 79 puncte.

Fata de punctajul maxim – minim, care este 125 si respectiv 25, structura rutiera de tip elastica = varianta optima, se califica realizand 79 puncte, fata de structurile rutiere de tip rigid, care au obtinut 60 puncte.

Costurile investitiei in functie de scenariile studiate

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
	Mii lei	Mii lei	Mii lei
Scenariul 1			
TOTAL GENERAL	11,861,423.01	2,231,740.00	14,093,163.01
Din care C+M	10,493,000.00	1,993,670.00	12,486,670.00
Scenariul 2			
TOTAL GENERAL	12,954,623.24	2,461,378.42	15,416,001.66
Din care C+M	11,248,234.68	2,137,164.59	13,385,399.27

NOTA: Devizele generale pentru toate cele 2 Scenarii analizate sunt anexate la prezenta documentatie in dosar separat.

Din punct de vedere economic, Scenariul 2 este cel mai scump.

Scenariul I, tehnologic impune realizarea acelorasi lucrari de sistematizare a acceselor in curti si a elementelor de scurgere a apelor la noua linie rosie a drumului dar materialul din straturile superioare asigura rezistenta suficienta traficului existent.

6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

Tinand cont de analiza tehnico-economica, de destinatia drumului judetean cat si de clasa tehnica a acestuia, in vederea modernizarii drumului de pe raza comunei Deleni, judetul Vaslui se recomanda folosirea structurii 1 si anume:

- 4 cm BA 16 strat de uzura;
- 6 cm BAD22,4 strat de legatura;
- 15 cm piatra sparta strat baza;
- 25 cm balast fundatie de balast;

Avantajele scenariului recomandat – din analiza fezabilității din punct de vedere economic, social, mediu:

- asigurarea rezistenței complexului rutier la acțiunea îngheț-dezgheț;
- utilizarea de materiale de construcții ușor de procurat cu distanțe de transport avantajoase ;
- tehnologii de lucru accesibile pentru potentialii antreprenori de specialitate;
- timpi de execuție cât mai mici ;
- costuri de intreținere minime, după terminarea lucrărilor.

Prin realizarea investiției se vor manifesta următoarele aspecte pozitive:

- asigură accesul mijloacelor auto de intervenție în caz de necesitate (salvare, pompieri, poliție);
- asigură accesul facil la proprietăți a locuitorilor din zonă ;
- asigură circulația rutieră în condiții de siguranță și confort , în special in perioadele critice ale anului (iarna , toamna – cu precipitații abundente și de lungă durată);
- este inlaturat pericolul de inundare a proprietatilor din zona ca urmare a asigurarii functionalitatii sistemului de canalizare pluvial;

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată, integral sau partial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

- asigură preluarea traficului de pe strazile adiacente, creand noi fluxuri de circulatie descongestionand arterele principale de circulatie;
- asigura accesul la obiectivele turistice din zona;
- crează premisele dezvoltării ulterioare a zonei prin rezolvarea problemei infrastructurii.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

6.3.1) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totala (INV), fara T.V.A. = 11,861,423.01 lei
Valoarea totala (INV), inclusiv T.V.A. = 14,093,163.01 lei

Din care C+M = 10,493,000.00 lei fara T.V.A.
Din care C+M = 12,486,670.00 lei inclusiv T.V.A.

6.3.2) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Drum judetean DJ 245, km 4+133 – km 9+800 L=5.667,00 ml		
Tip lucrare	**UM**	**Cantitate**
Parte carosabila		
Sapaturi/Umpluturi	mc	19.834,50
Scarificare si reprofilare	mp	11.825,00
Strat de fundatie din balast - 25 cm	mc	12.694,00
Strat de baza din piatra sparta – 15 cm	mc	5.809,00
Strat de binder BAD 22,4 - 6 cm	t	5440,00
Strat de uzura BA 16 - 4 cm	mp	34.000,00
Acostament de balast	mc	545,00
Colectarea si evacuarea apelor		
Sant de pamant - Sapatura (80%mec, 20% manual)	ml	1.344,0
Santuri de beton	ml	6.494,00
Rigola carosabila	ml	110,00
Podete tubulare		
Podet tubular Dn 800 mm (10,00 m) - transversal	buc	7
Drumuri laterale		
Amenajare drumuri laterale in lungime de 25ml	buc	6
Siguranta circulatiei		
Semnalizare si marcaje rutiere	km	5,667
Indicatoare rutiere	buc	73.00
Borne kilometrice	buc	5.00
Borne hectometrice	buc	56.00

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific lumizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, înmormutată, întrebuințată, integral sau partial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

6.3.3) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Principalii indicatori calitativi sunt:

- creșterea calității vieții, a gradului de confort pentru populatie;
- îmbunătățirea aspectului estetic;
- reducerea poluării prin praf;
- creșterea gradului de mobilitate;
- interventia mult mai rapida a serviciilor de asistența medicala, veterinare, etc.

6.3.4) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimata de realizare a investitiei este de 18 luni.

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

La elaborarea documentației au fost avute în vedere prescripțiile legislației generale și a legislației de proiectare, hotărâri guvernamentale si ordonanțe dupa cum urmează:

- legea 10/1995 – privind calitatea în construcții;
- legea 50/1991 – privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor.
- legea 125/1996 – privind modificarea și completarea Legii 50/1991;
- legea 137 /1995 – privind protecția mediului.
- HGR 112/1993 – privind componența, organizarea și funcționarea consiliului de avizare lucrări publice de interes național și locuințe sociale.
- HGR 51/1992 republicată în 1996 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de prevenire și stingere a incendiilor.
- Ordin MLPAT 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare și a conținutului documentațiilor prevazute de legea 50/1991.
- Ordin MAPPM 125/1996 pentru aprobarea procedurii de reglementare a activităților economice și sociale cu impact asupra mediului înconjurator
- HGR 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism
- HGR 925 / 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;
- Ordin MLPAT 77/N/1996 – privind aprobarea îndrumatorului pentru aplicarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;
- HGR 273/1994-privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
- HGR 261/1994 pentru aprobarea regulamentului privind conducerea și asigurarea calității în construcții, Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcției, Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenție in timp și post utilizare a construcțiilor.
- Ordonanta 60/2001 – privind achizițiile publice;
- HG 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a OG 60/2001 ;
- Ordin MF 1013/873 – privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii;
- Ordin al MF si MLPAT 1014/874 – privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a documentației standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achiziția publică de lucrări;
- Legea 106/1996 – privind protecția civilă;

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată, integral sau partial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

6.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau în fonduri proprii, bugetul local, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

VII Urbanism, acorduri și avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire
Este anexa.

7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Este anexa.

7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege
Este anexa.

7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente
Este anexa.

7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică
Este anexa.

7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

7.6.1) Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetic.
Nu este cazul

7.6.2) Studiu de trafic și studiu de circulație, după caz
Nu este cazul

7.6.3) Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice
Nu este cazul

7.6.4). Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice
Nu este cazul

7.6.5) Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției
Nu este cazul

Intocmit,
Ing. Butnariu Narcis

Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată, integral sau partial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

B. PIESE DESENATE



Prezenta documentație, poate fi folosită în exclusivitate pentru scopul în care este în mod specific furnizată, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusă, copiată, împrumutată, întrebuințată, integral sau parțial, direct sau indirect, în alt scop, fără aprobarea scrisa a S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

Proiectant,

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costeşti)

Faza: D.A.L.I.

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
0	1	2	4	5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinere şi amenajarea terenului				
1.1	Obţinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor	2,088,000.00	396,720.00	2,484,720.00
TOTAL CAPITOL 1		**2,088,000.00**	**396,720.00**	**2,484,720.00**
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 2		**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică				
3.1	Studii	7,100.00	1,349.00	8,449.00
3.1.1	*Studii de teren*	*7,100.00*	*1,349.00*	*8,449.00*
3.1.2	*Raport privind impactul asupra mediului*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
3.1.3	*Alte studii specifice*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
3.2	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii	900.00	171.00	1,071.00
3.3	Expertizare tehnică	6,000.00	1,140.00	7,140.00
3.4	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	246,000.00	46,740.00	292,740.00
3.5.1	*Temă de proiectare*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
3.5.2	*Studiu de prefezabilitate*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
3.5.3	*Studiu de fezabilitate documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general*	*5,000.00*	*950.00*	*5,950.00*
3.5.4	*Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor acordurilor autorizaţiilor*	*6,000.00*	*1,140.00*	*7,140.00*
3.5.5	*Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie*	*4,000.00*	*760.00*	*4,760.00*
3.5.6	*Proiect tehnic şi detalii de execuţie*	*231,000.00*	*43,890.00*	*274,890.00*
3.6	Organizarea procedurilor de achiziţie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanţă	50,000.00	9,500.00	59,500.00
3.7.1	*Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii*	*50,000.00*	*9,500.00*	*59,500.00*
3.7.2	*Auditul financiar*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
3.8	Asistenţă tehnică	123,000.00	23,370.00	146,370.00
3.8.1	*Asistenţă tehnică din partea proiectantului*	*61,500.00*	*11,685.00*	*73,185.00*
3.8.1.1	*pe perioada de execuţie a lucrărilor*	*30,750.00*	*5,842.50*	*36,592.50*
3.8.1.2	*pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii*	*30,750.00*	*5,842.50*	*36,592.50*
3.8.2	*Diriginţie de şantier*	*61,500.00*	*11,685.00*	*73,185.00*
TOTAL CAPITOL 3		**433,000.00**	**82,270.00**	**515,270.00**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
0	1	2	4	5
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază				
4.1	Construcţii şi instalaţii	8,200,000.00	1,558,000.00	9,758,000.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		**8,200,000.00**	**1,558,000.00**	**9,758,000.00**
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de şantier	205,000.00	38,950.00	243,950.00
5.1.1	*5.1.1. Lucrări de construcţii*	*205,000.00*	*38,950.00*	*243,950.00*
5.1.2	*5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	115,423.00	0.00	115,423.00
5.2.1.	*Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5.2.2.	*Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii*	*52,465.00*	*0.00*	*52,465.00*
5.2.3.	*Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii*	*10,493.00*	*0.00*	*10,493.00*
5.2.4.	*Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC*	*52,465.00*	*0.00*	*52,465.00*
5.2.5.	*Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire desfiinţare*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
5.3	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	820,000.00	155,800.00	975,800.00
5.4	Cheltuieli pentru informare şi publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		**1,140,423.00**	**194,750.00**	**1,335,173.00**
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice şi teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL GENERAL		**11,861,423.01**	**2,231,740.00**	**14,093,163.01**
Din care C+M (1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)		**10,493,000.00**	**1,993,670.00**	**12,486,670.00**

Data

Beneficiar,
JUDETUL VASLUI

Întocmit,
ing. Gabriel Temneanu

Proiectant,
SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL, Municipiul
Iasi, Str. Aleea Pinilor, nr.11, judetul Iasi,
Tel/Fax +40 332.428.024, Tel: +40 730669930
E-mail: 3bcon.project@gmail.com, RO 36910830, J22/57/2017

Nr. 1

DEVIZUL obiectului nr.1
Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costeşti)

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	5	6
Cap. 4	**Cheltuieli pentru investiţia de bază**			
4.1	Construcţii şi instalaţii	8,200,000	1,519,784	9,518,647
4.1.1	Terasamente	568,716	108,056	676,772
4.1.2	Structura rutiera	5,905,621	1,122,068	7,027,689
4.1.3	acostamente din balast	157,419	29,910	187,329
4.1.4	Acostamente si santuri pereate	1,042,142	198,007	1,240,149
4.1.5	Santuri de pamant	66,250	12,588	78,838
4.1.6	Rigole carosabile	41,343	7,855	49,198
4.1.7	Podete transversale	93,945	17,849	111,794
4.1.8	Podete corugate acces	107,192	20,367	127,559
4.1.9	Drumuri laterale	157,738	29,970	187,709
4.1.10	Siguranta circulatiei	59,633	11,330	70,963
TOTAL I - subcap. 4.1		**8,200,000**	**1,519,784**	**9,518,647**
4.2	**Montaj utilaje şi echipamente tehnologice**	0	0	0
TOTAL II - subcap. 4.2		**0**	**0**	**0**
4.3	**Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj**	0	0	0
4.4	**Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport**	0	0	0
4.5.	**Dotări**	0	0	0
4.6	**Active necorporale**	0	0	0
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		**0**	**0**	**0**
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		**8,200,000**	**1,519,784**	**9,518,647**

Proiectant,
SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL,
Iasi, Str. Aleea Pinilor, nr.11, judetul Iasi,
Tel/Fax +40 332.428.024, Tel: +40 730669930
E-mail: 3bcon.project@gmail.com, RO 36910830, J22/57/2017

Municipiul

Nr. 1

DEVIZUL obiectului nr.2
Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costeşti)

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	5	6
Cap. 2	Cheltuieli pentru relocarea protectia utilitatilor			
	Construcţii şi instalaţii - Mutare stalpi energie	2,088,000	396,720	2,484,720
TOTAL I - cap 2		2,088,000	396,720	2,484,720
4.2	Montaj utilaje şi echipamente tehnologice	0	0	0
TOTAL II - subcap. 4.2		0	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj	0	0	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport	0	0	0
4.5.	Dotări	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		0	0	0
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		2,088,000	396,720	2,484,720

DEVIZ FINANCIAR NR. 1

Cap. 3.1. Studii teren

- studii topografice		=	4,000.000
- studii geotehnice		=	3,100.000
- studii hidrotehnice		=	0.000
	Total fara TVA	=	7,100.000
	TVA 19%	=	1,349.000
	Total val. cu TVA	=	**8,449.000**

DEVIZ FINANCIAR NR. 2

Cap. 3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii:

- obtinerea certificatului de urbanism		=	100.000
- autorizatie de construire		=	100.000
- obţinere autorizaţie de mediu		=	300.000
- avizul PSI		=	0.000
- alte avize si acorduri		=	400.000
	Total fara TVA	=	**900.000**

DEVIZ FINANCIAR NR.3

Cap. 3.3. Expetizare tehnica

- Cheltuieli pentru expertiza tehnica		=	6.000.000
	Total fara TVA	=	**6000.000**

DEVIZ FINANCIAR NR.4

Cap. 3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor

- Audit energetic		=	0.000
	Total fara TVA	=	**0.000**

DEVIZ FINANCIAR NR. 5

Cap. 3.5. Cheltuieli de proiectare

	Din care			
I	a- tema de proiectare		=	0.0000
	b- studiu de prefezabilitate		=	0.0000
	c -DALI si deviz general		=	5,000.000
	e - Proiect Tehnic		=	184,800.000
	f - Detalii de executie		=	46,200.000
	g - Verificarea tehnica a proiectarii		=	4,000.000
		Total I	=	**240,000.000**
II	Documentatii necesare obtinere avize si acorduri		=	6,000.000
		Total I+IIfara TVA	=	**246000.000**

DEVIZ FINANCIAR NR. 6

Cap. 3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie

- Conceperea documentatiei de licitatie, multiplicarea primelor exemplare		=	0.000
- Corespondenta privind organizarea licitatiei, anunturi publicitare, telefonie, etc. in legatura cu licitatia		=	0.000
- Onorariile participantilor la lucrarile comisiei de licitatie		=	0.000
- Cheltuieli de transport		=	0.000
- Cazare		=	0.000
	Total valoare	=	**0.000**

DEVIZ FINANCIAR NR. 7

Cap. 3.7. Consultanta

3.5.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii	=		50,000.000
3.5.2	Auditul financiar	=		0.000
	TVA 19%	=		9,500.000
	Total cu TVA	=		**59,500.000**

DEVIZ FINANCIAR NR. 8

Cap. 3.8. Asistenta tehnica

3.8.1	Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor	30750.000
3.8.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii	30750.000
3.8.3	asigurarea supravegherii execuţiei prin diriginţi de santier desemnati de autoritatea contractanta	61500.000
	Total fara TVA =	123000.000
	TVA 19% =	23370.000
	Total cu TVA =	**146370.000**

TOTAL CAP. 3	**FĂRĂ TVA**	=	**433000.000**

DEVIZ FINANCIAR NR. 9

			C+M fara TVA		=	**10,493,000.004**
Cap. 5.2.1. Taxa aferenta Inspectiei de Stat in Constructii 0,6%						
a. Controlul in urbanism						
	C+M fara TVA	10,493,000.004	mii lei x	0.10%	=	10493.000
b. Controlul calitatii lucrarilor						
	C+M fara TVA	10,493,000.004	mii lei x	0.50%	=	52465.001
Total 5.2.1. =						**62958.001**
Cap. 5.2.2. Comision Casa Sociala a Constructorilor 0,5%						
	C+M fara TVA	10,493,000.004	mii lei x	0.50%	=	**52465.001**

DEVIZ FINANCIAR NR. 10

Cap. 5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute

1.2. Amenajarea terenului	=		0.000
1.3. Amenajari pentru protectia mediului	=		0.000
2. Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	=		0.000
3. Proiectare si asistenta tehnica (cap. 3.5 si 3.8)	=		0.000
4. Cheltuieli pentru investitia de baza	=		820,000.000
			820,000.000
	=		
TVA 19%	=		155,800.000
Total cu TVA	=		**975,800.000**

DEVIZ FINANCIAR NR. 11

Cap. 5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate

1. Anunţ/comunicat de presă privind începerea proiectului	=		0.000
2. Anunţ/comunicat de presă la finalizarea proiectului	=		0.000
3. Realizarea de panouri de informarenul temporar pe durata investiţiei şi o placă permanentă la finalizarea investiţiei	=		0.000
(6 buc * 2000)			
4. Realizarea de etichete autocolante pentru echipamentele achiziţionate prin proiect (200 buc *8)	=		0.000
			0.000
TVA 19%	=		0.000
Total cu TVA	=		**0.000**

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

CENTRALIZATOR FINANCIAR

nr. crt.	DENUMIRE ARTICOL DE CALCULAŢIE	fără T.V.A. LEI	cu T.V.A. LEI
3.1	**Studii de teren**	**7,100.00**	**8,449.00**
	3.1.1. Studiu topografic	4,000.00	4,760.00
	3.1.2. Studiu hidrologic	-	-
	3.1.3. Studiu geotehnic	3,100.00	3,689.00
3.2	**Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii:**	**900.00**	**919.00**
	certificat de urbanism	100.00	119.00
	autorizatie de construire	100.00	
	acord de mediu	300.00	300.00
	avize,acorduri, autorizaţii	500.00	500.00
3.3	**Expertizare tehnică:**	**6,000.00**	**7,140.00**
3.4	**Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor:**	**-**	**-**
3.5	**Proiectare:**	**246,000.00**	**292,740.00**
	Temă de proiectare	-	-
	Studiu de prefezabilitate	-	-
	Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general	5,000.00	5,950.00
	Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor	6,000.00	7,140.00
	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie	4,000.00	4,760.00
	Proiect tehnic şi detalii de execuţie	231,000.00	274,890.00
3.6	**Organizarea procedurilor de achiziţie**	**-**	**-**
3.7	**Consultanţă**	**50,000.00**	**59,500.00**
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii	50,000.00	59,500.00
	Auditul financiar	-	-
3.8	**Asistenţă tehnică**	**123,000.00**	**146,370.00**
	Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor	30,750.00	36,592.50
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii	30,750.00	36,592.50
	Dirigenţie de şantier	61,500.00	73,185.00
5.1	**Organizare de şantier:**	**205,000.00**	**243,950.00**
	Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	205,000.00	243,950.00
	Cheltuieli conexe organizării de şantier	-	-
5.2	**Comisioane şi taxe:**	**115,423.00**	**115,423.00**
	Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	-	-
	Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	62,958.00	62,958.00
	Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	-	-
	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	52,465.00	52,465.00
	Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	-	-
5.3	**Cheltuieli diverse şi neprevăzute:**	**820,000.00**	**975,800.00**
5.4	**Cheltuieli pentru informare şi publicitate**	**-**	**-**

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI CONSILIUL JUDEŢEAN

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI: 36910830 2 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. 22/07/2011 IAŞI - ROMÂNIA

Beneficiar: U.A.T. JUDETUL VASLUI
Executant:
Proiectant: SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL
Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E DN24 (BULBOACA) ZIZINCA DELENI MORENI DJ 245L (COSTESTI)
Obiectul: 01. REABILITARE SI MODERNIZARE DJ 245E

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

In lei/euro la cursul 4.6413 lei/euro din data de 07/09/2018

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	8,200,000.00
		01. DJ 245 E	*8,200,000.00*
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			**8,200,000.00**
CAPITOL II II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			**0.00**
CAPITOL III III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			**0.00**
CAPITOL IV IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			**0.00**

TOTAL 01. REABILITARE SI MODERNIZARE DJ 245E (fara TVA)	**8,200,000.00**
TVA (19.00%)	**1,558,000.00**
TOTAL 01. REABILITARE SI MODERNIZARE DJ 245E (cu TVA)	**9,758,000.00**

In lei/euro la cursul 4.6413 lei/euro din data de 07/09/2018

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

BENEFICIAR,
U.A.T. JUDETUL VASLUI

PROIECTANT,
SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL
ING. VAJIU BOGDAN

Beneficiar: U.A.T. JUDETUL VASLUI
Executant:
Proiectant: SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL
Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E DN24 (BULBOACA) ZIZINCA DELENI MORENI DJ 245L (COSTESTI)
Obiectul: 01. REABILITARE SI MODERNIZARE DJ 245E
Stadiul fizic: 01. DJ 245 E

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.LUCRARI DE TERASAMENTE					
1.1. SAPATURA					
1	**TSC03A1** - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	134.60	315.00	42,399.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	315.00	42,399.00
			transport:	0.00	0.00
2	**TRA01A05P** - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	24,228.00	15.00	363,422.91
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	2.91
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	363,420.00
3	**TSD02A1** - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: 15-20 cm	100 mc	134.60	174.40	23,474.24
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	174.40	23,474.24
			transport:	0.00	0.00
TOTAL 1.1. SAPATURA					429,296.15
1.2. UMPLUTURI CU PAMANT COEZIV					
4	**TSC03A1** - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	53.84	315.00	16,959.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	315.00	16,959.60
			transport:	0.00	0.00
5	**TSD02A1** - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: 15-20 cm	100 mc	53.84	174.40	9,389.70
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	174.40	9,389.70
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	**TSD07C1** - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 97-98%	100 mc	53.84	1,107.59	59,632.53
			material:	0.00	0.00
			manopera:	60.83	3,274.97
			utilaj:	1,046.76	56,357.56
			transport:	0.00	0.00
TOTAL 1.2. UMPLUTURI CU PAMANT COEZIV					85,981.83
TOTAL 1.LUCRARI DE TERASAMENTE					515,277.97
2.STRUCTURA RUTIERA					
7	**DH02B1** - Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	538.36	21.12	11,370.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	21.12	11,370.16
			transport:	0.00	0.00
8	**DA06B1** - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica:	mc	11,972.00	63.98	765,917.20
			material:	32.50	389,038.64
			manopera:	4.44	53,155.68
			utilaj:	27.04	323,722.88
			transport:	0.00	0.00
9	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	26,682.00	20.00	533,640.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.00	533,640.00
10	**TRA05A05** - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	2,778.00	15.00	41,670.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	41,670.00
11	**DA12A1** - Strat fund reprof P sparta pt drum cu asternere mecanica exec cu impanare si innoroire	mc	5,993.00	139.01	833,112.58
			material:	91.56	548,745.45
			manopera:	9.60	57,532.08
			utilaj:	37.85	226,835.05
			transport:	0.00	0.00
12	**TRA05A05** - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	1,498.00	15.00	22,470.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	22,470.00
13	**TRA01A100** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 100 km. $	tona	13,136.00	40.00	525,440.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	40.00	525,440.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	2,513.00	20.00	50,260.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.00	50,260.00
15	**DB01A1** - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	38,536.00	0.04	1,734.12
			material:	0.00	115.61
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.04	1,618.51
			transport:	0.00	0.00
16	**DB02D1** - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	385.36	74.31	28,637.98
			material:	45.54	17,551.22
			manopera:	24.00	9,248.59
			utilaj:	4.77	1,838.17
			transport:	0.00	0.00
17	**DB12B1** - Strat de legatura (binder) de criblura executate la cald cu asternere mecanica	tona	4,978.00	264.24	1,315,411.61
			material:	241.06	1,200,021.57
			manopera:	4.92	24,491.76
			utilaj:	18.26	90,898.28
			transport:	0.00	0.00
17	***20010558** - Binder BAD 22,4*	*t*	*4,992.93*	*240.00*	*1,198,304.16*
18	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $	tona	4,993.00	20.00	99,860.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.00	99,860.00
19	**DB16H1** - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	34,286.00	30.82	1,056,733.61
			material:	28.00	959,939.43
			manopera:	0.62	21,382.12
			utilaj:	2.20	75,412.06
			transport:	0.00	0.00
19	***20010540** - Mixtura asfaltica BA 16*	*t*	*3,222.88*	*290.00*	*934,636.36*
19	***20018307** - Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta s8877*	*t*	*102.86*	*235.00*	*24,171.63*
20	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $	tona	3,223.00	20.00	64,460.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.00	64,460.00
TOTAL 2.STRUCTURA RUTIERA					5,350,717.26

3.ACOSTAMENTE DIN BALAST

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	**DA06A1** - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	1,395.00	54.20	75,603.02
			material:	32.50	45,331.52
			manopera:	13.92	19,418.40
			utilaj:	7.78	10,853.10
			transport:	0.00	0.00
21	***2054** - Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) 150-200 kgf*	*ora*	*488.25*	*15.00*	*7,323.75*
22	**TRA05A05** - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc)pe dist.de 5	tona	323.00	15.00	4,845.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	4,845.00
23	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $	tona	3,109.00	20.00	62,180.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.00	62,180.00
TOTAL 3.ACOSTAMENTE DIN BALAST					142,628.02
4.ACOSTAMENTE SI SANTURI PEREATE					
24	**TSC02C1** - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.40 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1	100 mc	31.17	554.85	17,294.67
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	554.85	17,294.67
			transport:	0.00	0.00
25	**TRA01A05P** - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	5,610.00	15.00	84,150.67
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.67
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	84,150.00
26	**TSD02A1** - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: 15-20 cm	100 mc	31.17	174.40	5,436.05
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	174.40	5,436.05
			transport:	0.00	0.00
27	**DA18A1** - Strat fund agreg amestecuri optimale executat cu asternere manuala	mc	893.00	65.97	58,911.21
			material:	35.33	31,549.69
			manopera:	24.84	22,182.12
			utilaj:	5.80	5,179.40
			transport:	0.00	0.00
27	***2200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm*	*mc*	*900.14*	*35.00*	*31,505.04*
27	***2054** - Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) 150-200 kgf*	*ora*	*312.55*	*15.00*	*4,688.25*

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
28	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1,440.00	20.00	28,800.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.00	28,800.00
29	**TRA05A05** - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	44.00	15.00	660.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	660.00
30	**PC02A1** - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprijin din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	6,494.00	17.07	110,847.90
			material:	5.65	36,665.12
			manopera:	11.42	74,182.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31	**PB02A1** - Turnare beton simplu B75 in fundatii,subsuturi,ziduri sprijin pereuri etc.manual	mc	1,786.00	321.01	573,319.57
			material:	289.40	516,861.26
			manopera:	25.91	46,278.12
			utilaj:	5.70	10,180.20
			transport:	0.00	0.00
31	*2100995 - Beton de ciment C30/37*	*mc*	*1,800.29*	*287.00*	*516,682.66*
32	**TRA06A50** - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 MC dist.=50 km	tona	4,320.00	15.00	64,800.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	64,800.00
TOTAL 4.ACOSTAMENTE SI SANTURI PEREATE					944,220.08
5.SANTURI DE PAMANT					
33	**TSC02C1** - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1	100 mc	15.46	554.85	8,577.98
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	554.85	8,577.98
			transport:	0.00	0.00
34	**TRA01A05P** - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	2,783.00	15.00	41,745.33
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.33
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	41,745.00
35	**TSD02A1** - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: 15-20 cm	100 mc	15.46	174.40	2,696.22
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	174.40	2,696.22
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
36	TSE03A1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in t .teren usor	100 mp	64.44	108.72	7,005.92
			material:	0.00	0.00
			manopera:	108.72	7,005.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL 5.SANTURI DE PAMANT					60,025.46
6.RIGOLE CAROSABILE					
37	TSC02C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1	100 mc	1.05	554.85	582.59
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	554.85	582.59
			transport:	0.00	0.00
38	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	189.00	15.00	2,835.02
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	2,835.00
39	TSD02A1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: 15-20 cm	100 mc	1.05	174.40	183.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	174.40	183.12
			transport:	0.00	0.00
40	DA18A1 - Strat fund agreg amestecuri optimale executat [illegible] manuala	mc	6.00	62.22	373.32
			material:	35.33	211.98
			manopera:	24.84	149.04
			utilaj:	2.05	12.30
			transport:	0.00	0.00
40	*2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm*	*mc*	*6.05*	*35.00*	*211.68*
40	*2054 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) 150-200 kgf*	*ora*	*0.60*	*15.00*	*9.00*
41	TRA05A05 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	1.00	15.00	15.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	15.00
42	TRA01A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $	tona	10.00	20.00	200.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.00	200.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
43	**PC01A1** - Cofraje pentru betoane fundatii,radiere execut .din panouri cu placaj tip p	mp	110.00	15.54	1,709.44
			material:	4.38	481.91
			manopera:	11.16	1,227.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
44	**CZ0301B1** - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ;	kg	214.00	3.20	685.87
			material:	2.52	540.35
			manopera:	0.26	56.50
			utilaj:	0.42	89.02
			transport:	0.00	0.00
45	**PD01A1** - Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	214.00	0.29	62.61
			material:	0.03	6.42
			manopera:	0.26	56.19
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
46	**TRA02A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	0.21	20.00	4.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.00	4.20
47	**PB02A1** - Turnare beton simplu B75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc.manual	mc	77.00	321.01	24,717.59
			material:	289.40	22,283.49
			manopera:	25.91	1,995.19
			utilaj:	5.70	438.90
			transport:	0.00	0.00
47	***2100995** - Beton de ciment C30/37*	*mc*	*77.62*	*287.00*	*22,275.79*
48	**TRA06A50** - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km	tona	187.00	15.00	2,805.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	2,805.00
49	**DB26B#** - Mont.la santuri. rigole, etc. a elem.pref.din beton armat, volum 0,021-0,1 MC.buc incl	buc	367.00	8.46	3,104.82
			material:	6.06	2,224.02
			manopera:	2.40	880.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
49	***2800167** - Placute din beton armat pentru rigole carosabile*	*buc*	*367.00*	*6.00*	*2,202.00*
50	**TRA02A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	9.00	20.00	180.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.00	180.00
TOTAL 6.RIGOLE CAROSABILE					37,458.58

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7.PODETE TRANSVERSALE Dn 800mm,L=10,00 m					
51	**TSC02D1** - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	1.82	643.95	1,171.99
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	643.95	1,171.99
			transport:	0.00	0.00
52	**TSA02F1** - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	327.00	28.68	9,378.36
			material:	0.00	0.00
			manopera:	28.68	9,378.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
53	**TRA01A05P** - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	1.82	15.00	27.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	27.30
54	**1FB09D2** - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 20 cm din balast	mp	119.00	9.61	1,143.00
			material:	5.05	600.36
			manopera:	4.56	542.64
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
55	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	53.00	20.00	1,060.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.00	1,060.00
56	**PB02A1** - Turnare beton simplu B75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc.manual	mc	45.00	321.01	14,445.34
			material:	289.40	13,022.82
			manopera:	25.91	1,166.02
			utilaj:	5.70	256.50
			transport:	0.00	0.00
56	***2100995** - Beton de ciment C30/37*	*mc*	*45.36*	*287.00*	*13,018.32*
57	**TRA06A50** - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km	tona	109.00	15.00	1,635.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	1,635.00
58	**ACC08D1** - Montare tub circ. beton prec .L=5M DN 800 premo	m	70.00	396.50	27,755.27
			material:	324.05	22,683.78
			manopera:	27.48	1,923.59
			utilaj:	44.97	3,147.90
			transport:	0.00	0.00
58	***6419019** - Tub aduct. premo D = 800 P = 10 L = 5 B600sbp islgc T2027*	*buc*	*14.14*	*1,550.00*	*21,917.00*

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
59	**TRA02A60** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 60 km.	tona	81.00	24.00	1,944.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	24.00	1,944.00
60	**PF05A1** - Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	58.00	1.10	63.79
			material:	0.50	29.00
			manopera:	0.60	34.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
61	**IFB09D2** - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 20 cm din balast	mp	109.00	9.61	1,046.95
			material:	5.05	549.91
			manopera:	4.56	497.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
62	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	49.00	20.00	980.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.00	980.00
63	**PC02A1** - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	224.00	17.07	3,823.52
			material:	5.65	1,264.70
			manopera:	11.42	2,558.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
64	**CZ0301B1** - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ;	kg	1,230.00	3.20	3,942.15
			material:	2.52	3,105.75
			manopera:	0.26	324.72
			utilaj:	0.42	511.68
			transport:	0.00	0.00
65	**PD01A1** - Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	1,230.00	0.29	359.85
			material:	0.03	36.90
			manopera:	0.26	322.95
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
66	**TRA02A60** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 60 km.	tona	1.23	24.00	29.52
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	24.00	29.52

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VI

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
67	**PB09A1** - Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere manual	mc	45.00	326.14	14,676.45
			material:	289.80	13,040.82
			manopera:	29.09	1,308.93
			utilaj:	7.26	326.70
			transport:	0.00	0.00
67	*2100995 - Beton de ciment C30/37*	*mc*	*45.36*	*287.00*	*13,018.32*
68	**TRA06A50** - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km	tona	109.00	15.00	1,635.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	1,635.00
TOTAL 7.PODETE TRANSVERSALE Dn 800mm,L=10,00 m					85,117.49
8.PODETE LATERALE CORUGATE DE ACCES,Dn 300mm, L=6m					
69	**TSC02D1** - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	3.40	643.95	2,189.43
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	643.95	2,189.43
			transport:	0.00	0.00
70	**TRA01A05P** - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	612.00	15.00	9,180.07
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	9,180.00
71	**TSD02A1** - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: 15-20 cm	100 mc	3.40	174.40	592.96
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	174.40	592.96
			transport:	0.00	0.00
72	**DA06A1** - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	63.00	54.20	3,414.33
			material:	32.50	2,047.23
			manopera:	13.92	876.96
			utilaj:	7.78	490.14
			transport:	0.00	0.00
72	*2054 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) 150-200 kgf*	*ora*	*22.05*	*15.00*	*330.75*
73	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $	tona	141.00	20.00	2,820.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.00	2,820.00

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
74	**TRA05A05** - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	14.00	15.00	210.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	210.00
75	**PB02A1** - Turnare beton simplu B75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc.manual	mc	63.00	321.01	20,223.48
			material:	289.40	18,231.95
			manopera:	25.91	1,632.43
			utilaj:	5.70	359.10
			transport:	0.00	0.00
75	***2100995*** *- Beton de ciment C30/37*	*mc*	*63.50*	*287.00*	*18,225.65*
76	**TRA06A50** - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km	tona	152.00	15.00	2,280.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	2,280.00
77	**DA06A1** - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	155.00	54.20	8,400.34
			material:	32.50	5,036.84
			manopera:	13.92	2,157.60
			utilaj:	7.78	1,205.90
			transport:	0.00	0.00
77	***2054*** *- Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) 150-200 kgf*	*ora*	*54.25*	*15.00*	*813.75*
78	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $	tona	345.00	20.00	6,900.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.00	6,900.00
79	**TRA05A05** - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	36.00	15.00	540.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	540.00
80	**NL_ACC03B1** - Montare tub corugat cu Di=300 mm	m	522.00	51.56	26,916.87
			material:	29.66	15,485.13
			manopera:	19.44	10,147.62
			utilaj:	2.46	1,284.12
			transport:	0.00	0.00
80	***6418895*** *- Tub corugat D=300mm*	*ml*	*522.00*	*28.00*	*14,616.00*
81	**TRA02A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	3.40	20.00	68.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.00	68.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
82	**PC01A1** - Cofraje pentru betoane fundatii,radiere execut .din panouri cu placaj tip p	mp	286.00	15.54	4,444.55
			material:	4.38	1,252.97
			manopera:	11.16	3,191.59
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
83	**PB02A1** - Turnare beton simplu B75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc.manual	mc	25.00	321.01	8,025.19
			material:	289.40	7,234.90
			manopera:	25.91	647.79
			utilaj:	5.70	142.50
			transport:	0.00	0.00
83	***2100995** - Beton de ciment C30/37*	*mc*	*25.20*	*287.00*	*7,232.40*
84	**TRA06A50** - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km	tona	61.00	15.00	915.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	915.00
TOTAL 8.PODETE LATERALE CORUGATE DE ACCES,Dn 300mm, L=6m					97,120.22
9.DRUMURI LATERALE					
85	**TSC03A1** - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	3.20	315.00	1,008.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	315.00	1,008.00
			transport:	0.00	0.00
86	**TRA01A05P** - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	576.00	15.00	8,640.07
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	8,640.00
87	**TSD02A1** - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: 15-20 cm	100 mc	3.20	174.40	558.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	174.40	558.08
			transport:	0.00	0.00
88	**DH02B1** - Scarificarea usoara a impitruirii pina la [illegible] cm adancime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	12.75	21.12	269.28
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	21.12	269.28
			transport:	0.00	0.00
89	**DA06B1** - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	240.00	63.98	15,354.17
			material:	32.50	7,798.97
			manopera:	4.44	1,065.60
			utilaj:	27.04	6,489.60
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
90	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	535.00	20.00	10,700.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.00	10,700.00
91	**TRA05A05** - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	56.00	15.00	840.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	840.00
92	**DA12A1** - Strat fund reprof P sparta pt drum cu asternere mecanica exec cu impanare si innoroire	mc	135.00	139.01	18,766.93
			material:	91.56	12,361.19
			manopera:	9.60	1,295.98
			utilaj:	37.85	5,109.75
			transport:	0.00	0.00
93	**TRA05A05** - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	34.00	15.00	510.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	510.00
94	**TRA01A100** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 100 km. $	tona	296.00	40.00	11,840.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	40.00	11,840.00
95	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	35.00	20.00	700.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.00	700.00
96	**DB01A1** - Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica:	mp	840.00	0.04	37.80
			material:	0.00	2.52
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.04	35.28
			transport:	0.00	0.00
97	**DB02D1** - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	8.40	74.31	624.24
			material:	45.54	382.58
			manopera:	24.00	201.60
			utilaj:	4.77	40.07
			transport:	0.00	0.00

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VI

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
98	**DB12B1** - Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona	121.00	264.24	31,973.64
			material:	241.06	29,168.86
			manopera:	4.92	595.32
			utilaj:	18.26	2,209.46
			transport:	0.00	0.00
98	***20010558*** *- Binder BAD 22,4*	*t*	*121.36*	*240.00*	*29,127.12*
99	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $	tona	121.40	20.00	2,428.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.00	2,428.00
100	**DB16H1** - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	833.00	30.82	25,674.01
			material:	28.00	23,322.33
			manopera:	0.62	519.49
			utilaj:	2.20	1,832.18
			transport:	0.00	0.00
100	***20010540*** *- Mixtura asfaltica BA 16*	*t*	*78.30*	*290.00*	*22,707.58*
100	***20018307*** *- Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta s8877*	*t*	*2.50*	*235.00*	*587.26*
101	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $	tona	78.30	20.00	1,566.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.00	1,566.00
102	**DA06A1** - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	57.00	54.20	3,089.16
			material:	32.50	1,852.26
			manopera:	13.92	793.44
			utilaj:	7.78	443.46
			transport:	0.00	0.00
102	***2054*** *- Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) 150-200 kgf*	*ora*	*19.95*	*15.00*	*299.25*
103	**TRA05A05** - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc)pe dist.de 5	tona	13.00	15.00	195.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	195.00
104	**TRA01A50** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. $	tona	127.00	20.00	2,540.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.00	2,540.00

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN ILFOV

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
105	**TSC02C1** - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1	100 mc	1.44	554.85	798.98
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	554.85	798.98
			transport:	0.00	0.00
106	**TRA01A05P** - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	260.00	15.00	3,900.03
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.03
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	3,900.00
107	**TSD02A1** - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: 15-20 cm	100 mc	1.44	174.40	251.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	174.40	251.14
			transport:	0.00	0.00
108	**TSE03A1** - Finisarea manuala a taluzurilor,in t .teren usor	100 mp	6.00	108.72	652.32
			material:	0.00	0.00
			manopera:	108.72	652.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL 9.DRUMURI LATERALE					142,916.85
10.SIGURANTA CIRCULATIEI					
109	**DF24A1** - Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	12.00	547.75	6,573.05
			material:	229.63	2,755.61
			manopera:	318.12	3,817.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
110	**DF18A1** - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	83.00	76.54	6,352.82
			material:	62.50	5,187.50
			manopera:	14.04	1,165.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
110	***2100957*** *- Beton de ciment C12/15*	*mc*	*8.30*	*175.00*	*1,452.50*
110	***6301793*** *- Stilp metalic confectionat industrial*	*buc*	*83.00*	*45.00*	*3,735.00*
111	**TRA06A50** - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km	tona	20.00	15.00	300.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	300.00

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
112	DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	83.00	151.46	12,571.16
			material:	146.18	12,132.94
			manopera:	5.28	438.22
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
112	*7103461 - Indicator circul.lucru tbl.ol cerc D = 600mm f38 s1848*	*buc*	*83.00*	*110.00*	*9,130.00*
113	DF16A1 - Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbile de sticla;	km	17.00	1,307.77	22,232.17
			material:	1,209.93	20,568.89
			manopera:	39.84	677.28
			utilaj:	58.00	986.00
			transport:	0.00	0.00
114	DE09C# - Marcaje rutiere transversale si diverse, exec.mecanic, cu vopsea pe suprafete carosabile	MP	150.00	40.00	6,000.57
			material:	24.16	3,624.57
			manopera:	5.76	864.00
			utilaj:	10.08	1,512.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL 10.SIGURANTA CIRCULATIEI					54,029.77

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
67,078.44	32,609.98	3,994,348.96	391,319.76	975,020.97	2,068,822.02	7,429,511.71

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuţia asiguratorie pentru muncă	2.25 %	0.00	8,804.69	0.00	0.00	8,804.69
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		**3,994,348.96**	**400,124.46**	**975,020.97**	**2,068,822.02**	**7,438,316.40**
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	6.00 %	239,660.94	24,007.47	58,501.26	124,129.32	446,298.98
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		**4,234,009.89**	**424,131.92**	**1,033,522.23**	**2,192,951.34**	**7,884,615.38**
Beneficiu						
Profit	4.00 %	169,360.40	16,965.28	41,340.89	87,718.05	315,384.62
T4 = T3 + Beneficiu		**4,403,370.29**	**441,097.20**	**1,074,863.12**	**2,280,669.39**	**8,200,000.00**

TOTAL GENERAL (fara TVA)	**8,200,000.00**
TVA (19.00%)	**1,558,000.00**
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	**9,758,000.00**

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSILIUL JUDEŢEAN

BENEFICIAR,
U.A.T. JUDETUL VASLUI

PROIECTANT,
SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL
ING.PA[illegible]L PROIECT

Beneficiar: U.A.T. JUDETUL VASLUI
Executant:
Proiectant: SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL
Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E DN24 (BULBOACA) ZIZINCA DELENI MORENI DJ 245L (COSTESTI)
Obiectul: 01. REABILITARE SI MODERNIZARE DJ 245E
Stadiul fizic: 01. DJ 245 E

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5=3X4	6	7
1	**2000195** - PC 52 diametru 8 mm	kg	1,458.44	2.50	3,646.10	Depozit	1.46
2	**20010013** - Material maruntt	%			127.59	Depozit	0.00
3	**20010540** - Mixtura asfaltica BA 16	t	3,301.19	290.00	957,343.94	Depozit	3,301.19
4	**20010558** - Binder BAD 22,4	t	5,114.30	240.00	1,227,431.28	Depozit	5,114.30
5	**20018307** - Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta s8877	t	105.36	235.00	24,758.90	Depozit	105.36
6	**2100957** - Beton de ciment C12/15	mc	8.30	175.00	1,452.50	Depozit	20.34
7	**2100995** - Beton de ciment C30/37	mc	2,057.33	287.00	590,453.14	Depozit	5,451.92
8	**2200379** - Balast sortat spalat 0-63 mm	mc	18,246.04	24.61	449,035.09	Depozit	31,018.27
9	**2200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	2,481.10	35.00	86,838.68	Depozit	3,349.49
10	**2201658** - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	625.06	60.00	37,503.36	Depozit	937.58
11	**2201672** - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	7,782.50	60.00	466,949.92	Depozit	11,673.75
12	**2600206** - Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754	kg	20.40	3.00	61.20	Depozit	0.02
13	**2600323** - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	17,916.08	1.00	17,916.08	Depozit	19.71
14	**2600361** - Suspensie bitum filerizat-subif s 558	kg	58.00	0.50	29.00	Depozit	0.06
15	**2800167** - Placute din beton armat pentru rigole carosabile	buc	367.00	6.00	2,202.00	Depozit	24.96
16	**2901167** - Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	12.33	500.00	6,165.00	Depozit	7.40
17	**2903969** - Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	2.92	500.00	1,462.40	Depozit	1.46
18	**2908737** - Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	8.73	550.00	4,803.37	Depozit	4.37
19	**2928335** - Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	403.08	50.00	20,154.00	Depozit	9.27
20	**2928347** - Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	mp	23.76	50.00	1,188.00	Depozit	0.59
21	**3421097** - Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	386.31	3.00	1,158.93	Depozit	0.39
22	**3421358** - Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	586.38	3.00	1,759.16	Depozit	0.59
23	**3803116** - Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889	kg	14.44	3.00	43.32	Depozit	0.01
24	**3803269** - Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	476.98	3.00	1,430.93	Depozit	0.48
25	**5800376** - Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	332.00	3.00	996.00	Depozit	0.03

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
26	**5817446** - Surub cap hexagonal semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	buc	173.20	3.00	519.60	Depozit	0.00
27	**5840405** - Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	332.00	3.00	996.00	Depozit	0.00
28	**5840766** - Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	166.00	3.00	498.00	Depozit	0.00
29	**5882142** - Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	1.66	3.00	4.98	Depozit	0.00
30	**5882489** - Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	3.32	3.00	9.96	Depozit	0.00
31	**5886954** - Cuie cu cap conic tip a1 3 x 80 OL 34 s 2111	kg	5.15	3.00	15.44	Depozit	0.01
32	**6103294** - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.22	25.00	5.40	Depozit	0.00
33	**6108804** - Email alb ii e.109-5 ni 1707-61	kg	857.31	20.00	17,146.20	Depozit	0.93
34	**6109418** - Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	94.49	10.00	944.90	Depozit	0.12
35	**6200676** - White spirit rafinat tip A stas 44	kg	13.60	5.00	68.00	Depozit	0.02
36	**6202507** - Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.12	6.40	0.77	Depozit	0.00
37	**6202806** - Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	5,192.80	1.00	5,192.80	Depozit	5,192.80
38	**6202818** - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	178.33	5.00	891.63	Depozit	178.33
39	**6301690** - Stilp pentru placi indicatoare dinteava otel D = 50	buc	18.24	45.00	820.80	Depozit	0.26
40	**6301793** - Stilp metalic confectionat industrial	buc	83.00	45.00	3,735.00	Depozit	1.24
41	**6311528** - Scoaba otel pentru constructii din lemn. latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	311.06	4.00	1,244.26	Depozit	0.36
42	**6311889** - Bratara simpla 1 cirje mare	buc	28.80	7.00	201.60	Depozit	0.03
43	**6418895** - Tub corugat D=300mm	ml	522.00	28.00	14,616.00	Depozit	630.27
44	**6419019** - Tub aduct. premo D = 800 P = 10 L = 5 B600sbp islgc T2027	buc	14.14	1,550.00	21,917.00	Depozit	29.27
45	**6601284** - Inel cauciuc imbin tub.azboc.bet.CL12 b60 546x17 s6907	buc	0.00	50.00	0.00	Depozit	0.00
46	**6601301** - Inel cauciuc imbin tub.azboc.bet.cl12 B60 872X20 S6907	buc	14.14	50.00	707.00	Depozit	0.02
47	**6621727** - Placa teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 5 MM	kg	17.10	15.00	256.50	Depozit	0.02
48	**6716156** - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2.0 lat = 1500 imprim. S7361	mp	4.32	55.00	237.60	Depozit	0.01
49	**6716974** - Folie reflectorizanta (import)	mp	0.53	180.00	95.04	Depozit	0.00
50	**7100081** - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8a s1848	buc	0.96	110.00	105.60	Depozit	0.00
51	**7100093** - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8B s1848	buc	0.96	110.00	105.60	Depozit	0.00
52	**7100108** - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F 8C s1848	buc	0.96	110.00	105.60	Depozit	0.00
53	**7100213** - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. triunghi L = 700MM F21 S1848	buc	0.96	110.00	105.60	Depozit	0.00

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
54	**7101011** - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. patrat L = 600 MM F36 S1848	buc	1.92	110.00	211.20	Depozit	0.01
55	**7101217** - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F63a s1848	buc	3.84	110.00	422.40	Depozit	0.01
56	**7101255** - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F66a s1848	buc	1.92	110.00	211.20	Depozit	0.01
57	**7101322** - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. cerc D = 600 MM F70 S1848	buc	0.96	110.00	105.60	Depozit	0.00
58	**7103461** - Indicator circul.lucru tbl.ol cerc D = 600mm f38 s1848	buc	83.00	110.00	9,130.00	Depozit	0.27
59	**7315789** - Decofrol	kg	1,067.10	3.00	3,201.30	Depozit	1.17
60	**7329912** - Microbile sticla semnaliz.orizont albe D = 02-05 mm.	kg	287.30	10.00	2,873.00	Depozit	0.28
61	**8001521** - Vopsea alba clor-cauciuc pt.marcaj rutier	kg	109.50	25.00	2,737.50	Depozit	0.00
TOTAL Materiale					**3,994,348.96**	**Greutate**	**67,078.44**

BENEFICIAR,
U.A.T. JUDETUL VASLUI

PROIECTANT,
SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL
ING.PAVIL BOGDAN

Beneficiar: U.A.T. JUDETUL VASLUI
Executant:
Proiectant: SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL
Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E DN24 (BULBOACA) ZIZINCA DELENI MORENI DJ 245L (COSTESTI)
Obiectul: 01. REABILITARE SI MODERNIZARE DJ 245E
Stadiul fizic: 01. DJ 245 E

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**10111** - Asfaltator categoria I	2,264.62	12.00	27,175.44	100.00
2	**10121** - Asfaltator categoria a II-a	788.75	12.00	9,465.01	100.00
3	**10131** - Asfaltator categoria a III-a	1,326.75	12.00	15,921.05	100.00
4	**10151** - Asfaltator categoria a V-a	379.56	12.00	4,554.66	100.00
5	**10211** - Betonist categoria I	6.64	12.00	79.68	100.00
6	**10221** - Betonist categoria a II-a	47.75	12.00	572.99	100.00
7	**10231** - Betonist categoria a III-a	27.00	12.00	323.99	100.00
8	**10711** - Dulgher constructii categoria I	1,596.12	12.00	19,153.48	100.00
9	**10721** - Dulgher constructii categoria a II-a	1,965.77	12.00	23,589.24	100.00
10	**10731** - Dulgher constructii categoria a III-a	2,429.00	12.00	29,147.96	100.00
11	**10741** - Dulgher constructii categoria a IV- a	772.50	12.00	9,270.03	100.00
12	**10821** - Dulgher poduri categoria a II-a	18.26	12.00	219.11	100.00
13	**11000** - Betonist	1,902.85	12.00	22,834.16	100.00
14	**11111** - Fierar beton categoria I	31.68	12.00	380.18	100.00
15	**11121** - Fierar beton categoria a II-a	15.88	12.00	190.61	100.00
16	**11131** - Fierar beton categoria a III-a	15.80	12.00	189.57	100.00
17	**11321** - Finisor terasamente categoria a II-a	638.19	12.00	7,658.24	100.00
18	**12011** - Instalator alimentare cu apa categoria I-a	83.52	12.00	1,002.24	100.00
19	**12021** - Instalator alimentare cu apa categoria a II-a	391.50	12.00	4,698.00	100.00
20	**12031** - Instalator alimentare apa categoria a III-a	140.93	12.00	1,691.22	100.00
21	**12041** - Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a	52.20	12.00	626.40	100.00
22	**12051** - Instalator alimentare cu apa categoria a V-a	120.06	12.00	1,440.72	100.00
23	**12211** - Izolator hidrofug categoria I	1.74	12.00	20.87	100.00
24	**12221** - Izolator hidrofug categoria a II-a	1.16	12.00	13.91	100.00
25	**12811** - Pavator categoria I	4,628.02	12.00	55,536.24	100.00
26	**12821** - Pavator categoria a II-a	1,827.62	12.00	21,931.44	100.00
27	**12911** - Pietrar categoria I	86.64	12.00	1,039.68	100.00
28	**13430** - Dulgher poduri	43.80	12.00	525.60	100.00
29	**17110** - Instalator alimentare cu apa	148.40	12.00	1,780.79	100.00
30	**19621** - Sapator categoria a II-a	735.75	12.00	8,829.00	100.00
31	**19770** - Montator prefabricate beton	22.02	12.00	264.24	100.00
32	**19911** - Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	18.26	12.00	219.11	100.00

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
33	**19921** - Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	492.45	12.00	5,909.44	100.00
34	**19931** - Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	8.46	12.00	101.51	100.00
35	**20640** - Muncitor deservire constructii masini	43.80	12.00	525.60	100.00
36	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	2,757.92	12.00	33,094.99	100.00
37	**24100** - Pavator	6,763.27	12.00	81,159.22	100.00
38	**29931** - Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.34	12.00	4.11	100.00
39	**30110** - Vopsitor industrial	15.00	12.00	180.00	100.00
	Ore Manopera	**32,609.98**	**TOTAL**	**391,319.76**	

BENEFICIAR,
U.A.T. JUDETUL VASLUI

PROIECTANT,
SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL
ING.PAVIL BOIRDIA

Beneficiar: U.A.T. JUDETUL VASLUI
Executant:
Proiectant: SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL
Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E DN24 (BULBOACA) ZIZINCA DELENI MORENI DJ 245L (COSTESTI)
Obiectul: 01. REABILITARE SI MODERNIZARE DJ 245E
Stadiul fizic: 01. DJ 245 E

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**2054** - Mai mecanic cu motor termic de 6cp (4 kw) 150-200 kgf	897.65	15.00	13,464.75
2	**3501** - Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.40-0,70mc	335.37	180.00	60,366.60
3	**3521** - Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0.21-0.39mc	226.78	135.00	30,615.65
4	**3546** - Autogreder pina la 175cp	916.30	160.00	146,607.76
5	**3553** - Buldozar pe senile 65-80cp	266.13	160.00	42,581.50
6	**3720** - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	780.26	15.00	11,703.90
7	**4004** - Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	512.34	110.00	56,357.56
8	**4005** - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	3,859.95	110.00	424,594.14
9	**4008** - Compactor static autoproppe pneuri10,1-16tf	410.49	55.00	22,576.77
10	**4026** - Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	11.81	30.00	354.38
11	**4046** - Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	410.49	250.00	102,621.68
12	**4047** - Autogudronator 3500-3600l	20.87	90.00	1,878.24
13	**4062** - Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	4.93	200.00	986.00
14	**4201** - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10	1.88	150.00	281.58
15	**4203** - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 mm	2.89	20.00	57.76
16	**4205** - Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw	11.99	20.00	239.70
17	**4701** - Motopompa 6- 8cp	6.59	40.00	263.52
18	**5603** - Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	488.79	110.00	53,767.32
19	**6609** - Troliu electric 3,1-5tf	0.87	25.00	21.66
20	**6752** - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	19.85	210.00	4,168.50
21	**8004062** - Masina trasat benzi circulatie motor ardere inter 40-45cp	7.20	210.00	1,512.00
TOTAL Utilaje				**975,020.97**

BENEFICIAR,
U.A.T. JUDETUL VASLUI

PROIECTANT
SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL
ING.PAVIL BOGDAN

Beneficiar: U.A.T. JUDETUL VASLUI
Executant:
Proiectant: SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL
Obiectivul: REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E DN24 (BULBOACA) ZIZINCA DELENI MORENI DJ 245L (COSTESTI)
Obiectul: 01. REABILITARE SI MODERNIZARE DJ 245E
Stadiul fizic: 01. DJ 245 E

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	**30230** - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc)pe dist.de 5	4,797.00	5.00	0.12	3.00	71,955.00
2	**30325** - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 50 km	4,958.00	50.00	1.25	0.30	74,370.00
3	**8888899** - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	34,259.82	5.00	0.12	3.00	513,897.30
4	**8888978** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 100 km.	13,432.00	100.00	1.12	0.40	537,280.00
5	**8888988** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	43,454.70	50.00	1.25	0.40	869,094.00
6	**8889034** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 60 km.	82.23	60.00	1.12	0.40	1,973.52
7	**8889039** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	12.61	50.00	1.25	0.40	252.20
TOTAL Transport						**2,068,822.02**

BENEFICIAR,
U.A.T. JUDETUL VASLUI

PROIECTANT
SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL
ING.PAVII BOGDAN

Nr.Crt	DENUMIRE PLANŞĂ	SCARA	PLANSA NR.
1.	Plan de încadrare în zonă	1: 25000	PL 0.01
2.	Plan de incadrare in teritoriu	1: 10000	PL 0.02
3.	Plan de situatie	1:500	PL 1.01-1.46
4.	Profil longitudinal	1:100/1:1000	PL 2.01-2.19
5.	Profile transversale tip	1:50	PL 3.01-3.05
6.	Detalii de Executie	1:10, 1:20, 1:25, 1:100	PL 4.01-4.03

ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢEAN

SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL IASI
Adresa: Strada Grigore Ureche Nr.7, Municipiul Iasi
E-mail: office3bcp@gmail.com

PROIECT NR: 268 / 2018

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"



PIESE DESENATE

BENEFICIAR: *UAT JUDETUL VASLUI*

ADRESA: *STR. STEFAN CEL MARE, NR.79, VASLUI, JUDETUL VASLUI*

PROIECTANT GENERAL: *S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L., IASI*

FAZA: *D.A.L.I.*

SEPTEMBRIE 2018

JUDETUL VASLUI

RETEAUA DE DRUMURI PUBLICE

SCARA 1:100.000

LEGENDA

- Drum national
- Drum judetean
- Drum comunal
- Drum de exploatare
- Municipii si orase
- Comune si sate
- Cai ferate
- Rauri, parauri, canale
- Limite administrative
- Limite judete

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Harta cheie



SOCIETATEA COMERCIALA 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. J22/257/2017 IASI - ROMANIA

3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEŢUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT

Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT

Ing. Pavil Bogdan

Ing. Butnariu Narcis

Ing. Temneanu Gabriel

ŞEF PROIECT

Dr. Ing. Bodoga Stefan


DENUMIRE PLANŞĂ:

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

PLANSA NR.:	0.01
SCARA:	1:25000
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018



Harta cheie



PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC

NUME:

SEMNĂTURA:

CERINŢA: A4,B2,D

REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC

NUME:

SEMNĂTURA:

CERINŢA: A4,B2,D

REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEŢUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ŞEF PROIECT	
Dr. ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANŞĂ:

PLAN DE INCADRARE IN TERITORIU


PLANSA NR.:	0.02
SCARA:	1:10000
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- + 236.234 - Cota teren existent
- - Ax/Platforma existent/a
- - Limita proprietate
- - Ax proiectat
- - Acostament proiectat
- - Parte carosabila proiectata
- - Sant proiectat
- - Santuri existente
- - Stalp de beton existent
- - Constructie
- - Podet de acces existente

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



N

V

S

Harta cheie



SOCIETATEA COMERCIALA 3B CONSTRUCTION PROJECT IAȘI ROMÂNIA CUI: 36908302 J22/1111/2017

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC

NUME:

SEMNĂTURA:

CERINȚA: A4,B2,D

REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC

NUME:

SEMNĂTURA:

CERINȚA: A4,B2,D

REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT

Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT

Ing. Pavil Bogdan

Ing. Butnariu Narcis

Ing. Temneanu Gabriel

ȘEF PROIECT

Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.01
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

N
V E
S

Hartă cheie

P16 km4+340.00
P15 km4+321.65
P14 km4+307.63
P13 km4+300.00
P12 km4+293.60
P11 km4+280.00
P10 km4+260.00
P9 km4+240.00
P8 km4+220.00
P7 km4+210.57
P6 km4+200.00
P5 km4+188.20

X (EST) = 711237.4996-Y (NORD) = 564086.6520
Te - km 4+321.65

X (EST) = 711251.3923-Y (NORD) = 564088.5503
B - km 4+307.63

X (EST)=711258.9645 - YNORD)=564089.4517
km 4+300.00

X (EST) = 711265.3241-Y (NORD) = 564090.1365
Ti - km 4+293.60

X (EST)=711322.0764 - Y (NORD)=564095.9538
Te-V - km 4+236.55

X (EST) = 711347.9274-Y (NORD) = 564098.6036
Te - km 4+210.57

X (EST)=711358.4495 - Y(NORD)=564099.5801
km 4+200.00

X (EST) = 711370.2227-Y (NORD) = 564100.4316
B - km 4+188.20

p=3.39%
p=0.92%
Raza verticala=3100

CURBA 2
U=197.1434 g
R=625.00 m
C=28.04 m
B=0.16 m
T=14.02 m

CURBA
U=194.
R=550
C=44
B=0.
T=22


PROIECTANT	S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi Adresa: office3bcp@gmail.com	
EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINŢA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	
VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINŢA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	
BENEFICIAR:	UAT JUDEŢUL VASLUI
Contract nr. ...../.....	
DENUMIRE PROIECT:	"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"
FAZA:	D.A.L.I.
DESENAT	Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT	Ing. Pavil Bogdan Ing. Butnariu Narcis Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIECT	Dr. Ing. Bodoga Stefan
DENUMIRE PLANŞĂ:	PLAN DE SITUATIE DJ 245E
PLANSA NR.:	1.02
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



Harta cheie



3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEŢUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIEC
Dr Ing. Bodoga Stefan

ENUMIRE P

PLAN DE SITUATIE
DJ 245E


PLANSA NR.:	1.03
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- 236.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



Harta cheie



PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEŢUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel

ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANŞĂ:

PLAN DE SITUATIE
DJ 245E

PLANSA NR.:	1.04
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- - Ax/Platforma existent/a
- - Limita proprietate
- - Ax proiectat
- - Acostament proiectat
- - Parte carosabila proiectata
- - Sant proiectat
- - Santuri existente
- - Stalp de beton existent
- - Constructie
- - Podet de acces existente

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.


N

V

E

S

DJ. 1 - DRUM EA - [illegible]
SAMENAJEAZ - [illegible]
km 4+55[illegible]



Harta cheie



PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E· DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel


ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:


PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.05
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI



Harta sheie



SOCIETATEA COMERCIALA 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. J22/57/2017 CUI 36910830 IASI ROMANIA

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel

ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE
DJ 245E

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente


Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului

PLANSA NR.:	1.06
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA


- 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente



CURBA 7
U=125.2061 g
R=125.00 m
C=146.86 m
B=25.17 m
T=83.23 m

Raza vă
U=
R=11
C=36.2
B=1.4
T=

Harta cheie



SOCIETATEA COMERCIALA CUI 36910830 2 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. J22/57/2017 IASI - ROMANIA

N
V
E
S

3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINŢA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINŢA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

BENEFICIAR:

UAT JUDEŢUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ŞEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	


DENUMIRE PLANŞĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.07
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



LEGENDA

- Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINŢA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINŢA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

BENEFICIAR:

UAT JUDEŢUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT

Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT

Ing. Pavil Bogdan

Ing. Butnariu Narcis

Ing. Temneanu Gabriel


ŞEF PROIECT

Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANŞĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.08
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018



Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEŢUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.


DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANŞĂ:
PLAN DE SITUATIE
DJ 245E

PLANSA NR.:	1.09
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



LEGENDA

- + 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

N

V

S


Harta cheie



SOCIETATEA COMERCIALA CUI:36910830 2 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L J22/57/2017 IASI - ROMANIA

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

3B	PROIECTANT S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi Adresa: office3bcp@gmail.com
EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	
VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	
BENEFICIAR: UAT JUDEȚUL VASLUI Contract nr. ...../.....	
DENUMIRE PROIECT: "REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"	
FAZA: D.A.L.I.	
DESENAT Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
PROIECTAT Ing. Pavil Bogdan	Pj
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT Dr. Ing. Bodoga Stefan	
DENUMIRE PLANȘĂ: PLAN DE SITUATIE DJ 245E	
PLANSA NR.:	1.10
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018



LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie

SOCIETATEA COMERCIALA 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. J22/57/2017 IASI - ROMANIA COD: 36910830 2

3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC

NUME:

SEMNĂTURA:

CERINŢA: A4,B2,D

REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC

NUME:

SEMNĂTURA:

CERINŢA: A4,B2,D

REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEŢUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT

Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT

Ing. Pavil Bogdan

Ing. Butnariu Narcis

Ing. Temneanu Gabriel

ŞEF PROIECT

Dr. Ing. Bodoga Stefan


DENUMIRE PLANŞĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.11
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



LEGENDA
- Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

Harta cheie

SOCIETATEA COMERCIALA CUI: 34910830 J22/57/2017 IASI - ROMANIA

3B

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....


DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:
PLAN DE SITUATIE
DJ 245E

PLANSA NR.:	1.12
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018



Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

Harta cheie

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....


DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:
PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.13
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018



N
V
E
S


Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA

- 230.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

3B	PROIECTANT S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi Adresa: office3bcp@gmail.com	
EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	
VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	
BENEFICIAR:	UAT JUDEȚUL VASLUI Contract nr. ...../.....
DENUMIRE PROIECT:	"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"
FAZA:	D.A.L.I.
DESENAT	Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT	Ing. Pavil Bogdan Ing. Butnariu Narcis Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT	Dr. Ing. Bodoga Stefan
DENUMIRE PLANȘĂ:	PLAN DE SITUATIE DJ 245E
PLANSA NR.:	1.14
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018



Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

N
V E
S

Harta judeţe

SOCIETATEA COMERCIALA 3B CONSTRUCTION PROJECT J22/57/2014 IASI - ROMANIA

3B PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEŢUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan


DENUMIRE PLANŞĂ:
PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.15
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- - Ax/Platforma existent/a
- - L mita proprietate
- - Ax proiectat
- - Acostament proiectat
- - Parte carosabila proiectata
- - Sant proiectat
- - Santuri existente
- - Stalp de beton existent
- - Constructie
- - Podet de acces existente



Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEŢUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANŞĂ:

PLAN DE SITUATIE
DJ 245E

PLANSA NR.:	1.16
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- - Ax/Platforma existent/a
- - Limita proprietate
- - Ax proiectat
- - Acostament proiectat
- - Parte carosabila proiectata
- - Sant proiectat
- - Santuri existente
- - Stalp de beton existent
- - Constructie
- - Podet de acces existente

P151 km6+180.00

P152 km6+200.00

P153 km6+205.77

P154 km6+220.00

P155 km6+230.00

P156 km6+240.00

P157 km6+250.00

P158 km6+259.83

P160 km6+270.00

P161 km6+280.00

P162 km6+290.00

km6+160.00

X (EST)=711335.5788 - Y (NORD)=562982.4179
I - km 6+145.58

p=0.04%
Raza verticala=12800
p=1.19%

X (EST)=711292.9976 - Y(NORD)=562948.5282
km 6+200.00

X (EST) = 711288.4823-Y (NORD) = 562944.9345
Ti - km 6+205.77

X (EST)=711278.5905 - Y (NORD)=562935.8482
Te-V - km 6+219.21

X (EST) = 711257.7514-Y (NORD) = 562901.3397
B - km 6+259.83

D.L. 3 - DRUM LATERAL NR.3
SE AMENAJEAZA PE 25.00 ml
km 6+284.00

RIGOLA CAROSABILA , L=15.00 ml
km 6+284.00

Fig.A37 Intersectie cu un drum fără prioritate

STOP
Fig.B1 Oprire

X (EST)=711253.0549 - Y(NORD)=562861.7508
P163 km6+300.00 km 6+300.00

X (EST) = 711255.3560-Y (NORD) = 562848.0559
Te - km 6+313.90

CURBA 14
U=127.5403 g
R=95.00 m
C=108.13 m
B=17.77 m
T=60.77 m

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

ROMÂNIA * CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI *

Harta cheie



SOCIETATEA COMERCIALA 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL COD: 36910830 J22/57/2017 ROMANIA * IAȘI *

3B

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME.
SEMNĂTURA.
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA.

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....


DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:
PLAN DE SITUATIE
DJ 245E

PLANSA NR.:	1.17
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018



Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA

- Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

Harta cheie



SOCIETATEA COMERCIALA CUI: 36910830 2 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL J22/5772017 IASI - ROMANIA

3B

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"


FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:
PLAN DE SITUATIE
DJ 245E

PLANSA NR.:	1.18
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN VASLUI



Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

N
V
E
S

Harta cheie

SOCIETATE COMERCIALA CUI 36910830 J22/57/2017 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI - ROMANIA

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEŢUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"


FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

DENUMIRE PLANŞĂ:
PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.19
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018



LEGENDA

- + 238.334 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existenta
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEŢUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel

ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANŞĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.20
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- + 230.234 - Cota teren existent
- - Ax/Platforma existent/a
- - Limita proprietate
- - Ax proiectat
- - Acostament proiectat
- - Parte carosabila proiectata
- - Sant proiectat
- Santuri existente
- - Stalp de beton existent
- - Constructie
- - Podet de acces existente

P187 km6+574.67

P188 km6+580.00

P189 km6+590.00

P190 km6+598.41

X (EST) = 711376.2514 - Y (NORD) = 562593.4109
B - km 6+598.41

X (EST)=711376.7795 - Y(NORD)=562591.9104
km 6+600.00

JRBA 17
184.8844 g
R=200.00 m
C=47.49 m
B=1.42 m
T=23.86 m

P191 km6+610.00

Fig A.36 Intersectie cu un drum fără prioritate

P192 km6+622.15

X (EST) = 711382.8787 - Y (NORD) = 562570.6256
Te - km 6+622.15

Fig.A4 Curbă dublă sau o succesiune de mai mult de două curbe, prima la dreapta

Fig A37 Intersectie cu un drum fără prioritate

P193 km6+640.00

P194 km6+660.00

P195 km6+680.00

Fig A.3 Curbă dublă sau o succesiune de curbe, prima la dreapta

X (EST)=711400.1475 - Y(NORD)=562494.7179
km 6+700.00

P196 km6+700.00

P.T. - PODET TRANSVERSAL EXISTENT
NU SE INTERVINE

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

N
V
E
S

Harta judetului Vaslui

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI


3B	PROIECTANT S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
	Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi Adresa: office3bcp@gmail.com
EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	
VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	
BENEFICIAR:	UAT JUDEȚUL VASLUI Contract nr. ...../.....
DENUMIRE PROIECT:	"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"
FAZA:	D.A.L.I.
DESENAT	Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT	Ing. Pavil Bogdan Ing. Butnariu Narcis Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT	Dr. Ing. Bodoga Stefan
DENUMIRE PLANȘĂ:	PLAN DE SITUATIE DJ 245E
PLANSA NR.:	1.21
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



N

V E

S

Harta cheie



3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEŢUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel

ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANŞĂ:

PLAN DE SITUATIE
DJ 245E

PLANSA NR.:	1.22
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- - Ax/Platforma existent/a
- - Limita proprietate
- - Ax proiectat
- - Acostament proiectat
- - Parte carosabila proiectata
- - Sant proiectat
- - Santuri existente
- - Stalp de beton existent
- - Constructie
- - Podet de acces existente

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

P204 km6+797.59
P205 km6+800.00
P206 km6+820.00
P207 km6+829.55
P208 km6+836.57
P209 km6+84.3.58
P210 km6+860.00
P211 km6+881.28
P212 km6+890.00
P213 km6+898.24
P214 km6+910.00
P215 km6+915.19
P216 km6+920.00
P217 km6+941.56
P218 km6+950.00
P219 km6+957.31
P220 km6
P221

X (EST) = 711377.1208-Y (NORD) = 562429.4423
Ti - km 6+776.03
X (EST) = 711371.0756-Y (NORD) = 562421.6558
B - km 6+786.81
X (EST)=711369.8907 - Y(NORD)=562412.7497
Te - km 6+797.59
X (EST)=711369.1380 - Y (NORD)=562410.6483
km 6+800.00
I - km 6+801.53
X (EST) = 711355.3761-Y (NORD) = 562384.9075
Ti - km 6+829.55
X (EST) = 711351.2509-Y (NORD) = 562379.2537
B - km 6+836.57
X (EST)=711345.9279-Y (NORD) = 562374.7096
Te - km 6+843.58
X (EST)=711326.8579 - Y (NORD)=562361.9491
Te-V - km 6+866.53
X (EST) = 711314.5936-Y (NORD) = 562353.7426
Ti - km 6+881.28
X (EST)=711302.3551-Y (NORD) = 562342.1288
B - km 6+898.24
X (EST)=711301.3241 - Y(NORD)=562340.6970
km 6+900.00
X (EST) = 711294.6772-Y (NORD) = 562327.1059
Te - km 6+915.19
X (EST) = 711286.8089-Y (NORD) = 562

Raza verticala=11500.00
p=1.09%
p=0.04%

CURBA 20
U=170.2285 g
R=30.00 m
C=14.03 m
B=0.84 m
T=7.15 m

CURBA 21
U=156.8306 g
R=50.00 m
C=33.91 m
B=3.02 m
T=17.63 m

N
V
E
S

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:
PLAN DE SITUATIE
DJ 245E


PLANSA NR.:	1.23
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- - Ax/Platforma existent/a
- - Limita proprietate
- - Ax proiectat
- - Acostament proiectat
- - Parte carosabila proiectata
- - Sant proiectat
- - Santuri existente
- - Stalp de beton existent
- - Constructie
- - Podet de acces existente

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



Harta cheie

3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEŢUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT

Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT

Ing. Pavil Bogdan

Ing. Butnariu Narcis

Ing. Temneanu Gabriel

ŞEF PROIECT

Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANŞĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.24
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

N
V E
S

RIGOLA CAROSABILA , L=15,00 ml
km 7+166.00

D.L. 5 - DRUM LATERAL NR.5
SE AMENAJEAZA PE 25.00 ml
km 7+166.00

CURBA 25
U=162.8946 g
R=50.00 m
C=29.14 m
B=2.20 m
T=15.00

CURBA 26
U=191.6853 g
R=125.00 m
C=16.33 m

p=1.09%
L=400.00 m

Harta cheie

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:
PLAN DE SITUATIE
DJ 245E


PLANSA NR.:	1.25
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



Harta cheie

SOCIETATEA COMERCIALA CUI 36910830 J22/57/2017 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL IASI ROMANIA

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEŢUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	Pj
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel	
ŞEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANŞA

PLAN DE SITUATIE
DJ 245E

PLANSA NR.:	1.26
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN VI UI

LEGENDA

- 258.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/t
- Limita propr
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri ex st
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

N
V
E
S

Localizare

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ.
PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.27
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

P268 km7+500.00
P267 km7+480.00
P266 km7+460.00
P265 km7+440.00
P264 km7+420.00
P263 km7+400.00
P262 km7+38
P261 km7+358.72
P260 km7+350.00
P259 km7+338.72
P258 km7+330.00

X (EST)=710788.0319 - Y (NORD)=562093.1619
Punct maxim - km 7+508.91

X (EST)=710796.8976 - Y(NORD)=562094.0258
km 7+500.00

X (EST)=710825.5368 - Y (NORD)=562096.8165
I - km 7+471.23

p=0.76%
p=2.86%
Raza verticala=3600.00 m

X (EST)=710890.2920 - Y (NORD)=562103.1264
Ti-V - km 7+406.16

X (EST)=710896.4262 - Y(NORD)=562103.7241
km 7+400.00

Trecere pietonala cu un drum DJ prioritate

X (EST) = 710937.5097 - Y (NORD) = 562107.7274
Te - km 7+358.72

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

LEGENDA

- 236.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita de proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Sant existent
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

Nota

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului

N
V
S

Planul de incadrare in zona



P276 km7+630.00
P275 km7+620.00
P274 km7+612.33
P273 km7+600.00
P272 km7+580.00
P271 km7+560.00
P270 km7+540.00
P269 km7+520.00
P268 km7+500.00
P267 km7+480.00
P266 km7+460.00

Fig.A3 Curba dubla cu o singura axa de simetrie, prima la stanga

X (EST)=710685.1013 - Y (NORD)=562083.1321
T1 - km 7+612.33

X (EST1=710697.3690 - Y(NORD)=562084.3275
km 7+600.00

X (EST1)=710760.7571 - Y (NORD)=562090.5042
Te-V - km 7+536.31

X (EST1)=710788.0319 - Y (NORD)=562093.1619
Punct maxim - km 7+508.91

X (EST1=710796.8976 - Y(NORD)=562094.0258
km 7+500.00

X (EST1=710825.5368 - Y (NORD)=562096.8165
- km 7+471.23

p=0.76%
Raza verticala=3

ROMANIA * CONSILIUL JUDETEAN IASI *

SOCIETATEA COMERCIALA CUI.36910830 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. J22/572017 IASI - ROMANIA

3B	PROIECTANT S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi Adresa: office3bcp@gmail.com
EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINŢA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	
VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINŢA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	
BENEFICIAR:	UAT JUDEŢUL VASLUI Contract nr. ...../.....
DENUMIRE PROIECT:	"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"
FAZA:	D.A.L.I.
DESENAT	Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT	Ing. Pavil Bogdan Ing. Butnariu Narcis Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIECT	Dr. Ing. Bodoga Stefan
DENUMIRE PLANŞĂ	PLAN DE SITUATIE DJ 245E
PLANSA NR.:	1.28
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

N

V

S

E

Harta cheie

P289 km7+760.00

P288 km7+750.00

P287 km7+745.54

P286 km7+740.00

P285 km7+720.00

P284 km7+700.00

P283 km7+687.99

P282 km7+680.00

P281 km7+670.00

P280 km7+660.00

P279 km7+650.00

P277 km7+640.00

P276 km7+630.00

P275 km7+620.00

P274 km7+612.33

P273 km7+600.00

Ti - km 7+745.54
X (EST)= 710553.5928- Y (NORD) = 562099.5397

I - km 7+742.40
X (EST)=710556.6630 - Y (NORD)=562098.8799

Ti-V - km 7+708.27
X (EST)=710590.0341 - Y (NORD)=562091.7078

km 7+700.00
X (EST)=710598.1192 - Y(NORD)=562089.9702

Te - km 7+687.99
X (EST) = 710609.8609-Y (NORD) = 562087.4467

B - km 7+650.16
X (EST) = 710647.3142-Y (NORD) = 562082.3790

Ti - km 7+612.33
X (EST) = 710685.1013-Y (NORD) = 562083.1321

km 7+600.00
X (EST)=710691.3490 - Y(NORD)=562084.3215

p=9.89%

p=0.76%

a verticala=750.00 m

CURBA 30
U=180.3390 g
R=245.00 m
C=75.66 m
B=2.95 m

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

ROMANIA

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
CUI: 36410830
J22/57/2017
IASI - ROMANIA

3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC

NUME:

SEMNĂTURA:

CERINŢA: A4,B2,D

REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC

NUME:

SEMNĂTURA:

CERINŢA: A4,B2,D

REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEŢUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT

Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT

Ing. Pavil Bogdan

Ing. Butnariu Narcis

Ing. Temneanu Gabriel

ŞEF PROIECT

Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANŞĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.29
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

+ 238.234 - Cota teren existent

Ax/Platforma existent/a

- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

Nota:


1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

N

V

S

Mica cheie



CURBA 31
U=172.3031 g
R=230.00 m
C=100.06 m
B=5.55 m
T=50.84 m

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IAȘI
IAȘI - ROMANIA

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC

NUME:

SEMNĂTURA:

CERINȚA: A4,B2,D

REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC

NUME:

SEMNĂTURA:

CERINȚA: A4,B2,D

REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT

Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT

Ing. Pavil Bogdan

Ing. Butnariu Narcis

Ing. Temneanu Gabriel

ȘEF PROIECT

Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E


PLANSA NR.:	1.30
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- 236.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



N
V
S
E

Clasa cheie

SOCIETATEA COMERCIALA CUI: 36810830 J22/57/2017 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI - ROMANIA

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.


DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.31
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN VASLUI



Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii se va aduce la cunostinta proiectantului

LEGENDA

- Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

N
V E
S

COMunicheie
SOCIETATEA CUI: 36718830 CIALT 2 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL J22/57/2017 IASI - ROMANIA

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI ROMANIA

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....


DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	Pavil
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:
PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.32
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018



Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA

- Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

N

V

S

Clarta cheie

SOCIETATEA COMERCIALA CUI: 36910830 S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL J22/57/2017 IAȘI - ROMÂNIA

3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel

ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.33
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018


ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

LEGENDA

- 256.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



Raza verticala=5200.00 m
p=2.06%
p=3.86%

CURBA 35
U=170.2415 g
R=85.00 m
C=39.73 m
B=2.38 m
T=20.24 m

CURBA 36
U=197.0506 g
R=585.00 m
C=27.10 m
B=0.16 m
T=13.55 m

N
V
S

Fișa cheie



SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI: 36910830 J22/57/2017 3B CONSTRUCTION PROJECT IAȘI - ROMÂNIA

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

3B	PROIECTANT S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi Adresa: office3bcp@gmail.com
EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	
VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINȚA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	
BENEFICIAR:	UAT JUDEȚUL VASLUI Contract nr. ...../.....
DENUMIRE PROIECT:	"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"
FAZA:	D.A.L.I.
DESENAT	Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT	Ing. Pavil Bogdan Ing. Butnariu Narcis Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT	Dr. Ing. Bodoga Stefan
DENUMIRE PLANȘĂ:	PLAN DE SITUATIE DJ 245E
PLANSA NR.:	1.34
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

P346 km8+380.00

B - km 8+376.07

P347 km8+389.62

X (EST) = 710217.8422 - Y (NORD) = 561787.5836
Te - km 8+389.62

X (EST)=710217.5124 - Y (NORD)=561783.3009
Ti-V - km 8+393.92

P348 km8+400.00

X (EST)=710217.0453 - Y(NORD)=561777.2373
km 8+400.00

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

P349 km8+420.00

P350 km8+440.00

CURBA 37
U=168.6274 g
R=45.00 m
C=22.18 m
B=0.16 m
T=13.55 m
Raza vizibilitate=100.00 m

P=3.86%

X (EST)=710212.7864 - Y (NORD)=561721.9438
I - km 8+455.46

P351 km8+460.94

X (EST) = 710212.3653 - Y (NORD) = 561716.4767
Ti - km 8+460.94

X (EST) = 710212.8775 - Y (NORD) = 561705.4286
B - km 8+472.03

P352 km8+472.03

X (EST) = 710216.0690 - Y (NORD) = 561694.8397
Te - km 8+483.12

P353 km8+483.12

Fig.A3 Curbă dublă sau o succesiune de două curbe, prima la stânga

X (EST)=710222.8905 - Y(NORD)=561679.3951
km 8+500.00

P354 km8+500.00

X (EST)=710229.7753 - Y (NORD)=561663.8081
Te-V - km 8+517.04

CURBA 37
U=197.05 g
R=585.00 m
C=27.10 m
B=0.16 m
T=13.55 m


N
V
E
S

Harta cheie

PROIECTANT	S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
	Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi Adresa: office3bcp@gmail.com
EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINŢA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	
VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINŢA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	
BENEFICIAR:	UAT JUDEŢUL VASLUI
	Contract nr. ...../.....
DENUMIRE PROIECT:	"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"
FAZA:	D.A.L.I.
DESENAT	Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT	Ing. Pavil Bogdan Ing. Butnariu Narcis Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIECT	Dr. Ing. Bodoga Stefan
DENUMIRE PLANŞĂ:	PLAN DE SITUATIE DJ 245E
PLANSA NR.:	1.35
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- 6 - Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente



Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Harta cheie



SOCIETATEA COMERCIALA CUI: 36910830 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. J22/57/2017 IASI - ROMANIA

3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	


DENUMIRE PLANȘĂ.

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.36
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente



Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:
PLAN DE SITUATIE
DJ 245E

PLANSA NR.:	1.37
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

P369 km8

P370 km8+680.00

X (EST)=710298.3795 - Y(NORD)=561494.2797
km 8+700.00

P371 km8+700.00

X (EST) = 710305.8577 - Y (NORD) = 561476.1869
Ti - km 8+719.58

P372 km8+719.58

CURBA 41
U=187.8808 g
R=245.00 m
C=46.64 m
B=1.11 m
T=23.39 m

P373 km8+730.00

X (EST) = 710315.7770 - Y (NORD) = 561455.0913
B - km 8+742.90

P374 km8+742.90

P375 km8+750.00

P376 km8+760.00

P377 km8+766.22

X (EST) = 710327.6563 - Y (NORD) = 561435.0339
Te - km 8+766.22

P378 km8+780.00

X (EST) = 710340.8394 - Y (NORD) = 561415.0130
Ti - km 8+790.19

P379 km8+790.00
P380 km8+790.19

X (EST)=710346.0319 - Y(NORD)=561406.6899
km 8+800.00

P381 km8+800.00

X (EST) = 710352.5857 - Y (NORD) = 561394.6649
B - km 8+813.70

km8+813.70

CURBA 41
U=185.0339 g
R=200.00 m
C=47.02 m
B=1.39 m
T=23.62 m

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

N
V
S

SOCIETATEA COMERCIALA * 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. * IASI - ROMANIA * CUI: 36810830 J22/57/2017

Clarta cheie

3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEŢUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel


ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANŞĂ:

PLAN DE SITUATIE
DJ 245E

PLANSA NR.:	1.38
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018


ROMANIA * CONSILIUL JUDETEAN VASLUI




LEGENDA

- Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.







3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:


D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.39
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018




LEGENDA

- + 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC

NUME:

SEMNĂTURA:

CERINŢA: A4,B2,D

REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC

NUME:

SEMNĂTURA:

CERINŢA: A4,B2,D

REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEŢUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT

Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT

Ing. Pavil Bogdan

Ing. Butnariu Narcis

Ing. Temneanu Gabriel


ŞEF PROIECT

Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANŞĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.40
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018



Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA


- + 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

N

V E

S

Harta cheie



SOCIETATEA COMERCIALA C.I.F. 36910830 2 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. J22/572/2017 IASI - ROMANIA

3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC

NUME:

SEMNĂTURA:

CERINŢA: A4,B2,D

REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC

NUME:

SEMNĂTURA:

CERINŢA: A4,B2,D

REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEŢUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT

Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT

Ing. Pavil Bogdan

Ing. Butnariu Narcis

Ing. Temneanu Gabriel

ŞEF PROIECT


Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANŞĂ:

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.41
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢEAN



Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA

- + 238.234 - Cota teren existent
- - Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- - Ax proiectat
- - Acostament proiectat
- - Parte carosabila proiectata
- - Sant proiectat
- Santuri existente
- - Stalp de beton existent
- - Constructie
- - Podet de acces existente

Harta cheie



SOCIETATEA COMERCIALA CUI:36510835 3B CONSTRUCTION PROJECT J22/572/2017 IAȘI - ROMANIA

3B

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"


FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan


DENUMIRE PLANȘĂ:
PLAN DE SITUATIE
DJ 245E

PLANSA NR.:	1.42
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN VASLUI



Harta cheie



N
V
E
S

SOCIETATE: COMERCIALA CUI: 36910830 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. J22/57/2017 IASI - ROMANIA

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA

- 238.234 - Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

3B	PROIECTANT
	S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINŢA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

VERIFICATOR TEHNIC	
NUME:	
SEMNĂTURA:	
CERINŢA: A4,B2,D	
REFERAT NR. / DATA:	

BENEFICIAR:

UAT JUDEŢUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT

Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT

Ing. Pavil Bogdan

Ing. Butnariu Narcis

Ing. Temneanu Gabriel


ŞEF PROIECT

Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANŞĂ

PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.43
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018



LEGENDA

- + 258.334 - Cota teren existent
- - Ax/Platforma existent/a
- - Limita proprietate
- - Ax proiectat
- - Acostament proiectat
- - Parte carosabila proiectata
- - Sant proiectat
- - Santuri existente
- - Stalp de beton existent
- - Constructie
- - Podet de acces existente

N
V
S

Harta cheie

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEŢUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan


DENUMIRE PLANŞĂ:

PLAN DE SITUATIE
DJ 245E

PLANSA NR.:	1.44
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

Nota:

1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC

NUME:

SEMNĂTURA:

CERINȚA: A4,B2,D

REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC

NUME:

SEMNĂTURA:

CERINȚA: A4,B2,D

REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT

Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT

Ing. Pavil Bogdan

Ing. Butnariu Narcis

Ing. Temneanu Gabriel


ȘEF PROIECT

Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ

PLAN DE SITUATIE
DJ 245E

PLANSA NR.:	1.45
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018



Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA

- Cota teren existent
- Ax/Platforma existent/a
- Limita proprietate
- Ax proiectat
- Acostament proiectat
- Parte carosabila proiectata
- Sant proiectat
- Santuri existente
- Stalp de beton existent
- Constructie
- Podet de acces existente

Harta cheie

3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:


PLAN DE SITUATIE DJ 245E

PLANSA NR.:	1.46
SCARA:	1:500
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA:
nivel existent
nivel proiectat
racordare verticala

NOTA
Ti = tangenta intrare curba orizontala
B = bisectoare curba orizontala
Te = tangenta iesire curba orizontala
Ti - V = tangenta intrare curba vertical
I = inflexiune vert cala curba verticala
Te - V = tangenta iesire curba vert cala
Punct minim = pozitia kilometrica cea mai joasa
Punct maxim = pozitia kilometrica cea mai inalta



Harta cheie



SOCIETATEA COMERCIALA CU: 36910830 2 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL J22/57/2017 IASI - ROMANIA

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

3B PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan


DENUMIRE PLANȘĂ:
PROFIL LONGITUDINAL DJ 245E

PLANSA NR.: 2.01
SCARA: 1:1000 / 1:100
PROIECT NR.: 268/2018
DATA: 2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA:
- nivel existent
- nivel proiectat
- racordare verticala

T = tangenta intrare curba orizontala
B = bisectoare curba orizontala
Te = tangenta iesire curba orizontala
T - V = tangenta intrare curba verticala
I = Inflexiune verticala curba verticala
Te - V = tangenta iesire curba verticala
Punct minim = pozitia kilometrica cea mai joasa
Punct maxim = pozitia kilometrica cea mai inalta



DECLIVITATI			C=152.83 m=0.87%								
DIFERENTE IN AX (cm)	+40	+38	+29	+27	+22	+12	+10	+6	+8	+15	[illegible]
COTE PROIECT	239.12	239.33	240.04	240.17	240.62	241.10	241.18	241.46	241.72	242.05	[illegible]
COTE TEREN	238.72	238.95	239.75	239.90	240.40	240.98	241.08	241.40	241.64	241.90	[illegible]
PICHETI	P 24	P 25	P 26	I3	P 27	P 28	Hm	P 29	P 30	P 31	P 32 Te V
DISTANTE INTRE PICHETI	10.00	6.63	23.37		20.00	16.87		13.13	10.00	12.77	7.23
DISTANTE CUMULATE	4+430.00	4+436.63	4+460.00	4+464.44	4+480.00	4+496.87	4+500.00	4+510.00	4+520.00	4+532.77	[illegible]
ALINIAMENTE SI CURBE			Al=60.24 m							R= 210.00 m C= 71.81 m U=178.23 T= 36.26 m B= 3.11 m	
KILOMETRAJ							hm 45				

DECLIVITATI								2.52% 199.28 m						
DIFERENTE IN AX (cm)	+26	+32	+35	+35	+38	+38	+36	+35	+35	+37	+41	+40	+36	+32
COTE PROIECT	242.49	242.74	242.96	243.24	243.75	244.25	244.57	244.75	245.08	245.26	245.59	245.76	246.26	246.77
COTE TEREN	242.23	242.42	242.61	242.89	243.37	243.87	244.21	244.41	244.73	244.89	245.18	245.36	245.90	246.45
PICHETI	P 33	P 34	P 35	P 36	P 37 Hm	P 38	P 39	P 40	P 41	P 42	P 43	P 44	P 45 Hm	P 46
DISTANTE INTRE PICHETI	10.00	10.00	8.68	11.32	20.00	20.00	12.73	7.27	12.94	7.06	13.15	6.85	20.00	20.00
DISTANTE CUMULATE	4+550.00	4+560.00	4+568.68	4+580.00	4+600.00	4+620.00	4+632.73	4+640.00	4+652.94	4+660.00	4+673.15	4+680.00	4+700.00	4+720.00
ALINIAMENTE SI CURBE					Al=64.06 m				R= 130.00 m C= 40.42 m U=180.21 T= 20.37 m B= 1.59 m					Al
KILOMETRAJ					hm 46								hm 47	

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION
PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche,
Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ..../......................

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan


DENUMIRE PLANŞĂ:
PROFIL LONGITUDINAL
DJ 245E

PLANSA NR.: 2.02
SCARA: 1:1000 / 1:100
PROIECT NR.: 268/2018
DATA: 2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii. se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA:
nivel existent
nivel proiectat
racordare verticala

NOTA
Ti = tangenta intrare curba orizontala
B = bisectoare curba orizontala
Te = tangenta iesire curba orizontala
Ti - V = tangenta intrare curba verticala
I = inflexiune verticala curba verticala
Te - V = tangenta iesire curba verticala
Punct minim = pozitia kilometrica cea mai joasa
Punct maxim = pozitia kilometrica cea mai inalta



DECLIVITATI: C=137.20 m=5.72% | 3.20% 97.03 m

PICHETI	DIFERENTE IN AX (cm)	COTE PROIECT	COTE TEREN	DISTANTE INTRE PICHETI	DISTANTE CUMULATE
P 47 Ti - V	+28	247.27	246.99	20.00	4+740.09
P 48	+21	247.69	247.48	20.00	4+760.00
P 49	0	247.93	247.93	18.47	4+778.47
P 50	-11	248.01	248.12	11.53	4+790.00
P 51 Hm	±0 +8	248.03 248.03	248.00 248.00	11.44	4+800.00 4+800.45
P 52 I4	+3 +3	248.02 248.01	248.00 247.98	8.56	4+808.69 4+810.00
P 53	-12	247.95	248.07	10.00	4+820.00
P 54	-11	247.91	248.02	4.41	4+824.41
P 55	0	247.71	247.71	15.59	4+840.00
P 56	-6	247.26	247.32	21.36	4+861.36
P 57	-14	247.02	247.16	8.64	4+870.00
Te - V P 58	-16 -15	246.80 246.71	246.96 246.86	10.00	4+877.29 4+880.00
P 59	-7	246.39	246.47	10.00	4+890.00
P 60 Hm	0	246.07	246.07	10.00	4+900.00
P 61	0	245.75	245.75	10.00	4+910.00
P 62	+6	245.43	245.38	10.00	4+920.00
P 63	+19	244.96	244.77	14.79	4+934.79
P 64	+24	244.79	244.55	5.21	4+940.00
P 65	+30	244.47	244.17	10.00	4+950.00
P 66	+34	244.15	243.81	10.00	4+960.00
P 67 Ti - V	+41 +38	243.83 243.69	243.42 243.31	10.00	4+970.00 4+974.27
P 68	+36	243.51	243.15	10.00	4+980.00
P 69	+32	243.20	242.88	10.00	4+990.00
P 70 Hm	+33	242.89	242.56	10.00	5+000.00
P 71	+35	242.65	242.30	8.22	5+008.22
P 72	+38	242.31	241.92	11.78	5+020.00

ALINIAMENTE SI CURBE: =105.32 m | R= 50.00 m C= 45.93 m U= 141.52 T= 24.73 m B= 5.78 m | Al=36.95 m | R= 125.00 m C= 146.86 m U= 125.21 T= 83.23 m B= 25.17 m

KILOMETRAJ: hm 48 | hm 49 | km 5+000.00

Harta cheie

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche,
Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEŢUL VASLUI
Contract nr. ..../......................


DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANŞĂ:
PROFIL LONGITUDINAL
DJ 245E

PLANSA NR.: 2.03
SCARA: 1:1000 / 1:100
PROIECT NR.: 268/2018
DATA: 2018



Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEŢUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"


FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANŞĂ:
PROFIL LONGITUDINAL DJ 245E

PLANSA NR.: 2.04
SCARA: 1:1000 / 1:100
PROIECT NR.: 268/2018
DATA: 2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



LEGENDA:
nivel existent
nivel proiectat
racordare verticala

NOTA:
Ti = tangenta intrare curba orizontala
B = bisectoare curba orizontala
Te = tangenta iesire curba orizontala
Ti - V = tangenta intrare curba verticala
Inflexiune verticala curba verticala
Te - V = tangenta iesire curba verticala
Punct minim = pozitia kilometrica cea mai joasa
Punct maxim = pozitia kilometrica cea mai inalta

DECLIVITATI		C=121.50 m=0.54%											
DIFERENTE IN AX (cm)	+47	+46	+45	+41	+37	+37	+37	+36	+36	+34	+32	+30	+28
COTE PROIECT	235.76	235.56	235.40	235.02	234.62	234.38	234.21	234.11	233.99	233.77	233.55	233.32	233.12
COTE TEREN	235.29	235.10	234.95	234.61	234.26	234.00	233.84	233.75	233.64	233.43	233.23	233.02	232.84
PICHETI	P 91	Ti - V	P 92	P 93	P 94 Hm	I6	P 95	P 96	P 97	P 98	P 99	P 100	P 101
DISTANTE INTRE PICHETI	20.00		20.00	20.00	20.00		20.00	4.49	5.51	10.00	10.00	10.00	9.05
DISTANTE CUMULATE	5+340.00	5+351.12	5+360.00	5+380.00	5+400.00	5+411.88	5+420.00	5+424.49	5+430.00	5+440.00	5+450.00	5+460.00	5+469.05
ALINIAMENTE SI CURBE													R= 6500.00 m C= 89.12 m U=199.13 T= 44.56 m B= 0.15 m
KILOMETRAJ					hm 54								

DECLIVITATI								2.35% 186.85 m				
DIFERENTE IN AX (cm)	+28	+27	+25	+23	+21	+21	+19	+16	+22	+30	+35	+34
COTE PROIECT	233.03	232.86	232.62	232.39	232.15	232.07	231.92	231.45	230.98	230.51	230.04	229.57
COTE TEREN	232.76	232.59	232.37	232.16	231.94	231.86	231.72	231.29	230.76	230.20	229.69	229.23
PICHETI	Te - V	P 102	P 103	P 104 Hm	P 105	P 106	P 107	P 108	P 109	P 110	P 111 Hm	P 112
DISTANTE INTRE PICHETI		10.95	10.00	10.00	10.00	3.61	6.39	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
DISTANTE CUMULATE	5+472.63	5+480.00	5+490.00	5+500.00	5+510.00	5+513.61	5+520.00	5+540.00	5+560.00	5+580.00	5+600.00	5+620.00
ALINIAMENTE SI CURBE												
KILOMETRAJ				hm 55							hm 56	

Harta cheie

J22/57/2017

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche,
Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ..../.......................

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT

Ing. Butnariu Narcis Butnariu

PROIECTAT

Ing. Pavil Bogdan

Ing. Butnariu Narcis Butnariu

Ing. Temneanu Gabriel

ȘEF PROIECT

Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:


PROFIL LONGITUDINAL
DJ 245E

PLANSA NR.:	2.05
SCARA:	1:1000 / 1:100
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA:
nivel existent
nivel proiectat
racordare verticala

NOTA
Ti = tangenta intrare curba orizontala
B = bisectoare curba orizontala
Te = tangenta iesire curba orizontala
Ti - V = tangenta intrare curba verticala
I = Inflexiune verticala curba verticala
Te - V = tangenta iesire curba verticala
Punct minim = pozitia kilometrica cea mai joasa
Punct maxim = pozitia kilometrica cea mai inalta



DECLIVITATI: C=148.76 m=1.16%

DIFERENTE IN AX (cm)	+30	+26	+24	+25	+27	+24	+20	+11	+7	+10
COTE PROIECT	229.10	228.65	228.17	227.75	227.36	227.11	227.00	226.67	226.38	226.27
COTE TEREN	228.80	228.38	227.93	227.50	227.09	226.87	226.80	226.56	226.30	226.17
PICHETI	P 113	PTi14 V	P 115	P 116Hm	P 117	I7	P 118	P 119	P 120	P 121
DISTANTE CUMULATE	5+640.00	5+658.60	5+680.00	5+700.00	5+720.00	5+733.80	5+740.00	5+760.00	5+780.00	5+787.47

DIFERENTE IN AX (cm)	+16	+20 +21	+28	+31	+34	+34	+34	+34	+27	+32
COTE PROIECT	226.11	226.01 225.99	225.85	225.75	225.63	225.51	225.45	225.39	225.16	224.92
COTE TEREN	225.95	225.81 225.78	225.58	225.44	225.29	225.18	225.11	225.06	224.89	224.60
PICHETI	P 122Hm	Te V P 123	P 124	P 125	P 126	P 127	P 128	P 129	P 130	P 131Hm
DISTANTE CUMULATE	5+800.00	5+808.19 5+810.00	5+821.55	5+830.00	5+840.00	5+850.00	5+855.62	5+860.00	5+880.00	5+900.00

DISTANTE INTRE PICHETI	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	7.47	12.53	10.00	11.55	8.45	10.00	10.00	5.62	4.38	20.00	20.00	21.64

ALINIAMENTE SI CURBE: Al=273.86 m; R= 165.00 m, C= 68.15 m, ~~U= 173.70~~, T= 34.57 m, B= 3.58 m; Al=66.02 m

KILOMETRAJ: hm 57; hm 58; hm 59

Harta cheie



J22/57/2017

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche,
Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEŢUL VASLUI
Contract nr. ..../.........................


DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.


DESENAT
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANŞĂ:
PROFIL LONGITUDINAL
DJ 245E

PLANSA NR.: 2.06
SCARA: 1:1000 / 1:100
PROIECT NR.: 268/2018
DATA: 2018



Harta cheie



SOCIETATEA COMERCIALA CUI: 36910830 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. J22/57/2017 IASI - ROMANIA

3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC

NUME:

SEMNĂTURA:

CERINȚA: A4,B2,D

REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC

NUME:

SEMNĂTURA:

CERINȚA: A4,B2,D

REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT

Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT

Ing. Pavil Bogdan

Ing. Butnariu Narcis

Ing. Temneanu Gabriel

ȘEF PROIECT

Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:


PROFIL LONGITUDINAL DJ 245E

PLANSA NR.: 2.07

SCARA: 1:1000 / 1:100

PROIECT NR.: 268/2018

DATA: 2018



Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA:
- nivel existent
- nivel proiectat
- racordare verticala

NOTA
- T_i = tangenta intrare curba orizontala
- B = bisectoare curba orizontala
- T_e = tangenta iesire curba orizontala
- T_i - V = tangenta intrare curba verticala
- I = inflexiune verticala curba verticala
- T_e - V = tangenta iesire curba verticala
- Punct minim = pozitia kilometrica cea mai joasa
- Punct maxim = pozitia kilometrica cea mai inalta

SOCIETATEA COMERCIALA CUI: 35910830 J22/57/2017 3B CONSTRUCTION PROJECT IAȘI - ROMÂNIA

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan


DENUMIRE PLANȘĂ:
PROFIL LONGITUDINAL DJ 245E

PLANSA NR.: 2.08
SCARA: 1:1000 / 1:100
PROIECT NR.: 268/2018
DATA: 2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA:
- nivel existent
- nivel proiectat
- racordare verticala

NOTA
Ti = tangenta intrare curba orizontala
B = bisectoare curba orizontala
Te = tangenta iesire curba orizontala
Ti - V = tangenta intrare curba verticala
I = Inflexiune verticala curba verticala
Te - V = tangenta iesire curba verticala
Punct minim = pozitia kilometrica cea mai joasa
Punct maxim = pozitia kilometrica cea mai inalta



DECLIVITATI																				C=129.99 m=1.13%	
DIFERENTE IN AX (cm)	+19	+13	+7	+6	+13	+13 +12	+6	0	+10	+21	+32	+40	+41	+52 +51	+53 +49	+32	+30	+24	+20	+21 +21 +20	+29
COTE PROIECT	221.86	221.85	221.84	221.84	221.84	221.84 221.83	221.83	221.83	221.82	221.81	221.80	221.80	221.79	221.78 221.78	221.78 221.78	221.79	221.80	221.84	221.88	221.92 221.94 221.94	222.06
COTE TEREN	221.67	221.72	221.77	221.78	221.71	221.71 221.72	221.77	221.82	221.72	221.60	221.48	221.40	221.38	221.26 221.28	221.26 221.29	221.47	221.49	221.60	221.67	221.72 221.73 221.74	221.76
PICHETI	P 185	P 186	P 187	P 188	P 189	P 190 Hm	P 191	P 192	P 193	P 194	P 195	P 196Hm	P 197	P 198 Ti-V	P 199	P 200	P 201	P 202	P 203	P 204 P 205Hm 19	P 206
DISTANTE INTRE PICHETI	20.00	20.00	14.67	5.33	10.00	8.41	11.59	12.15	17.85	20.00	20.00	20.00	20.00	15.01	8.02	8.02	8.95	16.03	10.78	10.78 2.41	20.00
DISTANTE CUMULATE	6+540.00	6+560.00	6+574.67	6+580.00	6+590.00	6+598.41 6+600.00	6+610.00	6+622.15	6+640.00	6+660.00	6+680.00	6+700.00	6+720.00	6+735.01 6+736.53	6+740.79 6+743.03	6+751.05	6+760.00	6+776.03	6+786.81	6+797.59 6+800.00 6+801.53	6+820.00
ALINIAMENTE SI CURBE	Al=71.92 m					R= 200.00 m C= 47.49 m U= 184.00 T= 23.86 m B= 1.42 m					Al=112.86 m				R= 15.00 m C= 16.03 m U= 131.96 T= 8.08 m B= 2.43 m		Al=24.99 m		R= 65.00 m C= 21.55 m U= 178.89 T= 10.88 m B= 0.90 m		Al=31.96 m
KILOMETRAJ						hm 66						hm 67								hm 68	

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche,
Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ..../.......................

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"


FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:
PROFIL LONGITUDINAL
DJ 245E

PLANSA NR.: 2.09
SCARA: 1:1000 / 1:100
PROIECT NR.: 268/2018
DATA: 2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.




DECLIVITATI											
DIFERENTE IN AX (cm)	+26	+26	+32	+36	+33	+36	+37	+40	+41	+46	+43
COTE PROIECT	222.13	222.18	222.24	222.40	222.47	222.63	222.73	222.82	222.84	222.95	223.00
COTE TEREN	221.86	221.92	221.92	222.04	222.14	222.28	222.35	222.42	222.43	222.48	222.57
PICHETI	P 207 Ti	P 208 B	P 209 Te	P 210	Te - V	P 211 Ti	P 212	P 213 B	hm	P 214	P 215 Te
DISTANTE INTRE PICHETI	9.55 7.01	7.01	16.42		21.28	8.72	8.24		11.76	5.19	4.81
DISTANTE CUMULATE	6+829.55	6+836.57	6+843.58	6+860.00	6+866.53	6+881.28	6+890.00	6+898.24	6+900.00	6+910.00	6+915.19
ALINIAMENTE SI CURBE		R= 30.00 m C= 14.03 m U= 170.23 T= 7.15 m B= 0.84 m		Al=37.70 m				R= 50.00 m C= 33.91 m U= 156.03 T= 17.63 m B= 3.02 m			
KILOMETRAJ									hm 69		

DECLIVITATI										1.09% 275.00 m	
DIFERENTE IN AX (cm)	+40	+22	+22	+13	+7	+10	+12	+12	+4	-7	-5
COTE PROIECT	223.06	223.29	223.38	223.46	223.64	223.71	223.77	223.82	223.93	224.03	224.15
COTE TEREN	222.66	223.07	223.17	223.34	223.56	223.62	223.66	223.70	223.89	224.10	224.19
PICHETI	P 216	P 217 Ti	P 218	P 219 B	P 220 Te	P 221	P 222 Ti	P 223	P 224 Km	P 225 B	P 226
DISTANTE INTRE PICHETI		21.56	8.44	7.31	15.75	6.93	5.51	4.49	10.00	9.21	10.79
DISTANTE CUMULATE	6+920.00	6+941.56	6+950.00	6+957.31	6+973.07	6+980.00	6+985.51	6+990.00	7+000.00	7+009.21	7+020.00
ALINIAMENTE SI CURBE	Al=26.37 m			R= 40.00 m C= 31.51 m U= 149.05 T= 16.62 m B= 3.32 m		Al=12.45 m				R= 145.00 m C= 47.40 m U= 179.19 T= 23.91 m B= 1.96 m	
KILOMETRAJ									km 7+000.00		

DECLIVITATI											
DIFERENTE IN AX (cm)	-4	-3	-1	+3	+5	+12	+21	+24	+26	+29	
COTE PROIECT	224.26	224.29	224.37	224.60	224.70	224.80	224.94	225.02	225.10	225.13	
COTE TEREN	224.30	224.32	224.38	224.57	224.65	224.68	224.73	224.78	224.84	224.84	
PICHETI	P 227	P 228 Te	P 229	P 230 Ti	P 231 B	P 232 Te	P 233 Ti	P 234 Hm	P 235 B	P 236	
DISTANTE INTRE PICHETI	10.00	2.91	7.09	21.47	8.89	8.89	13.18	7.58	6.99	3.01	11.56
DISTANTE CUMULATE	7+030.00	7+032.91	7+040.00	7+061.47	7+070.35	7+079.24	7+092.42	7+100.00	7+106.99	7+110.00	
ALINIAMENTE SI CURBE			Al=28.55 m		R= 80.00 m C= 17.77 m U= 185.86 T= 8.92 m B= 0.50 m	Al=13.18 m			R= 50.00 m C= 29.14 m U= 162.89 T= 15.00 m B= 2.20 m		Al
KILOMETRAJ								hm 71			

Harta cheie



PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION
PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche,
Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEŢUL VASLUI

Contract nr. ..../.......................

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI
MODERNIZARE DRUM
JUDETEAN DJ 245E: DN 24
(BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI
- MORENI - DJ 245L
(COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.


DESENAT
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANŞĂ:

PROFIL LONGITUDINAL
DJ 245E

PLANSA NR.:	2.10
SCARA:	1:1000 / 1:100
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



LEGENDA:
- nivel existent
- nivel proiectat
- racordare verticala

NOTA
Ti = tangenta intrare curba orizontala
bisectoare curba orizontala
tangenta iesire curba orizontala
V = tangenta intrare curba verticala
flexiune verticala
V = tangenta iesire curba verticala
I minim = pozitia kilometrica cea mai joasa
I maxim = pozitia kilometrica cea mai inalta

Date cheie

SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA CUI-16910830 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL J22/57/2017 IASI - ROMANIA

3B

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

BENEFICIAR:
UAT JUDEŢUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan


DENUMIRE PLANŞĂ.
PROFIL LONGITUDINAL DJ 245E

PLANSA NR.: 2.11
SCARA: 1:1000 / 1:100
PROIECT NR.: 268/2018
DATA: 2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA:
nivel existent
nivel proiectat
racordare verticala

NOTA
T = tangenta intrare curba orizontala
B = bisectoare curba orizontala
Te = tangenta iesire curba orizontala
Ti - V = tangenta intrare curba verticala
I = Inflexiune verticala curba verticala
Te - V = tangenta iesire curba verticala
Punct minim = pozitia kilometrica cea mai joasa
Punct maxim = pozitia kilometrica cea mai inalta



DECLIVITATI: C=130.15 m=3.62% | 0.76% 171.96 m

DIFERENTE IN AX (cm)	-55	-65	-56	-47	-33	-14	+10	+40	+44	+64	+82	+74
COTE PROIECT	233.16	233.49	233.62	233.70	233.81		233.80	233.71	233.69	233.53	233.38	233.23
COTE TEREN	233.71	234.13	234.18	234.17	234.14	233.96	233.70	233.32	233.24	232.89	232.56	232.49
PICHETI	P 265	P 266	I11	P 267	P 268hm		P 269	Te - V	P 270	P 271	P 272	P 273hm
DISTANTE INTRE PICHETI	20.00	20.00		20.00	20.00		20.00		20.00	20.00	20.00	20.00
DISTANTE CUMULATE	7+440.00	7+460.00	7+471.23	7+480.00	7+500.00	7+508.91	7+520.00	7+536.31	7+540.00	7+560.00	7+580.00	7+600.00
KILOMETRAJ					hm 75							hm 76

DIFERENTE IN AX (cm)	+69	+67	+63	+57	+48	+39	+20	+2	-12	-13	-10	-15
COTE PROIECT	233.13	233.08	233.00	232.92	232.85	232.77	232.70	232.62	232.56	232.47	232.40	232.22
COTE TEREN	232.45	232.40	232.37	232.36	232.37	232.38	232.49	232.60	232.68	232.59	232.50	232.37
PICHETI	P 274	P 275	P 276	P 277	P 278	P 280	P 281	P 282	P 283	P 284hm	Ti - V	P 285
DISTANTE INTRE PICHETI	12.33	7.67	10.00	10.00	10.00	0.16 9.84	10.00	10.00	7.99	12.01		20.00
DISTANTE CUMULATE	7+612.33	7+620.00	7+630.00	7+640.00	7+650.00	7+660.00	7+670.00	7+680.00	7+687.99	7+700.00	7+708.27	7+720.00
KILOMETRAJ										hm 77		

ALINIAMENTE SI CURBE: Al=253.60 m | R= 245.00 m C= 75.66 m ~~U=180.34~~ T= 38.14 m B= 2.95 m | Al=57.55

Harta cheie

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche,
Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ..../.......................

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"


FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANŞĂ:
PROFIL LONGITUDINAL DJ 245E

PLANSA NR.: 2.12
SCARA: 1:1000 / 1:100
PROIECT NR.: 268/2018
DATA: 2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



LEGENDA:
nivel existent
nivel proiectat
racordare verticala

NOTA
Ti = tangenta intrare curba orizontala
B = bisectoare curba orizontala
Te = tangenta iesire curba orizontala
Ti - V = tangenta intrare curba verticala
I = inflexiune verticala curba verticala
Te - V = tangenta iesire curba verticala
Punct minim = pozitia kilometrica cea mai joasa
Punct maxim = pozitia kilometrica cea mai inalta

DECLIVITATI: C=68.10 m=9.13% | 9.89% 50.89 m | C=125.83 m=1.85%

PICHETI	DISTANTE CUMULATE	COTE TEREN	COTE PROIECT	DIFERENTE IN AX (cm)	DISTANTE INTRE PICHETI
					20.00
P 286	7+740.00	231.60	231.49	-11	5.54
112	7+742.40	231.41	231.37	-4	
P 287	7+745.54	231.16	231.19	+4	4.46
P 288	7+750.00	230.80	230.92	+12	10.00
P 289	7+760.00	230.00	230.22	+22	10.00
P 290	7+770.00	229.17	229.39	+22	10.00
Te - V	7+776.37	228.55	228.79	+23	
P 291	7+780.00	228.20	228.43	+23	10.00
P 292	7+790.00	227.22	227.44	+22	5.58
P 293	7+795.58	226.66	226.89	+23	4.42
P 294hm	7+800.00	226.22	226.45	+23	10.00
P 295	7+810.00	225.17	225.46	+29	10.00
P 296	7+820.00	224.11	224.47	+36	10.00
Ti - V	7+827.01	223.37	223.78	+41	
P 297	7+830.00	223.07	223.48	+42	10.00
P 298	7+840.00	222.04	222.50	+46	5.61
P 299	7+845.61	221.46	221.96	+50	14.39
P 300	7+860.00	219.98	220.59	+62	20.00
P 301	7+880.00	218.17	218.74	+57	20.00
113	7+889.87	217.33	217.85	+53	
P 302hm	7+900.00	216.46	216.95	+49	20.00
P 303	7+920.00	214.96	215.22	+26	21.41
P 304	7+941.41	213.44	213.42	-2	8.59
P 305	7+950.00	212.84	212.72	-11	10.00
Te - V	7+952.84	212.62	212.50	-12	
P 306	7+960.00	212.05	211.92	-13	10.00
P 307	7+970.00	211.26	211.12	-14	7.65
P 308	7+977.65	210.65	210.50	-15	12.35
P 309	7+990.00	209.67	209.51	-16	10.00
P 310	8+000.00	208.86	208.70	-16	10.00
P 311	8+010.00	207.98	207.90	-8	3.88
P 312	8+013.88	207.64	207.59	-5	6.12
P 313	8+020.00	207.10	207.09	-1	

ALINIAMENTE SI CURBE:
R= 230.00 m
C= 100.06 m
~~U= 173.30~~
T= 50.84 m
B= 5.55 m

Al=95.80 m

R= 4000.00 m
C= 72.48 m
~~U=199.04~~
T= 36.24 m
B= 0.14 m

KILOMETRAJ: hm 78 | hm 79 | km 8+000.00

Harta cheie

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche,
Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEŢUL VASLUI
Contract nr. ..../..........................

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"


FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANŞĂ:
PROFIL LONGITUDINAL
DJ 245E

PLANSA NR.: 2.13
SCARA: 1:1000 / 1:100
PROIECT NR.: 268/2018
DATA: 2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



LEGENDA:
- nivel existent
- nivel proiectat
- racordare verticala

NOTA
Ti = tangenta intrare
B = bisectoare curba orizontala
Te = tangenta iesire curba orizontala
Ti - V = tangenta intrare
= inflexiune verticala curba verticala
e - V = tangenta iesire
ncl minim = pozitia kilometrica cea mai joasa
ncl maxim = pozitia kilometrica cea mai inalta

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

DECLIVITATI	8.04% 150.06 m; C=74.46 m=5.98%; 2.06% 93.28 m; C=93.56 m=1.80%
DIFERENTE IN AX (cm)	+14 +20 +25 +32 +33 +44 +46 +46 +38 +22 +7 +6 +6 +8 +6 +6 +6 +8 +9 +8 -2 -1 +10 +38 +44 +54 +61 +58
COTE PROIECT	205.48 203.88 202.27 200.66 200.46 199.17 198.66 198.55 197.93 197.55 197.43 197.17 196.74 196.64 196.43 196.35 196.23 196.03 195.82 195.40 194.99 194.78 194.57 194.08 193.99 193.81 193.61 193.52
COTE TEREN	205.34 203.68 202.02 200.33 200.13 198.74 198.21 198.09 197.66 197.32 197.36 197.10 196.65 196.61 196.37 196.29 196.16 195.95 195.73 195.32 195.02 194.79 194.48 193.70 193.55 193.27 193.00 192.93
PICHETI	P 314 P 315 P 316 P 317 Ti - V P 318 P 319 P 320 P 321 P 322 P 323 P 324 P 325 Te - V P 326 P 327 P 328 P 329 P 330 P 331 P 332 Ti - V P 333 P 334 P 335 P 336 P 337
DISTANTE INTRE PICHETI	20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 8.13 1.87 10.54 9.46 2.95 7.05 18.29 11.71 3.99 6.01 9.69 10.31 20.00 20.00 20.00 20.00 3.45 6.55 10.00
DISTANTE CUMULATE	8+040.00 8+060.00 8+080.00 8+100.00 8+102.41 8+120.00 8+128.13 8+130.00 8+140.54 8+150.00 8+152.95 8+160.00 8+176.87 8+176.29 8+190.00 8+193.99 8+200.00 8+209.69 8+220.00 8+240.00 8+260.00 8+270.14 8+280.00 8+300.00 8+303.45 8+310.00 8+316.93 8+320.00
ALINIEMENTE SI CURBE	Al=114.25 m; R= 15.00 m C= 24.82 m U= 94.67 T= 16.31 m B= 7.16 m; Al=25.35 m; R= 1420.00 m C= 31.39 m U= 198.59 T= 15.70 m B= 0.09 m; Al=93.76 m
KILOMETRAJ	hm 81; hm 82; hm 83

Harta cheie



SOCIETATEA COMERCIALA CUI: 34810230 J22/57/2017 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI ROMANIA

3B

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan


DENUMIRE PLANȘĂ:
PROFIL LONGITUDINAL DJ 245E

PLANSA NR.: 2.14
SCARA: 1:1000 / 1:100
PROIECT NR.: 268/2018
DATA: 2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA:
- nivel existent
- nivel proiectat
- racordare verticala

NOTA
Ti = tangenta intrare curba orizontala
B = bisectoare curba orizontala
Te = tangenta iesire curba orizontala
Ti - V = tangenta intrare curba verticala
I = Inflexiune verticala curba verticala
Te - V = tangenta iesire curba verticala
Punct minim = pozitia kilometrica cea mai joasa
Punct maxim = pozitia kilometrica cea mai inalta



DECLIVITATI: 3.86% / 30.24 m; C=123.12 / m=3.01%

DIFERENTE IN AX (cm)	+55	+26	-6	-2	+33	+38	+40	+51
COTE PROIECT	193.41	193.20	192.87	192.76	192.15	192.06	192.01	191.77
COTE TEREN	192.86	192.94	192.94	192.78	191.82	191.68	191.61	191.26
PICHETI	P 338 B	P 339	P 340	P 341 Te	P 342	P 343	Te - V	P 344
DISTANTE CUMULATE	8+323.32	8+330.00	8+340.00	8+343.18	8+360.00	8+362.52	8+365.76	8+370.00

DIFERENTE IN AX (cm)	+61	+57	+48	+44	+41	+41	+53	+71
COTE PROIECT	191.53	191.38	191.01	190.84	190.61	189.92	189.32	188.93
COTE TEREN	190.93	190.81	190.53	190.40	190.20	189.51	188.79	188.22
PICHETI	P 345 B	P 346	P 347 Te	Ti - V	P 348 hm	P 349	P 350	I16
DISTANTE CUMULATE	8+376.07	8+380.00	8+389.62	8+393.92	8+400.00	8+420.00	8+440.00	8+455.46
KILOMETRAJ					hm 84			

DIFERENTE IN AX (cm)	+76	+76	+78	+62	+28	+21	-17	-39
COTE PROIECT	188.80	188.57	188.37	188.12	187.94	187.91	187.74	187.57
COTE TEREN	188.04	187.82	187.59	187.50	187.66	187.70	187.92	187.96
PICHETI	P 351 Ti	P 352 B	P 353 Te	P 354 hm	Te - V	P 355	P 356	P 357
DISTANTE CUMULATE	8+460.94	8+472.03	8+483.12	8+500.00	8+517.04	8+520.00	8+540.00	8+560.00
KILOMETRAJ				hm 85				

DIFERENTE IN AX (cm)	-33	-26	-26	-25	-22	-21	0
COTE PROIECT	187.51	187.40	187.36	187.31	187.23	187.21	187.05
COTE TEREN	187.84	187.66	187.62	187.57	187.45	187.42	187.05
PICHETI	P 358 Ti	P 359	P 360 B	P 361	hm	P 362 Te	P 363
DISTANTE CUMULATE	8+567.58	8+580.00	8+584.67	8+590.00	8+600.00	8+601.76	8+621.01
KILOMETRAJ					hm 86		

DISTANTE INTRE PICHETI: [illegible] 6.68 10.00 3.18 16.82 2.52 7.48 6.07 3.93 9.62 10.38 20.00 20.00 20.94 11.09 11.09 16.88 20.00 20.00 20.00 7.58 12.42 4.67 5.33 11.76 19.25

ALINIAMENTE SI CURBE:
35.00 m
39.73 m
170.24
20.24 m
2.38 m

Al=19.34 m

R= 585.00 m
C= 27.10 m
U= 197.05
T= 13.55 m
B= 0.16 m

Al=71.32 m

R= 45.00 m
C= 22.18 m
U= 160.63
T= 11.32 m
B= 1.40 m


Al=84.47 m

R= 650.00 m
C= 34.18 m
U= 196.65
T= 17.09 m
B= 0.22 m

Al=19.25 m

J22/57/2017

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche
Nr 7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ..../......................

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan


DENUMIRE PLANŞĂ:
PROFIL LONGITUDINAL
DJ 245E

PLANSA NR.: 2.15
SCARA: 1:1000 / 1:100
PROIECT NR.: 268/2018
DATA: 2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA:
- nivel existent
- nivel proiectat
- racordare verticala

NOTA
Ti = tangenta intrare curba orizontala
B = bisectoare curba orizontala
Te = tangenta iesire curba orizontala
Ti - V = tangenta intrare curba verticala
I = Inflexiune verticala curba verticala
Te - V = tangenta iesire curba verticala
Punct minim = pozitia kilometrica cea mai joasa
Punct maxim = pozitia kilometrica cea mai inalta



DECLIVITATI: 0.86% 475.28 m

PICHETI	DISTANTE CUMULATE	DISTANTE INTRE PICHETI	COTE TEREN	COTE PROIECT	DIFERENTE IN AX (cm)
P 364 B	8+628.36	7.35	186.89	186.99	+9
P 365 Te	8+635.72	7.35	186.72	186.92	+20
P 366	8+640.00	4.28	186.62	186.89	+27
P 367 Ti	8+646.57	6.57	186.47	186.83	+36
P 368 B	8+653.46	6.89	186.38	186.77	+39
P 369 Te	8+660.35	6.89	186.30	186.71	+41
P 370	8+680.00	19.65	186.16	186.54	+38
P 371Hm	8+700.00	20.00	186.09	186.37	+28
P 372 Ti	8+719.58	19.58	185.83	186.20	+37
P 373	8+730.00	10.42	185.67	186.11	+44
P 374 B	8+742.90	12.90	185.50	186.00	+50
P 375	8+750.00	7.10	185.41	185.94	+53
P 376	8+760.00	10.00	185.44	185.86	+42
P 377 Te	8+766.22	6.22	185.47	185.80	+33
P 378	8+780.00	13.78	185.51	185.69	+17
P 380 Ti	8+790.09	10.00 0.19	185.58	185.60	+2
P 381Hm	8+800.00	9.81	185.67	185.51	-15
P 382 B	8+813.70	13.70	185.75	185.40	-36
P 383	8+820.00	6.30	185.69	185.34	-35
P 384	8+830.00	10.00	185.37	185.26	-11
P 385 Te	8+837.21	7.21	185.24	185.20	-5
P 386 Ti	8+842.38	5.17	185.16	185.15	-1
P 387 B	8+850.57	8.19	185.04	185.08	+5
P 388 Te	8+858.76	8.19	185.00	185.01	+1
P 389	8+880.00	21.24	185.03	184.83	-21
P 390Hm	8+900.00	20.00	184.56	184.66	+10
P 391	8+920.00	20.00	184.10	184.49	+38

ALINIAMENTE SI CURBE

R= 365.00 m
C= 14.71 m
U= 197.43
T= 7.36 m
B= 0.07 m

Al=10.85 m

R= 200.00 m
C= 13.78 m
U= 195.61
T= 6.89 m
B= 0.12 m

Al=59.23 m

R= 245.00 m
C= 46.64 m
U= 187.88
T= 23.39 m
B= 1.11 m

Al=23.97 m

R= 200.00 m
C= 47.02 m
U= 185.03
T= 23.62 m
B= 1.39 m

Al=5.17 m


R= 120.00 m
C= 16.38 m
U= 191.31
T= 8.20 m
B= 0.28 m

Al=102.94 m

KILOMETRAJ: hm 87, hm 88, hm 89

J22/87/2017

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche,
Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ..../..................

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"


FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:
PROFIL LONGITUDINAL
DJ 245E

PLANSA NR.: 2.16
SCARA: 1:1000 / 1:100
PROIECT NR.: 268/2018
DATA: 2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



NOTA
Ti = tangenta intrare curba orizontala
B = bisectoare curba orizontala
Te = tangenta iesire curba orizontala
Ti - V = tangenta intrare curba verticala
I = Inflexiune verticala curba verticala
Te - V = tangenta iesire curba verticala
Punct minim = pozitia kilometrica cea mai joasa
Punct maxim = pozitia kilometrica cea mai inalta


DECLIVITATI: C=60.72 m=2.53% | 3.39% 2.47 m | C=78.08 m=2.89%

DIFERENTE IN AX (cm)	+68	+96	+81	+49	-33	-48	-39	-34	-58	-64	-66	-69	-12	+31	+74	+83	+111	+134	+137	+124	+103	+88	+60	+4	-5	+27	+30
COTE PROIECT	184.31	184.13	184.06	184.00	183.87	183.79	183.47	183.41	182.98	182.58	182.49	182.34	181.82	181.65	181.49	181.45	181.35	181.18	181.08	181.03	181.00	180.98	180.95	180.85	180.75	180.65	180.55
COTE TEREN	183.63	183.17	183.25	183.51	184.19	184.27	183.86	183.76	183.56	183.22	183.15	183.03	181.94	181.34	180.75	180.62	180.24	179.84	179.70	179.79	179.97	180.10	180.35	180.80	180.80	180.38	180.25
PICHETI	P 392	P 393	P 394	P 395	PT396V	P 397	P 398	117	P 399	Te - V	Ti - V	P 400	P 401	P 402	P 403	118	P 404hm	P 405	P 406	P 407	P 408	Te - V	P 409	P 410	P 411	P 412hm	P 413
DISTANTE INTRE PICHETI	20.00	21.70	8.30	6.97	15.27	7.76	20.00		20.00			20.00	18.08	7.31	7.31		7.30	10.89	9.11	5.22	4.78		9.55	20.45	20.00	20.00	20.00
DISTANTE CUMULATE	8+940.00	8+961.70	8+970.00	8+976.97	8+992.20	9+000.00	9+020.00	9+022.67	9+040.00	9+053.03	9+055.49	9+060.00	9+078.08	9+085.39	9+092.70	9+094.52	9+100.00	9+110.89	9+120.00	9+125.22	9+130.00	9+133.57	9+139.55	9+160.00	9+180.00	9+200.00	9+220.00

ALINIAMENTE SI CURBE:
R= 320.00 m
C= 30.54 m
U= 193.92
T= 15.28 m
B= 0.36 m
Al=85.84 m
R= 200.00 m
C= 14.62 m
U= 195.35
T= 7.31 m
B= 0.13 m
Al=18.19 m
R= 200.00 m
C= 28.66 m
U= 190.00
T= 14.36 m
B= 0.51 m
Al=88.12 m

KILOMETRAJ: km 9+000.00 | hm 91 | hm 92

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche,
Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ..../..........................

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"


FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANŞĂ:
PROFIL LONGITUDINAL
DJ 245E

PLANSA NR.: 2.17
SCARA: 1:1000 / 1:100
PROIECT NR.: 268/2018
DATA: 2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.



DECLIVITATI	0.50% 242.78 m										
DIFERENTE IN AX (cm)	+35	+40	+39	+39	+35	+25	+15	+11	+8	+1	+24
COTE PROIECT	180.51	180.45	180.39	180.35	180.30	180.26	180.15	180.12	180.10	180.05	179.98
COTE TEREN	180.16	180.05	179.99	179.96	179.95	180.01	180.00	180.02	180.03	180.04	179.74
PICHETI	P 414	P 415	P 416	P 417	P 418	P 419	P 420	P 421	P 422	P 423	P 424
DISTANTE INTRE PICHETI	7.67	12.33	12.97	7.03	10.00	8.27	21.73	6.13	3.87	10.13	14.01
DISTANTE CUMULATE	9+227.67	9+240.00	9+252.97	9+260.00	9+270.00	9+278.27	9+300.00	9+306.13	9+310.00	9+320.13	9+334.14
ALINIAMENTE SI CURBE			R= 235.00 m C= 50.59 m U= 186.20 T= 25.39 m B= 1.37 m			Al=27.86 m				R= 330.00 m C= 28.01 m U= 194.60 T= 14.01 m B= 0.30 m	
KILOMETRAJ							hm 93				

DECLIVITATI				C=62.28 m=7.53%							
DIFERENTE IN AX (cm)	+35	+25	+24	+24	+25	+22	+22	+16	+11	+5	-12
COTE PROIECT	179.95	179.85	179.80	179.77	179.75	179.63	179.32	179.15	179.03	178.91	178.41
COTE TEREN	179.61	179.60	179.55	179.53	179.50	179.41	179.10	178.99	178.93	178.87	178.53
PICHETI	P 425	P 426	P 427	Ti - V	P 428	P 429	P 430	P 431	I19	P 432	P 433
DISTANTE INTRE PICHETI	5.86	20.00	11.83		8.17	8.20	11.80	4.57		5.63	9.79
DISTANTE CUMULATE	9+340.00	9+360.00	9+371.83	9+376.35	9+380.00	9+388.20	9+400.00	9+404.57	9+407.54	9+410.21	9+420.00
ALINIAMENTE SI CURBE		Al=37.69 m				R= 200.00 m C= 32.75 m U= 189.58 T= 16.41 m B= 0.67 m		Al=5.63 m			
KILOMETRAJ							hm 94				

DECLIVITATI		8.03% 22.52 m		C=80.51 m=12.23%						
DIFERENTE IN AX (cm)	-22	-7 -2	+18	+78 +79	+118 +122	+107	+43 +38	+15	+16	+19
COTE PROIECT	177.88	177.12 177.01	176.49	175.48 175.32	174.72 174.67	174.11	173.35 173.33	173.22	173.21	173.24
COTE TEREN	178.11	177.19 177.04	176.31	174.70 174.53	173.54 173.45	173.05	172.92 172.95	173.07	173.05	173.04
PICHETI	P 434	Te - V P 435	P 436	P 437 Ti - V	P 438 P 439	P 440	P 441 I20	P 442	P 443	P 444
DISTANTE INTRE PICHETI	8.38	11.62	6.56	12.57	10.08 0.80	9.28	22.27	8.44	4.50	5.50
DISTANTE CUMULATE	9+428.38	9+438.66 9+440.00	9+446.56	9+459.13 9+461.08	9+469.21 9+470.00	9+479.28	9+500.00 9+501.55	9+510.00	9+513.88 9+514.50	9+520.00
ALINIAMENTE SI CURBE	R= 65.00 m C= 36.35 m U= 164.40 T= 10.67 m B= 2.63 m		Al=12.57 m		R= 7.00 m C= 20.16 m U= 16.66 T= 53.10 m B= 46.64 m	Al=22.27 m		R= 15.00 m C= 25.09 m U= 90.10 T= 17.54 m B= 8.08 m		
KILOMETRAJ							hm 95			

SOCIETATEA COMERCIALĂ
CUI: 36910830
3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.
J22/57/2017
IAȘI - ROMÂNIA

Harta cheie

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche,
Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ..../.........................

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan


DENUMIRE PLANȘĂ:
PROFIL LONGITUDINAL
DJ 245E

PLANSA NR.: 2.18
SCARA: 1:1000 / 1:100
PROIECT NR.: 268/2018
DATA: 2018

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

LEGENDA:
- nivel existent
- nivel proiectat
- racordare verticala

NOTA
Ti = tangenta intrare curba orizontala
B = bisectoare curba orizontala
Te = tangenta iesire curba orizontala
Ti - V = tangenta intrare curba verticala
I = Inflexiune verticala curba verticala
Te - V = tangenta iesire curba verticala
Punct minim = pozitia kilometrica cea mai joasa
Punct maxim = pozitia kilometrica cea mai inalta



DECLIVITATI: 4.20% / 126.01 m; C=125.60 / m=8.89%; 13.09% / 6.79 m

DIFERENTE IN AX (cm)	+12	+40 +44	+75	+91	+110	+96	+78	+58	-3	-52
COTE PROIECT	173.35	173.72 173.79	174.62	174.99	175.36	175.70	175.96	176.22	176.97	177.51
COTE TEREN	173.23	173.32 173.35	173.86	174.08	174.26	174.73	175.18	175.69	177.00	178.03
PICHETI	P 445	P 446 Te - V	P 447	P 448	P 449	P 450	P 451	P 452hm	P 453	P 454
DISTANTE INTRE PICHETI	7.45	12.55	21.28	8.83	8.83	8.00	6.23	6.82	17.26	12.94
DISTANTE CUMULATE	9+527.45	9+540.00 9+541.60	9+561.28	9+570.12	9+578.95	9+586.95	9+593.18	9+600.00	9+617.26	9+630.19

DIFERENTE IN AX (cm)	-66	-59	-53	-50	-28	-8	+15	+31	+76	+105
COTE PROIECT	178.06	178.77	179.08	179.20	179.83	180.20	180.57	180.82	181.65	182.31
COTE TEREN	178.71	179.35	179.61	179.70	180.11	180.28	180.42	180.51	180.90	181.25
PICHETI	P 455	P 456	Ti - V	P 457	P 458	P 459	P 460	P 461km	P 462	P 463
DISTANTE INTRE PICHETI	12.94	16.87		10.35	12.86	6.79	6.07	3.93	12.06	8.55
DISTANTE CUMULATE	9+643.13	9+660.00	9+667.49	9+670.35	9+683.21	9+690.00	9+696.07	9+700.00	9+712.06	9+720.61

DIFERENTE IN AX (cm)	+121 +125	+131	+127	+139	+139	+131	+97	+15	-5
COTE PROIECT	183.03 183.13	183.47	183.98	185.04	185.98	186.80	188.27	189.92	190.76
COTE TEREN	181.80 181.88	182.16	182.70	183.65	184.59	185.49	187.30	189.77	190.80
PICHETI	P 464 I21	P 465	P 466	P 467	P 468	P 469	P 470	Te - V	
DISTANTE INTRE PICHETI	8.55	5.31	5.53	10.96	9.04	7.44	12.56		
DISTANTE CUMULATE	9+729.17 9+730.53	9+734.47	9+740.00	9+750.96	9+760.00	9+767.44	9+780.00	9+793.09	9+799.47

ALINIAMENTE SI CURBE:
- Al=33.83 m
- R= 90.00 m, C= 17.67 m, U= 187.50, T= 8.86 m, B= 0.44 m
- Al=8.00 m
- R= 40.00 m, C= 12.46 m, U= 180.16, T= 6.28 m, B= 0.49 m
- Al=17.84 m
- R= 35.00 m, C= 25.87 m, U= 152.94, T= 13.56 m, B= 2.54 m
- Al=27.22 m
- R= 50.00 m, C= 25.73 m, U= 167.25, T= 13.15 m, B= 1.70 m
- Al=15.99 m
- R= 115.00 m, C= 17.11 m, U= 190.53, T= 8.57 m, B= 0.32 m
- Al=5.31 m
- R= 70.00 m, C= 32.97 m, U= 170.02, T= 16.80 m, B= 1.99 m
- Al=32.03 m

KILOMETRAJ: hm 96; hm 97; km 9+799.47

Harta cheie

CUI: 35910830
J22/57/2016

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI
Sediu: Strada Grigore Ureche,
Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ..../.........................

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel
ȘEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:
PROFIL LONGITUDINAL
DJ 245E


PLANSA NR.: 2.19
SCARA: 1:1000 / 1:100
PROIECT NR.: 268/2018
DATA: 2018

PROFIL TRANSVERSAL TIP 1

Scara 1:50

SE APLICA PE DJ 245E DE LA: km 4+133 - km 7+380, L=3.247,00 ml

Total: L= 3.247,00 ml.



Beton C30/37, grosime h=10cm
Nisip pilonat, grosime h=5cm

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA

4 cm BA 16
6 cm BAD 22,4
15 cm piatra sparta
25 cm balast - agregate naturale de rau
Zestre existenta
TOTAL STRUCTURA RUTIERA 50 cm

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

SOCIETATEA COMERCIALA CUI: 36810830 2 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. J22/5712017 IASI - ROMANIA

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Harta cheie



3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	Pj Butnariu
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:

PROFIL TRANSVERSAL TIP 1


PLANSA NR.:	3.01
SCARA:	1:50
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

PROFIL TRANSVERSAL TIP 2

Scara 1:50

SE APLICA PE DJ 245E DE LA: ***km 7+380 - km 7+540, L=160,00 ml***
km 7+680 - km 7+800, L=120,00 ml
km 8+830 - km 9+330, L=500,00 ml
km 9+450 - km 9+800, L=350,00 ml
Total: L=1.130,00 ml.

ax proiectat



STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA

4 cm BA 16
6 cm BAD 22,4
15 cm piatra sparta
25 cm balast - agregate naturale de rau
Zestre existenta
TOTAL STRUCTURA RUTIERA 50 cm

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI: 36902830 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. J22/571/2017 IAȘI - ROMÂNIA

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel

ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan


DENUMIRE PLANȘĂ:
PROFIL TRANSVERSAL TIP 2

PLANSA NR.:	3.02
SCARA:	1:50
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

PROFIL TRANSVERSAL TIP 3

Scara 1:50

SE APLICA PE DJ 245E DE LA: km 7+540 - km 7+680, L=140,00 ml
km 9+330 - km 9+450, L=120,00 ml
Total: L= 260,00 ml.



STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA

4 cm BA 16
6 cm BAD 22,4
15 cm piatra sparta
25 cm balast – agregate naturale de rau
Zestre existenta
TOTAL STRUCTURA RUTIERA 50 cm

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

Harta cheie



PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEȚUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANȘĂ:
PROFIL TRANSVERSAL TIP 3


PLANSA NR.:	3.03
SCARA:	1:50
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

PROFIL TRANSVERSAL TIP 4

Scara 1:50

SE APLICA PE DJ 245E DE LA: km 7+800 - km 8+130, L=330,00 ml

Total: L= 330,00 ml.



STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA

4 cm BA 16
6 cm BAD 22,4
15 cm piatra sparta
25 cm balast – agregate naturale de rau
Zestre existenta
TOTAL STRUCTURA RUTIERA 50 cm

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii, se va aduce la cunostinta proiectantului.

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI: 36919830 2 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. J22/57/2017 IAŞI - ROMÂNIA

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Harta cheie



3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC

NUME:

SEMNĂTURA:

CERINŢA: A4,B2,D

REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC

NUME:

SEMNĂTURA:

CERINŢA: A4,B2,D

REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEŢUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT

Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT

Ing. Pavil Bogdan

Ing. Butnariu Narcis

Ing. Temneanu Gabriel

ŞEF PROIECT

Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANŞĂ:

PROFIL TRANSVERSAL TIP 4


PLANSA NR.:	3.04
SCARA:	1:50
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

PROFIL TRANSVERSAL TIP 5

Scara 1:50

SE APLICA PE DJ 245E DE LA: km 8+130 - km 8+830, L=700,00 ml

Total: L= 700,00 ml.



STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA

4 cm BA 16
6 cm BAD 22,4
15 cm piatra sparta
25 cm balast - agregate naturale de rau
Zestre existenta
TOTAL STRUCTURA RUTIERA 50 cm

Nota:
1. Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
2. Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse si situatia din amplasamentul lucrarii se va aduce la cunostinta proiectantului.

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI: 36910830 J22/5[illegible]/2017 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IAŞI - ROMÂNIA

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

Harta cheie



3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEŢUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	Butnariu
Ing. Temneanu Gabriel	
ŞEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANŞĂ:


PROFIL TRANSVERSAL TIP 5

PLANSA NR.:	3.05
SCARA:	1:50
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

DETALIU RIGOLA CAROSABILA ARMATA


SCARA 1:20

Sectiune transversala rigola betonata cu placuta carosabila
Scara 1:20




Armătura: 2x(3bare Φ8/ml)
2parti x 3bare x 0.80m x 0.395kg/ml
= 1.90kg/ml


Vedere in plan rigola betonata cu placuta carosabila
Scara 1:20




Secțiune A - A




Secțiune B - B




Secțiune C - C




Secțiune D - D







Plăcuţa



Beton: C35/45
Oţel: OB37
Volum: 0.0194mc/buc
Masă: 46.50 kg/buc
Armătură: 3.27kg/buc
Suprafaţă cofraj: 0,336 mp/buc

Cantităţi pe ml

Volum sap = 0.93mc
Volum nisip = 0.045mc
Volum beton = 0.675mc
Suprafaţă cofraj = 5.00mp

BETON	C30/37
- CLASA DE EXPUNERE	- 2a
- GRAD DE IMPERMEABILITATE (min)	- P8
- GRAD DE GELIVILITATE (min)	- G100
- TIP CIMENT	- I 42.5 (R) ,II/A-S, 42.5 (R)
- RAPORT APA/CIMENT (max)	- max. 0.50

EXTRAS DE ARMATURA PENTRU 1 m DE RIGOLA CAROSABILA					
				OB37	
MARCA	DIAMETRUL	NR. BUCATI	LUNGIME	Ø6	Ø8
1	8	12	0.59		7.08
2	8	18	0.57		10.26
3	6	12	0.7	8.4	
4	6	6	0.82	4.92	
5	8	6	0.8		4.8
TOTAL LUNGIMI/DIAMETRU				13.32	22.14
GREUTATE/DIAMETRU				0.222	0.395
GREUTATE/METRU				2.95704	8.7453
TOTAL GREUTATE				11.70234	

Harta cheie



SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI: 36910830 2 3B CONSTRUCTION PROJECT J22/57/2017 IAȘI - ROMÂNIA

3B

PROIECTANT
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINŢA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:
UAT JUDEŢUL VASLUI
Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:
"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:
D.A.L.I.

DESENAT
Ing. Butnariu Narcis
PROIECTAT
Ing. Pavil Bogdan
Ing. Butnariu Narcis
Ing. Temneanu Gabriel
ŞEF PROIECT
Dr. Ing. Bodoga Stefan


DENUMIRE PLANŞĂ:
DETALIU DE EXECUTIE RIGOLA CAROSABILA

PLANSA NR.: 4.01
SCARA: 1:20
PROIECT NR.: 268/2018
DATA: 2018


ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Podet Transversal Dn=800mm


SECTIUNEA A - A




VEDERE C - C




SECTIUNEA B - B



SECTIUNE E - E



A - A




B - B





① OB37 Ø 10 L=5.06






② OB37 Ø 10 L=0.50

④ OB37 Ø 10 Lmed=1.35

1.74

③ OB37 Ø 10 L=1.94

SECTIUNE D - D



EXTRAS DE ARMATURA PENTRU 1 TIMPAN

M	Ø	n	L	Lungimi OB37 Ø10
1	10	6	5.16	30.96
2	10	16	0.50	8.00
3	10	4	1.94	7.76
4	10	6	1.35	8.10
Total lungimi pe diametre				54.82
Masa pe metru				0.617
Masa pe diametre				33.82
TOTAL (kg)				34.00

EXTRAS PLASE CAMERA CADERE

M	Amplasare	Nr	Dimensiuni	Greutate kg
1	lateral exterior	2	1.79x1.64	26.12
2	lateral interior	2	1.65x1.24	18.20
3	jos exterior	1	1.64x1.06	7.73
4	jos interior	1	1.36x1.24	7.50
TOTAL (kg)				60.00

SOCIETATEA COMERCIALA CUI: 38910630 3B CONSTRUCTION PROIECT S.R.L. J22/572017 IASI - ROMANIA

Harta cheie



3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC

NUME:

SEMNĂTURA:

CERINŢA: A4,B2,D

REFERAT NR. / DATA:

VERIFICATOR TEHNIC

NUME:

SEMNĂTURA:

CERINŢA: A4,B2,D

REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEŢUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT

Ing. Butnariu Narcis

PROIECTAT

Ing. Pavil Bogdan

Ing. Butnariu Narcis

Ing. Temneanu Gabriel

ŞEF PROIECT

Dr. Ing. Bodoga Stefan

DENUMIRE PLANŞĂ:

DETALIU DE EXECUTIE PODET TRANSVERSAL Dn=800mm


PLANSA NR.:	4.02
SCARA:	1:100
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN VASLUI


Podeț Tubular Corugat Øi300mm, L=6.00ml

Sc.1:25


Secțiunea A-A
1:25




Secțiunea B-B
1:25



Secțiunea C-C
1:25



Secțiunea D-D
1:25



Harta cheie



SOCIETATEA COMERCIALĂ 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL CUI: 36910830 J22/571/2017 IAȘI - ROMÂNIA

3B

PROIECTANT

S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Sediu: Strada Grigore Ureche, Nr.7, Municipiul Iasi
Adresa: office3bcp@gmail.com

EXPERT TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:
VERIFICATOR TEHNIC
NUME:
SEMNĂTURA:
CERINȚA: A4,B2,D
REFERAT NR. / DATA:

BENEFICIAR:

UAT JUDEȚUL VASLUI

Contract nr. ...../.....

DENUMIRE PROIECT:

"REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 245E: DN 24 (BULBOACA) - ZIZINCA - DELENI - MORENI - DJ 245L (COSTESTI)"

FAZA:

D.A.L.I.

DESENAT	
Ing. Butnariu Narcis	
PROIECTAT	
Ing. Pavil Bogdan	
Ing. Butnariu Narcis	
Ing. Temneanu Gabriel	
ȘEF PROIECT	
Dr. Ing. Bodoga Stefan	

DENUMIRE PLANȘĂ:

DETALIU DE EXECUTIE PODET ACCESE Dn=300mm

PLANSA NR.:	4.03
SCARA:	1:25
PROIECT NR.:	268/2018
DATA:	2018

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. 146 / 2018

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI

pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24(Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ 245L(Costeşti)"

Titular: Judeţul Vaslui
Beneficiar: Judeţul Vaslui – Consiliul judeţean Vaslui
Amplasament: judeţul Vaslui, comuna Deleni: satele Deleni şi Moreni

Indicatori tehnico - economici

- Valoarea totală a investiţiei ,-inclusiv TVA (in preţuri la data de 11.09.2018 / 1 euro= 4,6325 lei),	14.093.163,01 lei
din care :	
- construcţii – montaj (C+M)	12.486.670,00 lei

-	Capacităţi :		
	- Lungime traseu	km	5,667 km
	- platformă drum:	m	8,00
	- parte carosabila:	m	6,00
	- benzi încadrare	m	2*0,25
	- acostamente	m	2*0,75
-	Durata de realizare a investiţiei	luni	18

Finanţarea investiţiei

Finanţarea investiţiei se face de la bugetul local al judeţului Vaslui şi din bugetul de stat, după cum urmează:

Bugetul de Stat: 11.410.910,01 lei
Bugetul Local: 2.682.253,00 lei

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 147 /2018
privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești)"

având în vedere:
- expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- referatul Direcției de Dezvoltare și Cooperare nr. 12.997/11.09.2018;
- Ghidul solicitantului - Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.3623/12.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;
- Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiție 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte: POR/373/6/1- Apel proiecte nefinalizate, apel pentru regiunile mai putin dezvoltate- Apel national;
- dispozițiile art. 91 alin (1), lit. e) și alin. (6), lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1.- Se aprobă Acordul de Parteneriat între Județul Vaslui și Comuna Deleni pentru realizarea proiectului **„Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni – DJ 245L (Costești)"**, prevăzut în anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se împuterniceşte domnul DUMITRU BUZATU, președintele Consiliului Județean Vaslui, să semneze, în numele autorității deliberative județene, Acordul de parteneriat.

Art. 3- Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Vaslui, comunei nominalizate la art. 1, precum și președintelui consiliului județean, Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, 14 septembrie 2018

P R E Ş E D I N T E
Dumitru Buzatu

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

347

Anexă la Hotărârea nr. 147 / 2018

Acord de parteneriat

nr. _____/_____

pentru realizarea proiectului „Reabilitare si modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costeşti)"

Art. 1. Părţile

1. **JUDEŢUL VASLUI**, cu sediul în municipiul Vaslui, judeţul Vaslui, str. Stefan-cel Mare, nr.79, cod poştal 730168, codul fiscal 3394171, având calitatea de **Lider de proiect (Partener 1)**, reprezentat prin **Buzatu Dumitru, Preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui,**

Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată, - cod IBAN: RO82TREZ656504102X005979.

Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: TREZORERIA VASLUI - STRADA ŞTEFAN CEL MARE, NR.56, VASLUI.

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare[1]: RO88TREZ65621A480101XXXX- Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent;

RO35TREZ65621A480102XXXX- Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori;

RO48TREZ65621A426900XXXX- Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020

Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: TREZORERIA VASLUI/STRADA ŞTEFAN CEL MARE, NR.56, VASLUI.

2. **COMUNA DELENI**, cu sediul în sat Deleni, comuna Deleni, judeţul Vaslui, codul fiscal 3394252, având calitatea de **Partener 2**, reprezentat prin **EŞANU DORU, Primar al comunei Deleni,**

Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată - cod IBAN : Nu este cazul.
Denumire/adresa Trezoreriei: Nu este cazul .
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare[2]: Nu este cazul.
Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: Nu este cazul .

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: „**Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costeşti)**", care este depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţie 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte: POR/373/6/1- Apel proiecte nefinalizate, apel pentru regiunile mai putin dezvoltate- Apel national, precum şi pe perioada de durabilitate si de valabilitate a contractului de finanţare.

(2) Prezentul acord se constituie anexa la cererea de finanţare.

[1] Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;
[2] Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

Organizația	Roluri și responsabilități
Lider de parteneriat (Partener 1), Județul Vaslui	Elaborarea, depunerea și implementarea activităților aferente proiectului **„Reabilitare si modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costești)"** conform formularului cererii de finanțare. Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile decontarii acestora si/sau rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Asigurarea contributiei proprii la finantarea cheltuielilor eligibile, a tuturor cheltuielilor neeligibile, precum si a cheltuielilor conexe aferente proiectului. Asigurarea cheltuielilor de intretinere si mentenanta pe perioada de sustenabilitate.
Partener 2, Comuna Deleni	Sprijină realizarea proiectului **„Reabilitare si modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costești)"**, modernizarea drumului județean fiind în interesul locuitorilor localităților traversate; Își dă acordul cu privire la toate măsurile ce se impun cu prilejul efectuării lucrărilor de modernizare a drumului județean în interiorul localității, dar și pe întreaga perioada de durabilitate a contractului de finanțare, astfel încât lucrările să se deruleze în condiții optime; Pune la dispozitia proiectului terenul necesar pentru amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale situate pe teritoriul administrativ al comunei, conform documentatiei tehnice, pe toata durata prevazuta de art. 71 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013, în vederea asigurării caracterului durabil al investiției, respectiv o perioadă de cinci ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finantare.

(2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația	Contribuția (unde este cazul)
Lider de parteneriat (Partener 1) JUDEȚUL VASLUI	Asigurarea contributiei proprii la finantarea cheltuielilor eligibile, a tuturor cheltuielilor neeligibile, precum si a cheltuielilor conexe aferente proiectului, conform bugetului proiectului din cererea de finantare.
Partener 2, Comuna Deleni	Nu este cazul

(3) Plățile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

a) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile de rambursare/plată către OI/autoritatea de management[3], iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat care le-a efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.

b) liderul de parteneriat - instituție publica își cuprinde în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare[4].

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat (Partener 1 - județul Vaslui)

A. Drepturile liderului de parteneriat

(1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție.

B. Obligațiile liderului de parteneriat

(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către OI/autoritatea de management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.

(5) Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

(6) În cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și

[3] A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;
[4] A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015).

partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

(8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

(9) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerilor

A. Drepturile Partenerului 2

(1) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.

(2) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR.

B. Obligațiile Partenerului 2

1) Partenerii au obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii.

2) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

3) În cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

4) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.

5) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

6) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

7) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

8) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM

Art. 7. Achiziții publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 8. Proprietatea

1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziţionate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, dacă este cazul, şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/ de dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.

2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun, dacă este cazul etc. ce au facut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a mijloacelor de transport în comun, dacă este cazul, ce au facut obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. Părţile au obligaţia să folosească conform scopului destinat şi să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plăţii finale. De asemenea, părţile au obligaţia respectării prevederilor contractului de finanţare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 9. Confidenţialitate

(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părţile înţeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 10 Legea aplicabilă

1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.

2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.

Art. 11 Dispoziţii finale

1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

Întocmit în 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare.

Semnături

Lider de parteneriat (Partener 1) **JUDEŢUL VASLUI**	**DUMITRU BUZATU** **PREŞEDINTE** **AL CONSILIULUI JUDEŢEAN VASLUI**	*Semnătura*	*Data şi locul semnării*
Partener 2 **COMUNA DELENI**	**EŞANU DORU** **PRIMAR**	*Semnătura*	*Data şi locul semnării*

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 148 /2018
privind aprobarea dezmembrării imobilului Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Elisabeta Polihroniade" Vaslui, în trei loturi, imobil aflat în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă „Elisabeta Polihroniade" Vaslui

având în vedere:

- expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
- adresa Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Elisabeta Polihroniade" nr. 1037/10.09.2018 şi înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui sub nr. 12901/10.09.2018;
- Referatul de admitere a dezmembrării imobilului emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui nr. 51355/23.08.2018;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 91/2004 privind delegarea administrării terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ special de stat din Judeţul Vaslui;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 105/2007 pentru însuşirea modificărilor şi completărilor la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vaslui;

în conformitate cu:

- dispoziţiile art. 554, art. 879 alin. (2) şi alin. (5) şi ale art. 880 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(1), lit c) şi ale art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Se aprobă dezmembrarea imobilului Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Elisabeta Polihroniade" aflat în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă „Elisabeta Polihroniade", situat în municipiul Vaslui, str. Filaturii, nr. 9, în trei loturi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se împuterniceşte directorul "Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Elisabeta Polihroniade", doamna profesor Amarandei Cătălina-Elena, să întreprindă demersurile necesare în vederea realizării dezmembrării, întabulării şi înscrierii în Cartea Funciară a loturilor imobilului prevăzut la art.1.

Art.3. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine directorului "Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Elisabeta Polihroniade", Direcţiei Tehnice şi Serviciului Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui.

Vaslui, 14 septembrie 2018

PREŞEDINTE.
Dumitru Buzatu

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

Anexă
la Hotărârea nr. 148 /2018

DATE DE IDENTIFICARE

privind dezmembrarea imobilului Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Elisabeta Polihroniade" Vaslui, în trei loturi, imobil aflat în domeniul public al Judeţului Vaslui şi în administrarea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă „Elisabeta Polihroniade" Vaslui

Imobilul supus dezmembrării, nr. cadastral	Suprafaţa de teren supusă dezmămbrării (mp)	Suprafaţa loturilor rezultate după dezlipire (mp)	Numerele imobilelor după dezmembrare
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Elisabeta Polihroniade" Vaslui, Nr. cadastral 6578, înscris în cartea funciară 75175 UAT Vaslui	-din acte 13.965 -măsurată 14.243	11435	82207
		700	82208
		2108	81375

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIU JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA Nr. 149/2018

privind rectificarea a VII-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2018

având în vedere:

- raportul preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018;

- amendamentul formulat de domnul vicepreşedinte Trifan Ciprian-Ionuţ;

în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 91 alin. (3), lit. „a" şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Judeţean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l. - (1) Sinteza bugetului local al judeţului Vaslui, rectificat, se prezintă în anexa nr. 1.

(2) Detalierea veniturilor bugetului local al judeţului rectificat, pe capitole şi subcapitole, este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Detalierea cheltuielilor bugetului local al judeţului rectificat, pe capitole, subcapitole, titluri şi articole, este prevăzută în anexa nr. 3, iar defalcarea cheltuielilor pe beneficiari de credite bugetare este redată în anexa nr. 4.

Art.2. - La partea de venituri a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2018, aşa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 123/30.08.2018 privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2018, se aprobă următoarele influenţe:

	- lei -
VENITURI TOTALE:	**- 42.730.750**
din care:	
- cote defalcate din impozitul pe venit (11,25%)	- 746.750
- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (18,5%)	- 16.000
- sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului	+ 3.892.000
- subvenţii de la bugetul de stat	- 45.860.000

Art.3. - La partea de cheltuieli a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2018, aşa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 123/30.08.2018 privind rectificarea a VI-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2018, se aprobă următoarele influenţe:

	- lei -
CHELTUIELI TOTALE:	**- 43.429.241**
din care:	
- cheltuieli de personal	- 499.719

- cheltuieli cu bunuri şi servicii	- 156.220
- fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale	- 249.000
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice	+ 164.554
- alte transferuri	- 118.000
- asistenţă socială	+ 4.727.000
- alte cheltuieli	- 280.186
- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent	- 16.361
- cheltuieli de capital	- 47.001.309

Art.4. - (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local al judeţului rectificat pe anul 2018 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va putea face în condiţiile legii.

(2) Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii precum şi efectuarea de cheltuieli se vor face numai cu respectarea prevederilor legale şi în cadrul limitelor aprobate.

Art.5.- La capitolul „autorităţi publice şi acţiuni externe" fondurile se diminuează cu suma de 425.410 lei. Cheltuielile de personal se diminuează cu suma de 500.000 lei, cheltuielile cu bunuri şi servicii se suplimentează cu suma de 16.080 lei, cheltuielile de capital se suplimentează cu suma de 71.400 lei, iar plăţile efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent se suplimentează cu suma de 12.890 lei.

Art.6.- La capitolul „apărare" fondurile se suplimentează cu suma de 14.200 lei la cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru Centrul Militar judeţean Vaslui.

Art.7.- (1) La capitolul „ordine publică şi siguranţă naţională" fondurile se diminuează cu suma de 250.500 lei.

(2) Cheltuielile cu bunuri şi servicii se suplimentează cu suma de 8.500 lei la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt" Vaslui şi cheltuielile de capital se diminuează cu suma de 259.000 lei la Consiliul Judeţean Vaslui.

Art.8.- (1) La capitolul „învăţământ" fondurile se suplimentează cu suma de 3.451.814 lei.

(2) Cheltuielile cu bunuri şi servicii se suplimentează cu suma de 55.000 lei, asistenţa socială se suplimentează cu suma de 4.727.000 lei, alte cheltuieli se diminuează cu suma de 280.186 lei şi cheltuielile de capital se diminuează cu suma de 1.050.000 lei.

(3) Cheltuielile la Centrul şcolar de educaţie incluzivă „Elisabeta Polihroniade" Vaslui se diminuează cu suma de 42.000 lei, la Centrul şcolar de educaţie incluzivă „C. Pufan" Vaslui se diminuează cu suma de 65.000 lei, la Şcoala profesională specială „Sf. Ecaterina" Huşi se diminuează cu suma de 12.386 lei, la Centrul şcolar de educaţie incluzivă Negreşti se diminuează cu suma de 41.000 lei, la Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională Vaslui se diminuează cu suma de 64.800 lei şi la Consiliul Judeţean Vaslui se suplimentează cu suma de 3.677.000 lei.

Art.9.- (1) La capitolul „sănătate" fondurile se diminuează cu suma de 597.346 lei.

(2) Transferurile între unităţi ale administraţiei publice se diminuează cu suma de 109.146 lei la Spitalul judeţean de urgenţă Vaslui, iar cheltuielile de capital se diminuează cu suma de 488.200 lei la Consiliul Judeţean Vaslui.

Art.10.- (1) La capitolul „cultură, recreere şi religie" fondurile se diminuează cu suma de 4.588.500 lei.

(2) Transferurile între unităţi ale administraţiei publice se suplimentează cu suma de 20.000 lei pentru Muzeul „Vasile Pârvan" Bîrlad, iar cheltuielile de capital se diminuează cu suma de 4.608.500 lei la Consiliul Judeţean Vaslui.

Art.11.- (1) La capitolul „asigurări şi asistenţă socială" fondurile se diminuează cu suma de 183.153 lei.

(2) Cheltuielile de personal se suplimentează cu suma de 281 lei, plăţile efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent se modifică cu suma de - 3.471 lei, transferurile între unităţi ale administraţiei publice se suplimentează cu suma de 4.700 lei, iar cheltuielile de capital se diminuează cu suma de 184.663 lei.

(3) Cheltuielile la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui se diminuează cu suma de 62.383 lei, la Centrul de Asistenţă Medico-Socială Băceşti se suplimentează cu suma de 4.700 lei şi la Consiliul Judeţean Vaslui se diminuează cu suma de 125.470 lei.

Art.12.- La capitolul „protecţia mediului" fondurile se diminuează cu suma de 11.487.000 lei. Cheltuielile cu bunuri şi servicii se diminuează cu suma de 250.000 lei, alte transferuri se diminuează cu suma de 118.000 lei şi cheltuielile de capital se diminuează cu suma de 11.119.000 lei.

Art.13.- La capitolul „transporturi" fondurile se diminuează cu suma de 29.363.346 lei la cheltuieli de capital.

Art.14.- Detalierea bugetului aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui se prezintă în anexa nr. 5.

Art.15.- Detalierea bugetului Centrului Militar judeţean Vaslui se prezintă în anexa nr. 6.

Art.16.- Detalierea bugetului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt" Vaslui se prezintă în anexa nr. 7.

Art.17.- Detalierea bugetului Centrului şcolar de educaţie incluzivă „Elisabeta Polihroniade" Vaslui, a Centrului şcolar de educaţie incluzivă „C. Pufan" Vaslui, a Şcolii profesionale speciale „Sf. Ecaterina" Huşi, a Centrului şcolar de educaţie incluzivă Negreşti şi a Centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională Vaslui se prezintă în anexele nr. 8-12.

Art.18.- Detalierea bugetului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui se prezintă în anexele nr. 13-13/4.

Art.19. - Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică, se prezintă în anexele nr. 14 -14a.

Art.20. - Anexele nr. l-14a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Vaslui, 27 septembrie 2018

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr. 1

la Hotărârea nr. 449/27 septembrie 2018

SINTEZA

bugetului local al județului pe anul 2018

Rectificarea a VII-a

U.M.= lei

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
A. TOTAL VENITURI	**378.605.597**	**-42.730.750**	**335.874.847**
I. 00.02 VENITURI CURENTE	**204.328.984**	**3.129.250**	**207.458.234**
A. 00.03 VENITURI FISCALE	***202.011.550***	***3.129.250***	***205.140.800***
A1. 00.04 Impozitul pe venit, profit și câștiguri din capital	28.070.950	-762.750	27.308.200
A4. 00.10 Impozite și taxe pe bunuri și servicii	173.940.600	3.892.000	177.832.600
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE	***2.317.434***	***0***	***2.317.434***
C.1 00.13 Venituri din proprietate	774.914	0	774.914
C.2 00.14 Vânzări de bunuri și servicii	1.542.520	0	1.542.520
IV. 00.17 SUBVENȚII	**169.602.455**	**-45.860.000**	**123.742.455**
42.02 Subvenții de la bugetul de stat	***169.602.455***	***-45.860.000***	***123.742.455***
B. 00.20 Curente	169.602.455	-45.860.000	123.742.455
48.02 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	***4.674.158***	***0***	***4.674.158***
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	**293.028.514**	**4.375.005**	**297.403.519**
I. 00.02 VENITURI CURENTE	**201.332.239**	**4.375.005**	**205.707.244**
A. 00.03 VENITURI FISCALE	***202.011.550***	***3.129.250***	***205.140.800***
A1. 00.04 Impozitul pe venit, profit și câștiguri din capital	28.070.950	-762.750	27.308.200
A4. 00.10 Impozite și taxe pe bunuri și servicii	173.940.600	3.892.000	177.832.600
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE	***-679.311***	***1.245.755***	***566.444***
C.1 00.13 Venituri din proprietate	774.914	0	774.914
C.2 00.14 Vânzari de bunuri și servicii	-1.454.225	1.245.755	-208.470
IV. 00.17 SUBVENȚII	**91.696.275**	**0**	**91.696.275**
42.02 Subvenții de la bugetul de stat	***91.696.275***	***0***	***91.696.275***
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	**85.577.083**	**-47.105.755**	**38.471.328**
I. 00.02 VENITURI CURENTE	**2.996.745**	**-1.245.755**	**1.750.990**
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE	***2.996.745***	***-1.245.755***	***1.750.990***
C.2 00.14 Vânzări de bunuri și servicii	***2.996.745***	***-1.245.755***	***1.750.990***

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
IV. 00.17 SUBVENȚII	77.906.180	-45.860.000	32.046.180
42.02 Subvenții de la bugetul de stat	*77.906.180*	*-45.860.000*	*32.046.180*
B. 00.20 Curente	77.906.180	-45.860.000	32.046.180
48.02 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	*4.674.158*	*0*	*4.674.158*
B. TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE	398.282.920	-43.429.241	354.853.679
CHELTUIELI CURENTE(SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTAR	291.449.149	3.588.429	295.037.578
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*293.549.883*	*3.676.514*	*297.226.397*
01.Cheltuieli curente	285.372.246	3.692.875	289.065.121
10. Cheltuieli de personal	*115.059.084*	*-499.719*	*114.559.365*
20. Bunuri şi servicii	*40.754.198*	*-156.220*	*40.597.978*
30. Dobânzi	*1.430.000*	*0*	*1.430.000*
50.04 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	*300.669*	*-249.000*	*51.669*
51. Transferuri între unități ale administrației publice	*20.844.115*	*269.000*	*21.113.115*
55. Alte transferuri	*2.400.831*	*-118.000*	*2.282.831*
57. Asistență socială	*93.942.754*	*4.727.000*	*98.669.754*
59. Alte cheltuieli	*10.640.595*	*-280.186*	*10.360.409*
81 . Rambursări de credite	*8.293.800*	*0*	*8.293.800*
84. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-116.163	-16.361	-132.524
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*104.733.037*	*-47.105.755*	*57.627.282*
01.Cheltuieli curente	*6.076.903*	*-104.446*	*5.972.457*
51. Transferuri între unități ale administrației publice	*5.242.083*	*-104.446*	*5.137.637*
55. Alte transferuri	*1.000.000*	*0*	*1.000.000*
56. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	*7.901*	*0*	*7.901*
58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	*6.077.488*	*0*	*6.077.488*
70. Cheltuieli de capital	*92.405.565*	*-47.001.309*	*45.404.256*
71. Active nefinanciare	*92.405.565*	*-47.001.309*	*45.404.256*
71.01 Active fixe	*92.220.565*	*-47.001.309*	*45.219.256*
71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe	*185.000*	*0*	*185.000*
96.02. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	*-19.677.323*	*698.491*	*-18.978.832*
93.01 DEFICIT	*-19.677.323*	*698.491*	*-18.978.832*
93.01.96 Excedentul secțiunii de functionare	*-521.369*	*698.491*	*177.122*
93.01.97 Deficitul secțiunii de dezvoltare	*-19.155.954*	*0*	*-19.155.954*

Anexa nr. 2

la Hotărârea nr. 149 / 27 septembrie 2018

DETALIEREA
veniturilor bugetului local al judeţului pe anul 2018
Rectificarea a VII-a

U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
TOTAL VENITURI	378.605.597	-42.730.750	335.874.847
I. 00.02 VENITURI CURENTE	*204.328.984*	*3.129.250*	*207.458.234*
A. 00.03 VENITURI FISCALE	202.011.550	3.129.250	205.140.800
A1. 00.04 IMPOZITUL PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL	*28.070.950*	*-762.750*	*27.308.200*
A1.2. 00.06 IMPOZITUL PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	*28.070.950*	*-762.750*	*27.308.200*
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit (cota 11,25%)	20.059.950	-746.750	19.313.200
04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor locale(cota 18,5%)	8.011.000	-16.000	7.995.000
A4. 00.10 IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII	*173.940.600*	*3.892.000*	*177.832.600*
11.02.01 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului	79.192.000	3.892.000	83.084.000
11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru drumuri	10.020.000	0	10.020.000
11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	83.908.000	0	83.908.000
16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport	610.575	0	610.575
16.02.03 Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare	210.025	0	210.025
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE	2.317.434	0	2.317.434
C.1 00.13 VENITURI DIN PROPRIETATE	*774.914*	*0*	*774.914*
30.02 Venituri din proprietate	*774.904*	*0*	*774.904*
30.02.05 Venituri din concesiuni şi închirieri	469.404	0	469.404
30.02.08 Venituri din dividende	305.500	0	305.500
31.02 Venituri din dobanzi	*10*	*0*	*10*
31.02.03 Alte venituri din dobanzi	10	0	10
C.2 00.14 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII	*1.542.520*	*0*	*1.542.520*
33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	*1.324.000*	*0*	*1.324.000*
33.02.08 Venituri din prestari de servicii	100.000	0	100.000
33.02.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate	1.224.000	0	1.224.000
35.02 Amenzi, penalitati si confiscari	*32.520*	*0*	*32.520*
35.02.50 Alte amenzi , penalităţi şi confiscări	32.520	0	32.520
36.02 Diverse venituri	*174.000*	*0*	*174.000*
36.02.50 Alte venituri	174.000	0	174.000
37.02 Transferuri voluntare,altele decât subvenţiile	**12.000**	**0**	**12.000**
37.02.01 Donaţii şi sponsorizări	12.000	0	12.000
37.02.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-2.996.745	1.245.755	-1.750.990
37.02.04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	2.996.745	-1.245.755	1.750.990

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
IV. 00.17 SUBVENŢII	**169.602.455**	**-45.860.000**	**123.742.455**
42.02 Subvenţii de la bugetul de stat	***169.602.455***	***-45.860.000***	***123.742.455***
B. 00.20 Curente	***169.602.455***	***-45.860.000***	***123.742.455***
42.02.21 Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	86.724.000	0	86.724.000
42.02.28 Subventii primite din Fondul de Interventie	3.186.000	0	3.186.000
42.02.35 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale	1.589.775	0	1.589.775
42.02.51.01 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local	196.500	0	196.500
42.02.65 Finanatarea Programului National de Dezvoltare Locala	76.703.956	-45.860.000	30.843.956
42.02.69 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	1.202.224	0	1.202.224
48.02 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	**4.674.158**	**0**	**4.674.158**
48.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	**652.965**	**0**	**652.965**
48.02.01.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	**32.432**	**0**	**32.432**
48.02.01.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori	**620.533**	**0**	**620.533**
48.02.02 Fondul Social European (FSE)	**299.574**	**0**	**299.574**
48.02.02.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	**299.574**	**0**	**299.574**
48.02.03 Fondul de Coeziune (FC)	**3.688.379**	**0**	**3.688.379**
48.02.03.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	**3.688.379**	**0**	**3.688.379**
48.02.12 Instrumentul European de Vecinătate (ENI)	**5.640**	**0**	**5.640**
48.02.12.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul anterior	5.640	0	5.640
48.02.15 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 (APC)	**27.600**	**0**	**27.600**
48.02.15.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori	27.600	0	27.600
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE	**293.028.514**	**4.375.005**	**297.403.519**
I. 00.02 VENITURI CURENTE	**201.332.239**	**4.375.005**	**205.707.244**
A. 00.03 VENITURI FISCALE	**202.011.550**	**3.129.250**	**205.140.800**
A1. 00.04 IMPOZITUL PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL	***28.070.950***	***-762.750***	***27.308.200***
A1.2. 00.06 IMPOZITUL PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	***28.070.950***	***-762.750***	***27.308.200***
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit (cota 11,25%)	20.059.950	-746.750	19.313.200
04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor locale(cota 18,50%)	8.011.000	-16.000	7.995.000

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
A4. 00.10 IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII	***173.940.600***	***3.892.000***	***177.832.600***
11.02.01 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului	79.192.000	3.892.000	83.084.000
11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru drumuri	10.020.000		10.020.000
11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	83.908.000		83.908.000
16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport	610.575		610.575
16.02.03 Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare	210.025		210.025
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE	**-679.311**	**1.245.755**	**566.444**
C.1 00.13 VENITURI DIN PROPRIETATE	***774.914***	***0***	***774.914***
30.02 Venituri din proprietate	**774.904**	**0**	**774.904**
30.02.05 Venituri din concesiuni şi închirieri	469.404		469.404
30.02.08 Venituri din dividende	305.500		305.500
31.02 Venituri din dobanzi	***10***	***0***	***10***
31.02.03 Alte venituri din dobanzi	10		10
C.2 00.14 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII	***-1.454.225***	***1.245.755***	***-208.470***
33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	***1.324.000***	***0***	***1.324.000***
33.02.08 Venituri din prestari de servicii	100.000		100.000
33.02.13 *Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate*	***1.224.000***		***1.224.000***
35.02 Amenzi, penalitati si confiscari	***32.520***	***0***	***32.520***
35.02.50 Alte amenzi , penalităţi şi confiscări	32.520		32.520
36.02 DIVERSE VENITURI	***174.000***	***0***	***174.000***
36.02.50 Alte venituri	174.000		174.000
37.02 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile	***-2.984.745***	***1.245.755***	***-1.738.990***
37.02.01 Donaţii şi sponsorizări	12.000		12.000
37.02.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-2.996.745	1.245.755	-1.750.990
IV. 00.17 SUBVENŢII	**91.696.275**	**0**	**91.696.275**
42.02 Subvenţii de la bugetul de stat	***91.696.275***	***0***	***91.696.275***
B. 00.20 Curente	***91.696.275***	***0***	***91.696.275***
42.02.21 Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	86.724.000		86.724.000
42.02.28 Subventii primite din Fondul de Interventie	3.186.000		3.186.000
42.02.35 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale	1.589.775		1.589.775
42.02.51.01 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local	196.500		196.500
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE	**85.577.083**	**-47.105.755**	**38.471.328**
I. 00.02 VENITURI CURENTE	**2.996.745**	**-1.245.755**	**1.750.990**
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE	***2.996.745***	***-1.245.755***	***1.750.990***
C.2 00.14 VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII	***2.996.745***	***-1.245.755***	***1.750.990***

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
37.02 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile	*2.996.745*	*-1.245.755*	*1.750.990*
37.02.04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	2.996.745	-1.245.755	1.750.990
IV. 00.17 SUBVENŢII	**77.906.180**	**-45.860.000**	**32.046.180**
42.02. Subvenţii de la bugetul de stat	**77.906.180**	**-45.860.000**	**32.046.180**
00.20 Curente	**77.906.180**	**-45.860.000**	**32.046.180**
42.02.65 Finanatarea Programului National de Dezvoltare Locala	76.703.956	-45.860.000	30.843.956
42.02.69 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	1.202.224		1.202.224
48.02 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	**4.674.158**	**0**	**4.674.158**
48.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	**652.965**	**0**	**652.965**
48.02.01.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	32.432		32.432
48.02.01.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori	620.533		620.533
48.02.02 Fondul Social European (FSE)	**299.574**	**0**	**299.574**
48.02.02.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	299.574		299.574
48.02.03 Fondul de Coeziune (FC)	**3.688.379**	**0**	**3.688.379**
48.02.03.01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	3.688.379		3.688.379
48.02.12 Instrumentul European de Vecinătate (ENI)	**5.640**	**0**	**5.640**
48.02.12.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul anterior	5.640		5.640
48.02.15 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020 (APC)	**27.600**	**0**	**27.600**
48.02.15.02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori	27.600		27.600

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr. 3

la Hotărârea nr. 149 /27 septembrie 2018

DETALIEREA

pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului local al judeţului pe anul 2018

Rectificarea a VII-a

U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA FUNCŢIONARE + DEZVOLTARE)	398.282.920	-43.429.241	354.853.679
CHELTUIELI CURENTE (SECŢIUNEA FUNCŢIONARE + DEZVOLTARE)	*291.449.149*	*3.588.429*	*295.037.578*
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	293.549.883	3.676.514	297.226.397
01.Cheltuieli curente	285.372.246	3.692.875	289.065.121
10. Cheltuieli de personal	*115.059.084*	*-499.719*	*114.559.365*
20. Bunuri şi servicii	*40.754.198*	*-156.220*	*40.597.978*
30. Dobânzi	*1.430.000*	*0*	*1.430.000*
50.04 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale	*300.669*	*-249.000*	*51.669*
51. Transferuri între unităţi ale administraţiei publice	*20.844.115*	*269.000*	*21.113.115*
55. Alte transferuri	2.400.831	-118.000	2.282.831
57. Asistenţă socială	*93.942.754*	*4.727.000*	*98.669.754*
59. Alte cheltuieli	*10.640.595*	*-280.186*	*10.360.409*
81 . Rambursări de credite	8.293.800	0	8.293.800
84. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent	*-116.163*	*-16.361*	*-132.524*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*104.733.037*	*-47.105.755*	*57.627.282*
01.Cheltuieli curente	*6.076.903*	*-104.446*	*5.972.457*
51. Transferuri între unităţi ale administraţiei publice	*5.242.083*	*-104.446*	*5.137.637*
55. Alte transferuri	*1.000.000*	*0*	*1.000.000*
56. Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	*7.901*	*0*	*7.901*
58 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	*6.077.488*	*0*	*6.077.488*
70. Cheltuieli de capital	92.405.565	-47.001.309	45.404.256
71. Active nefinanciare	*92.405.565*	*-47.001.309*	*45.404.256*
71.01 Active fixe	*92.220.565*	*-47.001.309*	*45.219.256*
71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe	*185.000*	*0*	*185.000*
51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE			
TOTAL CHELTUIELI :	18.464.165	-425.410	18.038.755
CHELTUIELI CURENTE (SECŢIUNEA FUNCŢIONARE + DEZVOLTARE)	*17.941.165*	*-483.920*	*17.457.245*
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*17.248.785*	*-496.810*	*16.751.975*

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
01. Cheltuieli curente	***17.210.785***	***-483.920***	***16.726.865***
10. Cheltuieli de personal	***12.677.854***	***-500.000***	***12.177.854***
10.01 Cheltuieli salariale în bani	***12.096.800***	***-480.000***	***11.616.800***
10.02 Cheltuieli salariale în natura	***171.100***	***-10.000***	***161.100***
10.02.06 Vouchere de vacanţă	*171.100*	*-10.000*	*161.100*
10.03 Contribuţii	***409.954***	***-10.000***	***399.954***
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	107.535	-10.000	97.535
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	3.318	0	3.318
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	35.301	0	35.301
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	1.022	0	1.022
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sănătate 0,85%	8.678	0	8.678
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	254.100	0	254.100
20. Bunuri şi servicii	***2.605.600***	***16.080***	***2.621.680***
20.01 Bunuri şi servicii	***1.305.000***	***0***	***1.305.000***
20.02 Reparaţii curente	***30.000***	***0***	***30.000***
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	***194.000***	***0***	***194.000***
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	***105.000***	***10.000***	***115.000***
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	***30.000***	***0***	***30.000***
20.13 Pregătire profesională	***84.000***	***0***	***84.000***
20.14 Protecţia muncii	***33.000***	***0***	***33.000***
20.30 Alte cheltuieli	***824.600***	***6.080***	***830.680***
55. Alte transferuri	***1.822.831***	***0***	***1.822.831***
55.01 Transferuri interne	***1.403.331***	***0***	***1.403.331***
55.01.18 Alte transferuri curente interne(cotizatii)	1.403.331	0	1.403.331
55.02 Transferuri curente în străinătate	***419.500***	***0***	***419.500***
55.02.01 Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale	19.500	0	19.500
55.02.04 Alte transferuri curente în străinătate	400.000	0	400.000
59 ALTE CHELTUIELI	**104.500**	**0**	**104.500**
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	104.500	0	104.500
81. Rambursari de credite	**38.000**	**0**	**38.000**
81.02 Rambursari de credite interne	**38.000**	**0**	**38.000**
81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	38.000	0	38.000
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	**0**	**-12.890**	**-12.890**
85.01.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local	0	-12.890	-12.890

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*1.215.380*	*71.400*	*1.286.780*
1.Cheltuieli curente	*730.380*	*0*	*730.380*
56. Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	*7.901*	*0*	*7.901*
56.16 Alte facilitati si instrumente postaderare	*7.901*	*0*	*7.901*
56.16.02 Finanţarea externa nerambursabila	7.901	0	7.901
58 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	722.479	0	722.479
58.02 Programe din Fondul Social European (FSE)	565.838	0	565.838
58.02.01 Finanţarea naţională	84.876	0	84.876
58.02.02 Finanţare externă nerambursabilă	480.962	0	480.962
58.16 Alte facilităţi şi instrumente postaderare	156.641	0	156.641
58.16.01 Finanţarea naţională	121.372	0	121.372
58.16.02 Finanţare externă nerambursabilă	35.269	0	35.269
70. Cheltuieli de capital	*485.000*	*71.400*	*556.400*
71. Active nefinanciare	*485.000*	*71.400*	*556.400*
71.01 Active fixe	*485.000*	*71.400*	*556.400*
71.01.01 Constructii	150.000	-78.600	71.400
71.01.02 Maşini, echipamente si mijloace de transport	23.000	0	23.000
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale	81.500	0	81.500
71.01.30 Alte active fixe	230.500	150.000	380.500
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			
TOTAL CHELTUIELI :	2.121.809	0	2.121.809
CHELTUIELI CURENTE (SECŢIUNEA FUNCŢIONARE + DEZVOLTARE)	*2.121.809*	*0*	*2.121.809*
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*2.101.409*	*0*	*2.101.409*
01.Cheltuieli curente	*2.101.409*	*0*	*2.101.409*
50.04 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale	300.669	-249.000	51.669
51. Transferuri între unităţi ale administraţiei publice	*1.800.740*	*249.000*	*2.049.740*
51.01 Transferuri curente	*1.800.740*	*249.000*	*2.049.740*
51.01.01 Transferuri către instituţii publice	1.650.740	0	1.650.740
51.01.24 Transferuri din bugetele consiilor locale şi judeţene pt. acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate	150.000	249.000	399.000
SECŢIUNEA DEZVOLTARE	20.400	0	20.400
01.Cheltuieli curente	20.400	0	20.400

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
51. Transferuri între unităţi ale administraţiei publice	20.400	0	20.400
51.02 Transferuri de capital	**20.400**	**0**	**20.400**
51.02.29 Alte transferuri de capital catre institutii publice	20.400	0	20.400
55.02 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ Şi ÎMPRUMUTURI			
TOTAL CHELTUIELI	**1.724.400**	**0**	**1.724.400**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	***1.724.400***	***0***	***1.724.400***
01.Cheltuieli curente	***1.724.400***	***0***	***1.724.400***
20. Bunuri şi servicii	***294.400***	***0***	***294.400***
20.24 Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor	*294.400*	*0*	*294.400*
20.24.01 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe	4.400	0	4.400
20.24.02 Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne	290.000	0	290.000
30. Dobânzi	***1.430.000***	***0***	***1.430.000***
30.01 Dobanzi aferente datoriei publice internee	**730.000**	**0**	**730.000**
30.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe	730.000	0	730.000
30.02 Dobânzi aferente datoriei publice externe	700.000	0	700.000
30.02.05 Dobânzi aferente datoriei publice externe locale	700.000	0	700.000
60.02 APĂRARE			
TOTAL CHELTUIELI :	**337.400**	**14.200**	**351.600**
CHELTUIELI CURENTE (SECŢIUNEA FUNCŢIONARE + DEZVOLTARE,	***290.300***	***14.200***	***304.500***
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	***290.300***	***14.200***	***304.500***
01.Cheltuieli curente	**290.300**	**14.200**	**304.500**
20. Bunuri şi servicii	**290.300**	**14.200**	**304.500**
20.01 Bunuri şi servicii	***117.000***	***11.200***	***128.200***
20.02 Reparaţii curente	***5.500***	***0***	***5.500***
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	***4.520***	***3.000***	***7.520***
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	***1.100***	***0***	***1.100***
20.30 Alte cheltuieli	***162.180***	***0***	***162.180***
SECŢIUNEA DEZVOLTARE	***47.100***	***0***	***47.100***
70. Cheltuieli de capital	***47.100***	***0***	***47.100***
71. Active nefinanciare	***47.100***	***0***	***47.100***
71.01 Active fixe	***47.100***	***0***	***47.100***
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	41.800	0	41.800
71.01.30 Alte active fixe	5.300	0	5.300

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ			
TOTAL CHELTUIELI :	**442.800**	**-250.500**	**192.300**
CHELTUIELI CURENTE (SECŢIUNEA FUNCŢIONARE + DEZVOLTARE,	***118.800***	***8.500***	***127.300***
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	***118.800***	***8.500***	***127.300***
01.Cheltuieli curente	***118.800***	***8.500***	***127.300***
20. Bunuri şi servicii	***114.300***	***8.500***	***122.800***
20.01 Bunuri şi servicii	***93.500***	***8.500***	***102.000***
20.02 Reparaţii curente	***7.000***	***0***	***7.000***
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	***10.000***	***0***	***10.000***
20.14 Protecţia muncii	***3.000***	***0***	***3.000***
20.30 Alte cheltuieli	***800***	***0***	***800***
57. Asistenţă socială	***4.500***	***0***	***4.500***
57.02 Ajutoare sociale	***4.500***	***0***	***4.500***
57.02.02 Ajutoare sociale în natură	4.500	0	4.500
SECŢIUNEA DEZVOLTARE	***324.000***	***-259.000***	***65.000***
70. Cheltuieli de capital	***324.000***	***-259.000***	***65.000***
71. Active nefinanciare	**324.000**	**-259.000**	**65.000**
71.01 Active fixe	***274.000***	***-259.000***	***15.000***
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport	*215.000*	*-200.000*	*15.000*
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale	*59.000*	*-59.000*	*0*
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe	***50.000***	***0***	***50.000***
65.02. ÎNVĂŢĂMÂNT			
TOTAL CHELTUIELI :	**13.473.610**	**3.451.814**	**16.925.424**
CHELTUIELI CURENTE (SECŢIUNEA FUNCŢIONARE + DEZVOLTARE,	***11.629.015***	***4.501.814***	***16.130.829***
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	***11.603.265***	***4.501.814***	***16.105.079***
01.Cheltuieli curente	***11.603.265***	***4.501.814***	***16.105.079***
10. Cheltuieli de personal	***77.400***	***0***	***77.400***
10.01 Cheltuieli salariale în bani	***77.400***	***0***	***77.400***
20. Bunuri şi servicii	***3.402.425***	***55.000***	***3.457.425***
20.01 Bunuri şi servicii	***1.470.414***	***4.023***	***1.474.437***
20.02 Reparaţii curente	***219.000***	***55.000***	***274.000***

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
20.03 Hrană	***1.343.360***	***0***	***1.343.360***
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	***27.500***	***0***	***27.500***
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	***188.000***	***-4.273***	***183.727***
20.06 Deplasări,detaşări,transferări	***28.200***	***0***	***28.200***
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	***8.100***	***0***	***8.100***
20.13 Pregătire profesională	***16.750***	***4.200***	***20.950***
20.14 Protecţia muncii	***10.100***	***1.550***	***11.650***
20.30 Alte cheltuieli	***91.001***	***-5.500***	***85.501***
51. Transferuri între unităţi ale administraţiei publice	***15.000***	***0***	***15.000***
51.01 Transferuri curente	***15.000***	***0***	***15.000***
51.01.01 Transferuri către instituţii publice	15.000	0	15.000
55.01 Transferuri interne	**30.000**	**0**	**30.000**
55.01.18 Alte transferuri curente interne	30.000	0	30.000
57. Asistenţă socială	***7.798.254***	***4.727.000***	***12.525.254***
57.02 Ajutoare sociale	***7.798.254***	***4.727.000***	***12.525.254***
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar	683.300	0	683.300
57.02.02 Ajutoare sociale în natură	7.114.954	4.727.000	11.841.954
59 Alte cheltuieli	**280.186**	**-280.186**	**0**
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	280.186	-280.186	0
SECŢIUNEA DEZVOLTARE	***1.870.345***	***-1.050.000***	***820.345***
01. Cheltuieli curente	***25.750***	***0***	***25.750***
58 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	***25.750***	***0***	***25.750***
58.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	***25.750***	***0***	***25.750***
58.01.01 Finanţarea naţională	*3.863*	*0*	*3.863*
58.01.02 Finanţare externă nerambursabilă	*21.887*	*0*	*21.887*
70. Cheltuieli de capital	***1.844.595***	***-1.050.000***	***794.595***
71. Active nefinanciare	***1.844.595***	***-1.050.000***	***794.595***
71.01 Active fixe	***1.734.595***	***-1.050.000***	***684.595***
71.01.01 Constructii	*1.075.000*	*-1.050.000*	*25.000*
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport	*106.700*	*0*	*106.700*
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale	*45.275*	*0*	*45.275*
71.01.30 Alte active fixe	507.620	0	507.620

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe	110.000	0	110.000
66.02 SĂNĂTATE			
TOTAL CHELTUIELI :	10.131.434	-597.346	9.534.088
CHELTUIELI CURENTE (SECŢIUNEA FUNCŢIONARE + DEZVOLTARE,	*8.401.487*	*-109.146*	*8.292.341*
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*5.136.804*	*0*	*5.136.804*
01. Cheltuieli curente	*4.682.804*	*0*	*4.682.804*
51. Transferuri între unitaţi ale administraţiei publice	*4.682.804*	*0*	*4.682.804*
51.01 Transferuri curente	*4.682.804*	*0*	*4.682.804*
51.01.46Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii	*475.000*	*0*	*475.000*
51.01.39 Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţă socială şi medico -sociale	4.207.804	0	4.207.804
81 - Rambursari de credite	**454.000**	**0**	**454.000**
81.02 Rambursari de credite interne	**454.000**	**0**	**454.000**
81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	454.000	0	454.000
SECŢIUNEA DEZVOLTARE	*4.994.630*	*-597.346*	*4.397.284*
1.Cheltuieli curente	*3.718.683*	*-109.146*	*3.609.537*
51. Transferuri între unităţi ale administraţiei publice	*3.718.683*	*-109.146*	*3.609.537*
51.02 Transferuri de capital	*3.718.683*	*-109.146*	*3.609.537*
51.02.12 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale	3.645.580	-109.146	3.536.434
51.02.28 Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii	73.103	0	73.103
70. Cheltuieli de capital	*1.275.947*	*-488.200*	*787.747*
71. Active nefinanciare	*1.275.947*	*-488.200*	*787.747*
71.01 Active fixe	*1.250.947*	*-488.200*	*762.747*
71.01.01 Constructii	166.247	-20.000	146.247
71.01.30 Alte active fixe	1.084.700	-468.200	616.500
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe	25.000	0	25.000
67.02 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE			
TOTAL CHELTUIELI :	*27.225.280*	*-4.588.500*	*22.636.780*
CHELTUIELI CURENTE (SECŢIUNEA FUNCŢIONARE + DEZVOLTARE,	*20.874.889*	*20.000*	*20.894.889*
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*20.079.889*	*20.000*	*20.099.889*
01.Cheltuieli curente	*20.079.889*	*20.000*	*20.099.889*
10. Cheltuieli de personal	*2.715.909*	*0*	*2.715.909*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*2.555.449*	*0*	*2.555.449*

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
10.02 Cheltuieli salariale în natura	***65.050***	***0***	***65.050***
10.02.06 Vouchere de vacanță	*65.050*	*0*	*65.050*
10.03 Contribuții	***95.410***	***0***	***95.410***
10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat	25.878	0	25.878
10.03.02 Contribuții de asigurări șomaj	799	0	799
10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate	8.685	0	8.685
10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	276	0	276
10.03.06 Contribuții pt.Fondul național unic de asig.sociale de sănătate 0,85%	1.420	0	1.420
10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă	58.352	0	58.352
20. Bunuri și servicii	***461.654***	***0***	***461.654***
20.01 Bunuri și servicii	**194.000**	**0**	**194.000**
20.02 Reparații curente	***18.000***	***0***	***18.000***
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	***75.000***	***0***	***75.000***
20.06 Deplasări, detașări, transferări	***11.000***	***0***	***11.000***
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	***85.200***	***0***	***85.200***
20.13 Pregătire profesională	***3.960***	***0***	***3.960***
20.14 Protecția muncii	***8.500***	***0***	***8.500***
20.30 Alte cheltuieli	***65.994***	***0***	***65.994***
51. Transferuri între unități ale administrației publice	***7.923.089***	***20.000***	***7.943.089***
51.01 Transferuri curente	***7.923.089***	***20.000***	***7.943.089***
51.01.01 Transferuri către instituții publice	7.923.089	20.000	7.943.089
59. Alte cheltuieli	***8.979.237***	***0***	***8.979.237***
59.11 Asociații și fundații	***377.328***	***0***	***377.328***
59.12 Sustinerea cultelor	***200.000***	***0***	***200.000***
59.15 Contribuții la salarizarea personalului neclerical	***7.516.909***	***0***	***7.516.909***
59.22 Acțiuni cu caracter științific și social cultural	***885.000***	***0***	***885.000***
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	***7.145.391***	***-4.608.500***	***2.536.891***
CHELTUIELI CURENTE	***795.000***	***0***	***795.000***
51. Transferuri între unități ale administrației publice	***795.000***	***0***	***795.000***
51.02 Transferuri de capital	***795.000***	***0***	***795.000***
51.02.29 Alte transferuri de capital catre institutii publice	***795.000***	***0***	***795.000***

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
70. Cheltuieli de capital	**6.350.391**	**-4.608.500**	**1.741.891**
71. Active nefinanciare	***6.350.391***	***-4.608.500***	***1.741.891***
71.01 Active fixe	***6.350.391***	***-4.608.500***	***1.741.891***
71.01.01 Constructii	*5.751.260*	*-4.500.000*	*1.251.260*
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport	45.346	0	45.346
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale	55.000	0	55.000
71.01.30 Alte active fixe	498.785	-108.500	390.285
68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ			
TOTAL CHELTUIELI :	**213.609.490**	**-183.153**	**213.426.337**
CHELTUIELI CURENTE (SECŢIUNEA FUNCŢIONARE + DEZVOLTARE)	***212.540.668***	***4.981***	***212.545.649***
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	***211.716.505***	***-3.190***	***211.713.315***
01. Cheltuieli curente	***211.832.668***	***281***	***211.832.949***
10. Cheltuieli de personal	***99.587.921***	***281***	***99.588.202***
10.01 Cheltuieli salariale în bani	***92.677.780***	***281***	***92.678.061***
10.02 Cheltuieli salariale in natura	***3.577.150***	***0***	***3.577.150***
10.02.06 Vouchere de vacanță	*3.577.150*	*0*	*3.577.150*
10.03 Contribuţii	***3.332.991***	***0***	***3.332.991***
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	994.018	0	994.018
10.03.02 Contribuţii de asigurări șomaj	29.783	0	29.783
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	326.094	0	326.094
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	10.024	0	10.024
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%	57.616	0	57.616
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	1.915.456	0	1.915.456
20. Bunuri şi servicii	***18.405.593***	***0***	***18.405.593***
20.01 Bunuri şi servicii	***7.805.842***	***-15.000***	***7.790.842***
20.02 Reparaţii curente	***793.640***	***0***	***793.640***
20.03 Hrană	***5.108.000***	***0***	***5.108.000***
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	***635.200***	***0***	***635.200***
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	***1.250.000***	***0***	***1.250.000***

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
20.06 Deplasări, detașări, transferări	***509.000***	***15.000***	***524.000***
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	***25.400***	***0***	***25.400***
20.13 Pregătire profesională	***57.800***	***0***	***57.800***
20.14 Protecția muncii	***80.000***	***0***	***80.000***
20.30 Alte cheltuieli	***2.140.711***	***0***	***2.140.711***
51. Transferuri între unități ale administrației publice	***6.422.482***	***0***	***6.422.482***
51.01 Transferuri curente	***6.422.482***	***0***	***6.422.482***
51.01.14 Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului	75.000	0	75.000
51.01.39 Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico -sociale	6.347.482	0	6.347.482
57. Asistență socială	***86.140.000***	***0***	***86.140.000***
57.02 Ajutoare sociale	***86.140.000***	***0***	***86.140.000***
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar	86.140.000	0	86.140.000
59. Alte cheltuieli	**1.276.672**	**0**	**1.276.672**
59.11 Asociații și fundații	22.672	0	22.672
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	1.254.000	0	1.254.000
85 Plați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	***-116.163***	***-3.471***	***-119.634***
85.01 Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-116.163	-3.471	-119.634
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	***1.892.985***	***-179.963***	***1.713.022***
1.Cheltuieli curente	***708.000***	***4.700***	***712.700***
51. Transferuri între unități ale administrației publice	***708.000***	***4.700***	***712.700***
51.02 Transferuri de capital	***708.000***	***4.700***	***712.700***
51.02.29 Alte transferuri de capital catre institutii publice	***708.000***	***4.700***	***712.700***
70. Cheltuieli de capital	***1.184.985***	***-184.663***	***1.000.322***
71. Active nefinanciare	***1.184.985***	***-184.663***	***1.000.322***
71.01 Active fixe	***1.184.985***	***-184.663***	***1.000.322***
71.01.01 Constructii	188.258	12.495	200.753
71.01.02 Mașini,echipamente și mijloace de transport	438.109	0	438.109
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	286.338	-35.658	250.680
71.01.30 Alte active fixe	272.280	-161.500	110.780
70.02 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ			
TOTAL CHELTUIELI :	**217.750**	**0**	**217.750**
CHELTUIELI CURENTE (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE)	***100.000***	***0***	***100.000***
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	***164.200***	***0***	***164.200***
01. Cheltuieli curente	***100.000***	***0***	***100.000***

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
55. Alte transferuri	***100.000***	***0***	***100.000***
55.01 Transferuri interne	***100.000***	***0***	***100.000***
55.01.18 Alte transferuri curente interne	100.000	0	100.000
81.01 Rambursări de credite	***64.200***	***0***	***64.200***
81.01.05 Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	64.200	0	64.200
SECŢIUNEA DEZVOLTARE	**53.550**	**0**	**53.550**
70. Cheltuieli de capital	**53.550**	**0**	**53.550**
71 Active nefinanciare	**53.550**	**0**	**53.550**
71.01 Active fixe	**53.550**	**0**	**53.550**
71.01.30 Alte active fixe	53.550	0	53.550
74.02 PROTECŢIA MEDIULUI			
TOTAL CHELTUIELI :	***24.069.992***	***-11.487.000***	***12.582.992***
CHELTUIELI CURENTE (SECŢIUNEA FUNCŢIONARE + DEZVOLTARE)	***1.823.982***	***-368.000***	***1.455.982***
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	***5.568.382***	***-368.000***	***5.200.382***
01.Cheltuieli curente	***1.823.982***	***-368.000***	***1.455.982***
20. Bunuri şi servicii	***1.375.982***	***-250.000***	***1.125.982***
20.01 Bunuri si servicii	***377.700***	***0***	***377.700***
20.02 Reparaţii curente	***0***	***50.000***	***50.000***
20.12 Consultanţă şi expertiză	***100.000***	***0***	***100.000***
20.16 Studii si cercetari	***70.000***	***0***	***70.000***
20.30 Alte cheltuieli	***828.282***	***-300.000***	***528.282***
55. Alte transferuri	***448.000***	***-118.000***	***330.000***
55.01 Transferuri interne	***448.000***	***-118.000***	***330.000***
55.01.18 Alte transferuri curente interne	448.000	-118.000	330.000
81. Rambursări de credite	**3.744.400**	**0**	**3.744.400**
81.01 Rambursări de credite	**394.400**	**0**	**394.400**
81.01.05 Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	394.400	0	394.400
81.02 Rambursari de credite interne	***3.350.000***	***0***	***3.350.000***
81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	3.350.000	0	3.350.000
SECŢIUNEA DEZVOLTARE	***18.501.610***	***-11.119.000***	***7.382.610***
55. Alte transferuri	***1.000.000***	***0***	***1.000.000***
55.01.42 Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară	*1.000.000*	*0*	*1.000.000*

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
58.03 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	**5.250.569**	**0**	**5.250.569**
58.03.01 Finanţarea naţională	1.463.009	0	1.463.009
58.03.02 Finanţare externă nerambursabilă	3.688.379	0	3.688.379
58.03.03 Cheltuieli neeligibile	99.181	0	99.181
70. Cheltuieli de capital	***12.251.041***	***-11.119.000***	***1.132.041***
71 Active nefinanciare	***12.251.041***	***-11.119.000***	***1.132.041***
71.01 Active fixe	***12.251.041***	***-11.119.000***	***1.132.041***
71.01.01 Construcţii	12.060.438	-11.119.000	941.438
71.01.30 Alte active fixe	190.603	0	190.603
84.02 TRANSPORTURI			
TOTAL CHELTUIELI :	**86.454.790**	**-29.363.346**	**57.091.444**
CHELTUIELI CURENTE (SECŢIUNEA FUNCŢIONARE + DEZVOLTARE,	***13.882.634***	***0***	***13.882.634***
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	***17.797.144***	***0***	***17.797.144***
01.Cheltuieli curente	**13.803.944**	**0**	**13.803.944**
20. Bunuri şi servicii	**13.803.944**	**0**	**13.803.944**
20.01 Bunuri şi servicii	***10.028.330***	***0***	***10.028.330***
20.02 Reparaţii curente	***3.707.369***	***0***	***3.707.369***
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	***0***	***0***	***0***
20.12 Consultanta si expertiza	***0***	***0***	***0***
20.16 Studii si cercetari	***60.000***	***0***	***60.000***
20.30 Alte cheltuieli	***8.245***	***0***	***8.245***
81.01 Rambursări de credite	***3.993.200***	***0***	***3.993.200***
81.01.05 Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	***3.993.200***	***0***	***3.993.200***
SECŢIUNEA DEZVOLTARE	***68.657.646***	***-29.363.346***	***39.294.300***
01.Cheltuieli curente	***78.690***	***0***	***78.690***
58. Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	***78.690***	***0***	***78.690***
58.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	***78.690***	***0***	***78.690***
58.01.01 Finanţarea naţională	***11.803***	***0***	***11.803***
58.01.02 Finanţare externă nerambursabilă	***66.887***	***0***	***66.887***
70. Cheltuieli de capital	**68.578.956**	**-29.363.346**	**39.215.610**
71 Active nefinanciare	***68.578.956***	***-29.363.346***	***39.215.610***
71.01 Active fixe	***68.578.956***	***-29.363.346***	***39.215.610***
71.01.01 Construcţii	67.893.956	-29.195.100	38.698.856
71.01.30 Alte active fixe	685.000	-168.246	516.754

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
87.02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE			
TOTAL CHELTUIELI :	**10.000**	**0**	**10.000**
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	***10.000***	***0***	***10.000***
70. Cheltuieli de capital	***10.000***	***0***	***10.000***
71 Active nefinanciare	***10.000***	***0***	***10.000***
71.01 Active fixe	***10.000***	***0***	***10.000***
71.01.30 Alte active fixe	10.000	0	10.000

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr. 4

la Hotărârea nr. 149/27 septembrie 2018

DEFALCAREA

cheltuielilor bugetului local al judeţului pe ordonatori de credite pe anul 2018

Rectificarea a VII-a

U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
TOTAL CHELTUIELI din care:	**398.282.920**	**-43.429.241**	**354.853.679**
Secţiunea de funcţionare	*293.549.883*	*3.676.514*	*297.226.397*
Secţiunea de dezvoltare	*104.733.037*	*-47.105.755*	*57.627.282*
51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE	**18.464.165**	**-425.410**	**18.038.755**
-Consiliul judeţean Vaslui din care:	***18.464.165***	***-425.410***	***18.038.755***
Secţiunea de funcţionare	*17.248.785*	*-496.810*	*16.751.975*
Secţiunea de dezvoltare	*1.215.380*	*71.400*	*1.286.780*
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	**2.121.809**	**0**	**2.121.809**
-Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor Vaslui	***1.671.140***	***0***	***1.671.140***
Secţiunea de funcţionare	*1.650.740*	*0*	*1.650.740*
Secţiunea de dezvoltare	*20.400*	*0*	*20.400*
-Consiliul Judeţean Vaslui	***300.669***	***-249.000***	***51.669***
Secţiunea de funcţionare	*300.669*	*-249.000*	*51.669*
- Comuna Codaesti	***0***	***16.000***	***16.000***
Secţiunea de funcţionare	*0*	*16.000*	*16.000*
- Comuna Ivesti	***0***	***100.000***	***100.000***
Secţiunea de funcţionare	*0*	*100.000*	*100.000*
- Comuna Osesti	***150.000***	***0***	***150.000***
Secţiunea de funcţionare	*150.000*	*0*	*150.000*
- Comuna Tutova	***0***	***133.000***	***133.000***
Secţiunea de funcţionare	*0*	*133.000*	*133.000*
55.02 TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ Şi ÎMPRUMUTURI	**1.724.400**	**0**	**1.724.400**
-Consiliul judeţean Vaslui	**1.724.400**	**0**	**1.724.400**
Secţiunea de funcţionare	*1.724.400*	*0*	*1.724.400*
60.02 APĂRARE	**337.400**	**14.200**	**351.600**
- Centrul militar Vaslui din care:	***291.480***	***14.200***	***305.680***
Secţiunea de funcţionare	*252.680*	*14.200*	*266.880*
Secţiunea de dezvoltare	*38.800*	*0*	*38.800*

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
-Consiliul Judeţean Vaslui (Structură teritorială pentru probleme speciale Vaslui)	***18.920***	***0***	***18.920***
Secțiunea de funcționare	*15.620*	*0*	*15.620*
Secțiunea de dezvoltare	*3.300*	*0*	*3.300*
-Consiliul Judeţean Vaslui	***27.000***	***0***	***27.000***
Secțiunea de funcționare	*22.000*	*0*	*22.000*
Secțiunea de dezvoltare	*5.000*	*0*	*5.000*
61.02 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	**442.800**	**-250.500**	**192.300**
- Inspectoratul pentru situații de urgență Vaslui din care:	***101.800***	***8.500***	***110.300***
Secțiunea de funcționare	*101.800*	*8.500*	*110.300*
-Consiliul judeţean Vaslui din care:	***341.000***	***-259.000***	***82.000***
Secțiunea de funcționare	*17.000*	*0*	*17.000*
Secțiunea de dezvoltare	*324.000*	*-259.000*	*65.000*
65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT	**13.473.610**	**3.451.814**	**16.925.424**
-Centrul şcolar de educaţie incluzivă "Elisabeta Polihroniade" Vaslui din care:	***1.593.429***	***-42.000***	***1.551.429***
Secțiunea de funcționare	*1.524.154*	*-42.000*	*1.482.154*
Secțiunea de dezvoltare	*69.275*	*0*	*69.275*
-Centrul şcolar de educaţie incluzivă "C. Pufan" Vaslui din care:	***1.081.000***	***-65.000***	***1.016.000***
Secțiunea de funcționare	*923.000*	*-65.000*	*858.000*
Secțiunea de dezvoltare	*158.000*	*0*	*158.000*
-Şcoala Profesională Specială "Sfânta Ecaterină" Huş	***898.660***	***-12.386***	***886.274***
Secțiunea de funcționare	*839.960*	*-12.386*	*827.574*
Secțiunea de dezvoltare	*58.700*	*0*	*58.700*
-Centrul şcolar de educaţie incluzivă Negreşti din care:	***1.184.450***	***-41.000***	***1.143.450***
Secțiunea de funcționare	*1.174.450*	*-41.000*	*1.133.450*
Secțiunea de dezvoltare	*10.000*	*0*	*10.000*
-Centrul județean de resurse și asistență educațională Vaslui	***188.200***	***-64.800***	***123.400***
Secțiunea de funcționare	*188.200*	*-64.800*	*123.400*

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
-Inspectoratul școlar al județului Vaslui	***15.000***	***0***	***15.000***
Secțiunea de funcționare	*15.000*	*0*	*15.000*
-Consiliul județean Vaslui	***8.512.871***	***3.677.000***	***12.189.871***
Secțiunea de funcționare	*6.938.501*	*4.727.000*	*11.665.501*
Secțiunea de dezvoltare	*1.574.370*	*-1.050.000*	*524.370*
66.02 SĂNĂTATE	**10.131.434**	**-597.346**	**9.534.088**
-Spitalul de urgență județean Vaslui din care:	***4.193.683***	***-109.146***	***4.084.537***
Secțiunea de funcționare	*475.000*	*0*	*475.000*
Secțiunea de dezvoltare	*3.718.683*	*-109.146*	*3.609.537*
-Centrul de asistență medico-socială Băcesti	***3.144.251***	***0***	***3.144.251***
Secțiunea de funcționare	*3.144.251*	*0*	*3.144.251*
-Centrul de asistență medico-socială Codăesti	***1.063.553***	***0***	***1.063.553***
Secțiunea de funcționare	*1.063.553*	*0*	*1.063.553*
-Consiliul Județean Vaslui din care:	***1.729.947***	***-488.200***	***1.241.747***
Secțiunea de funcționare	*454.000*	*0*	*454.000*
Secțiunea de dezvoltare	*1.275.947*	*-488.200*	*787.747*
67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	**27.225.280**	**-4.588.500**	**22.636.780**
-Consiliul județean Vaslui	***14.363.282***	***-4.608.500***	***9.754.782***
Secțiunea de funcționare	*8.113.237*	*0*	*8.113.237*
Secțiunea de dezvoltare	*6.250.045*	*-4.608.500*	*1.641.545*
-Teatrul "V.I.Popa" Bârlad	***2.865.900***	***0***	***2.865.900***
Secțiunea de funcționare	*2.855.900*	*0*	*2.855.900*
Secțiunea de dezvoltare	*10.000*	*0*	*10.000*
-Muzeul "V.Pârvan" Bârlad	***2.564.539***	***20.000***	***2.584.539***
Secțiunea de funcționare	*2.414.539*	*20.000*	*2.434.539*
Secțiunea de dezvoltare	*150.000*	*0*	*150.000*

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
-Muzeul "Ştefan cel Mare" Vaslui	***3.287.650***	***0***	***3.287.650***
Secţiunea de funcţionare	*2.652.650*	*0*	*2.652.650*
Secţiunea de dezvoltare	*635.000*	*0*	*635.000*
-Biblioteca judeţeană "N.Milescu Spătarul" Vaslui din care:	***2.458.279***	***0***	***2.458.279***
Secţiunea de funcţionare	*2.388.279*	*0*	*2.388.279*
Secţiunea de dezvoltare	*70.000*	*0*	*70.000*
-Centrul judeţean pentru conservare si promovare a culturii tradiţionale Vaslui din care:	***1.685.630***	***0***	***1.685.630***
Secţiunea de funcţionare	*1.655.284*	*0*	*1.655.284*
Secţiunea de dezvoltare	*30.346*	*0*	*30.346*
68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ	**213.609.490**	**-183.153**	**213.426.337**
-Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui din care:	***206.334.056***	***-62.383***	***206.271.673***
Secţiunea de funcţionare	*205.271.351*	*0*	*205.271.351*
Secţiunea de dezvoltare	*1.062.705*	*-62.383*	*1.000.322*
-Centrul de zi Negresti	***75.000***	***0***	***75.000***
Secţiunea de funcţionare	*75.000*	*0*	*75.000*
-Centrul de asistenţă medico-socială Băcesti	***5.110.019***	***4.700***	***5.114.719***
Secţiunea de funcţionare	*4.752.019*	*0*	*4.752.019*
Secţiunea de dezvoltare	*358.000*	*4.700*	*362.700*
-Centrul de asistenţă medico-socială Codăesti	***1.945.463***	***0***	***1.945.463***
Secţiunea de funcţionare	*1.595.463*	*0*	*1.595.463*
Secţiunea de dezvoltare	*350.000*	*0*	*350.000*
- Consiliul judeţean Vaslui	***144.952***	***-125.470***	***19.482***
Secţiunea de funcţionare	*22.672*	*-3.190*	*19.482*
Secţiunea de dezvoltare	*122.280*	*-122.280*	*0*

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	**217.750**	**0**	**217.750**
- Consiliul județean Vaslui din care:	***217.750***	***0***	***217.750***
Secțiunea de funcționare	*164.200*	*0*	*164.200*
Secțiunea de dezvoltare	*53.550*	*0*	*53.550*
74.02 PROTECȚIA MEDIULUI	**24.069.992**	**-11.487.000**	**12.582.992**
- Consiliul județean Vaslui din care:	***24.069.992***	***-11.487.000***	***12.582.992***
Secțiunea de funcționare	*5.568.382*	*-368.000*	*5.200.382*
Secțiunea de dezvoltare	*18.501.610*	*-11.119.000*	*7.382.610*
84.02 TRANSPORTURI	**86.454.790**	**-29.363.346**	**57.091.444**
-Consiliul județean Vaslui din care:	***86.454.790***	***-29.363.346***	***57.091.444***
Secțiunea de funcționare	*17.797.144*	*0*	*17.797.144*
Secțiunea de dezvoltare	*68.657.646*	*-29.363.346*	*39.294.300*
87.02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE	**10.000**	**0**	**10.000**
- Consiliul județean Vaslui din care:	***10.000***	***0***	***10.000***
Secțiunea de dezvoltare	*10.000*	*0*	*10.000*

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr. 5

la Hotărârea nr. 149 / 27 septembrie 2018

BUGETUL

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui pe anul 2018
Rectificarea a VII-a

U.M.=lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA FUNCŢIONARE + DEZVOLTARE)	156.788.018	-43.306.226	113.481.792
CHELTUIELI CURENTE (SECŢIUNEA FUNCŢIONARE + DEZVOLTAR	*51.297.110*	*3.648.780*	*54.945.890*
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*58.756.090*	*3.632.700*	*62.388.790*
01.Cheltuieli curente	50.462.290	3.648.780	54.111.070
10. Cheltuieli de personal	*12.677.854*	*-500.000*	*12.177.854*
20. Bunuri şi servicii	*18.551.027*	*-211.220*	*18.339.807*
30. Dobânzi	*1.430.000*	*0*	*1.430.000*
50.04 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale	*300.669*	*-249.000*	*51.669*
51. Transferuri între unităţi ale administraţiei publice	*15.000*	*0*	*15.000*
55. Alte transferuri	*2.400.831*	*-118.000*	*2.282.831*
57. Asistenţă socială	*6.865.500*	*4.727.000*	*11.592.500*
59. Alte cheltuieli	*8.221.409*	*0*	*8.221.409*
81 . Rambursări de credite	*8.293.800*	*0*	*8.293.800*
85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	*0*	*-16.080*	*-16.080*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*98.031.928*	*-46.938.926*	*51.093.002*
1.Cheltuieli curente	*834.820*	*0*	*834.820*
55. Alte transferuri	*1.000.000*	*0*	*1.000.000*
56. Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	*7.901*	*0*	*7.901*
58 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	*6.077.488*	*0*	*6.077.488*
70. Cheltuieli de capital	90.946.539	-46.938.926	44.007.613
71. Active nefinanciare	*90.946.539*	*-46.938.926*	*44.007.613*
71.01 Active fixe	*90.871.539*	*-46.938.926*	*43.932.613*
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe	*75.000*	*0*	*75.000*
51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE			
TOTAL CHELTUIELI :	18.464.165	-425.410	18.038.755
CHELTUIELI CURENTE (SECŢIUNEA FUNCŢIONARE + DEZVOLTAR	*17.941.165*	*-483.920*	*17.457.245*
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*17.248.785*	*-496.810*	*16.751.975*
01. Cheltuieli curente	*17.210.785*	*-483.920*	*16.726.865*

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
10. Cheltuieli de personal	***12.677.854***	***-500.000***	***12.177.854***
10.01 Cheltuieli salariale în bani	***12.096.800***	***-480.000***	***11.616.800***
10.02 Cheltuieli salariale in natura	***171.100***	***-10.000***	***161.100***
10.02.06 Vouchere de vacanţă	*171.100*	*-10.000*	*161.100*
10.03 Contribuţii	***409.954***	***-10.000***	***399.954***
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	107.535	-10.000	97.535
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	3.318	0	3.318
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	35.301	0	35.301
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	1.022	0	1.022
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sănătate 0,85%	8.678	0	8.678
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	254.100	0	254.100
20. Bunuri şi servicii	***2.605.600***	***16.080***	***2.621.680***
20.01 Bunuri şi servicii	***1.305.000***	***0***	***1.305.000***
20.02 Reparaţii curente	***30.000***	***0***	***30.000***
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	***194.000***	***0***	***194.000***
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	***105.000***	***10.000***	***115.000***
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	***30.000***	***0***	***30.000***
20.13 Pregătire profesională	***84.000***	***0***	***84.000***
20.14 Protecţia muncii	***33.000***	***0***	***33.000***
20.30 Alte cheltuieli	***824.600***	***6.080***	***830.680***
55. Alte transferuri	***1.822.831***	***0***	***1.822.831***
55.01 Transferuri interne	***1.403.331***	***0***	***1.403.331***
55.01.18 Alte transferuri curente interne(cotizaţii)	1.403.331	0	1.403.331
55.02 Transferuri curente în străinătate	***419.500***	***0***	***419.500***
55.02.01 Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale	19.500	0	19.500
55.02.04 Alte transferuri curente în străinătate	400.000	0	400.000
59 ALTE CHELTUIELI	**104.500**	**0**	**104.500**
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	104.500	0	104.500
81 - RAMBURSARI DE CREDITE	**38.000**	**0**	**38.000**
81.02 Rambursari de credite interne	**38.000**	**0**	**38.000**
81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	38.000	0	38.000
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	**0**	**-12.890**	**-12.890**
85.01.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local	0	-12.890	-12.890

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*1.215.380*	*71.400*	*1.286.780*
1.Cheltuieli curente	*730.380*	*0*	*730.380*
56. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	*7.901*	*0*	*7.901*
56.16 Alte facilitati si instrumente postaderare	*7.901*	*0*	*7.901*
56.16.02 Finanțarea externa nerambursabila	7.901	0	7.901
58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	**722.479**	**0**	**722.479**
58.02 Programe din Fondul Social European (FSE)	**565.838**	**0**	**565.838**
58.02.01 Finanțarea națională	84.876	0	84.876
58.02.02 Finanțare externă nerambursabilă	480.962	0	480.962
58.16 Alte facilități și instrumente postaderare	**156.641**	**0**	**156.641**
58.16.01 Finanțarea națională	121.372	0	121.372
58.16.02 Finanțare externă nerambursabilă	35.269	0	35.269
70. Cheltuieli de capital	**485.000**	**71.400**	**556.400**
71. Active nefinanciare	*485.000*	*71.400*	*556.400*
71.01 Active fixe	*485.000*	*71.400*	*556.400*
71.01.01 Constructii	150.000	-78.600	71.400
71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport	23.000	0	23.000
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică și alte active corporale	81.500	0	81.500
71.01.30 Alte active fixe	230.500	150.000	380.500
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			
TOTAL CHELTUIELI :	**300.669**	**-249.000**	**51.669**
CHELTUIELI CURENTE (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTAR	*300.669*	*-249.000*	*51.669*
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*300.669*	*-249.000*	*51.669*
01.Cheltuieli curente	**300.669**	**-249.000**	**51.669**
50.04 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	**300.669**	**-249.000**	**51.669**
55.02 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI			
TOTAL CHELTUIELI	**1.724.400**	**0**	**1.724.400**
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	**1.724.400**	**0**	**1.724.400**
01.Cheltuieli curente	**1.724.400**	**0**	**1.724.400**
20. Bunuri și servicii	**294.400**	**0**	**294.400**
20.24 Comisioane și alte costuri aferente imprumuturilor	**294.400**	**0**	**294.400**
20.24.01 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe	**4.400**	**0**	**4.400**
20.24.02 Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	**290.000**	**0**	**290.000**

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
30. Dobânzi	1.430.000	0	1.430.000
30.01 Dobanzi aferente datoriei publice internee	730.000	0	730.000
30.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe	730.000	0	730.000
30.02 Dobânzi aferente datoriei publice externe	700.000	0	700.000
30.02.05 Dobânzi aferente datoriei publice externe locale	700.000	0	700.000
60.02 APĂRARE			
TOTAL CHELTUIELI :	337.400	14.200	351.600
CHELTUIELI CURENTE (SECŢIUNEA FUNCŢIONARE + DEZVOLTAR	*290.300*	*14.200*	*304.500*
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*290.300*	*14.200*	*304.500*
01.Cheltuieli curente	*290.300*	*14.200*	*304.500*
20. Bunuri şi servicii	*290.300*	*14.200*	*304.500*
20.01 Bunuri şi servicii	*117.000*	*11.200*	*128.200*
20.02 Reparaţii curente	*5.500*	*0*	*5.500*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*4.520*	*3.000*	*7.520*
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	*1.100*	*0*	*1.100*
20.30 Alte cheltuieli	*162.180*	*0*	*162.180*
SECŢIUNEA DEZVOLTARE	*47.100*	*0*	*47.100*
70. Cheltuieli de capital	*47.100*	*0*	*47.100*
71. Active nefinanciare	*47.100*	*0*	*47.100*
71.01 Active fixe	*47.100*	*0*	*47.100*
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	41.800	0	41.800
71.01.30 Alte active fixe	5.300	0	5.300
61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ			
TOTAL CHELTUIELI :	442.800	-250.500	192.300
CHELTUIELI CURENTE (SECŢIUNEA FUNCŢIONARE + DEZVOLTAR	*118.800*	*8.500*	*127.300*
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*118.800*	*8.500*	*127.300*
01.Cheltuieli curente	*118.800*	*8.500*	*127.300*
20. Bunuri şi servicii	*114.300*	*8.500*	*122.800*
20.01 Bunuri şi servicii	*93.500*	*8.500*	*102.000*
20.02 Reparaţii curente	*7.000*	*0*	*7.000*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*10.000*	*0*	*10.000*
20.14 Protecţia muncii	*3.000*	*0*	*3.000*

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
20.30 Alte cheltuieli	*800*	*0*	*800*
57. Asistenţă socială	*4.500*	*0*	*4.500*
57.02 Ajutoare sociale	*4.500*	*0*	*4.500*
57.02.02 Ajutoare sociale în natura	*4.500*	*0*	*4.500*
SECŢIUNEA DEZVOLTARE	*324.000*	*-259.000*	*65.000*
70. Cheltuieli de capital	*324.000*	*-259.000*	*65.000*
71. Active nefinanciare	*324.000*	*-259.000*	*65.000*
71.01 Active fixe	*274.000*	*-259.000*	*15.000*
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport	*215.000*	*-200.000*	*15.000*
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale	*59.000*	*-59.000*	*0*
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe	*50.000*	*0*	*50.000*
65.02. ÎNVĂŢĂMÂNT			
TOTAL CHELTUIELI :	**8.527.871**	**3.677.000**	**12.204.871**
CHELTUIELI CURENTE (SECŢIUNEA FUNCŢIONARE + DEZVOLTAR	*6.979.251*	*4.727.000*	*11.706.251*
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*6.953.501*	*4.727.000*	*11.680.501*
01.Cheltuieli curente	*6.953.501*	*4.727.000*	*11.680.501*
20. Bunuri şi servicii	*47.501*	*0*	*47.501*
20.30 Alte cheltuieli	*47.501*	*0*	*47.501*
51. Transferuri între unităţi ale administraţiei publice	*15.000*	*0*	*15.000*
51.01 Transferuri curente	*15.000*	*0*	*15.000*
51.01.01 Transferuri către instituţii publice	15.000	0	15.000
55.01 Transferuri interne	**30.000**	**0**	**30.000**
55.01.18 Alte transferuri curente interne	30.000	0	30.000
57. Asistenţă socială	*6.861.000*	*4.727.000*	*11.588.000*
57.02 Ajutoare sociale	*6.861.000*	*4.727.000*	*11.588.000*
57.02.02 Ajutoare sociale în natura	6.861.000	4.727.000	11.588.000
SECŢIUNEA DEZVOLTARE	*1.574.370*	*-1.050.000*	*524.370*
01. Cheltuieli curente	*25.750*	*0*	*25.750*
58 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	*25.750*	*0*	*25.750*
58.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	*25.750*	*0*	*25.750*

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
58.01.01 Finanțarea națională	3.863	0	3.863
58.01.02 Finanțare externă nerambursabilă	21.887	0	21.887
70. Cheltuieli de capital	***1.548.620***	***-1.050.000***	***498.620***
71. Active nefinanciare	***1.548.620***	***-1.050.000***	***498.620***
71.01 Active fixe	***1.548.620***	***-1.050.000***	***498.620***
71.01.01 Constructii	*1.075.000*	*-1.050.000*	*25.000*
71.01.30 Alte active fixe	473.620	0	473.620
66.02 SĂNĂTATE			
TOTAL CHELTUIELI :	**1.729.947**	**-488.200**	**1.241.747**
CHELTUIELI CURENTE (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTAR	**0**	**0**	**0**
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	**454.000**	**0**	**454.000**
81 - RAMBURSARI DE CREDITE	**454.000**	**0**	**454.000**
81.02 Rambursari de credite interne	**454.000**	**0**	**454.000**
81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	**454.000**	**0**	**454.000**
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	***1.275.947***	***-488.200***	***787.747***
70. Cheltuieli de capital	***1.275.947***	***-488.200***	***787.747***
71. Active nefinanciare	***1.275.947***	***-488.200***	***787.747***
71.01 Active fixe	***1.250.947***	***-488.200***	***762.747***
71.01.01 Constructii	*166.247*	*-20.000*	*146.247*
71.01.30 Alte active fixe	1.084.700	-468.200	616.500
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe	**25.000**	**0**	**25.000**
67.02 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE			
TOTAL CHELTUIELI :	**14.363.282**	**-4.608.500**	**9.754.782**
CHELTUIELI CURENTE (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTAR	***8.113.237***	***0***	***8.113.237***
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	***8.113.237***	***0***	***8.113.237***
01.Cheltuieli curente	**8.113.237**	**0**	**8.113.237**
20. Bunuri şi servicii	***19.000***	***0***	***19.000***
20.01 Bunuri şi servicii	***1.000***	***0***	***1.000***
20.02 Reparaţii curente	***10.000***	***0***	***10.000***
20.30 Alte cheltuieli	***8.000***	***0***	***8.000***

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
59. Alte cheltuieli	*8.094.237*	*0*	*8.094.237*
59.11 Asociații și fundații	*377.328*	*0*	*377.328*
59.12 Sustinerea cultelor	*200.000*	*0*	*200.000*
59.15 Contribuții la salarizarea personalului neclerical	*7.516.909*	*0*	*7.516.909*
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	*6.250.045*	*-4.608.500*	*1.641.545*
70. Cheltuieli de capital	*6.250.045*	*-4.608.500*	*1.641.545*
71. Active nefinanciare	*6.250.045*	*-4.608.500*	*1.641.545*
71.01 Active fixe	*6.250.045*	*-4.608.500*	*1.641.545*
71.01.01 Constructii	*5.751.260*	*-4.500.000*	*1.251.260*
71.01.30 Alte active fixe	*498.785*	*-108.500*	*390.285*
68.02 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ			
TOTAL CHELTUIELI :	**144.952**	**-125.470**	**19.482**
CHELTUIELI CURENTE (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTAI	***22.672***	***0***	***22.672***
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	***22.672***	***-3.190***	***19.482***
01. Cheltuieli curente	***22.672***	***0***	***22.672***
59. Alte cheltuieli	**22.672**	**0**	**22.672**
59.11 Asociații și fundații	*22.672*	*0*	*22.672*
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	***0***	***-3.190***	***-3.190***
85.01.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	*0*	*-3.190*	*-3.190*
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	***122.280***	***-122.280***	***0***
70. Cheltuieli de capital	***122.280***	***-122.280***	***0***
71. Active nefinanciare	***122.280***	***-122.280***	***0***
71.01 Active fixe	***122.280***	***-122.280***	***0***
71.01.30 Alte active fixe	122.280	-122.280	0
70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ			
TOTAL CHELTUIELI :	**217.750**	**0**	**217.750**
CHELTUIELI CURENTE (SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + DEZVOLTAI	***100.000***	***0***	***100.000***
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	***164.200***	***0***	***164.200***
01. Cheltuieli curente	***100.000***	***0***	***100.000***
55. Alte transferuri	***100.000***	***0***	***100.000***
55.01 Transferuri interne	***100.000***	***0***	***100.000***
55.01.18 Alte transferuri curente interne	100.000	0	100.000

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
81.01 Rambursări de credite	***64.200***	***0***	***64.200***
81.01.05 Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	64.200	0	64.200
SECŢIUNEA DEZVOLTARE	**53.550**	**0**	**53.550**
70. Cheltuieli de capital	**53.550**	**0**	**53.550**
71 Active nefinanciare	**53.550**	**0**	**53.550**
71.01 Active fixe	**53.550**	**0**	**53.550**
71.01.30 Alte active fixe	53.550	0	53.550
74.02 PROTECŢIA MEDIULUI			
TOTAL CHELTUIELI :	**24.069.992**	**-11.487.000**	**12.582.992**
CHELTUIELI CURENTE (SECTIUNEA FUNCTIONARE + DEZVOLTAI	**1.823.982**	**-368.000**	**1.455.982**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	***5.568.382***	***-368.000***	***5.200.382***
01.Cheltuieli curente	***1.823.982***	***-368.000***	***1.455.982***
20. Bunuri şi servicii	***1.375.982***	***-250.000***	***1.125.982***
20.01 Bunuri si servicii	***377.700***	***0***	***377.700***
20.02 Reparaţii curente	***0***	***50.000***	***50.000***
20.12 Consultanţă şi expertiză	***100.000***	***0***	***100.000***
20.16 Studii si cercetari	***70.000***	***0***	***70.000***
20.30 Alte cheltuieli	***828.282***	***-300.000***	***528.282***
55. Alte transferuri	***448.000***	***-118.000***	***330.000***
55.01 Transferuri interne	***448.000***	***-118.000***	***330.000***
55.01.18 Alte transferuri curente interne	448.000	-118.000	330.000
81. Rambursări de credite	**3.744.400**	**0**	**3.744.400**
81.01 Rambursări de credite	**394.400**	**0**	**394.400**
81.01.05 Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	394.400	0	394.400
81.02 Rambursari de credite interne	***3.350.000***	***0***	***3.350.000***
81.02.05 Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	3.350.000	0	3.350.000
SECŢIUNEA DEZVOLTARE	***18.501.610***	***-11.119.000***	***7.382.610***
1.Cheltuieli curente	***0***	***0***	***0***
55. Alte transferuri	***1.000.000***	***0***	***1.000.000***

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
55.01.42 Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară	*1.000.000*	*0*	*1.000.000*
58.03 Programe din Fondul de Coeziune (FC)	**5.250.569**	**0**	**5.250.569**
58.03.01 Finanţarea naţională	1.463.009	0	1.463.009
58.03.02 Finanţare externă nerambursabilă	3.688.379	0	3.688.379
58.03.03 Cheltuieli neeligibile	99.181	0	99.181
70. Cheltuieli de capital	***12.251.041***	***-11.119.000***	***1.132.041***
71 Active nefinanciare	***12.251.041***	***-11.119.000***	***1.132.041***
71.01 Active fixe	***12.251.041***	***-11.119.000***	***1.132.041***
71.01.01 Construcţii	12.060.438	-11.119.000	941.438
71.01.30 Alte active fixe	190.603	0	190.603
84.02 TRANSPORTURI			
TOTAL CHELTUIELI :	**86.454.790**	**-29.363.346**	**57.091.444**
CHELTUIELI CURENTE (SECTIUNEA FUNCTIONARE + DEZVOLTAR	***13.882.634***	***0***	***13.882.634***
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	**17.797.144**	**0**	**17.797.144**
01.Cheltuieli curente	***13.803.944***	***0***	***13.803.944***
20. Bunuri şi servicii	***13.803.944***	***0***	***13.803.944***
20.01 Bunuri şi servicii	***10.028.330***	***0***	***10.028.330***
20.16 Studii si cercetari	***60.000***	***0***	***60.000***
20.30 Alte cheltuieli	***8.245***	***0***	***8.245***
81.01 Rambursări de credite	***3.993.200***	***0***	***3.993.200***
81.01.05 Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	3.993.200	0	3.993.200
SECŢIUNEA DEZVOLTARE	***68.657.646***	***-29.363.346***	***39.294.300***
01.Cheltuieli curente	***78.690***	***0***	***78.690***
58. Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	***78.690***	***0***	***78.690***
58.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	***78.690***	***0***	***78.690***
58.01.01 Finanţarea naţională	***11.803***	***0***	***11.803***
58.01.02 Finanţare externă nerambursabilă	***66.887***	***0***	***66.887***
70. Cheltuieli de capital	***68.578.956***	***-29.363.346***	***39.215.610***

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
71 Active nefinanciare	***68.578.956***	***-29.363.346***	***39.215.610***
71.01 Active fixe	***68.578.956***	***-29.363.346***	***39.215.610***
71.01.01 Construcții	67.893.956	-29.195.100	38.698.856
71.01.30 Alte active fixe	685.000	-168.246	516.754
87.02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE			
TOTAL CHELTUIELI :	**10.000**	**0**	**10.000**
SECȚIUNEA DEZVOLTARE	***10.000***	***0***	***10.000***
70. Cheltuieli de capital	***10.000***	***0***	***10.000***
71 Active nefinanciare	***10.000***	***0***	***10.000***
71.01 Active fixe	***10.000***	***0***	***10.000***
71.01.30 Alte active fixe	10.000	0	10.000

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr. 6

la Hotărârea nr. 149 / 27 septembrie 2018

BUGETUL

Centrului Militar judeţean Vaslui pe anul 2018

Rectificarea a VII-a

Cap. 60.02 APARARE

U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
TOTAL VENITURI	291.480	14.200	305.680
1. Alocaţii de la bugetul local al judeţului	*291.480*	*14.200*	*305.680*
TOTAL CHELTUIELI	291.480	14.200	305.680
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*252.680*	*14.200*	*266.880*
01.Cheltuieli curente	252.680	14.200	266.880
20. Bunuri si servicii	*252.680*	*14.200*	*266.880*
20.01 Bunuri si servicii	*105.000*	*11.200*	*116.200*
20.02 Reparatii curente	*3.500*		*3.500*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*4.400*	*3.000*	*7.400*
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	*1.100*		*1.100*
20.30 Alte cheltuieli	*138.680*		*138.680*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*38.800*	*0*	*38.800*
70.Cheltuieli de capital	*38.800*	*0*	*38.800*
71. Active nefinanciare	*38.800*	*0*	*38.800*
71.01 Active fixe	*38.800*	*0*	*38.800*
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale	38.800		38.800

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr. 7

la Hotărârea nr. 149 / 27 septembrie 2018

BUGETUL

Inspectoratului pentru situaţii de urgentă "Podul Înalt" al judeţului Vaslui pe anul 2018

Rectificarea a VII-a

Cap. 61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA *U.M.=lei*

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
TOTAL VENITURI	101.800	8.500	110.300
1. Alocaţii de la bugetul judeţean	*101.800*	*8.500*	*110.300*
TOTAL CHELTUIELI	101.800	8.500	110.300
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*101.800*	*8.500*	*110.300*
01.Cheltuieli curente	101.800	8.500	110.300
20. Bunuri si servicii	*97.300*	*8.500*	*105.800*
20.01 Bunuri si servicii	*78.500*	*8.500*	*87.000*
20.02 Reparaţii curente	*5.000*		*5.000*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*10.000*		*10.000*
20.14 Protecţia muncii	*3.000*		*3.000*
20.30 Alte cheltuieli	*800*		*800*
57. Asistenţă socială	4.500	0	4.500
57.02 Ajutoare sociale	4.500	0	4.500
57.02.02 Ajutoare sociale în natura	4.500		4.500

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr. 8
la Hotărârea nr. 149 / 27 septembrie 2018

BUGETUL

Centrului şcolar de educaţie incluzivă "Elisabeta Polihroniade" Vaslui pe anul 2018

Rectificarea a VII-a

Cap. 65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT

U.M.=lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
TOTAL VENITURI	1.593.429	-42.000	1.551.429
1. Alocaţii de la bugetul local al judeţului	*1.593.429*	*-42.000*	*1.551.429*
TOTAL CHELTUIEL	1.593.429	-42.000	1.551.429
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*1.524.154*	*-42.000*	*1.482.154*
01.Cheltuieli curente	1.524.154	-42.000	1.482.154
10. Cheltuieli de personal	*25.000*	*0*	*25.000*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*25.000*		*25.000*
20. Bunuri şi servicii	*1.256.500*	*30.000*	*1.286.500*
20.01 Bunuri şi servicii	*425.300*	*2.023*	*427.323*
20.02 Reparaţii curente	*115.000*	*30.000*	*145.000*
20.03 Hrană	*600.000*		*600.000*
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	*6.000*		*6.000*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*95.000*	*-4.273*	*90.727*
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	*500*		*500*
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	*1.600*		*1.600*
20.13 Pregătire profesională	*5.000*	*700*	*5.700*
20.14 Protectia muncii	*3.100*	*1.550*	*4.650*
20.30 Alte cheltuieli	*5.000*		*5.000*
57. Asistenţă socială	*170.654*	*0*	*170.654*
57.02 Ajutoare sociale	170.654	0	170.654
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar	56.000		56.000
57.02.02 Ajutoare sociale în natura	114.654		114.654
59. ALTE CHELTUIELI	72.000	-72.000	0
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	72.000	-72.000	0
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*69.275*	*0*	*69.275*
70.Cheltuieli de capital	69.275	0	69.275
71. Active nefinanciare	*69.275*	*0*	*69.275*
71.01 Active fixe	*69.275*	*0*	*69.275*
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale	45.275		*45.275*
71.01.30 Alte active fixe	24.000		*24.000*

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr. 9

la Hotărârea nr. 149 / 27 septembrie 2018

B U G E T U L

Centrului şcolar de educaţie incluzivă "C. Pufan" Vaslui pe anul 2018

Rectificarea a VII-a

Cap. 65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT

U.M.=lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
TOTAL VENITURI	1.081.000	-65.000	1.016.000
1. Alocaţii de la bugetul local al judeţului	*1.081.000*	*-65.000*	*1.016.000*
TOTAL CHELTUIELI	1.081.000	-65.000	1.016.000
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*923.000*	*-65.000*	*858.000*
01.Cheltuieli curente	923.000	-65.000	858.000
10. Cheltuieli de personal	*18.000*	*0*	*18.000*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*18.000*		*18.000*
20. Bunuri şi servicii	*745.000*	*0*	*745.000*
20.01 Bunuri şi servicii	*370.000*		*370.000*
20.02 Reparaţii curente	*50.000*		*50.000*
20.03 Hrană	*280.000*		*280.000*
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	*9.000*		*9.000*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*30.000*		*30.000*
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	*500*		*500*
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	*500*		*500*
20.13 Pregătire profesională	*2.000*		*2.000*
20.14 Protecţia muncii	*3.000*		*3.000*
57. Asistenţă socială	*95.000*	*0*	*95.000*
57.02 Ajutoare sociale	95.000	0	95.000
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar	25.000		25.000
57.02.02 Ajutoare sociale în natura	70.000		70.000

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
59. ALTE CHELTUIELI	**65.000**	**-65.000**	**0**
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	65.000	-65.000	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	***158.000***	***0***	***158.000***
70. Cheltuieli de capital	***158.000***	***0***	***158.000***
71. Active nefinanciare	***158.000***	***0***	***158.000***
71.01 Active fixe	***48.000***	***0***	***48.000***
71.01.02 Mașini,echipamente și mijloace de transport	48.000		48.000
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe	**110.000**		**110.000**

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr. 10

la Hotărârea nr.1491 27 septembrie 2018

BUGETUL

Şcoala Profesională Specială "Sfânta Ecaterină" Huşi pe anul 2018

Rectificarea a VII-a

Cap. 65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT

U.M.=lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
TOTAL VENITURI	898.660	-12.386	886.274
1. Alocaţii de la bugetul local al judeţului	*898.660*	*-12.386*	*886.274*
TOTAL CHELTUIELI	898.660	-12.386	886.274
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*839.960*	*-12.386*	*827.574*
01.Cheltuieli curente	839.960	-12.386	827.574
10. Cheltuieli de personal	*6.000*	*0*	*6.000*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*6.000*		*6.000*
20. Bunuri şi servicii	*727.974*	*0*	*727.974*
20.01 Bunuri şi servicii	*365.114*		*365.114*
20.02 Reparaţii curente	*20.000*		*20.000*
20.03 Hrană	*305.360*		*305.360*
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	*9.500*		*9.500*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*18.000*		*18.000*
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	*3.200*		*3.200*
20.13 Pregătire profesională	*3.000*		*3.000*
20.14 Protecţia muncii	*2.000*		*2.000*
20.30 Alte cheltuieli	*1.800*		*1.800*
57. Asistenţă socială	*93.600*	*0*	*93.600*
57.02 Ajutoare sociale	93.600	0	93.600
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar	24.300		24.300
57.02.02 Ajutoare sociale în natura	69.300		69.300
59 Alte cheltuieli	12.386	-12.386	0
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	12.386	-12.386	0

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*58.700*	*0*	*58.700*
70. Cheltuieli de capital	*58.700*	*0*	*58.700*
71. Active nefinanciare	*58.700*	*0*	*58.700*
71.01 Active fixe	*58.700*	*0*	*58.700*
71.01.02 Maşini, echipamente si mijloace de transport	*58.700*		*58.700*

Anexa nr. 11
la Hotărârea nr. 149 / 27 septembrie 2018

BUGETUL

Centrului şcolar de educaţie incluzivă Negreşti pe anul 2018

Rectificarea a VII-a

Cap. 65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT

U.M.=lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
TOTAL VENITURI	1.184.450	-41.000	1.143.450
1. Alocaţii de la bugetul local al judeţului	*1.184.450*	*-41.000*	*1.143.450*
TOTAL CHELTUIELI	1.184.450	-41.000	1.143.450
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*1.174.450*	*-41.000*	*1.133.450*
01.Cheltuieli curente	1.174.450	-41.000	1.133.450
10. Cheltuieli de personal	*20.000*	*0*	*20.000*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*20.000*		*20.000*
20. Bunuri şi servicii	*510.450*	*25.000*	*535.450*
20.01 Bunuri şi servicii	*240.000*	*2.000*	*242.000*
20.02 Reparaţii curente	*30.000*	*25.000*	*55.000*
20.03 Hrană	*158.000*		*158.000*
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	*3.000*		*3.000*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*45.000*		*45.000*
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	*6.000*		*6.000*
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	*2.000*		*2.000*
20.13 Pregatire profesionala	*3.750*	*3.500*	*7.250*
20.14 Protecţia muncii	*2.000*		*2.000*
20.30 Alte cheltuieli	*20.700*	*-5.500*	*15.200*
57. Asistenţă socială	*578.000*	*0*	*578.000*
57.02. Ajutoare sociale	578.000	0	578.000
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar	578.000		578.000
59. ALTE CHELTUIELI	66.000	-66.000	0

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	66.000	-66.000	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	***10.000***	***0***	***10.000***
70.Cheltuieli de capital	**10.000**	**0**	**10.000**
71. Active nefinanciare	***10.000***	***0***	***10.000***
71.01 Active fixe	**10.000**	**0**	**10.000**
71.01.30 Alte active fixe	10.000		10.000

Anexa nr. 12

la Hotărârea nr. 149 / 27 septembrie 2018

BUGETUL

Centrului județean de resurse si asistență educațională Vaslui pe anul 2018

Rectificarea a VII-a

Cap. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

U.M.=lei

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
TOTAL VENITURI	188.200	-64.800	123.400
1. Alocaţii de la bugetul local al judeţului	*188.200*	*-64.800*	*123.400*
TOTAL CHELTUIELI	188.200	-64.800	123.400
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*188.200*	*-64.800*	*123.400*
01.Cheltuieli curente	188.200	-64.800	123.400
10. Cheltuieli de personal	*8.400*	*0*	*8.400*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*8.400*		*8.400*
20. Bunuri şi servicii	*115.000*	*0*	*115.000*
20.01 Bunuri şi servicii	*70.000*		*70.000*
20.02 Reparaţii curente	*4.000*		*4.000*
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	*18.000*		*18.000*
20.11 Carți, publicatii și materiale documentare	*4.000*		*4.000*
20.13 Pregatire profesionala	*3.000*		*3.000*
20.30 Alte cheltuieli	*16.000*		*16.000*
59. ALTE CHELTUIELI	*64.800*	*-64.800*	*0*
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	*64.800*	*-64.800*	*0*

Anexa nr. 13
la Hotărârea nr. 149 / 27 septembrie 2018

BUGETUL

Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui pe anul 2018

Centralizator

Rectificarea a VII-a

Cap. 68.02 ASIGURARI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
TOTAL VENITURI	206.334.056	-62.383	206.271.673
1. Alocaţii de la bugetul local al judeţului	*206.334.056*	*-62.383*	*206.271.673*
TOTAL CHELTUIELI	206.334.056	-62.383	206.271.673
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*205.271.351*	*0*	*205.271.351*
01.Cheltuieli curente	205.387.514	281	205.387.795
10. Cheltuieli de personal	*99.587.921*	*281*	*99.588.202*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*92.677.780*	*281*	*92.678.061*
10.02 Cheltuieli salariale in natura	*3.577.150*	*0*	*3.577.150*
10.02.06 Vouchere de vacanţă	*3.577.150*	*0*	*3.577.150*
10.03 Contribuţii	*3.332.991*	*0*	*3.332.991*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	994.018	0	994.018
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	29.783	0	29.783
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	326.094	0	326.094
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	10.024	0	10.024
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%	57.616	0	57.616
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	1.915.456	0	1.915.456
20. Bunuri şi servicii	*18.405.593*	*0*	*18.405.593*
20.01 Bunuri şi servicii	*7.805.842*	*-15.000*	*7.790.842*
20.02 Reparaţii curente	*793.640*	*0*	*793.640*
20.03 Hrană	*5.108.000*	*0*	*5.108.000*
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	*635.200*	*0*	*635.200*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*1.250.000*	*0*	*1.250.000*
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	*509.000*	*15.000*	*524.000*
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	*25.400*	*0*	*25.400*
20.13 Pregatire profesională	*57.800*	*0*	*57.800*
20.14 Protecţia muncii	*80.000*	*0*	*80.000*
20.30 Alte cheltuieli	*2.140.711*	*0*	*2.140.711*
57. Asistenţă socială	*86.140.000*	*0*	*86.140.000*
57.02 Ajutoare sociale	*86.140.000*	*0*	*86.140.000*
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar	86.140.000	0	86.140.000

59 ALTE CHELTUIELI	**1.254.000**	**0**	**1.254.000**
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	1.254.000	0	1.254.000
85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	***-116.163***	***-281***	***-116.444***
85.01 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-116.163	-281	-116.444
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	***1.062.705***	***-62.383***	***1.000.322***
70. Cheltuieli de capital	**1.062.705**	**-62.383**	**1.000.322**
71. Active nefinanciare	**1.062.705**	**-62.383**	**1.000.322**
71.01 Active fixe	**1.062.705**	**-62.383**	**1.000.322**
71.01.01 Construcții	**188.258**	**12.495**	**200.753**
71.01.02 Mașini,echipamente și mijloace de transport	**438.109**	**0**	**438.109**
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	**286.338**	**-35.658**	**250.680**
71.01.30 Alte active fixe	**150.000**	**-39.220**	**110.780**

Anexa nr. 13/1
la Hotărârea nr.1491 27 septembrie 2018

BUGETUL

Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui pe anul 2018

Rectificarea a VII-a

Subcap. 68.02.04 ASISTENŢĂ ACORDATA PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ

U.M.=lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
TOTAL VENITURI	4.401.986	786	4.402.772
1. Alocaţii de la bugetul local al judeţului	*4.401.986*	*786*	*4.402.772*
TOTAL CHELTUIELI	4.401.986	786	4.402.772
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*4.383.469*	*1.000*	*4.384.469*
01.Cheltuieli curente	4.383.489	1.000	4.384.489
10. Cheltuieli de personal	*2.818.768*	*0*	*2.818.768*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*2.626.839*		*2.626.839*
10.02 Cheltuieli salariale in natura	*95.700*	*0*	*95.700*
10.02.06 Vouchere de vacanţă	*95.700*		*95.700*
10.03 Contribuţii	*96.229*	*0*	*96.229*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	29.446		29.446
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	888		888
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	9.636		9.636
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	296		296
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sănătate 0,85%	1.574		1.574
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	54.389		54.389
20. Bunuri şi servicii	*1.564.721*	*1.000*	*1.565.721*
20.01 Bunuri şi servicii	*515.221*		*515.221*
20.02 Reparaţii curente	*33.500*		*33.500*
20.03 Hrană	*721.000*		*721.000*
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	*170.000*		*170.000*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*116.000*		*116.000*
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	*4.000*		*4.000*
20.13 Pregatire profesională		*1.000*	*1.000*
20.14 Protectia muncii	*5.000*		*5.000*

85. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul	***-20***	***0***	***-20***
85.01 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-20		-20
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	***18.517***	***-214***	***18.303***
70. Cheltuieli de capital	**18.517**	**-214**	**18.303**
71. Active nefinanciare	***18.517***	***-214***	***18.303***
71.01 Active fixe	***18.517***	***-214***	***18.303***
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	18.517	-214	18.303

Anexa nr. 13 / 2
la Hotărârea nr. 149 / 27 septembrie 2018

BUGETUL

Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui pe anul 2018

Rectificarea a VII-a

Subcap. 68.02.05 ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE BOLI SI INVALIDITATI

U.M.=lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
TOTAL VENITURI	116.211.137	-194.161	116.016.976
1. Alocaţii de la bugetul local al judeţului	*116.211.137*	*-194.161*	*116.016.976*
TOTAL CHELTUIELI	116.211.137	-194.161	116.016.976
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*115.543.496*	*-141.100*	*115.402.396*
01.Cheltuieli curente	115.544.815	-141.100	115.403.715
10. Cheltuieli de personal	*20.488.480*	*0*	*20.488.480*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*19.118.069*		*19.118.069*
10.02 Cheltuieli salariale in natura	*675.700*	*0*	*675.700*
10.02.06 Vouchere de vacanţă	*675.700*		*675.700*
10.03 Contribuţii	*694.711*	*0*	*694.711*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	209.401		209.401
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	6.566		6.566
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	68.535		68.535
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	2.112		2.112
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%	11.202		11.202
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	396.895		396.895
20. Bunuri si servicii	*8.916.335*	*-141.100*	*8.775.235*
20.01 Bunuri şi servicii	*3.312.440*	*-5.000*	*3.307.440*
20.02 Reparaţii curente	*278.000*		*278.000*
20.03 Hrană	*3.297.000*	*-120.000*	*3.177.000*
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	*345.400*	*-15.100*	*330.300*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*703.000*		*703.000*
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	*135.000*		*135.000*
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	*4.000*		*4.000*
20.13 Pregatire profesională	*12.500*	*-1.000*	*11.500*
20.14 Protectia muncii	*45.000*		*45.000*
20.30 Alte cheltuieli	*783.995*		*783.995*

57. Asistenţă socială	***86.140.000***	***0***	***86.140.000***
57.02 Ajutoare sociale	***86.140.000***	***0***	***86.140.000***
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar	86.140.000		86.140.000
84. Plaţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul cu	**-1.319**	**0**	**-1.319**
85.01.01 Plaţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent	-1.319		-1.319
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	***667.641***	***-53.061***	***614.580***
70. Cheltuieli de capital	**667.641**	**-53.061**	**614.580**
71. Active nefinanciare	***667.641***	***-53.061***	***614.580***
71.01 Active fixe	***667.641***	***-53.061***	***614.580***
71.01.01 Construcţii	188.258	12.495	200.753
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport	139.229		139.229
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	193.034	-26.336	166.698
71.01.30 Alte active fixe	147.120	-39.220	107.900

Anexa nr. 13 / 3
la Hotărârea nr. 149 / 27 septembrie 2018

BUGETUL

Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Vaslui pe anul 2018

Rectificarea a VII-a

Subcap. 68.02.06 ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU FAMILIE ȘI COPII

U.M.= lei

SPECIFICAȚIE	Program aprobat	Influențe +, -	Program rectificat
TOTAL VENITURI	67.428.999	115.892	67.544.891
1. Alocații de la bugetul local al județului	*67.428.999*	*115.892*	*67.544.891*
TOTAL CHELTUIELI	67.428.999	115.892	67.544.891
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*67.344.477*	*125.000*	*67.469.477*
01.Cheltuieli curente	67.353.292	125.000	67.478.292
10. Cheltuieli de personal	*61.790.888*	*0*	*61.790.888*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*57.191.717*		*57.191.717*
10.02 Cheltuieli salariale in natura	*2.543.300*	*0*	*2.543.300*
10.02.06 Vouchere de vacanță	*2.543.300*		*2.543.300*
10.03 Contribuții	*2.055.871*	*0*	*2.055.871*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	618.435		618.435
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj	18.027		18.027
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	202.900		202.900
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale	6.237		6.237
10.03.06 Contribuții pt.Fondul național unic de asig.sociale de sănătate 0,85%	33.168		33.168
10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă	1.177.104		1.177.104
20. Bunuri şi servicii	*5.562.404*	*125.000*	*5.687.404*
20.01 Bunuri şi servicii	*2.046.645*	*-10.000*	*2.036.645*
20.02 Reparaţii curente	*405.000*		*405.000*
20.03 Hrană	*1.090.000*	*120.000*	*1.210.000*
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	*116.000*	*15.000*	*131.000*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*351.000*		*351.000*
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	*185.000*		*185.000*
20.11 Cărți, publicații și materiale documentare	*8.000*		*8.000*
20.13 Pregatire profesională	*8.000*		*8.000*
20.14 Protectia muncii	*28.000*		*28.000*

20.30 Alte cheltuieli	***1.324.759***		***1.324.759***
84. Plaţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent	***-8.815***	***0***	***-8.815***
85.01.01 Plaţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent	-8.815		***-8.815***
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	***84.522***	***-9.108***	***75.414***
70. Cheltuieli de capital	**84.522**	**-9.108**	**75.414**
71. Active nefinanciare	***84.522***	***-9.108***	***75.414***
1.01 Active fixe	***84.522***	***-9.108***	***75.414***
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport	19.635		19.635
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	64.887	-9.108	55.779
71.01.30 Alte active fixe			

Anexa nr. 13 / 4
la Hotărârea nr. 149 / 27 septembrie 2018

BUGETUL

Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui pe anul 2018

Rectificarea a VII-a

Subcap. 68.02.50 ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR ŞI ASISTENŢEI SOCIALE

U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influenţe +, -	Program rectificat
TOTAL VENITURI	18.291.934	15.100	18.307.034
1. Alocaţii de la bugetul local al judeţului	*18.291.934*	*15.100*	*18.307.034*
TOTAL CHELTUIELI	18.291.934	15.100	18.307.034
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*17.999.909*	*15.100*	*18.015.009*
01.Cheltuieli curente	18.105.918	15.381	18.121.299
10. Cheltuieli de personal	*14.489.785*	*281*	*14.490.066*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*13.741.155*	*281*	*13.741.436*
10.02 Cheltuieli salariale in natura	*262.450*	*0*	*262.450*
10.02.06 Vouchere de vacanţă	*262.450*		*262.450*
10.03 Contribuţii	*486.180*	*0*	*486.180*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	136.736		136.736
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj	4.302		4.302
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	45.023		45.023
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	1.379		1.379
10.03.06 Contribuţii pt.Fondul naţional unic de asig.sociale de sănătate 0,85%	11.672		11.672
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	287.068		287.068
20. Bunuri şi servicii	*2.362.133*	*15.100*	*2.377.233*
20.01 Bunuri şi servicii	*1.931.536*		*1.931.536*
20.02 Reparaţii curente	*77.140*		*77.140*
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	*3.800*	*100*	*3.900*
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	*80.000*		*80.000*
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	*185.000*	*15.000*	*200.000*
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	*13.400*		*13.400*
20.13 Pregatire profesională	*37.300*		*37.300*
20.14 Protecţia muncii	*2.000*		*2.000*
20.30 Alte cheltuieli	*31.957*		*31.957*
59 ALTE CHELTUIELI	*1.254.000*	*0*	*1.254.000*
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	*1.254.000*		*1.254.000*

84. Plaţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent	***-106.009***	***-281***	***-106.290***
85.01.01 Plaţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent	-106.009	-281	-106.290
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	***292.025***	***0***	***292.025***
70. Cheltuieli de capital	**292.025**	**0**	**292.025**
71. Active nefinanciare	***292.025***	***0***	***292.025***
71.01 Active fixe	***292.025***	***0***	***292.025***
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport	279.245		279.245
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale	9.900		9.900
71.01.30. Alte active fixe	2.880		2.880

Anexa nr. 14

la Hotărârea nr. 149/27 septembrie 2018

LISTA

obiectivelor de investiții cu finanțare din bugetul local al județului pe anul 2018

Rectificarea a VII - a

U.M.=lei

Nr. crt.	*Denumirea obiectivelor de investiții*	*Suma*
1	TOTAL CHELTUIELI de investiții, din care:	51.342.469
2	TOTAL active nefinanciare, din care :	45.404.256
3	*- 71.01 Active fixe*	*45.219.256*
4	*- 71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe*	*185.000*
5	*- 58. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020*	*5.938.213*
6	A. Lucrări în continuare din care:	25.045.523
7	*- 71.01 Active fixe*	*19.794.954*
8	*- 58. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020*	*5.250.569*
9	B. Lucrări noi din care:	21.644.440
10	*- 71.01 Active fixe*	*21.540.000*
11	*- 58. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020*	*104.440*
12	C. Alte cheltuieli de investiții din care:	4.652.506
13	*- 71.01 Active fixe*	*3.884.302*
14	*- 58. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020*	*583.204*
15	*- 71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe*	*185.000*
16	51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE	1.139.604
17	-Consiliul Judeţean Vaslui	1.139.604
18	*- 71.01 Active fixe*	*556.400*
19	*- 58. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020*	*583.204*
20	B. Lucrări noi, din care:	71.400
21	*- 71.01 Active fixe*	*71.400*
23	*- Lucrări de reabilitare la Palatul Administrativ - Vaslui*	*71.400*
24	C. Alte cheltuieli de investiții, din care :	1.068.204
25	*- 58. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020*	*583.204*
26	*- 71.01 Active fixe*	*485.000*
27	60.02. APĂRARE	47.100
28	-Consiliul județean Vaslui (Centrul militar)	38.800

Nr. crt.	*Denumirea obiectivelor de investiţii*	*Suma*
29	**C. Alte cheltuieli de investiţii, din care :**	**38.800**
30	***- 71.01 Active fixe***	***38.800***
31	**- Consiliul judeţean Vaslui (Structură Teritorială pentru Probleme Speciale Vaslui)**	**3.300**
32	**C. Alte cheltuieli de investiţii, din care :**	**3.300**
33	***- 71.01 Active fixe***	***3.300***
34	**-Consiliul Judeţean Vaslui**	**5.000**
35	**C. Alte cheltuieli de investiţii, din care :**	**5.000**
36	***- 71.01 Active fixe***	***5.000***
37	**61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ**	**65.000**
38	**- Consiliul Judetean Vaslui**	**65.000**
39	**C. Alte cheltuieli de investiţii, din care :**	**65.000**
40	***- 71.01 Active fixe***	***15.000***
41	***- 71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe***	***50.000***
42	**65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT**	**820.345**
43	**- Consiliul judeţean Vaslui**	**524.370**
44	**B. Lucrări noi, din care:**	**50.750**
45	***- 71.01 Active fixe***	***25.000***
46	*- " Şcoala Profesională Specială "Sfânta Ecaterină" Huşi, judeţul Vaslui"*	*25.000*
47	***- 58.01. Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)***	***25.750***
48	*- Proiect: "Creşterea eficienţei energetice a imobilului C.S.E.I Elisabeta Polihroniade Vaslui" - documentaţii tehnice*	*25.750*
49	**C. Alte cheltuieli de investiţii din care :**	**473.620**
50	***- 71.01 Active fixe***	***473.620***
51	**Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Elisabeta Polihroniade"**	**69.275**
52	**C. Alte cheltuieli de investiţii, din care :**	**69.275**
53	***- 71.01 Active fixe***	***69.275***
54	**Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Constantin Pufan"**	**158.000**
55	**C. Alte cheltuieli de investiţii, din care :**	**158.000**
56	**- 71.01 Active fixe**	***48.000***
57	***- 71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe***	***110.000***
58	**- Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Negreşti**	**10.000**
59	**C. Alte cheltuieli de investiţii, din care :**	**10.000**
60	***- 71.01 Active fixe***	***10.000***
61	**Şcoala Profesională Specială "Sfanta Ecaterină" Huşi**	**58.700**
62	**C. Alte cheltuieli de investiţii, din care :**	**58.700**
63	***- 71.01 Active fixe***	***58.700***
64	**66.02 SĂNĂTATE**	**787.747**
65	**- Consiliul judeţean Vaslui**	**787.747**
66	**A. Lucrări în continuare, din care:**	**77.000**
67	***- 71.01 Active fixe***	***77.000***
68	*- Proiectare şi execuţie deviere şi reamplasare în subteran a tronsonului de conductă de distribuţie gaz în municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, zona Spital Judeţean de Urgenţă Vaslui*	*77.000*

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor de investiții	Suma
69	**B. Lucrări noi, din care:**	**69.247**
70	***- 71.01 Active fixe***	***69.247***
72	*- Proiectare și execuție lucrări devieri rețele la obiectivul de investiție "Construire clădire nouă în vederea organizării Ambulatoriului integrat și desfășurării activității administrative la Spitalul Județean de Urgență Vaslui*	*69.247*
73	**C. Alte cheltuieli de investiții, din care :**	**641.500**
74	***- 71.01 Active fixe***	***616.500***
75	***- 71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe***	***25.000***
76	**67.02. CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE**	**1.741.891**
77	**- Consiliul județean Vaslui**	**1.641.545**
78	**A. Lucrări în continuare, din care:**	**1.251.260**
79	***- 71.01 Active fixe***	***1.251.260***
80	*- Reparaţii capitale şi refuncţionalizare Casa armatei Vaslui -"Centrul cultural județean multifuncțional"*	*1.251.260*
81	**C. Alte cheltuieli de investiții, din care:**	**390.285**
82	***- 71.01 Active fixe***	***390.285***
83	**- Biblioteca județeană "N. M. Spătarul" Vaslui**	**70.000**
84	**C. Alte cheltuieli de investiții, din care:**	**70.000**
85	***- 71.01 Active fixe***	***70.000***
86	**- Centrul Județean pentru Conservare și Promovare a Culturii Traditionale Vaslui**	**30.346**
87	**C. Alte cheltuieli de investiții, din care:**	**30.346**
88	***- 71.01 Active fixe***	***30.346***
89	**68.02. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ**	**1.000.322**
90	**- Consiliul județean Vaslui**	**0**
91	**C. Alte cheltuieli de investiții, din care:**	**0**
92	***- 71.01 Active fixe***	***0***
93	**- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui**	**1.000.322**
94	**B. Lucrări noi, din care:**	**200.753**
95	***- 71.01 Active fixe***	***200.753***
96	*- Termosistem CSCPH Bîrlad*	*51.765*
97	*- Efectuare puț forat de mare adâncime C.R.R. Râșești*	*85.680*
98	*- Covor PVC trafic intens CIA Rinzesti*	*37.128*
99	*- Lucrări de instalare de paratrăsnete C.S.C. Huși*	*26.180*
100	**C. Alte cheltuieli de investiții, din care :**	**799.569**
101	***- 71.01 Active fixe***	***799.569***
102	**70.02. SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ**	***53.550***
103	**-Consiliul județean Vaslui**	***53.550***
104	**C. Alte cheltuieli de investiții, din care:**	**53.550**
105	***- 71.01 Active fixe***	***53.550***
106	**74.02. PROTECȚIA MEDIULUI**	**6.382.610**
107	**- Consiliul județean Vaslui**	**6.382.610**
108	***- 71.01 Active fixe***	***1.132.041***
109	***- 58. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020***	***5.250.569***

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor de investiții	Suma
110	**A. Lucrări în continuare, din care:**	**5.642.007**
111	***- 58.03. Programe din Fondul de Coeziune (FC)***	***5.250.569***
112	*- Proiect: "Fazarea Proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui"*	*5.250.569*
113	***- 71.01 Active fixe***	***391.438***
114	*- " Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huși și orașul Negresti - ETAPA II a , Municipiul Bîrlad. Obiect : Rețele de apă și canalizare II, Rezervoare Uzina de Apă și stații de pompare apă brută și ape uzate, municipiul Bîrlad: - Rezervoare Uzina de Apă și stații de pompare apă brută și ape uzate, municipiul Bîrlad".*	*50.000*
115	*-" Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huși și orașul Negrești - ETAPA a II a Municipiul Vaslui".*	*100.000*
116	*- Racordare la reţea de distribuţie a energiei electrice pentru: Depozitele existente Bîrlad, Huşi şi Negreşti din cadrul proiectului "Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui"*	*20.000*
117	*- Consolidarea amplasamentului afectat de alunecări de teren situat în vecinatatea depozitului de deșeuri Huși*	*221.438*
118	**B. Lucrări noi, din care:**	**550.000**
119	***- 71.01 Active fixe***	***550.000***
120	*- Lucrări suplimentare necesare în vederea autorizării proiectului " Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huși și orașul Negresti, județul Vaslui, - etapa I și II privind securitatea la incendiu".*	*550.000*
121	**C. Alte cheltuieli de investiții, din care:**	**190.603**
122	***- 71.01 Active fixe***	***190.603***
123	**84.02. TRANSPORTURI**	**39.294.300**
124	***- 71.01 Active fixe***	***39.215.610***
125	***- 58.01. Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională***	***78.690***
126	**- Consiliul județean Vaslui**	**39.294.300**
127	**A. Lucrări în continuare, din care:**	**18.075.256**
128	***- 71.01 Active fixe***	***18.075.256***
129	*-" **Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 K**: DN 24 (Munteni de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, km 18+170 – 34+610 (L = 16,440 km)*	*517.300*
130	*-" **Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245**: DN 24 (Bârlad) – Drujești – Băcani – Vulpășeni – Ghicani – Alexandru Vlahuță – Buda – Morăreni – Florești – Oprișița (DN 2 F), km 22+900– 33+200 (L = 10,300 km) "*	*756.431*
131	*-" **Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 J**: DN 24A (Epureni) – Horga, km 0+000 – 6+250 (L = 6,250 km) "*	*410.000*
132	*-" **Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 A**: Muntenii de Jos (DN 24) – Lipovăț - Suceveni – Bogdana – Similișoara – Gavanu – Morăreni – Ghergheşti – Valea Lupului – Lunca Siliștea - Iana, km 37+310 – 40+310 (L = 3,000 km) "*	*50.000*

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor de investiții	Suma
133	-" **Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242 F**: Trestiana – (DJ 242) – Grăjdeni – Mănăstirea Grăjdeni, km 0+000 – 13+900 (L = 13,900 km) "	810.000
134	-" **Reabilitare și modernizare drum județean DJ 207 J**: DJ 207 E (Delești) – Bălești - Fâstâci, km 0+000 – 7+693 (L = 7,693 km) "	4.181.525
135	-" **Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 B**: Ghergheşti (DJ 245 A) – Corodești – Chetrosu – Draxeni – Rugaria – Ivănești, km 0+000 – 2+000 (L = 2,000 km) "	350.000
136	-" **Reabilitare și modernizare drum județean DJ 284**: DN 24 B (Huși) – Epureni – Duda – Pâhnești – Fundătura – Arsura – DN 28 (Ghermănești), km 0+000 – 2+650; km 4+400 – 19+400; km 23+450 – 25+500; km 25+500 – 27+079 (L = 21,279 km) "	8.200.000
137	- **Reparații pod DJ 244 I**, peste râul Sărăţeni, sat Sărăţeni, km 4+400, judetul Vaslui	1.000.000
138	-" **Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 207 H**: DN 2 F (Vaslui) – Fabrica Ceramica – Chițoc – Poiana Căprioarei – Tabăra de copii, km 4+200 – 6+700 (L = 2,500 km) "	1.800.000
139	**B. Lucrări noi, din care:**	**20.702.290**
140	**- 71.01 Active fixe**	**20.623.600**
141	-" **Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 248 A**: Limită județ Iași – Siliștea – Huc – Plopoasa – Rafaila – Buda – DJ 207 E (Oșești), km 60+325 - 61+825 (L = 1,500 km) "	1.300.000
142	-" **Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 C**: DJ 243 (Mărășești) – Voinești, km 0+000 – 5+430 (L = 5,430km) "	4.950.000
143	-" **Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 L**: DJ 244 D (Tăbălăiești) – Averești, km 0+000 – 2+500 (L = 2,500 km) "	2.770.000
144	-" **Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 I**: Murgeni (DN 24 A) – Sărăţeni – Măluşteni – DC 67, km 4+600 – 9+100 (L = 4,500 km) "	1.598.600
145	-" **Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 M**: DN 24 (Crasna) – Albești – Idrici – Roșiești (DJ 244 A), km 8+680 - 12+180 (L = 3,500 km) "	3.140.000
146	-" **Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 E**: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245 L (Costești), km 1+600 – 3+000; km 4+000 – 4+200 (L = 1,600 km) "	2.160.000
147	- " **Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 E**: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245 L (Costești), km 11+035 – 14+635 (L = 3,600 km) "	920.000
148	- " **Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 246 A**: DN 24 (Moara Domnească) – Fereşti – Bereasa – DJ 247 (Tătărăni), km 1+311 – 5+834 (L = 4,523 km) "	1.020.000
149	- " **Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 248 A**: Limită județ Iași – Siliștea – Huc – Plopoasa – Rafaila – Buda – DJ 207 E (Oșești), județul Vaslui "	550.000

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor de investiții	Suma
150	- "Proiectare (PT + DDE) și execuție - Consolidare și reabilitare pod peste râul Bîrlad, DJ 248 A, km 58 + 750, comuna Todirești, județul Vaslui "	315.000
151	- "Proiectare și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 159 : limită județul Neamț - Băcești - Băbușa - Păltiniș - Slobozia - Racova - Trohan - Pungești - Siliștea - Armășoaia - Blesca (DN 2F), km 64 + 500 - 77 + 500 (13,000 km), județul Vaslui "	75.000
152	- "Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 246 : DJ 247 (Codăești) - Rediu Galian - Tăcuta - Focșasca - Limită județ Iași, km 5+499 – 13+635 județul Vaslui"	250.000
153	- "Proiectare și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241 C : limită județul Bacău (Stejaru) - Doagele - Poiana-Pietrei - Dragomirești (DN 2F), județul Vaslui "	250.000
154	- "Proiectare și execuție - Pod din beton armat pe drum județean DJ 241C, în satul Doagele, județul Vaslui"	150.000
155	- "Proiectare și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B : Bârlad (DJ 243) - Crâng, Ciocani - Movileni - Coroiești de Sus - Limită județ Bacău, L = 6,630 km, județul Vaslui"	250.000
156	- "Proiectare și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245C : Băcani (DJ 245) – Băltățeni – Cepești – Rădăești – Coroiești – Bogdănița – Schitu (DJ 245A), L=19,110 km., județul Vaslui"	300.000
157	- "Proiectare și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km., județul Vaslui"	275.000
158	- " Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244H : DJ 244 – Viișoara – Urdești – Găgești (DJ 244 B), județul Vaslui	300.000
159	- Cheltuieli neprevăzute, proiect "Regiunea Nord - Est - Axa rutieră strategică 4: Vaslui, Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bîrlad - Laza - Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246), județul Vaslui"	50.000
160	- 58.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care:	78.690
161	- Proiect: "Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 4: Vaslui Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bîrlad - Laza - Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246), județul Vaslui"	78.690
162	C. Alte cheltuieli de investiții, din care :	516.754
163	- 71.01 Active fixe	516.754
164	87.02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE	10.000
165	- Consiliul județean Vaslui	10.000
166	C. Alte cheltuieli de investiții, din care:	10.000
167	- 71.01 Active fixe	10.000

Anexa nr. 14 a

la Hotărârea nr. 149/27 septembrie 2018

LISTA

poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii" cu finanţare din bugetul local al judeţului pe anul 2018

Rectificarea a VII - a

U.M.=lei

Nr. crt.	Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii	U. M	Canti-tate	Preţ unitar	Valoare
1	TOTAL CHELTUIELI, din care:	x	x	x	4.652.506
2	71.01 Active fixe	x	x	x	3.884.302
3	71.03 Reparaţii capitale	x	x	x	185.000
4	- 58. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	x	x	x	583.204
5	51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE	x	x	x	1.068.204
6	- 71.01 Active fixe	x	x	x	485.000
7	- 58. Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	x	x	x	583.204
8	-Consiliul Judeţean Vaslui, din care :	x	x	x	1.068.204
9	- 58.02 Programe din Fondul Social European	x	x	x	565.838
10	- Proiect: " Calitate și performanță - strategie de management la Consiliul Județean Vaslui"	lei	x	x	446.991
11	- Proiect: "Etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui"	lei	x	x	118.847
12	- 58.16 Alte facilităţi şi instrumente postaderare	x	x	x	17.366
13	- Proiect: " Europe Direct - 2018"	lei	x	x	17.366
14	- 71.01 Active fixe	x	x	x	485.000
15	- Sistem de supraveghere video pentru Palatul Administrativ	buc	1	23.000	23.000
16	- Distrugător documente	buc	3	3.333	10.000
17	- Calculator	buc	8	3.000	24.000
18	- Laptop	buc	2	3.000	6.000
19	- Multifuncțională laser cu DADF	buc	1	5.000	5.000
20	- Multifuncțională laser	buc	2	2.500	5.000
21	- Program de inventariere a patrimoniului	lei	x	x	140.000
22	- Licențe	buc	10	1.300	13.000
23	- Network Attached Storage (NAS)	buc	1	7.500	7.500
24	- Servicii de proiectare pentru investitia"Efectuare lucrari in vederea avizarii/autorizarii ISU pentru cladirea CRAV Vaslui	lei	x	x	70.000
25	- Scaner color A0	buc	1	15.000	15.000
26	- Copiator	buc	1	16.500	16.500
27	- Expertiză tehnică Palat Administrativ Vaslui	lei	x	x	150.000
28	60.02 APĂRARE	x	x	x	47.100
29	- 71.01 Active fixe	x	x	x	47.100
30	-Consiliul județean Vaslui (Centrul militar)	x	x	x	38.800
31	- 71.01 Active fixe	x	x	x	38.800
32	- Centrală termică în condensație și montare	buc	3	7.933	23.800
33	- Laptop	buc	1	3.000	3.000
34	- Calculatoare	buc	4	3.000	12.000

Nr. crt.	Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii	U. M	Canti-tate	Preţ unitar	Valoare
35	**- Consiliul judeţean Vaslui**	x	x	x	**5.000**
36	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**5.000**
37	- Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţie "Centrul Militar Judeţean"	x	x	x	5.000
38	**- Consiliul judeţean Vaslui (Structură Teritorială pentru Probleme Speciale Vaslui)**	x	x	x	**3.300**
39	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**3.300**
40	- Calculator	buc	1	3.000	3.000
41	- Licenţe antivirus	buc	2	150	300
42	**61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ**	x	x	x	**65.000**
43	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**15.000**
44	**- 71.03 - Reparaţii capitale**	x	x	x	**50.000**
45	**- Consiliul Judeţean Vaslui**	x	x	x	**65.000**
46	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**15.000**
47	- Sistem de supraveghere video pentru Poligon Delea	buc	1	15.000	15.000
48	**- 71.03 - Reparaţii capitale**	x	x	x	**50.000**
49	- Lucrări de reparaţii capitale la clădirea administrativă Poligon - Delea	lei	x	x	50.000
50	**65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT**	x	x	x	**769.595**
51	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**659.595**
52	**- 71.03 - Reparaţii capitale**	x	x	x	**110.000**
53	**Consiliul judeţean Vaslui, din care:**	x	x	x	**473.620**
54	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**473.620**
55	- Servicii refacere documentatie tehnico- economice la " Reabilitare, modernizare si dotare Şcoala Profesională Specială "Sfânta Ecaterină" Huşi	lei	x	x	116.620
56	- Servicii verificare proiect tehnic, obiectiv: "Creşterea eficienţei energetice a imobilului C.S.E.I "Elisabeta Polihroniade Vaslui"	lei	x	x	7.000
57	- Studiu de fezabilitate pentru obiectivul: "Proiect Pilot - "Sală de sport școlară", din municipiul Vaslui, str. Filaturii, nr. 9, județul Vaslui"	lei	x	x	100.000
58	- Demolare Scoala Profesionala Speciala "Sfanta Ecaterina" Husi	lei	x	x	250.000
59	**Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Elisabeta Polihroniade"**	x	x	x	**69.275**
60	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**69.275**
61	- Cameră senzorială - bază	buc	1	45.275	45.275
62	- Sistem supraveghere video	buc	1	13.000	13.000
63	- Poartă motorizată - acces unitate	buc	1	11.000	11.000
64	**Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Constantin Pufan"**	x	x	x	**158.000**
65	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**48.000**
66	- Plită cu hotă profesională	buc	1	48.000	48.000
67	**- 71.03 - Reparaţii capitale:** Lucrări de reparaţii canale termice - rețele termice exterioare	lei	x	x	**110.000**
68	**Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Negresti**	x	x	x	**10.000**
69	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**10.000**
70	- Documentaţie tehnico - economică - "Parc de joacă pentru copii"	lei	x	x	10.000

Nr. crt.	Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii	U. M	Canti-tate	Preţ unitar	Valoare
71	**Şcoala Profesională Specială "Sfanta Ecaterină" Huşi**	x	x	x	**58.700**
72	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**58.700**
73	- Uscător rufe	buc	1	24.500	24.500
74	- calandru pentru spălătorie	buc	1	34.200	34.200
75	**66.02 SĂNĂTATE**	x	x	x	**641.500**
76	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**616.500**
77	**- 71.03 Reparaţii capitale**	x	x	x	**25.000**
78	**-Consiliul judeţean Vaslui, din care:**	x	x	x	**641.500**
79	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**616.500**
80	- Elaborare documentaţie tehnico-economică "Reabilitare, extindere bloc operator și lucrări de completare a măsurilor de securitate la incendiu în Corpul C la Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui"	lei	x	x	16.500
81	- Apartamente	buc	3	200.000	600.000
82	**- 71.03 Reparaţii capitale**	x	x	x	**25.000**
83	- Lucrări de reparaţii capitale la Policlinica Stomatologică Vaslui	lei	x	x	25.000
84	**67.02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE**	x	x	x	**490.631**
85	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**490.631**
86	**-Consiliul judeţean Vaslui, din care:**	x	x	x	**390.285**
87	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**390.285**
88	- Servicii elaborare documentaţie tehnico-economică - obiectiv "Restauratre Ansamblu Monumental ' Statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare"	lei	x	x	112.800
89	- Servicii elaborare documentaţie tehnico-economică - obiectiv "Reabilitare și dotare Muzeul Vasile Pârvan Bîrlad - Casa Sturdza"	lei	x	x	37.485
90	- Documentație privind obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru Muzeul "Vasile Pârvan" și Teatrul "V.I.Popa" Bîrlad	lei	x	x	25.000
91	- "Servicii de proiectare și completare a cărții tehnice a construcției pentru Teatrul "V.I.Popa" Bîrlad și Muzeul "V. Pârvan" Bîrlad, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu "	lei	x	x	65.000
92	- Lucrări de completare a măsurilor de securitate la incendiu la Teatrul "V.I.Popa" Bîrlad	lei	x	x	150.000
93	**- Biblioteca Judeţeană "N. M. Spătarul" Vaslui**	x	x	x	**70.000**
94	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**70.000**
95	- Remedierea și extinderea sistemului de detecție și alarmare la incendiu	lei	x	x	50.000
96	- Calculatoare	buc	5	3.000	15.000
97	- Panou mobil pentru afișaj	buc	1	5.000	5.000
98	**- Centrul Judeţean pentru Conservare și Promovare a Culturii Traditionale Vaslui**	x	x	x	**30.346**
99	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**30.346**
100	- Echipament de sonorizare(cu urmatoarele elemente: boxe active subwoofer, mixer cu cutie de protectie, CD player cu cutie de protectie)	buc	1	30.346	30.346
101	**68.02. ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ**	x	x	x	**799.569**
102	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**799.569**

Nr. crt.	Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii	U. M	Canti-tate	Preţ unitar	Valoare
103	**- Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui**	x	x	x	799.569
104	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	799.569
105	- Mașină de spălat industrială - C.I.A.P.V. Giurcani	buc	1	12.803	12.803
106	- Motosapă - C.I.A.P.V. Giurcani	buc	1	5.500	5.500
107	- Aparat multifuncțional (recuperare) - C.S.R.N.A. Vaslui	buc	1	9.520	9.520
108	- Aparat multifuncțional (recuperare) - C.S.C.P.H. Bîrlad	buc	1	9.520	9.520
109	- Bandă de alergare electrică - C.S.R.N.A. Bîrlad	buc	1	10.411	10.411
110	- Hotă profesională inox - C.I.A. Ranzesti	buc	1	4.245	4.245
111	- Hotă profesională inox - C.I.A. Bogesti	buc	1	4.245	4.245
112	- Hotă profesională inox - C.R.R. Rasesti	buc	1	4.245	4.245
113	- Robot de bucătărie - C.S.C.A. Huși (C.R.R.P.H. Huși)	buc	2	8.218	16.436
114	- Mașină de gătit cu 6 arzătoare, pe gaz CSCA Huși	buc	2	9.227	18.454
115	- Mașină de spălat industrială - C.R.R. Rasesti	buc	1	12.803	12.803
116	- Mașină de spălat industrială C.R.R.N. Mălăiesti	buc	1	12.803	12.803
117	- Mașină de spălat industrială C.S.C.A.Huși	buc	2	12.803	25.606
118	- Mașină de spălat industrială - C.S.C.Negrești	buc	1	12.803	12.803
119	- Mașină de spălat industrială - C.I.A. Ranzesti	buc	1	12.803	12.803
120	- Mașină de spălat industrială C.I.A. Bogești	buc	1	12.803	12.803
121	- Lucrări de instalare pentru sisteme de supraveghere video CRR Fălciu	lei	x	x	21.420
122	- Lucrări de instalare instalație alarmare și detecție incendiu - C.R.R. Rasesti	lei	x	x	19.635
123	- Lucrări de instalare instalație alarmare și detecție incendiu - C.I.A. Ranzesti	lei	x	x	19.635
124	- Lucrări de instalare instalație alarmare și detecție incendiu - C.R.R.N. Mălăiești	lei	x	x	19.635
125	- Lucrări de instalare instalație alarmare ți detecție incendiu - L.P. Negrești	lei	x	x	19.635
126	- Lucrări de instalare instalație alarmare și detecție incendiu - C.Respiro Ghermănești	lei	x	x	19.635
127	- Lucrări de instalare instalație alarmare și detecție incendiu - C.S.R.N.A. Vaslui	lei	x	x	19.635
128	- Hotă profesională inox - CSC 2 Bîrlad	buc	1	4.245	4.245
129	- Mașină de curațat cartofi - CRR Râsești	buc	1	6.200	6.200
130	- Mașină de curațat cartofi - CSC2 Bîrlad	buc	1	6.200	6.200
131	- Mașină de spălat industrială - C.S.C. 1 Bîrlad	buc	1	12.803	12.803
132	- Hotă profesională inox - CSC1 Bîrlad	buc	1	4.245	4.245
133	- Mașină de gătit cu 6 arzatoare, pe gaz - CSC1 Bîrlad	buc	1	9.283	9.283
134	- Mașină de spălat industrială - CSC1 Bîrlad	buc	1	12.803	12.803
135	- Lucrări de instalare instalație alarmare și detecție la incendiu - CTF Vaslui	lei	x	x	19.635
136	- Copiator digital color A3 - sediu DGASPC Vaslui	buc	1	9.900	9.900
137	- Inlocuire cazane și reproiectare instalație centrală termică sediu D.G.A.S.P.C. Vaslui	lei	x	x	145.965
138	- Lucrări de instalare rețea 4 hidranți exteriori Sediu DGASPC Vaslui	lei	x	x	133.280
139	- Studiu de fezabilitate, alte studii, taxe și avize realizare proiect "Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități" - Găgești - P.O.R/8/8.1/8.3/B/1	lei	x	x	51.700
140	- Studiu de fezabilitate, alte studii, taxe și avize realizare proiect "Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități" - Oltenești - P.O.R/8/8.1/8.3/B/1	lei	x	x	51.700

Nr. crt.	Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii	U. M	Canti-tate	Preţ unitar	Valoare
141	- Licente software "Tara v2015"	buc	5	500	2.500
142	- Licente software "LOGOPEDIX"	buc	5	400	2.000
143	- Licente software utilizare platforma evaluare psihologica CAS++	buc	4	720	2.880
144	**70.02. SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ**	x	x	x	**53.550**
145	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**53.550**
146	**-Consiliul judeţean Vaslui, din care:**	x	x	x	**53.550**
147	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**53.550**
148	- Servicii întocmire Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru terenul destinat construirii de locuinţe de serviciu A.N.L, str. Aleea Hulubăţ	lei	x	x	53.550
149	**74.02. PROTECŢIA MEDIULUI**	x	x	x	**190.603**
150	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**190.603**
151	**- Consiliul judeţean Vaslui, din care :**	x	x	x	**190.603**
152	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**190.603**
153	- Servicii de consultanţă în vederea realizarii studiului de conformitate şi autorizarea privind securitatea la incendiu pentru lucrările executate în cadrul proiectului de investiţii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epeurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bîrlad, Huşi şi oraşul Negreşti, judeţul Vaslui, Etapa I şi II"	lei	x	x	60.000
154	- " Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Vaslui, în perioada 2014 - 2020"	lei	x	x	130.603
155	**84.02. TRANSPORTURI**	x	x	x	**516.754**
156	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**516.754**
157	**-Consiliul judeţean Vaslui**	x	x	x	**516.754**
158	**- 71.01 Active fixe**	x	x	x	**516.754**
159	- Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare si modernizare DJ 245 E : DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costeşti)	lei	x	x	25.438
160	- Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare si modernizare DJ 245 L : DN 24 (Costeşti) – Puntişeni – Chiţcani – Pârveşti – Mănăstirea Pârveşti	lei	x	x	10.000
161	- Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare si modernizare DJ 245 A : Muntenii de Jos (DN 24) – Lipovăţ – Suceveni – Bogdana – Similişoara – Găvanu – Morăreni – Ghergheşti – Valea Lupului – Lunca – Siliştea - Iana (DJ 243)	lei	x	x	10.000
162	- Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare si modernizare DJ 242 C : Limită judeţ Galaţi (Gara Docăneasa) – Limită judeţ Galaţi (Gara Tălăşmani)	lei	x	x	10.000
163	- Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare si modernizare DJ 242 G : Vinderei (DJ 242C km 0+000) – Brădeşti	lei	x	x	10.000

Nr. crt.	Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii	U. M	Canti-tate	Preţ unitar	Valoare
164	- Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare si modernizare DJ 159 : Limită judeţ Neamţ – Băceşti – Băbuşa – Păltiniş – Slobozia – Racova – Trohan – Pungeşti – Siliştea – Armăşoaia – Bleşca (DN 2F)	lei	x	x	10.000
165	- Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare si modernizare DJ 244 D : Huşi (DN 24B) – Limită judeţ Iaşi	lei	x	x	10.000
166	- Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare si modernizare DJ 246 : DN 24 (Codăeşti) – Rediu Galian – Tăcuta – Focşasca – Limită judeţ Iaşi	lei	x	x	10.000
167	- Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare si modernizare DJ 243 A : Pogana (DJ 243) – Crângu Nou – Ciocani – Iveşti – Pogoneşti – Tutova – Criveşti – Pochidia – Satu Nou – Limită judeţ Galaţi	lei	x	x	126.316
168	- Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare si modernizare POD pe DJ 244E - MICLESTI"	lei	x	x	10.000
169	- Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare si modernizare POD PE DJ 245B - CHETROSU"	lei	x	x	10.000
170	- Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „DJ 244 E : DN 24B (Huşi) – Tătărăni – Boţeşti – DN 24 (Micleşti)"	lei	x	x	10.000
171	- Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „DJ 245 D : DN 24 (Sălcioara) – Horoiata – Unteşti – Ulea – Bogdăneşti – Vişinari – Orgoieşti – Căpuşneni – Fundu Văii – DJ 245A (Lipovăţ)"	lei	x	x	10.000
172	- Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „DJ 244 : 23 August (DN 24A) – Şuletea – Stoişeşti – Gara Banca – Sălcioara (DN 24)"	lei	x	x	5.000
173	- Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţie "DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245 L (Costeşti) "	lei	x	x	50.000
174	- Expertiză pe DJ 243 A : Pogana (DJ 243) – Crângu Nou – Ciocani – Iveşti – Pogoneşti – Tutova – Criveşti – Pochidia – Satu Nou – Limită judeţ Galaţi	lei	x	x	50.000
175	- Expertiză pe DJ 243 : Bârlad (DN 24) – Pogana – Iana – Vadurile – Iezer – Puieşti – Fântânele – Rădeni – Dragomireşti (DN 2F)	lei	x	x	50.000
176	- Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, Proiect Tehnic şi asistenţă tehnică din partea proiectantului (D.A.L.I.+P.T.+D.D.E): Lucrări de consolidare pe DJ 244J - DN 24A (Epureni) – Horga	lei	x	x	92.100
177	- Expertiză tehnică la Pod Stoişeşti pe DJ 244	lei	x	x	7.900
178	**87.02 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE**	**x**	**x**	**x**	**10.000**
179	**- 71.01 Active fixe**	**x**	**x**	**x**	**10.000**
180	**-Consiliul judeţean Vaslui**	**x**	**x**	**x**	**10.000**
181	**- 71.01 Active fixe**	**x**	**x**	**x**	**10.000**
182	- Elaborare documentaţie tehnico - economică pentru obiectivul "Parc Agro - industrial Vaslui"	lei	x	x	10.000

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 150 /2018
privind rectificarea a VII-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018

având în vedere:

– raportul preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;

– Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.149/27.09.2018 privind rectificarea a VII-a a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2018;

– prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018;

în conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 91 alin. (3), lit. „a" şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.- La partea de venituri a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018, aşa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 124/30.08.2018 privind rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018, se aprobă următoarele influenţe:

	- lei-
VENITURI TOTALE:	**- 44.946**
din care:	
- venituri din prestări servicii şi alte activităţi	+ 37.000
- transferuri voluntare altele decât subvenţiile	+ 2.500
- subvenţii de la alte administraţii	- 84.446

Art.2.- La partea de cheltuieli a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018, aşa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 124/30.08.2018 privind rectificarea a VI-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018, se aprobă următoarele influenţe:

	- lei-
CHELTUIELI TOTALE:	**- 44.946**
din care:	
- cheltuieli de personal	- 6.000
- cheltuieli cu bunuri şi servicii	+ 64.500
- cheltuieli de capital	- 103.446

Art.3.- (1) Sinteza bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii se prezintă în anexa nr. 1.

(2) Detalierea cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe capitole şi articole, este prevăzută în anexa nr. 2, iar defalcarea cheltuielilor pe beneficiari de credite bugetare este prevăzută în anexa nr. 3.

Art.4.- (1) Cheltuielile la capitolul „alte servicii publice generale" se suplimentează cu suma de 1.000 lei la Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui.

(2) Cheltuielile de personal se diminuează cu suma de 6.000 lei, iar cheltuielile cu bunuri şi servicii se suplimentează cu suma de 7.000 lei.

Art.5.- Cheltuielile la capitolul „sănătate" se diminuează cu suma de 109.146 lei, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, la cheltuieli de capital.

Art.6.- Cheltuielile la capitolul „cultură, recreere şi religie" se suplimentează cu suma de 20.000 lei, din care 19.000 lei la cheltuieli cu bunuri şi servicii şi 1.000 lei la cheltuieli de capital.

Art.7.- Cheltuielile la capitolul „asigurări şi asistenţă socială" se suplimentează cu suma de 43.200 lei, din care 38.500 lei la cheltuieli cu bunuri şi servicii şi 4.700 lei la cheltuieli de capital, la Centrul de Asistenţă Medico-Socială Băceşti.

Art.8.- Detalierea bugetului Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui este redată în anexele nr. 4-4b.

Art.9.- Detalierea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui este redată în anexele nr. 5-5c.

Art.10.- Detalierea bugetelor Muzeelor „Ştefan cel Mare" Vaslui, „Vasile Pârvan" Bîrlad, şi Teatrului „V. I. Popa" Bîrlad este redată în anexele nr. 6-8b.

Art.11.- Detalierea bugetului Centrului de Asistenţă Medico-Socială Băceşti este redată în anexele nr. 9-9b.

Art.12.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital cu desfăşurarea, atât fizică, precum şi valorică, se prezintă în anexele nr. 10-10a.

Art.13.- Anexele nr. 1-10a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Vaslui, 27 septembrie 2018

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

Anexa nr. 1
la Hotarârea nr. 1501 27 septembrie 2018

SINTEZA

bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018

Rectificarea a VII -a

U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
A. TOTAL VENITURI	**180.396.637**	**-44.946**	**180.351.691**
I. VENITURI CURENTE	**98.074.921**	**39.500**	**98.114.421**
C. VENITURI NEFISCALE	**98.074.921**	**39.500**	**98.114.421**
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	**3.113**	**0**	**3.113**
30.10 Venituri din proprietate	**3.113**	**0**	**3.113**
30.10.05 Venituri din concesiuni şi închirieri	3.113	0	3.113
C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII	**98.071.808**	**39.500**	**98.111.308**
33.10 Venituri din prestări servicii şi alte activităţi	**98.042.313**	**37.000**	**98.079.313**
33.10.08 Venituri din prestări servicii	403.600	1.000	404.600
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate	865.000	36.000	901.000
33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă	8.000	0	8.000
33.10.21 Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	65.126.296	0	65.126.296
33.10.30 Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică alocate de la bugetul de stat	14.759.792	-3.900.408	10.859.384
33.10.31 Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii	9.872.625	3.900.408	13.773.033
33.10.32 Venituri din contractele încheiate cu institutiile de medicină legală	5.607.000	0	5.607.000
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activităţi	1.400.000	0	1.400.000
36.10 Diverse venituri	**23.400**	**0**	**23.400**
36.10.50 Alte venituri	23.400	0	23.400
37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile	**6.095**	**2.500**	**8.595**
37.10.01 Donaţii şi sponsorizări	6.095	2.500	8.595
37.10.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului	-475.192	-1.000	-476.192
37.10.04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	475.192	1.000	476.192
IV. SUBVENŢII	**78.626.023**	**-84.446**	**78.541.577**
42.10 Subvenţii de la bugetul de stat	**608.154**	**0**	**608.154**
42.10.70 Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	608.154	0	608.154
43.10 Subvenţii de la alte administraţii	**78.017.869**	**-84.446**	**77.933.423**
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice	20.141.075	20.000	20.161.075
43.10.10 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii	475.000	0	475.000

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
43.10.14 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii	3.645.580	-109.146	3.536.434
43.10.19 Subvenţii pentru instituţiile publice destinate secţiunii de dezvoltare	1.596.503	4.700	1.601.203
43.10.33 Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creşterilor salariale	52.159.711	0	52.159.711
48.10 Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020	**3.695.693**	**0**	**3.695.693**
48.10.02 Fondul Social European (FSE)	***3.695.693***	***0***	***3.695.693***
48.10.02.03 Prefinanţare	*3.695.693*	*0*	*3.695.693*
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	***170.375.515***	***58.500***	***170.434.015***
I. VENITURI CURENTE	**97.599.729**	**38.500**	**97.638.229**
C. VENITURI NEFISCALE	**97.599.729**	**38.500**	**97.638.229**
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	**3.113**	**0**	**3.113**
30.10 Venituri din proprietate	**3.113**	**0**	**3.113**
30.10.05 Venituri din concesiuni şi închirieri	3.113	0	3.113
C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII	**97.596.616**	**38.500**	**97.635.116**
33.10 Venituri din prestări servicii şi alte activităţi	**98.042.313**	**37.000**	**98.079.313**
33.10.08 Venituri din prestări servicii	403.600	1.000	404.600
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate	865.000	36.000	901.000
33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă	8.000	0	8.000
33.10.21 Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	65.126.296	0	65.126.296
33.10.30 Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică alocate de la bugetul de stat	14.759.792	-3.900.408	10.859.384
33.10.31 Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii	9.872.625	3.900.408	13.773.033
33.10.32 Venituri din contractele încheiate cu instituţiile de medicină legală	5.607.000	0	5.607.000
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi	1.400.000	0	1.400.000
36.10 Diverse venituri	**23.400**	**0**	**23.400**
36.10.50 Alte venituri	23.400	0	23.400
37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile	**-469.097**	**1.500**	**-467.597**
37.10.01 Donaţii şi sponsorizări	6.095	2.500	8.595
37.10.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului	-475.192	-1.000	-476.192
IV. SUBVENŢII	**72.775.786**	**20.000**	**72.795.786**
43.10 Subvenţii de la alte administraţii	**72.775.786**	**20.000**	**72.795.786**
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice	20.141.075	20.000	20.161.075
43.10.10 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii	475.000	0	475.000
43.10.33 Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creşterilor	52.159.711	0	52.159.711
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	***10.021.122***	***-103.446***	***9.917.676***
C. VENITURI NEFISCALE	**475.192**	**1.000**	**476.192**
C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII	**475.192**	**1.000**	**476.192**
37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile	**475.192**	**1.000**	**476.192**

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
37.10.04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	475.192	1.000	476.192
IV. SUBVENŢII	**5.850.237**	**-104.446**	**5.745.791**
42.10 Subventii de la bugetul de stat	**608.154**	**0**	**608.154**
42.10.70 Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	608.154	0	608.154
43.10 Subvenţii de la alte administraţii	**5.242.083**	**-104.446**	**5.137.637**
43.10.14 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii	3.645.580	-109.146	3.536.434
43.10.19 Subvenţii pentru instituţiile publice destinate secţiunii de dezvoltare	1.596.503	4.700	1.601.203
48.10 Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020	**3.695.693**	**0**	**3.695.693**
48.10.02 Fondul Social European (FSE)	*3.695.693*	*0*	*3.695.693*
48.10.02.03 Prefinanţare	*3.695.693*	*0*	*3.695.693*
TOTAL CHELTUIELI	**181.757.013**	**-44.946**	**181.712.067**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	***171.735.891***	***58.500***	***171.794.391***
01. CHELTUIELI CURENTE	**171.735.891**	**58.500**	**171.794.391**
10. Cheltuieli de personal	***133.319.400***	***-6.000***	***133.313.400***
20. Bunuri şi servicii	***36.617.466***	***64.500***	***36.681.966***
55. Alte transferuri	***547.225***	***0***	***547.225***
59. Alte cheltuieli	***1.251.800***	***0***	***1.251.800***
59.01 Burse	***59.500***	***0***	***59.500***
59.22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural	***235.500***	***0***	***235.500***
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	***956.800***	***0***	***956.800***
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	***10.021.122***	***-103.446***	***9.917.676***
58. Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	***4.376.950***	***0***	***4.376.950***
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	**5.644.172**	**-103.446**	**5.540.726**
71. Active nefinanciare	***5.644.172***	***-103.446***	***5.540.726***
71.01 Active fixe	***5.368.972***	***-103.446***	***5.265.526***
71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe	***275.200***	***0***	***275.200***
DEFICIT	**-1.360.376**	**0**	**-1.360.376**

Anexa nr. 2
la Hotarârea nr. 150 / 27 septembrie 2018

DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018
Rectificarea a VII-a

U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL CHELTUIELI	181.757.013	-44.946	181.712.067
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*171.735.891*	*58.500*	*171.794.391*
01.CHELTUIELI CURENTE	171.735.891	58.500	171.794.391
10. Cheltuieli de personal	*133.319.400*	*-6.000*	*133.313.400*
20. Bunuri şi servicii	*36.617.466*	*64.500*	*36.681.966*
55. Alte transferuri	*547.225*	*0*	*547.225*
55.01 Transferuri interne	*547.225*	*0*	*547.225*
59. Alte cheltuieli	*1.251.800*	*0*	*1.251.800*
59.01 Burse	*59.500*	*0*	*59.500*
59.22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural	*235.500*	*0*	*235.500*
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	*956.800*	*0*	*956.800*
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*10.021.122*	*-103.446*	*9.917.676*
58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	*4.376.950*	*0*	*4.376.950*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	5.644.172	-103.446	5.540.726
71. Active nefinanciare	*5.644.172*	*-103.446*	*5.540.726*
71.01 Active fixe	*5.368.972*	*-103.446*	*5.265.526*
71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe	*275.200*	*0*	275.200
54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			
TOTAL CHELTUIELI	1.681.140	1.000	1.682.140
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	*1.660.740*	*1.000*	*1.661.740*
01.CHELTUIELI CURENTE	1.660.740	1.000	1.661.740
10. Cheltuieli de personal	*1.577.540*	*-6.000*	*1.571.540*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*1.500.000*	*-6.000*	*1.494.000*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*26.100*	*0*	*26.100*
10.02.06 Vauchere de vacanță	26.100	0	26.100
10.03 Contribuţii	*51.440*	*0*	*51.440*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	12.195	0	12.195
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	377	0	377
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	4.013	0	4.013
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	114	0	114

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizatii 0,85%	641	0	641
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	34.100		34.100
20. Bunuri şi servicii	***83.200***	***7.000***	***90.200***
20.01 Bunuri şi servicii	**72.000**	**5.799**	**77.799**
20.02 Reparaţii curente	**1.000**	**2.000**	**3.000**
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	**1.000**	**600**	**1.600**
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	**3.200**	**2.000**	**5.200**
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	**1.000**	**-1.000**	**0**
20.13 Pregătire profesională	**1.000**	**0**	**1.000**
20.14 Protecţia muncii	**1.000**	**-600**	**400**
20.30 Alte cheltuieli	**3.000**	**-1.799**	**1.201**
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	***20.400***	***0***	***20.400***
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	**20.400**	**0**	**20.400**
71. Active nefinanciare	***20.400***	***0***	***20.400***
71.01 Active fixe	***20.400***	***0***	***20.400***
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	*19.000*	*0*	*19.000*
71.01.30 Alte active fixe	*1.400*	*0*	*1.400*
66.10 SĂNĂTATE			
TOTAL CHELTUIELI	**162.958.222**	**-109.146**	**162.849.076**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	***154.752.892***	***0***	***154.752.892***
01. CHELTUIELI CURENTE	**154.752.892**	**0**	**154.752.892**
10. Cheltuieli de personal	***121.068.099***	***0***	***121.068.099***
10.01 Cheltuieli salariale în bani	***108.083.696***	***422.167***	***108.505.863***
10.02 Cheltuieli salariale în natură	***2.244.450***	***0***	***2.244.450***
10.02.06 Vauchere de vacanţă	2.244.450	0	2.244.450
10.03 Contribuţii	***10.739.953***	***-422.167***	***10.317.786***
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	3.121.456	-100.000	3.021.456
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj	36.674	0	36.674
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	952.005	0	952.005
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	28.861	0	28.861
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0.85%	405.832	0	405.832
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	6.195.125	-322.167	5.872.958
20. Bunuri şi servicii	***32.258.068***	***0***	***32.258.068***
20.01 Bunuri şi servicii	**8.614.285**	**38.000**	**8.652.285**
20.02 Reparaţii curente	**837.000**	**0**	**837.000**
20.03 Hrană	**1.604.000**	**0**	**1.604.000**
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	**20.134.291**	**-38.000**	**20.096.291**
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	**433.492**	**0**	**433.492**

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	**71.500**	**0**	**71.500**
20.09 Materiale de laborator	**119.500**	**0**	**119.500**
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	**2.500**	**0**	**2.500**
20.13 Pregătire profesională	**40.000**	**0**	**40.000**
20.14 Protecţia muncii	**18.500**	**0**	**18.500**
20.30 Alte cheltuieli	**383.000**	**0**	**383.000**
55. Alte transferuri	***547.225***	***0***	***547.225***
55.01 Transferuri interne	547.225	0	547.225
59. Alte cheltuieli	***879.500***	***0***	***879.500***
59.01 Burse	59.500	0	59.500
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	820.000	0	820.000
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	***8.205.330***	***-109.146***	***8.096.184***
58. Proiecte cu finanţare din fonduri externe	**4.376.950**	**0**	**4.376.950**
58.02 Programe din Fondul Social European (FSE)	***4.376.950***	***0***	***4.376.950***
58.02.01 Finanţare naţională	*681.257*	*0*	*681.257*
58.02.02 Finanţare externă nerambursabilă	*3.695.693*	*0*	*3.695.693*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	**3.828.380**	**-109.146**	**3.719.234**
71. Active nefinanciare	***3.828.380***	***-109.146***	***3.719.234***
71.01 Active fixe	***3.828.380***	***-109.146***	***3.719.234***
71.01.01 Construcţii	*2.440.094*	*-401.279*	*2.038.815*
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport	*1.128.286*	*367.643*	*1.495.929*
71.01.30 Alte active fixe	*260.000*	*-75.510*	*184.490*
67.10 CULTURĂ , RECREERE ŞI RELIGIE			
TOTAL CHELTUIELI	**9.111.689**	**20.000**	**9.131.689**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	***8.241.589***	***19.000***	***8.260.589***
01. CHELTUIELI CURENTE	**8.241.589**	**19.000**	**8.260.589**
10. Cheltuieli de personal	***6.119.102***	***0***	***6.119.102***
10.01 Cheltuieli salariale în bani	***5.687.392***	***7.793***	***5.695.185***
10.02 Cheltuieli salariale în natură	***230.550***	***-7.240***	***223.310***
10.02.06 Vauchere de vacanţă	230.550	-7.240	223.310
10.03 Contribuţii	***201.160***	***-553***	***200.607***
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	57.242	-245	56.997
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	1.729	-72	1.657
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	19.099	-553	18.546
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	1.069	-103	966
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0.85%	4.888	-46	4.842
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	117.133	466	117.599

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI * ROMÂNIA *

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
20. Bunuri şi servicii	***1.841.387***	***19.000***	***1.860.387***
20.01 Bunuri şi servicii	**871.357**	**-1.400**	**869.957**
20.02 Reparaţii curente	**305.000**	**15.000**	**320.000**
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	**1.600**	**0**	**1.600**
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	**242.500**	**0**	**242.500**
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	**18.130**	**2.400**	**20.530**
20.09 Material de laborator	**2.000**	**0**	**2.000**
20.10 Cercetare-dezvoltare	**2.000**	**0**	**2.000**
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	**7.400**	**0**	**7.400**
20.12 Consultanţă şi expertiză	**7.500**	**3.000**	**10.500**
20.13 Pregătire profesională	**14.300**	**0**	**14.300**
20.14 Protecţia muncii	**11.600**	**0**	**11.600**
20.16 Studii şi cercetări	**9.000**	**0**	**9.000**
20.30 Alte cheltuieli	**349.000**	**0**	**349.000**
59. Alte cheltuieli	**281.100**	**0**	**281.100**
59.22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural	***235.500***	***0***	***235.500***
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	***45.600***	***0***	***45.600***
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	***870.100***	***1.000***	***871.100***
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	**870.100**	**1.000**	**871.100**
71. Active nefinanciare	***870.100***	***1.000***	***871.100***
71.01 Active fixe	***845.100***	***1.000***	***846.100***
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport	*232.000*	*0*	*232.000*
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	*329.100*	*0*	*329.100*
71.01.30 Alte active fixe	*284.000*	*1.000*	*285.000*
71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe	***25.000***	***0***	***25.000***
68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ			
TOTAL CHELTUIELI	**8.005.962**	**43.200**	**8.049.162**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	***7.080.670***	***38.500***	***7.119.170***
01. CHELTUIELI CURENTE	**7.080.670**	**38.500**	**7.119.170**
10. Cheltuieli de personal	***4.554.659***	***0***	***4.554.659***
10.01 Cheltuieli salariale în bani	***4.218.856***	***0***	***4.218.856***
10.02 Cheltuieli salariale în natură	***183.850***	***0***	***183.850***
10.02.03 Uniforme și echipament obligatoriu	20.000	0	20.000
10.02.06 Vauchere de vacanță	163.850	0	163.850

ROMÂNIA * CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI *

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
10.03 Contribuţii	***151.953***	***0***	***151.953***
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	41.845	0	41.845
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	1.325	0	1.325
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	13.775	0	13.775
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	719	0	719
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%	1.716	0	1.716
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	92.573	0	92.573
20. Bunuri şi servicii	***2.434.811***	***38.500***	***2.473.311***
20.01 Bunuri şi servicii	**1.173.630**	**42.988**	**1.216.618**
20.02 Reparaţii curente	**203.381**	**0**	**203.381**
20.03 Hrana	**705.000**	**-500**	**704.500**
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	**99.800**	**-1.000**	**98.800**
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	**60.000**	**0**	**60.000**
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	**37.500**	**3.000**	**40.500**
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	**8.500**	**0**	**8.500**
20.13 Pregătire profesională	**24.000**	**-1.000**	**23.000**
20.14 Protecţia muncii	**15.000**	**12**	**15.012**
20.30 Alte cheltuieli	**108.000**	**-5.000**	**103.000**
59. Alte cheltuieli	***91.200***	***0***	***91.200***
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	91.200	0	91.200
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	***925.292***	***4.700***	***929.992***
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	**925.292**	**4.700**	**929.992**
71. Active nefinanciare	***925.292***	***4.700***	***929.992***
71.01 Active fixe	***675.092***	***4.700***	***679.792***
71.01.01 Construcţii	*413.000*	*0*	*413.000*
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport	*214.092*	*4.700*	*218.792*
71.01.30 Alte active fixe	*48.000*	*0*	*48.000*
71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe	***250.200***	***0***	***250.200***
DEFICIT	**-1.360.376**	**0**	**-1.360.376**

ROMÂNIA * JUDEŢUL ILFOV * CONSILIUL

Anexa nr. 3

la Hotărârea nr. 150 / 27 septembrie 2018

SINTEZA

cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe ordonatori de credite, pe anul 2018

Rectificarea a VII-a

U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
CHELTUIELI TOTALE, din care:	**181.757.013**	**-44.946**	**181.712.067**
Secţiunea de funcţionare	*171.735.891*	*58.500*	*171.794.391*
Secţiunea de dezvoltare	*10.021.122*	*-103.446*	*9.917.676*
54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	**1.681.140**	**1.000**	**1.682.140**
- Serviciul public comunitar de evidenţa persoanei Vaslui, din care:	1.681.140	1.000	1.682.140
Secţiunea de funcţionare	*1.660.740*	*1.000*	*1.661.740*
Secţiunea de dezvoltare	*20.400*	*0*	*20.400*
66.10 SĂNĂTATE	**162.958.222**	**-109.146**	**162.849.076**
- Spitalul de urgenţă judeţean Vaslui, din care:	158.750.418	-109.146	158.641.272
Secţiunea de funcţionare	*150.545.088*	*0*	*150.545.088*
Secţiunea de dezvoltare	*8.205.330*	*-109.146*	*8.096.184*
- Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti, din care:	3.144.251	0	3.144.251
Secţiunea de funcţionare	*3.144.251*	*0*	*3.144.251*
- Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti, din care:	1.063.553	0	1.063.553
Secţiunea de funcţionare	*1.063.553*	*0*	*1.063.553*
67.10 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE	**9.111.689**	**20.000**	**9.131.689**
-Muzeul "Ştefan cel Mare" Vaslui, din care:	3.317.650	0	3.317.650
Secţiunea de funcţionare	*2.682.650*	*0*	*2.682.650*
Secţiunea de dezvoltare	*635.000*	*0*	*635.000*
-Muzeul "V.Pârvan" Bîrlad, din care:	2.638.139	20.000	2.658.139
Secţiunea de funcţionare	*2.421.039*	*20.000*	*2.441.039*
Secţiunea de dezvoltare	*217.100*	*0*	*217.100*
-Teatrul "V.I.Popa " Bîrlad, din care:	3.155.900	0	3.155.900
Secţiunea de funcţionare	*3.137.900*	*-1.000*	*3.136.900*
Secţiunea de dezvoltare	*18.000*	*1.000*	*19.000*

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ	**8.005.962**	**43.200**	**8.049.162**
-Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti, din care:	5.845.499	43.200	5.888.699
Secţiunea de funcţionare	*5.270.207*	*38.500*	*5.308.707*
Secţiunea de dezvoltare	*575.292*	*4.700*	*579.992*
-Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti, din care:	2.160.463	0	2.160.463
Secţiunea de funcţionare	*1.810.463*	*0*	*1.810.463*
Secţiunea de dezvoltare	*350.000*	*0*	*350.000*

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr. 4

la Hotarârea nr. 150 / 27 septembrie 2018

BUGETUL

Serviciului public comunitar judeţean de evidenţa persoanei Vaslui pe anul 2018

Centralizator

Rectificarea a VII-a

CAP 54.10 Alte servicii publice generale

U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	1.681.140	1.000	1.682.140
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*1.660.740*	*1.000*	*1.661.740*
33.10.08 Venituri din prestări servicii	*10.000*	*1.000*	*11.000*
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice	*1.650.740*	*0*	*1.650.740*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*20.400*	*0*	*20.400*
43.10.19 Subvenţii pentru instituţiile publice destinate secţiunii de dezvoltare	*20.400*	*0*	*20.400*
TOTAL CHELTUIELI	1.681.140	1.000	1.682.140
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*1.660.740*	*1.000*	*1.661.740*
01 CHELTUIELI CURENTE	1.660.740	1.000	1.661.740
10. Cheltuieli de personal	*1.577.540*	*-6.000*	*1.571.540*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*1.500.000*	*-6.000*	*1.494.000*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*26.100*	*0*	*26.100*
10.02.06 Vauchere de vacanţă	26.100	0	26.100
10.03 Contribuţii	*51.440*	*0*	*51.440*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	12.195	0	12.195
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj	377	0	377
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	4.013	0	4.013
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale	114	0	114
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%	641	0	641
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	34.100	0	34.100
20. Bunuri şi servicii	*83.200*	*7.000*	*90.200*
20.01 Bunuri şi servicii	72.000	5.799	77.799
20.02 Reparaţii curente	1.000	2.000	3.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	1.000	600	1.600
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	3.200	2.000	5.200
20.11 Cărti, publicaţii şi materiale documentare	1.000	-1.000	0
20.13 Pregătire profesională	1.000	0	1.000
20.14 Protecţia muncii	1.000	-600	400
20.30 Alte cheltuieli	3.000	-1.799	1.201

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	***20.400***	***0***	***20.400***
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	**20.400**	**0**	**20.400**
71. Active nefinanciare	***20.400***	***0***	***20.400***
71.01 Active fixe	***20.400***	***0***	***20.400***
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică alte active corporale	*19.000*	*0*	*19.000*
71.01.30 Alte active fixe	*1.400*	*0*	*1.400*

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr. 4a

la Hotarârea nr. 150 / 27 septembrie 2018

B U G E T U L

Serviciului public comunitar judeţean de evidenţa persoanei Vaslui pe anul 2018

Subvenţii

Rectificarea a VII-a

CAP 54.10 Alte servicii publice generale

U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	1.671.140	0	1.671.140
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*1.650.740*	*0*	*1.650.740*
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice	*1.650.740*		*1.650.740*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*20.400*	*0*	*20.400*
43.10.19 Subvenţii pentru instituţiile publice destinate secţiunii de dezvoltare	*20.400*		*20.400*
TOTAL CHELTUIELI	1.671.140	0	*1.671.140*
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*1.650.740*	*0*	*1.650.740*
01. CHELTUIELI CURENTE	1.650.740	0	1.650.740
10. Cheltuieli de personal	*1.577.540*	*-6.000*	*1.571.540*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*1.500.000*	*-6.000*	*1.494.000*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*26.100*		*26.100*
10.02.06 Vauchere de vacanta	26.100		26.100
10.03 Contribuţii	*51.440*	*0*	*51.440*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	12.195		12.195
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj	377		377
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	4.013		4.013
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	114		114
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%	641		641
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	34.100		34.100
20. Bunuri şi servicii	*73.200*	*6.000*	*79.200*
20.01 Bunuri şi servicii	62.000	4.799	66.799
20.02 Reparaţii curente	1.000	2.000	3.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	1.000	600	1.600
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	3.200	2.000	5.200
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	1.000	-1.000	0
20.13 Pregătire profesională	1.000		1.000
20.14 Protecţia muncii	1.000	-600	400
20.30 Alte cheltuieli	3.000	-1.799	1.201

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE			
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	**20.400**	**0**	**20.400**
71. Active nefinanciare	**20.400**	**0**	**20.400**
71.01 Active fixe	**20.400**	**0**	**20.400**
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	**20.400**	**0**	**20.400**
71.01.30 Alte active fixe	**19.000**		*19.000*
	1.400		*1.400*

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr. 4b

la Hotarârea nr. 150 / 27 septembrie 2018

BUGETUL

Serviciului public comunitar judeţean de evidenţa persoanei Vaslui pe anul 2018

Venituri proprii
Rectificarea a VII-a

CAP 54.10 Alte servicii publice generale

U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	10.000	1.000	11.000
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*10.000*	*1.000*	*11.000*
33.10.08 Venituri din prestări servicii	*10.000*	*1.000*	*11.000*
TOTAL CHELTUIELI	10.000	1.000	11.000
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*10.000*	*1.000*	*11.000*
01.CHELTUIELI CURENTE	10.000	1.000	11.000
20. Bunuri şi servicii	*10.000*	*1.000*	*11.000*
20.01 Bunuri şi servicii	10.000	1.000	11.000

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr .5

la Hotarârea nr.1501 27 septembrie 2018

BUGETUL
Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui, pe anul 2018
Centralizator
Rectificarea a VII-a

CAP 66.10 Sănătate

U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	157.414.914	-109.146	157.305.768
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*149.209.584*	*0*	*149.209.584*
33.10.21 Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	*65.126.296*	*0*	*65.126.296*
33.10.30 Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	*14.751.752*	*-3.900.408*	*10.851.344*
33.10.31 Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii	*9.872.625*	*3.900.408*	*13.773.033*
33.10.32 Venituri din contractele încheiate cu instituţiile de medicină legală	*5.607.000*	*0*	*5.607.000*
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi	*1.400.000*	*0*	*1.400.000*
37.10.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului	*-182.800*	*0*	*-182.800*
43.10.10 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii	*475.000*	*0*	*475.000*
43.10.33 Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creşterilor salariale	*52.159.711*	*0*	*52.159.711*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*8.205.330*	*-109.146*	*8.096.184*
37.10.04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	*182.800*	*0*	*182.800*
42.10.70 Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	*608.154*	*0*	*608.154*
43.10.14 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii	*3.645.580*	*-109.146*	*3.536.434*
43.10.19 Subvenţii pentru instituţiile publice destinate secţiunii de dezvoltare	*73.103*	*0*	*73.103*

48.10.02 Fondul Social European (FSE)	*3.695.693*	*0*	*3.695.693*
48.10.02.03 Prefinanțare	*3.695.693*	*0*	*3.695.693*
TOTAL CHELTUIELI	**158.750.418**	**-109.146**	**158.641.272**
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	***150.545.088***	***0***	***150.545.088***
01. CHELTUIELI CURENTE	**150.545.088**	**0**	**150.545.088**
10. Cheltuieli de personal	***117.900.288***	***0***	***117.900.288***
10.01 Cheltuieli salariale în bani	***105.072.455***	***422.167***	***105.494.622***
10.02 Cheltuieli salariale în natură	***2.185.000***	***0***	***2.185.000***
10.02.06 Vauchere de vacanta	2.185.000	0	2.185.000
10.03 Contribuţii	***10.642.833***	***-422.167***	***10.220.666***
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	3.100.000	-100.000	3.000.000
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	36.000	0	36.000
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	945.000	0	945.000
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	28.500	0	28.500
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%	405.000	0	405.000
10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă	6.128.333	-322.167	5.806.166
20. Bunuri şi servicii	***31.765.300***	***0***	***31.765.300***
20.01 Bunuri şi servicii	**8.614.285**	**38.000**	**8.652.285**
20.02 Reparaţii curente	**837.000**	**0**	**837.000**
20.03 Hrană	**1.604.000**	**0**	**1.604.000**
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	**19.641.523**	**-38.000**	**19.603.523**
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	**433.492**	**0**	**433.492**
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	**71.500**	**0**	**71.500**
20.09 Materiale de laborator	**119.500**	**0**	**119.500**
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	**2.500**	**0**	**2.500**
20.13 Pregătire profesională	**40.000**	**0**	**40.000**
20.14 Protecţia muncii	**18.500**	**0**	**18.500**
20.30 Alte cheltuieli	**383.000**	**0**	**383.000**
59. Alte cheltuieli	***879.500***	***0***	***879.500***
59.01 Burse	59.500	0	59.500
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	820.000	0	820.000
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	***8.205.330***	***-109.146***	***8.096.184***
58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe	**4.376.950**	**0**	**4.376.950**
58.02 Programe din Fondul Social European (FSE)	***4.376.950***	***0***	***4.376.950***
58.02.01 Finanțare națională	*681.257*	*0*	*681.257*
58.02.02 Finanțare externă nerambursabilă	*3.695.693*	*0*	*3.695.693*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	**3.828.380**	**-109.146**	**3.719.234**
71. Active nefinanciare	***3.828.380***	***-109.146***	***3.719.234***
71.01 Active fixe	***3.828.380***	***-109.146***	***3.719.234***
71.01.01 Construcţii	*2.440.094*	*-401.279*	*2.038.815*
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport	*1.128.286*	*367.643*	*1.495.929*
71.01.30 Alte active fixe	*260.000*	*-75.510*	*184.490*
DEFICIT	**-1.335.504**	**0**	**-1.335.504**

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr. 5 a

la Hotarârea nr. 150 / 27 septembrie 2018

BUGETUL

Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui, pe anul 2018

Subvenţii de la bugetul de stat

Rectificarea a VII-a

CAP 66.10 Sănătate

U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	31.181.377	0	31.181.377
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*31.181.377*	*0*	*31.181.377*
33.10.30 Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	*14.751.752*	*-3.900.408*	*10.851.344*
33.10.31 Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii	*9.872.625*	*3.900.408*	*13.773.033*
33.10.32 Venituri din contractele încheiate cu instituţiile de medicină legală	*5.607.000*		*5.607.000*
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi	*950.000*		*950.000*
TOTAL CHELTUIELI	31.181.377	0	31.181.377
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*31.181.377*	*0*	*31.181.377*
01. CHELTUIELI CURENTE	31.001.877	0	31.001.877
10. Cheltuieli de personal	*23.085.577*	*0*	*23.085.577*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*17.691.077*	*422.167*	*18.113.244*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*285.000*	*0*	*285.000*
10.02.06 Vauchere de vacanta	285.000		285.000
10.03 Contribuţii	*5.109.500*	*-422.167*	*4.687.333*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	650.000	-100.000	550.000
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	6.000		6.000
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	195.000		195.000
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	3.500		3.500
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%	55.000		55.000
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	4.200.000	-322.167	3.877.833
20. Bunuri şi servicii	*7.916.300*	*0*	*7.916.300*
20.01 Bunuri şi servicii	**704.300**	**38.000**	**742.300**
20.02 Reparaţii curente	**7.000**		**7.000**
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	**7.078.000**	**-38.000**	**7.040.000**
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	**46.000**		**46.000**
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	**5.500**		**5.500**
20.09 Materiale de laborator	**10.000**		**10.000**
20.14 Protecţia muncii	**500**		**500**
20.30 Alte cheltuieli	**65.000**		**65.000**
59. Alte cheltuieli	*179.500*	*0*	*179.500*
59.01 Burse	59.500		59.500
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	120.000		120.000

Anexa nr. 5b

la Hotarârea nr. 150 / 27 septembrie 2018

BUGETUL

Spitalului de urgenţă judeţean Vaslui pe anul 2018

Subvenţii de la bugetul local al judeţului

Rectificarea a VII-a

CAP 66.10 Sănătate

U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	4.193.683	-109.146	4.084.537
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*475.000*	*0*	*475.000*
43.10.10 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii	*475.000*		*475.000*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*3.718.683*	*-109.146*	*3.609.537*
43.10.14 Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii	*3.645.580*	*-109.146*	*3.536.434*
43.10.19 Subvenţii pentru instituţiile publice destinate secţiunii de dezvoltare	*73.103*		*73.103*
TOTAL CHELTUIELI	4.193.683	-109.146	4.084.537
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*475.000*	*0*	*475.000*
01. CHELTUIELI CURENTE	475.000	0	475.000
20. Bunuri şi servicii	*475.000*	*0*	*475.000*
20.01 Bunuri şi servicii	99.985		99.985
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	303.523		303.523
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	71.492		71.492
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*3.718.683*	*-109.146*	*3.609.537*
58. Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	73.103		73.103
58.02 Programe din Fondul Social European (FSE)	*73.103*		*73.103*
58.02.01 Finanţare naţională	*73.103*		*73.103*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	3.645.580	-109.146	3.536.434
71. Active nefinanciare	*3.645.580*	*-109.146*	*3.536.434*
71.01 Active fixe	*3.645.580*	*-109.146*	*3.536.434*
71.01.01 Construcţii	*2.440.094*	*-401.279*	*2.038.815*
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport	*945.486*	*367.643*	*1.313.129*
71.01.30 Alte active fixe	*260.000*	*-75.510*	*184.490*

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr. 5c

la Hotarârea nr. 150 / 27 septembrie 2018

BUGETUL

Spitalului de urgenţă judeţean Vaslui pe anul 2018

Venituri proprii

Rectificarea a VII-a

CAP 66.10 Sănătate

U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	122.039.854	0	122.039.854
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*117.553.207*	*0*	*117.553.207*
33.10.21 Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	*65.126.296*		*65.126.296*
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi	*450.000*		*450.000*
37.10.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului	*-182.800*		*-182.800*
43.10.33 Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creşterilor salariale	*52.159.711*		*52.159.711*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*4.486.647*	*0*	*4.486.647*
37.10.04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	*182.800*		*182.800*
42.10.70 Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	*608.154*		*608.154*
48.10.02 Fondul Social European (FSE)	*3.695.693*	*0*	*3.695.693*
48.10.02.03 Prefinanţare	*3.695.693*		*3.695.693*
TOTAL CHELTUIELI	123.375.358	0	123.375.358
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*118.888.711*	*0*	*118.888.711*
01. CHELTUIELI CURENTE	118.888.711	0	118.888.711
10. Cheltuieli de personal	*94.814.711*	*0*	*94.814.711*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*87.381.378*		*87.381.378*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*1.900.000*	*0*	*1.900.000*
10.02.06 Vauchere de vacanta	1.900.000		1.900.000
10.03 Contribuţii	*5.533.333*	*0*	*5.533.333*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	2.450.000		2.450.000
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	30.000		30.000
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	750.000		750.000
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	25.000		25.000
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%	350.000		350.000
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	1.928.333		1.928.333

20. Bunuri şi servicii	*23.374.000*	*0*	*23.374.000*
20.01 Bunuri şi servicii	**7.810.000**		**7.810.000**
20.02 Reparaţii curente	**830.000**		**830.000**
20.03 Hrană	**1.604.000**		**1.604.000**
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	**12.260.000**		**12.260.000**
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	**316.000**		**316.000**
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	**66.000**		**66.000**
20.09 Materiale de laborator	**109.500**		**109.500**
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	**2.500**		**2.500**
20.13 Pregătire profesională	**40.000**		**40.000**
20.14 Protecţia muncii	**18.000**		**18.000**
20.30 Alte cheltuieli	**318.000**		**318.000**
59 Alte cheltuieli	*700.000*	*0*	*700.000*
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	700.000		700.000
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*4.486.647*	*0*	*4.486.647*
58. Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	**4.303.847**	**0**	**4.303.847**
58.02 Programe din Fondul Social European (FSE)	*4.303.847*	*0*	*4.303.847*
58.02.01 Finanţare naţională	*608.154*		*608.154*
58.02.02 Finanţare externă nerambursabilă	*3.695.693*		*3.695.693*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	**182.800**	**0**	**182.800**
71. Active nefinanciare	*182.800*	*0*	**182.800**
71.01 Active fixe	*182.800*	*0*	*182.800*
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport	*182.800*		*182.800*
DEFICIT	**-1.335.504**	**0**	**-1.335.504**

Anexa nr.6

la Hotărârea nr. 150 / 27 septembrie 2018

BUGETUL

Muzeului judeţean "Ştefan cel Mare" Vaslui pe anul 2018

Centralizator

Rectificarea a VII-a

CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie

U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	3.317.650	0	3.317.650
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	2.682.650	0	*2.682.650*
33.10.08 Venituri din prestări servicii	*30.000*	*0*	*30.000*
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice	*2.652.650*	*0*	*2.652.650*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*635.000*	*0*	*635.000*
43.10.19 Subvenţii pentru instituţiile publice destinate secţiunii de dezvoltare	*635.000*	*0*	*635.000*
TOTAL CHELTUIELI	3.317.650	0	3.317.650
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*2.682.650*	*0*	2.682.650
01.CHELTUIELI CURENTE	2.682.650	0	2.682.650
10. Cheltuieli de personal	*1.596.550*	*0*	*1.596.550*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*1.487.300*	*7.793*	*1.495.093*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*58.000*	*-7.240*	*50.760*
10.02.06 Vauchere de vacanţă	58.000	-7.240	50.760
10.03 Contribuţii	*51.250*	*-553*	*50.697*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	14.000	-245	13.755
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	500	-72	428
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	5.000	-553	4.447
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale	250	-103	147
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%	1.500	-46	1.454
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	30.000	466	30.466
20. Bunuri şi servicii	*884.600*	*0*	*884.600*
20.01 Bunuri şi servicii	**227.000**	**0**	**227.000**
20.02 Reparaţii curente	**245.000**	**0**	**245.000**
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	**1.600**	**0**	**1.600**
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	**210.000**	**0**	**210.000**
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	**5.000**	**0**	**5.000**
20.09 Material de laborator	**2.000**	**0**	**2.000**
20.10 Cercetare-dezvoltare	**2.000**	**0**	**2.000**
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	**4.000**	**0**	**4.000**
20.12 Consultanţă şi expertiză	**2.500**	**0**	**2.500**
20.13 Pregătire profesională	**2.500**	**0**	**2.500**
20.14 Protecţia muncii	**1.000**	**0**	**1.000**
20.16 Studii şi cercetări	**9.000**	**0**	**9.000**
20.30 Alte cheltuieli	**173.000**	**0**	**173.000**

59. Alte cheltuieli	*201.500*	*0*	*201.500*
59.22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural	*201.500*	*0*	*201.500*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*635.000*	*0*	*635.000*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	635.000	0	635.000
71. Active nefinanciare	635.000	0	635.000
71.01 Active fixe	635.000	0	635.000
71.01.02 Maşini, echipamente, mijloace de transport	212.000	0	212.000
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	296.000	0	296.000
71.01.30 Alte active fixe	127.000	0	127.000

Anexa nr.6a

la Hotărârea nr. 150 / 27 septembrie 2018

BUGETUL

Muzeului judeţean "Ştefan cel Mare" Vaslui pe anul 2018

Subvenţii

Rectificarea a VII-a

CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie

U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	3.287.650	0	3.287.650
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*2.652.650*	*0*	*2.652.650*
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice	*2.652.650*		*2.652.650*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*635.000*	*0*	*635.000*
43.10.19 Subvenţii pentru instituţiile publice destinate secţiunii de dezvoltare	*635.000*		*635.000*
TOTAL CHELTUIELI	3.287.650	0	3.287.650
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*2.652.650*	*0*	*2.652.650*
01.CHELTUIELI CURENTE	2.652.650	0	2.652.650
10. Cheltuieli de personal	*1.596.550*	*0*	*1.596.550*
10.01 Cheltuieli salariale in bani	*1.487.300*	*7.793*	*1.495.093*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*58.000*	*-7.240*	*50.760*
10.02.06 Vauchere de vacanţă	58.000	-7.240	50.760
10.03 Contribuţii	*51.250*	*-553*	*50.697*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	14.000	-245	13.755
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj	500	-72	428
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	5.000	-553	4.447
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	250	-103	147
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%	1.500	-46	1.454
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	30.000	466	30.466
20. Bunuri şi servicii	*854.600*	*0*	*854.600*
20.01 Bunuri şi servicii	220.000		220.000
20.02 Reparaţii curente	245.000		245.000
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	1.600		1.600
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	210.000		210.000
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	5.000		5.000
20.09 Material de laborator	2.000		2.000
20.10 Cercetare-dezvoltare	2.000		2.000
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	4.000		4.000
20.12 Consultanţă şi expertiză	2.500		2.500
20.13 Pregătire profesională	2.500		2.500
20.14 Protecţia muncii	1.000		1.000
20.16 Studii şi cercetări	9.000		9.000
20.30 Alte cheltuieli	150.000		150.000

59. Alte cheltuieli	***201.500***	***0***	***201.500***
59.22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural	***201.500***		***201.500***
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	***635.000***	***0***	***635.000***
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	**635.000**	**0**	**635.000**
71. Active nefinanciare	***635.000***	***0***	***635.000***
71.01 Active fixe	***635.000***	***0***	***635.000***
71.01.02 Maşini, echipamente, mijloace de transport	*212.000*		*212.000*
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	*296.000*		*296.000*
71.01.30 Alte active fixe	*127.000*		*127.000*

Anexa nr.6b

la Hotărârea nr. 150 / 27 septembrie 2018

BUGETUL

Muzeului judeţean "Ştefan cel Mare" Vaslui pe anul 2018

Venituri proprii

Rectificarea a VII-a

CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie

U.M.= lei

SPECIFICATIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	30.000	0	30.000
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*30.000*	*0*	*30.000*
33.10.08 Venituri din prestări servicii	*30.000*		*30.000*
TOTAL CHELTUIELI	30.000	0	30.000
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*30.000*	*0*	*30.000*
01. CHELTUIELI CURENTE	30.000	0	30.000
20. Bunuri şi servicii	*30.000*	*0*	*30.000*
20.01 Bunuri şi servicii	7.000		7.000
20.30 Alte cheltuieli	23.000		23.000

Anexa nr . 7
la Hotărârea nr. 150 / 27 septembrie 2018

BUGETUL

Muzeului "Vasile Pârvan" Bîrlad pe anul 2018

Centralizator
Rectificarea a VII-a

CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie

U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	**2.638.139**	**20.000**	**2.658.139**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	***2.421.039***	***20.000***	***2.441.039***
33.10.08 Venituri din prestări servicii	***73.600***	***0***	***73.600***
37.10.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului	***-67.100***	***0***	***-67.100***
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice	***2.414.539***	***20.000***	***2.434.539***
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	***217.100***	***0***	***217.100***
37.10.04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	***67.100***	***0***	***67.100***
43.10.19 Subvenţii pentru instituţiile publice destinate secţiunii de dezvoltare	***150.000***	***0***	***150.000***
TOTAL CHELTUIELI	**2.638.139**	**20.000**	**2.658.139**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	***2.421.039***	***20.000***	***2.441.039***
01. CHELTUIELI CURENTE	2.421.039	20.000	2.441.039
10. Cheltuieli de personal	***1.842.652***	***0***	***1.842.652***
10.01 Cheltuieli salariale în bani	***1.701.163***	***0***	***1.701.163***
10.02 Cheltuieli salariale în natură	***81.200***	***0***	***81.200***
10.02.06 Vauchere de vacanţă	81.200	0	81.200
10.03 Contribuţii	***60.289***	***0***	***60.289***
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	17.683	0	17.683
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	530	0	530
10.03.03 Contribuţii de asig. sociale de sănătate	5.744	0	5.744
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	188	0	188
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%	1.142	0	1.142
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	35.002	0	35.002
20. Bunuri şi servicii	***544.387***	***20.000***	***564.387***
20.01 Bunuri şi servicii	**382.857**	**-5.400**	**377.457**
20.02 Reparaţii curente	**50.000**	**20.000**	**70.000**
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	**15.500**	**0**	**15.500**
20.06 Deplasări,detaşări,transferări	**1.630**	**2.400**	**4.030**
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	**3.000**	**0**	**3.000**
20.12 Consultanţă şi expertiză	**5.000**	**3.000**	**8.000**
20.13 Pregatire profesională	**5.800**	**0**	**5.800**
20.14 Protecţia muncii	**10.600**	**0**	**10.600**
20.30 Alte cheltuieli	**70.000**	**0**	**70.000**
59. Alte cheltuieli	***34.000***	***0***	***34.000***
59.22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural	***34.000***	***0***	***34.000***

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	**217.100**	**0**	**217.100**
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	**217.100**	**0**	**217.100**
71. Active nefinanciare	***217.100***	***0***	***217.100***
71.01 Active fixe	***192.100***	***0***	***192.100***
71.01.02 Maşini, echipamente, mijloace de transport	*20.000*	*0*	*20.000*
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	*27.100*	*0*	*27.100*
71.01.30 Alte active fixe	*145.000*	*0*	*145.000*
71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe	***25.000***	***0***	***25.000***

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr.7a

la Hotărârea nr. 150 / 27 septembrie 2018

B U G E T U L

Muzeului "Vasile Pârvan" din Bîrlad pe anul 2018

Subvenţii

Rectificarea a VII-a



CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	**2.564.539**	**20.000**	**2.584.539**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	***2.414.539***	***20.000***	***2.434.539***
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice	***2.414.539***	***20.000***	***2.434.539***
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	***150.000***	***0***	***150.000***
43.10.19 Subvenţii pentru instituţiile publice destinate secţiunii de dezvoltare	***150.000***		***150.000***
TOTAL CHELTUIELI	**2.564.539**	**20.000**	**2.584.539**
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	***2.414.539***	***20.000***	***2.434.539***
01. CHELTUIELI CURENTE	**2.414.539**	**20.000**	**2.434.539**
10. Cheltuieli de personal	***1.842.652***	***0***	***1.842.652***
10.01 Cheltuieli salariale în bani	***1.701.163***		***1.701.163***
10.02 Cheltuieli salariale în natură	***81.200***	***0***	***81.200***
10.02.06 Vauchere de vacanţă	81.200		81.200
10.03 Contribuţii	***60.289***	***0***	***60.289***
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	17.683		17.683
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	530		530
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	5.744		5.744
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale	188		188
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%	1.142		1.142
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	35.002		35.002
20. Bunuri şi servicii	***537.887***	***20.000***	***557.887***
20.01 Bunuri şi servicii	**379.857**	**-5.400**	**374.457**
20.02 Reparaţii curente	**50.000**	**20.000**	**70.000**
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	**12.000**		**12.000**
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	**1.630**	**2.400**	**4.030**
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	**3.000**		**3.000**
20.12 Consultanţă şi expertiză	**5.000**	**3.000**	**8.000**
20.13 Pregătire profesională	**5.800**		**5.800**
20.14 Protecţia muncii	**10.600**		**10.600**
20.30 Alte cheltuieli	**70.000**		**70.000**
59. Alte cheltuieli	***34.000***	***0***	***34.000***
59.22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural	***34.000***		***34.000***

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	***150.000***	***0***	***150.000***
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	**150.000**	**0**	**150.000**
71. Active nefinanciare	***150.000***	***0***	***150.000***
71.01 Active fixe	***150.000***	***0***	***150.000***
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	*5.000*		*5.000*
71.01.30 Alte active fixe	*145.000*		*145.000*

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr. 7b
la Hotărârea nr. 150 / 27 septembrie 2018

BUGETUL
Muzeului "Vasile Pârvan" Bîrlad pe anul 2018
Venituri proprii
Rectificarea a VII-a

CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie

U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	73.600	0	73.600
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*6.500*	*0*	*6.500*
33.10.08 Venituri din prestari servicii	*73.600*		*73.600*
37.10.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului	*-67.100*		*-67.100*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*67.100*	*0*	*67.100*
37.10.04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	*67.100*		*67.100*
TOTAL CHELTUIELI	73.600	0	*73.600*
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*6.500*	*0*	*6.500*
01. CHELTUIELI CURENTE	6.500	0	*6.500*
20. Bunuri şi servicii	*6.500*	*0*	*6.500*
20.01 Bunuri şi servicii	3.000		3.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	3.500		3.500
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*67.100*	*0*	*67.100*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	67.100	0	67.100
71. Active nefinanciare	*67.100*	*0*	*67.100*
71.01 Active fixe	*42.100*	*0*	*42.100*
71.01.02 Maşini, echipamente, mijloace de transport	*20.000*		*20.000*
71.01.03 Mobilier, aparatura birotica, alte active corporale	*22.100*		*22.100*
71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe	*25.000*		*25.000*

Anexa nr. 8

la Hotărârea nr. 150 / 27 septembrie 2018

BUGETUL

Teatrului "V.I.Popa " Bîrlad pe anul 2018

Centralizator

Rectificarea a VII-a

CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie

U.M.= lei

SPECIFICATIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	3.155.900	0	3.155.900
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*3.137.900*	*-1.000*	*3.136.900*
33.10.08 Venituri din prestări servicii	*290.000*	*0*	*290.000*
37.10.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului	*-8.000*	*-1.000*	*-9.000*
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice	*2.855.900*	*0*	*2.855.900*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*18.000*	*1.000*	*19.000*
37.10.04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	*8.000*	*1.000*	*9.000*
43.10.19 Subvenţii pentru instituţiile publice destinate secţiunii de dezvoltare	*10.000*	*0*	*10.000*
TOTAL CHELTUIELI	3.155.900	0	3.155.900
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*3.137.900*	*-1.000*	*3.136.900*
01. CHELTUIELI CURENTE	3.137.900	-1.000	3.136.900
10. Cheltuieli de personal	*2.679.900*	*0*	*2.679.900*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*2.498.929*	*0*	*2.498.929*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*91.350*	*0*	*91.350*
10.02.06 Vauchere de vacanţă	91.350	0	91.350
10.03 Contribuţii	*89.621*	*0*	*89.621*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	25.559	0	25.559
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	699	0	699
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	8.355	0	8.355
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	631	0	631
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%	2.246	0	2.246
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	52.131	0	52.131
20. Bunuri şi servicii	*412.400*	*-1.000*	*411.400*
20.01 Bunuri şi servicii	**261.500**	**4.000**	**265.500**
20.02 Reparaţii curente	**10.000**	**-5.000**	**5.000**
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	**17.000**	**0**	**17.000**
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	**11.500**	**0**	**11.500**
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	**400**	**0**	**400**
20.13 Pregatire profesională	**6.000**	**0**	**6.000**
20.30 Alte cheltuieli	**106.000**	**0**	**106.000**
59. Alte cheltuieli	*45.600*	*0*	*45.600*
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	45.600	0	45.600

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	***18.000***	***1.000***	***19.000***
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	**18.000**	**1.000**	**19.000**
71. Active nefinanciare	***18.000***	***1.000***	***19.000***
71.01 Active fixe	***18.000***	***1.000***	***19.000***
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	*6.000*	*0*	*6.000*
71.01.30 Alte active fixe	*12.000*	*1.000*	*13.000*

Anexa nr. 8a

la Hotărârea nr. 150 / 27 septembrie 2018

BUGETUL

Teatrului "V.I.Popa " Bîrlad pe anul 2018

Subvenţii

Rectificarea a VII-a

CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie

U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	2.865.900	0	2.865.900
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*2.855.900*	*0*	*2.855.900*
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice	*2.855.900*		*2.855.900*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*10.000*	*0*	*10.000*
43.10.19 Subvenţii pentru instituţiile publice destinate secţiunii de dezvoltare	*10.000*		*10.000*
TOTAL CHELTUIELI	2.865.900	0	2.865.900
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*2.855.900*	*0*	*2.855.900*
01. CHELTUIELI CURENTE	2.855.900	0	2.855.900
10. Cheltuieli de personal	*2.679.900*	*0*	*2.679.900*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*2.498.929*		*2.498.929*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*91.350*	*0*	*91.350*
10.02.06 Vauchere de vacanţă	91.350		91.350
10.03 Contribuţii	*89.621*	*0*	*89.621*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	25.559		25.559
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	699		699
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	8.355		8.355
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	631		631
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%	2.246		2.246
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	52.131		52.131
20. Bunuri şi servicii	*130.400*	*0*	*130.400*
20.01 Bunuri şi servicii	**70.500**		**70.500**
20.02 Reparaţii curente	**5.000**		**5.000**
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	**7.000**		**7.000**
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	**1.500**		**1.500**
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	**400**		**400**
20.13 Pregatire profesională	**6.000**		**6.000**
20.30 Alte cheltuieli	**40.000**		**40.000**
59. Alte cheltuieli	*45.600*	*0*	*45.600*
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	45.600		45.600

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	*10.000*	*0*	*10.000*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	**10.000**	**0**	**10.000**
71. Active nefinanciare	***10.000***	***0***	***10.000***
71.01 Active fixe	***10.000***	***0***	***10.000***
71.01.30 Alte active fixe	*10.000*		*10.000*



CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr. 8b

la Hotărârea nr. 150 / 27 septembrie 2018

BUGETUL

Teatrului "V.I.Popa " Bîrlad pe anul 2018

Venituri proprii

Rectificarea a VII-a

CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	290.000	0	290.000
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*282.000*	*-1.000*	*281.000*
33.10.08 Venituri din prestări servicii	*290.000*		*290.000*
37.10.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului	*-8.000*	*-1.000*	*-9.000*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*8.000*	*1.000*	*9.000*
37.10.04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	*8.000*	*1.000*	*9.000*
TOTAL CHELTUIELI	290.000	0	*290.000*
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*282.000*	*-1.000*	*281.000*
01 CHELTUIELI CURENTE	282.000	-1.000	*281.000*
20. Bunuri şi servicii	*282.000*	*-1.000*	*281.000*
20.01 Bunuri şi servicii	191.000	4.000	195.000
20.02 Reparaţii curente	5.000	-5.000	0
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	10.000		10.000
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	10.000		10.000
20.30 Alte cheltuieli	66.000		66.000
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*8.000*	*1.000*	*9.000*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	8.000	1.000	9.000
71. Active nefinanciare	*8.000*	*1.000*	*9.000*
71.01 Active fixe	*8.000*	*1.000*	*9.000*
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale	*6.000*		*6.000*
71.01.30 Alte active fixe	*2.000*	*1.000*	*3.000*

Anexa nr.9
la Hotărârea nr. 150 / 27 septembrie 2018

BUGETUL

Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti pe anul 2018

Centralizator
Rectificarea a VII-a

CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială

U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	5.820.627	43.200	5.863.827
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*5.245.335*	*38.500*	*5.283.835*
30.10.05. Venituri din concesiuni şi închirieri	*3.113*	*0*	*3.113*
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate	*650.000*	*36.000*	*686.000*
33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă	*8.000*	*0*	*8.000*
36.10.50 Alte venituri	*23.400*	*0*	*23.400*
37.10.01 Donaţii şi sponsorizări	*6.095*	*2.500*	*8.595*
37.10.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului	*-217.292*	*0*	*-217.292*
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice	*4.772.019*	*0*	*4.772.019*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*575.292*	*4.700*	*579.992*
37.10.04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	*217.292*	*0*	*217.292*
43.10.19 Subvenţii pentru instituţiile publice destinate secţiunii de dezvoltare	*358.000*	*4.700*	*362.700*
TOTAL CHELTUIELI	5.845.499	43.200	5.888.699
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*5.270.207*	*38.500*	*5.308.707*
01. CHELTUIELI CURENTE	5.270.207	38.500	5.308.707
10. Cheltuieli de personal	*3.517.696*	*0*	*3.517.696*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*3.254.984*	*0*	*3.254.984*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*144.700*	*0*	*144.700*
10.02.03 Uniforme şi echipament obligatoriu	20.000	0	20.000
10.02.06 Vauchere de vacanţă	124.700	0	124.700
10.03 Contribuţii	*118.012*	*0*	*118.012*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	31.858	0	31.858
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	1.010	0	1.010
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	10.499	0	10.499
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	618	0	618
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%	1.716	0	1.716
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă	72.311	0	72.311
20. Bunuri şi servicii	*1.661.311*	*38.500*	*1.699.811*
20.01 Bunuri şi servicii	**813.630**	**42.988**	**856.618**
20.02 Reparaţii curente	**193.381**	**0**	**193.381**
20.03 Hrana	**455.000**	**-500**	**454.500**
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	**4.000**	**-1.000**	**3.000**
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	**44.000**	**0**	**44.000**
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	**29.000**	**3.000**	**32.000**
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	**7.500**	**0**	**7.500**
20.13 Pregătire profesională	**21.000**	**-1.000**	**20.000**
20.14 Protecţia muncii	**12.000**	**12**	**12.012**
20.30 Alte cheltuieli	**81.800**	**-5.000**	**76.800**
59 Alte cheltuieli	*91.200*	*0*	*91.200*
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	91.200	0	91.200

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	575.292	4.700	579.992
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	575.292	4.700	579.992
71. Active nefinanciare	575.292	4.700	579.992
71.01 Active fixe	325.092	4.700	329.792
71.01.01 Construcţii	63.000	0	63.000
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport	214.092	4.700	218.792
71.01.30 Alte active fixe	48.000	0	48.000
71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe	250.200	0	250.200
DEFICIT	-24.872	0	-24.872

Anexa nr.9 a
la Hotărârea nr. 150 / 27 septembrie 2018

BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti pe anul 2018
Subvenţii
Rectificarea a VII-a

CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială

U.M.= lei

SPECIFICAŢIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	5.110.019	4.700	5.114.719
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*4.752.019*	*0*	*4.752.019*
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice	*4.752.019*		*4.752.019*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*358.000*	*4.700*	*362.700*
43.10.19 Subvenţii pentru instituţiile publice destinate secţiunii de dezvoltare	*358.000*	*4.700*	*362.700*
TOTAL CHELTUIELI	5.110.019	4.700	5.114.719
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*4.752.019*	*0*	*4.752.019*
01. CHELTUIELI CURENTE	4.752.019	0	4.752.019
10. Cheltuieli de personal	*3.410.819*	*0*	*3.410.819*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*3.168.107*		*3.168.107*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*124.700*	*0*	*124.700*
10.02.06 Vauchere de vacanţă	124.700		124.700
10.03 Contribuţii	*118.012*	*0*	*118.012*
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat	31.858		31.858
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj	1.010		1.010
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate	10.499		10.499
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale	618		618
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%	1.716		1.716
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru munca	72.311		72.311
20. Bunuri şi servicii	*1.250.000*	*0*	*1.250.000*
20.01 Bunuri şi servicii	586.819		586.819
20.02 Reparaţii curente	110.381		110.381
20.03 Hrana	446.000		446.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	24.000		24.000
20.06 Deplasări, detaşări, transferări	14.000		14.000
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare	5.000		5.000
20.13 Pregătire profesională	17.000		17.000
20.14 Protecţia muncii	9.000		9.000
20.30 Alte cheltuieli	37.800		37.800
59 Alte cheltuieli	*91.200*	*0*	*91.200*
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	91.200		91.200
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*358.000*	*4.700*	*362.700*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	358.000	4.700	362.700
71. Active nefinanciare	*358.000*	*4.700*	*362.700*
71.01 Active fixe	*107.800*	*4.700*	*112.500*
71.01.01 Construcţii	*63.000*		*63.000*
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport	*36.800*	*4.700*	*41.500*
71.01.30 Alte active fixe	*8.000*		*8.000*
71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe	*250.200*		*250.200*

Anexa nr.9b

la Hotărârea nr. 150 / 27 septembrie 2018

BUGETUL

Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti pe anul 2018

Venituri proprii

Rectificarea a VII-a

CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială

U.M.= lei

SPECIFICATIE	Program aprobat	Influente +,-	Program rectificat
TOTAL VENITURI	710.608	38.500	749.108
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*493.316*	*38.500*	*531.816*
30.10.05. Venituri din concesiuni şi închirieri	*3.113*		*3.113*
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate	*650.000*	*36.000*	*686.000*
33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă	*8.000*		*8.000*
36.10.50 Alte venituri	*23.400*		*23.400*
37.10.01 Donaţii şi sponsorizări	*6.095*	*2.500*	*8.595*
37.10.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului	*-217.292*		*-217.292*
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice	*20.000*		*20.000*
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*217.292*	*0*	*217.292*
37.10.04 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	*217.292*		*217.292*
TOTAL CHELTUIELI	735.480	38.500	773.980
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE	*518.188*	*38.500*	*556.688*
01. CHELTUIELI CURENTE	518.188	38.500	556.688
10. Cheltuieli de personal	*106.877*	*0*	*106.877*
10.01 Cheltuieli salariale în bani	*86.877*		*86.877*
10.02 Cheltuieli salariale în natură	*20.000*	*0*	*20.000*
10.02.03 Uniforme şi echipament obligatoriu	20.000		20.000
20. Bunuri şi servicii	*411.311*	*38.500*	*449.811*
20.01 Bunuri şi servicii	226.811	42.988	269.799
20.02 Reparaţii curente	83.000		83.000
20.03 Hrana	9.000	-500	8.500
20.04 Medicamente şi materiale sanitare	4.000	-1.000	3.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.000		20.000
20.06 Deplasări	15.000	3.000	18.000
20.11 Cărţi şi publicaţii	2.500		2.500
20.13 Pregătire profesională	4.000	-1.000	3.000
20.14 Protecţia muncii	3.000	12	3.012
20.30 Alte cheltuieli	44.000	-5.000	39.000
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE	*217.292*	*0*	*217.292*
70. CHELTUIELI DE CAPITAL	*217.292*	*0*	*217.292*
71. Active nefinanciare	*217.292*	*0*	*217.292*
71.01 Active fixe	*217.292*	*0*	*217.292*
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport	*177.292*		*177.292*
71.01.30 Alte active fixe	*40.000*		*40.000*
DEFICIT	-24.872	0	-24.872

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

Anexa nr.10
la Hotarârea nr. 150 / 27 septembrie 2018

LISTA

obiectivelor de investiţii cu finanţare din bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018

Rectificarea a VII-a

U.M.= lei

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor de investiţii	SUMA
1	**TOTAL CHELTUIELI**	**9.917.676**
2	***A. Investiţii în continuare***	***436.721***
3	***B. Investiţii noi***	***2.015.094***
4	***C. Alte cheltuieli de investiţii, din care:***	***3.088.911***
5	***71.01 Active fixe***	***2.813.711***
6	***71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe***	***275.200***
7	***58.02 Programe din Fondul Social European (FSE)***	***4.376.950***
8	**54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE**	**20.400**
9	***- Serviciul public comunitar judeţean de evidenţa persoanelor Vaslui***	***20.400***
10	***71.01 Active fixe***	***20.400***
11	***C. Alte cheltuieli de investiţii***	***20.400***
12	**66.10 SĂNĂTATE**	**8.096.184**
13	***-Spitalul de urgenţă judeţean Vaslui***	***8.096.184***
14	***A. Investiţii în continuare***	***23.721***
15	*-Reabilitare reţea de hidranţi exteriori şi gospodărie apă şi expertiză*	*23.721*
16	***B. Investiţii noi***	***6.392.044***
17	*- Proiectare şi execuţie la "Reabilitare şi extindere reţele de incinta Spital Judeţean de Urgenţă Vaslui "*	*400.000*
18	*- "Pavilion Spitalizare de zi"*	*618.080*
19	*- "Constructie corp CT+RMN "*	*550.000*
20	*-" Alimentare cu energie electrică CT+RMN"*	*147.014*
21	*- " Sistematizare pe verticală a curţii interioare a Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui, Pavilion Central zona RMN CT "*	*300.000*
22	***58.02 Programe din Fondul Social European (FSE)***	***4.376.950***
23	*58.02.01 Finanţare naţională*	*681.257*
24	*58.02.02 Finanţare externă nerambursabilă*	*3.695.693*
25	***C. Alte cheltuieli de investiţii***	***1.680.419***
26	***71.01 Active fixe***	***1.680.419***

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor de investiţii	SUMA
27	67.10 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE	871.100
28	*-Muzeul "Ştefan cel Mare" Vaslui*	*635.000*
29	*C. Alte cheltuieli de investiţii*	*635.000*
30	*71.01 Active fixe*	*635.000*
31	*-Muzeul "V.Pârvan" Bîrlad*	*217.100*
32	*C. Alte cheltuieli de investiţii*	*217.100*
33	*71.01 Active fixe*	*192.100*
34	*71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe*	*25.000*
35	*-Teatrul "V.I.Popa" Bîrlad*	*19.000*
36	*C. Alte cheltuieli de investiţii*	*19.000*
37	*71.01 Active fixe*	*19.000*
38	68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ	929.992
39	*-Centrul medico-social Băceşti*	*579.992*
40	*A. Investiţii în continuare*	*63.000*
41	*- Pasaj de legătură între corpul administrativ și corp E și reparații corp administrativ - pavilion vechi*	*63.000*
42	*C. Alte cheltuieli de investiţii*	*516.992*
43	*71.01 Active fixe*	*266.792*
44	*71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe*	*250.200*
45	*-Centrul medico-social Codăeşti*	*350.000*
46	*A. Investiţii în continuare*	*350.000*
47	*- "Amenajare curte interioară și împrejmuire la Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești, comuna Codăești, județul Vaslui"*	*350.000*

Nr. crt.	Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii	U.M.	Cantitate	Preţ unitar	Valoare
70	-"Analiza risc - efracție"	lei	x	x	10.000
71	-"Proiect de modificare construcție Planetarium"	lei	x	x	25.000
72	-cuvă de spălare - laborator	buc	1	20.000	20.000
73	-dulap aspirant și filtrant	buc	1	12.600	12.600
74	-dulap antifoc-laborator	buc	1	9.500	9.500
75	***71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe***	***x***	***x***	***x***	***25.000***
76	-RK la ceasul din turnul muzeului	lei	x	x	25.000
77	***- Teatrul "V.I.Popa " Bîrlad***	***x***	***x***	***x***	***19.000***
78	***71.01 Active fixe***	***x***	***x***	***x***	***19.000***
79	- proiect schimbare centrală termică	lei	x	x	10.000
80	- calculator	buc	2	3.000	6.000
81	- licență	buc	2	1.500	3.000
82	**68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ**	**x**	**x**	**x**	**516.992**
83	***- Centrul medico-social Băceşti***	***x***	***x***	***x***	***516.992***
84	***71.01 Active fixe***	***x***	***x***	***x***	***266.792***
85	-copiator xerox	buc	1	12.000	12.000
86	-malaxor carne	buc	1	10.700	10.700
87	-cuptor electric profesional	buc	1	14.500	14.500
88	-helcometru	buc	1	4.300	4.300
89	-SF în vederea accesării proiectului "Dezvoltarea serviciilor și a accesului la sănătate pe ambele maluri ale Prutului prin construirea și dotarea unor centre de terapie alternativă la Băcești, județul Vaslui și Bălți, Republica Moldova "	lei	x	x	8.000
90	-microbuz 19+1 -leasing	buc	1	82.292	82.292
91	-autoturism	buc	1	83.000	83.000
92	-centrală alarmă psi	lei	x	x	12.000
93	-proiect extindere sală de mese	lei	x	x	16.000
94	-PT "Amenajare lac agrement și evacuare ape uzate "	lei	x	x	7.000
95	-program antivirus	buc	1	1.000	1.000
96	-PT "Extindere și reparație capitală beci de piatră "	lei	x	x	16.000
97	***71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe***	***x***	***x***	***x***	***250.200***
98	-RK și extindere corp administrativ - fost dispensar	lei	x	x	250.200

Anexa nr. 10 a

la Hotarârea nr. 150 / 27 septembrie 2018

LISTA

poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii" cu finanţare din bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018

Rectificarea a VII-a

U.M=lei

Nr. crt.	Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii	U.M.	Cantitate	Preţ unitar	Valoare
1	TOTAL CHELTUIELI	x	x	x	3.088.911
2	54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	x	x	x	20.400
3	*71.01 Active fixe*	*x*	*x*	*x*	*20.400*
4	*- Serviciul public comunitar județean de evidența persoanelor Vaslui*	*x*	*x*	*x*	*20.400*
5	- centrala telefonică	buc	1	7.000	7.000
6	- multifuncțională alb negru	buc	1	6.000	6.000
7	- calculator PC	buc	2	3.000	6.000
8	- licență	buc	2	700	1.400
9	66.10 SĂNĂTATE	x	x	x	1.680.419
10	*- Spitalul de urgență județean Vaslui*	*x*	*x*	*x*	*1.680.419*
11	*71.01 Active fixe*	*x*	*x*	*x*	*1.680.419*
12	-videolaringoscop	buc	1	29.587	29.587
13	-electroencefalograf cu sistem PC si imprimanta	buc	1	15.000	15.000
14	-stație holter ecg	buc	1	22.908	22.908
15	-stație holter ta	buc	1	8.449	8.449
16	-motor ortopedie	buc	1	24.871	24.871
17	-echograf	buc	1	169.932	169.932
18	-echograf	buc	1	199.920	199.920
19	-aparat de anestezie	buc	1	260.610	260.610
20	-videogastroscop	buc	1	80.000	80.000
21	-insuflator CO2	buc	1	22.886	22.886
22	-agregat frigorific	buc	2	17.000	34.000
23	-aparat de mobilizare pasiva kinetica	buc	1	28.908	28.908
24	-masa terapeutica	buc	1	6.058	6.058
25	-"Întocmire studiu de soluție/coabitare și execuție lucrări la Spitalul Județean de Urgență Vaslui "	lei	x	x	84.490
26	- " Studiu de Fezabilitate - Construire Morga "	lei	x	x	30.000
27	- expertiză Dispensar TBC	lei	x	x	30.000
28	- elaborare documentație de finanțare aferentă proiectului "Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui"	lei	x	x	40.000
29	-cazan 1050 Kw cu componentele aferente și montaj	buc	1	100.000	100.000

Nr. crt.	Denumirea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	U.M.	Cantitate	Preț unitar	Valoare
30	- ecocardiograf	buc	1	250.000	250.000
31	-autoturism	buc	1	82.800	82.800
32	-centrala telefonica	buc	1	100.000	100.000
33	-server	buc	1	40.000	40.000
34	-robot profesional de bucătărie	buc	1	20.000	20.000
35	**67.10 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE**	x	x	x	**871.100**
36	***- Muzeul "Ştefan cel Mare " Vaslui***	*x*	*x*	*x*	***635.000***
37	***71.01 Active fixe***	*x*	*x*	*x*	***635.000***
38	-instalație aer condiționat sala Arta și Etnografie	buc	2	33.000	66.000
39	-aparat aer condiționat sala Multimedia și laborator	buc	2	3.000	6.000
40	- instalație termică	lei	x	x	10.000
41	-instalație gaz inert	lei	x	x	130.000
42	-mobilier etaj I expozitie de bază	lei	x	x	200.000
43	-calculator	buc	3	3.300	9.900
44	-calculator și software	buc	1	12.100	12.100
45	-mobilier depozit Artă	lei	x	x	15.000
46	-presă mecanică de carte	buc	1	4.500	4.500
47	-aparat foto DSLR	buc	1	10.000	10.000
48	-aparat foto DSLR	buc	1	6.000	6.000
49	-cameră video	buc	1	4.000	4.000
50	-detector metale	buc	1	3.500	3.500
51	-televizor LCD	buc	4	6.650	26.600
52	-laptop	buc	1	4.400	4.400
53	-licențe	buc	4	250	1.000
54	- program antivirus	buc	4	250	1.000
55	-armură cavaler	buc	1	5.000	5.000
56	-armură pedestraș	buc	1	5.000	5.000
57	-macheta ansamblului Curților Domnești	buc	1	20.000	20.000
58	-diorama Luptei de la Vaslui - Podul Înalt	buc	1	40.000	40.000
59	-uniforma domnitorului Alexandru Ioan Cuza	buc	1	9.000	9.000
60	-rochie de dineu Elena Cuza	buc	1	4.000	4.000
61	-uniformă General de brigadă md.1916	buc	1	3.500	3.500
62	-uniformă General de divizie md.1916	buc	1	3.500	3.500
63	-uniformă Mareșal	buc	1	5.000	5.000
64	-bust ipsos pictat	buc	6	5.000	30.000
65	***- Muzeul "V.Pârvan" Bîrlad***	x	x	x	***217.100***
66	***71.01 Active fixe***	*x*	*x*	*x*	***192.100***
67	-xerox alb - negru	buc	1	5.000	5.000
68	-documentație "Scenariu de securitate la incendiu -BASA"	lei	x	x	65.000
69	-documentație "Scenariu de securitate la incendiu - Pavilionul Marcel Guguianu"	lei	x	x	45.000

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 151 / 2018
privind aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul cadru de finanțare nr. 7258/22.05.2018 dintre Județul Vaslui și Raionul Anenii Noi pentru implementarea proiectului "Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgențe a Spitalului raional din orașul Anenii Noi și dotarea cu ambulanță"

având în vedere:

- expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- adresa nr. 169 din 19.09.2018 a Consiliului Raional Anenii Noi, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr.13.556/20.09.2018;
- Decizia Consiliului Raional Anenii Noi nr. 04-21 din 13.09.2018;
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 5 din 18 ianuarie 2018 privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între Județul Vaslui (România) și Raionul Anenii Noi (Republica Moldova);
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 82/2018 privind aprobarea finanțării proiectului "Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgențe a Spitalului raional din orașul Anenii Noi și dotarea cu ambulanță" propus de Raionul Anenii Noi din Republica Moldova;
- art. 8 alin. (5) din Acordul cadru de finanțare nr. 7258/22.05.2018;

în conformitate cu:

- art. 15 alin. (1) și alin. (5), art. 91 alin.(1), lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul comun al ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și al ministrului Finanțelor Publice nr. 1120/1030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare prevăzute la art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. - Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 1 la Acordul cadru de finanțare nr. 7258/22.05.2018 dintre Județul Vaslui și Raionul Anenii Noi pentru implementarea proiectului **„Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgențe a**

Spitalului raional din orașul Anenii Noi și dotarea cu ambulanță”, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se împuternicește președintele Consiliului Județean Vaslui să semneze în numele și pentru Județul Vaslui, actul adițional la Acordul de finanțare în forma prevăzută la art. 1.

Art.3. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine președintelui consiliului județean, Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.

Art. 4.- Prezentul act administrativ se va comunica: Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Raionului Anenii Noi, președintelui consiliului județean, precum și direcțiilor de specialitate din cadrul aparatului consiliului județean.

Vaslui, 27 septembrie 2018

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

Anexa
la Hotărârea nr. 151 /2018

ACT ADIȚIONAL NR. 1 DIN.....
LA ACORDUL CADRU DE FINANȚARE NR. 7258/22.05.2018

având în vedere:

- adresa nr. 169 din 19.09.2018 a Consiliului Raional Anenii Noi, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr.13.556/20.09.2018;
- Decizia Consiliului Raional Anenii Noi nr. 04-21 din 13.09.2018;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 82/2018 privind aprobarea finanțării proiectului "Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgențe a Spitalului raional din orașul Anenii Noi și dotarea cu ambulanță" propus de Raionul Anenii Noi din Republica Moldova;
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr_____ privind aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul cadru de finanțare nr. 7258/22.05.2018 dintre Județul Vaslui și Raionul Anenii Noi pentru implementarea proiectului "Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgențe a Spitalului raional din orașul Anenii Noi și dotarea cu ambulanță";
- Ordinul nr. 5169/2482/2018 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului finanțelor publice nr. 1.120/1.030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare prevăzute la art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 8 alin (5) din Acordul cadru de finanțare nr. 7258/22.05.2018,

Părțile:

1. **RAIONUL ANENII NOI**, prin **Consiliul Raional Anenii Noi**, Republica Moldova, orașul Anenii Noi, Piața 31 August nr. 4, cod poștal MD-6501, cod de înregistrare fiscală 1007601006966, în calitate de beneficiar pentru proiectul **„Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgente a Spitalului raional din orașul Anenii Noi și dotarea cu ambulanță"**, reprezentat legal de domnul Alexandru Barbăroșie, având funcția de președinte al raionului, pe de o parte,

si

2. **JUDEȚUL VASLUI**, prin **Consiliul Județean Vaslui**, adresa sediului: Str. Ștefan cel Mare nr. 79, Vaslui, județul Vaslui, cod postal 730168, cod de înregistrare fiscală 3394171, în calitate de finanțator pentru proiectul **„Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgente a Spitalului raional din orașul Anenii Noi și dotarea cu ambulanță"**, reprezentat legal de domnul **DUMITRU BUZATU**, având funcția de **președinte al Consiliului Județean Vaslui,**

au convenit la încheierea prezentului act adițional:

Art. I – Art. 4 alin. (1), lit. g) din Acordul cadru de finanțare nr. 7258/22.05.2018 se modifică și va avea următorul conținut:
"Art. 4 Responsabilitățile părților

g) să restituie finanțatorului sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare, rămase necheltuite (sau neutilizate) la data finalizării proiectului, **în termen de o lună de la această dată**";

Art. II - Art. 8 alin. (1) din Acordul cadru de finanțare nr. 7258/22.05.2018 se modifica si va avea următorul conținut:
"Art. 8 Prevederi finale

(1) Dacă pe durata implementării proiectului care face obiectul acestui acord de finanțare se constată, pe baza unui raport de audit realizat de auditori independenți si solicitat de finanțatorul din Romania, că autoritatea competenta din Republica Moldova/Ucraina a cheltuit sume cu altă destinație decât cea convenită de comun acord in vederea implementării proiectului, **aceasta restituie sumele respective in termen de o lună de la data constatării**. Finanțatorul poate dispune recuperarea acestor sume, prin diminuarea finanțării până la concurența sumei neeligibile".

Art. III– Anexa nr. 5 **„Fișa de proiect"** la Acordul cadru de finanțare nr. 7258/22.05.2018 se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 1 la prezentul act adițional.

Art. IV- Anexa nr. 5.1. „Bugetul proiectului" la Acordul cadru de finanțare nr. 7258/22.05.2018 se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 2 la prezentul act adițional.

Art.V- Celelalte prevederi ale Acordului cadru de finanțare nr. 7258/22.05.2018 rămân nemodificate.

Încheiat astăzi..... la ..... în doua exemplare.

JUDEȚUL VASLUI	**RAIONUL ANENII NOI**
Consiliul Județean Vaslui	**Consiliul Raional Anenii Noi**
Dumitru Buzatu,	**Alexandru Barbăroșie,**
Președinte	**Președinte al raionului Anenii Noi**

Anexa nr. 1
la Actul aditional nr. 1/_____

Fișa de proiect

1. Denumirea autorității solicitante	**Consiliul raional Anenii Noi, Republica Moldova**
2. Denumirea proiectului	Amenajarea accesului în Unitatea primiri urgente a Spitalului raional din orașul Anenii Noi și dotarea cu ambulanță
3. Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanțării	22500,00 Euro, la cursul InforEuro luna iulie 2018
4. Suma solicitata de la Județul Vaslui	20000,00 Euro la cursul InforEuro luna iulie 2018
5. Contributia proprie a solicitantului	2500 de euro (11,1 % din bugetul total al proiectului).
6. Rezumatul proiectului	Proiectul prevede construcția unei copertine cu piloni la intrarea Unității primiri urgente a Spitalului raional Anenii Noi (conform proiectului tehnic), asfaltarea suprafeței și achiziționarea unei ambulanțe second-hand pentru necesitățile instituției. Spitalul raional Anenii Noi deservește anual cca.130 mii de pacienți (secțiile internare și secția consultativă), inclusiv cca.14 mii din regiunea transnistreană. Secția internare (reorganizată în 2018 în unitatea primiri urgente) a deservit în 2016 , 11362 de pacienți (inclusiv 4269 ambulatoriu), iar în 2017 – 12148 de pacienți (incl. 5173 ambulatoriu), în creștere cu 6,9 %. UPU are ca și angajați 3,5 unități de personal, inclusiv reanimatolog, ginecolog, chirurg. Acești pacienți au nevoie de condiții civilizate de transportare la spital (serviciul raional de ambulanță, nesubordonat spitalului raional, nu face față fluxului de pacienți inclusiv sub aspectul dotării insuficiente), internare, deservire medicală, etc. Acest proiect vine să asigure pacienții din raion și cei cca.10 % de pacienți din regiunea transnistreană cu condiții europene de tratament. **Grupul-țintă:** **Beneficiari directi:** Anual: 12148 de pacienți ai UPU (incl.5173 ambulatoriu); **Beneficiari indirecți**: Anual: 130 mii de pacienți ai Instituției medico-sanitare publice "Spitalul raional Anenii Noi" (secțiile internare și secția consultativă), inclusiv cca.14 mii din regiunea transnistreană. **Promovarea proiectului și a finanțatorului:**

	În cadrul proiectului, din surse extraproiect, vor fi editate pliante (1000 ex.) informative și tipărit un banner care va conține informații despre proiect, finanțator, etc. La intrarea în UPU, precum și pe ambulanță, va fi inscripționat finanțatorul (CJ Vaslui), suma oferită, denumirea proiectului, etc. (pe plăcuțe informative). Activitățile de proiect vor fi reflectate în presa locală: ziarul Adevărul de Anenii Noi (tiraj 1000 ex.) – 2 articole, Radio Temp 104.4 FM (cca. 30 mii ascultători) – 2 emisiuni, și la TVR Moldova (1 reportaj TV)
7. Descrierea activităților ce urmează a se finanța in cadrul proiectului	1. Construcția copertinei cu o suprafață de 105 m2 și dotată cu 2 intrări în Unitatea primiri urgente) conform schiței tehnice anexate; **Perioadă de implementare**: 5 luni. 2. Asfaltarea suprafeței de intrare în UPU 210 m^2 conform schiței tehnice anexate ; **Perioadă de implementare**: 5 luni. **Cost total pct.1 și 2: 10077 Euro** 3. Instalarea protecției anti-zăpadă pe copertină – **2500 euro** (CJ Vaslui - CR Anenii Noi); **Perioadă de implementare**: 1 lună; 4. Achiziționarea și înmatricularea unei ambulanțe second-hand în limita sumei de **9923** Euro; **Perioadă de implementare**: 2 luni
8. Principalele rezultate preconizate	**1.** Asigurarea unei asistențe medicale calitative pentru mai bine de 14000 de pacienți deserviți anual de UPU; **2.** Construcția ansamblului arhitectonic de intrare în UPU cu 2 intrări: 105 m^2 de copertină; **3.** Asfaltarea suprafeței de intrare în UPU - 210 m^2; **4.** Achiziționarea unei ambulanțe din UE pentru necesitățile UPU
9. Perioada de implementare a proiectului	De la data semnării acordului de finanțare până la 31.12.2018
10. Adresa autorității administrației publice locale din Republica Moldova	Or. Anenii Noi, MD-6501, Piața 31 August 4
11. Persoana de contact (numele și funcția, telefon, fax și e-mail)	Octavian Zelinski, specialist principal atragerea investițiilor, +37326523626, octavian.zelinski@gmail.com

Anexa nr. 2
la Actul aditional nr 1/_____

Bugetul proiectului : Amenajarea accesului în Unitate primiri urgente a Spitalului raional din oraşul Anenii Noi şi dotarea cu ambulanță

Finanțatori : Consiliul Județean Vaslui și Consiliul Raional Anenii Noi

Buget calculat la cursul InforEuro luna iulie 2018

Nr. d/o	*Denumire lucrare/serviciu/achiziție*	*Unitate de măsură*	*Nr. de unități*	*Preț unitar (MDL)*	*Preț total (EUR)*	*Finanțator*
1.	Construcția ansamblului arhitectonic de intrare în UPU cu 2 intrări: 105 m^2 de copertină (construcție metalică pe piloni, țiglă metalică) și asfaltarea suprafeței de intrare în UPU 210 m2	M^2	105 210		10077	CJ Vaslui/ CR Anenii Noi
2.	Instalarea mecanismelor de protecție împotriva zăpezii				2500	CJ Vaslui/ CR Anenii Noi
3.	Achiziția ambulanței	Buc.	1		9923	CJ Vaslui/ CR Anenii Noi
TOTAL BUGET , EURO					22500	

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA nr. 152 /2018
privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Vaslui

având în vedere:
- expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
- referatul Direcţiei Tehnice nr.11136/02.08.2018;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 33/2012 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al judeţului Vaslui şi delegarea dreptului de administrare Consiliului de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Constantin Pufan" Vaslui;

în conformitate cu:
- Legea nr 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 548/08.07.1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

în temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se aprobă completarea inventarului domeniului public al Judeţului Vaslui conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă demararea procedurii necesare adoptării Hotărârii de Guvern pentru modificarea anexei nr.1 la H.G. nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3. – Prezentul act administrativ se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan" Vaslui, precum şi Direcţiilor Tehnică şi Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, 27 septembrie 2018

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
Comisia Specială pentru întocmirea inventarului
Bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului

ANEXĂ
la Hotărârea nr.....152...../2018

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vaslui

			Secţiunea I **Bunuri imobile**			
Nr. Crt.	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Elemente de identificare	Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă	Valoarea de inventar	Situaţia juridică
0	1	2	3	4	5	6
B. Terenuri şi clădiri						
104	1.6.2.	Sală de sport	Suprafaţă teren -1.497mp Clădiri – un singur corp Suprafaţa construită – 289 mp Suprafaţă desfăşurată – 289 mp Regim de înălţime P – Etaj 1 Capacitate – 13 încăperi Structură : - fundaţie beton armat - zidărie cărămidă - stîlpi beton armat Dotări: - racord energie electrică - împrejmuire gard –44ml - apă curentă - canalizare	2012	780.943,00	Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.33/2012 Nr. cadastral 74672

			Adresa – Str. Mihail Kogălniceanu nr. 25,municipiul Vaslui Vecinătăţi: N- Parchet Vaslui S- M.Costin E- Liceul M. Kogălniceanu V- Biserica Catolică			

Preşedinte:
Dumitru Buzatu

Membri:
Ursulescu Diana- Elena
Anton Aurel
Vieru Mariana
Huideş Adriana - Manuela

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 153 /2018
privind modificarea statului de funcţii al personalului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui

având în vedere:
- expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui nr. 15967/07.09.2018;

în conformitate cu dispoziţiile:
- art. 31 alin. (2), (3), (4) şi alin. (5) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 91 alin. (1), lit. a) şi alin. (2), lit. c) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. – Se aprobă transformarea unui post de **registrator medical debutant în registrator medical**, în cadrul Secţiei Ortopedie şi Traumatologie.

Art. 2. – Se aprobă transformarea unui post de **registrator medical în registrator medical principal**, în cadrul Secţiei Psihiatrie.

Art. 3. – Se aprobă transformarea unui post de **asistent medical debutant în asistent medical**, în cadrul Compartimentului Oncologie Medicală.

Art. 4. – Se aprobă transformarea unui post vacant de **asistent medical licenţiat** cu studii superioare **în asistent medical** cu studii postliceale, în cadrul Camerei de Gardă Psihiatrie.

Art. 5. – Se aprobă transformarea unui post de **dactilograf I în dactilograf IA** în cadrul Serviciului Administrativ cu un Birou Administrativ, un Compartiment Aprovizionare Transport si un Compartiment Tehnic.

Art. 6. – Poziţiile nr.112, nr.605, nr.812, nr.1047 şi nr.1199 din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, prevăzut în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 134/2018, se modifică în mod corespunzător.

Art. 7. – Copie după prezentul act administrativ se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui, Serviciului Managementul Resurselor Umane, Relaţii Mass-Media, Informare Cetăţeni din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, precum şi Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, 27 septembrie 2018

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A Nr. 154 /2018

privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui

având în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
în conformitate cu prevederile:

- art. 60, art. 61 alin.(1), art. 107 alin.(2) lit. c) şi art. 111 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 101 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. – Se aprobă transformarea unui post de funcţie publică de execuţie de **consilier, clasa I, grad profesional debutant** în **consilier, clasa I, grad profesional asistent,** ID post – 470136, din cadrul Serviciului pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Unitate de Implementare/Monitorizare a Proiectului – Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui al Direcţiei Tehnice.

Art. 2. – Se aprobă transformarea unei funcţii publice de execuţie vacante de **consilier juridic clasa I, grad profesional asistent, ID post – 179617 în consilier juridic clasa I, grad profesional superior,** din cadrul Serviciului Juridic-Contencios şi Coordonare Consilii Locale al Direcţiei Administraţie Publică.

Art. 3. – Se aprobă transformarea unui post de natură contractuală de inspector de specialitate în post de funcţie publica de execuţie de **consilier, clasa I, grad profesional asistent,** din cadrul Serviciului de Achiziţii publice şi Contractarea Serviciilor Sociale.

Art. 4. – Se aprobă transformarea unui post de natură contractuală de inspector de specialitate în post de funcţie publica de execuţie de **consilier, clasa I, grad profesional superior,** din cadrul Compartimentului Disciplina în Construcţii al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

Art. 5. – Se aprobă transformarea unui post de natura contractuală de şef serviciu gr. II în post de funcţie publica de conducere de **şef serviciu gr. II al** Serviciului Administrativ, Protecţia Muncii şi Apărarea Împotriva Incendiilor din cadrul Direcţiei Economice.

Art. 6. – Se aprobă transformarea a două posturi de natura contractuală de inspector de specialitate în posturi de funcţie publica de execuţie de **consilier, clasa I, grad profesional superior,** în cadrul Serviciului Administrativ, Protecţia Muncii şi Apărarea Împotriva Incendiilor al Direcţiei Economice.

Art. 7. – Se aprobă trecerea postului vacant de natura contractuală de inspector de specialitate din cadrul Serviciului Juridic-Contencios şi Coordonare Consilii Locale în cadrul Biroului Relaţii cu Publicul şi Consilierii al Direcţiei Administraţie Publică şi transformarea acestuia din gradul profesional I în debutant.

Art. 8. – Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, conform anexei nr. 1.

Art. 9. – Se aprobă Statul de funcţii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, conform anexei nr. 2.

Art. 10. – Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. – La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 82/2017, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Vaslui, 27 septembrie 2018

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE SUBORDONATE:

1. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR VASLUI - 26 posturi
2. MUZEUL JUDETEAN "STEFAN CEL MARE" VASLUI - 40 posturi
3. BIBLIOTECA JUDETEANA "N. M. SPATARU" VASLUI - 42 posturi
4. MUZEUL "V. PARVAN" BIRLAD - 58 posturi
5. TEATRUL "V I. POPA" BIRLAD - 66 posturi
6. CENTRUL JUD. PT CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE VSI - 16 posturi
7. DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VASLUI - 2.765 posturi
8. CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA BACESTI - 139 posturi
9. CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA CODAESTI - 65 posturi
10. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI - 1.508 posturi

Anexa nr 1
la Hotararea Nr. 154 /201

CONSILIUL JUDETEAN

Total personal	Funcții de demnitate publică	Administrator public	Funcții de conducere		Funcții de execuție	
			FP	PC	FP	PC
168	3	1	22	0	111	39

PRESEDINTE — CABINETUL PREŞEDINTELUI | 4

VICEPRESEDINTE | SECRETARUL JUDETULUI | ADMINISTRATOR PUBLIC | VICEPRESEDINTE

DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI	18	2	14	2
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA	19	3	11	5
DIRECTIA ECONOMICA	43	6	22	15
DIRECTIA TEHNICA	31	5	25	1
DIRECTIA DEZVOLTARE SI COOPERARE	21	2	17	

ARHITECT SEF | 1 — DIRECTOR EXECUTIV | 1 — DIRECTOR EXECUTIV | 1 — DIRECTOR EXECUTIV | 1 — DIRECTOR EXECUTIV | 1

DIRECTOR EXECUTIV ADJ. | 1 — DIRECTOR EXECUTIV ADJ. | 1 — DIRECTOR EXECUTIV ADJ. | 1

	T	C	FP	PC
BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN	7	1	6	0
COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITATII	2	0	2	0
SERVICIUL DE ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTAREA SERVICIILOR SOCIALE	8	1	7	0
SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, RELATII MASS-MEDIA, INFORMARE CETATENI	10	1	7	2
SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI	8	1	6	1
COMPARTIMENTUL AUTORIZARE	5	0	4	1
COMPARTIMENTUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII	4	0	4	0
SERVICIUL JURIDIC-CONTECIOS SI COORDONAREA CONSILIILOR LOCALE	8	1	7	0
BIROUL RELATII CU PUBLICUL SI CONSILIERII	9	1	4	4
COMPARTIMENTUL REDACTIONAL PENTRU EDITAREA M.Of. AL JUDETULUI VASLUI	1	0	0	1
COMPARTIMENTUL BUGET-FINANTE	6	0	5	1
SERVICIUL GUVERNANTA CORPORATIVA SI INFORMATICA	8	1	7	0
SERVICIUL ADMINISTRATIV, PROTECTIA MUNCII SI APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR	15	1	2	12
SERVICIUL CONTABILITATE	11	1	8	2
SERVICIUL INVESTITII SI REABILITARE DRUMURI JUDETENE	8	1	7	0
SERVICIUL PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE SI UNITATEA DE IMPLEMENTARE/MONITORIZARE A PROIECTULUI - Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui	11	1	9	1
COMPARTIMENTUL TRANSPORT PUBLIC JUDETEAN - AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT	1	0	1	0
COMPARTIMENTUL TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN - AUTORITATEA DE AUTORIZARE	2	0	2	0
BIROUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL JUDETULUI, LUCRARI PUBLICE, INVESTITII	7	1	6	0
SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALA, MANAGEMENT PROIECTE SI INFORMARE EUROPEANA	16	1	13	2*
COMPARTIMENTUL COOPERARE INTERNATIONALA SI RELATII CU ONG	4	0	4	0

T = total
C = funcții de conducere
FP = funcții publice de execuție
PC = personal contractual de execuție

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA | 2PC

MUNCITORI INTRETINERE EXPLOATARE, PERSONAL DESERVIRE GENERALA | 11 PC

COMPARTIMENTUL PENTRU PROTECTIA PLANTELOR | 1 PC

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE SERVICII DE SANATATE, SOCIO-EDUCATIVE SI CULTURALE | 3 | 0 | 3

* posturi în regim contractual pentru perioada de implementarea proiectectelor cu finanțare externă nerambursabilă.

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr. 2
la H.C.J. nr. 154/2018

STAT DE FUNCTII

Nr. crt.	STRUCTURA/NUME SI PRENUME	FUNCȚIE DE DEMNITATE PUBLICĂ	FUNCTIA PUBLICA		Clasa	Gradul profesional	Nivelul studiilor	ID post	FUNCTIA CONTRACTUALA		Grad/Treapta profesională	Nivelul
			de conducere	de execuție					de conducere	de execuție		
DEMNITARI												
1	BUZATU DUMITRU	presedinte										
2	TRIFAN CIPRIAN IONUT	vicepresedinte										
3	MARICIUC VASILE	vicepresedinte										
ADMINISTRATOR PUBLIC AL JUDETULUI												
4	CARAGATA VALERIU								Administrator public al judetului			S
SECRETAR AL JUDETULUI												
5	URSULESCU DIANA ELENA		secretar al judetului			II	S	179590				
CABINETUL PRESEDINTELUI												
6	VACANT									consilier		S
7	AFTIMESCU CEZAR									consilier		S
8	AGAFITEI EMILIAN									consilier		S
9	BARBU ALEXANDRU			numit temporar cu 16.07.2018						sef cabinet		S
BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN												
10	VACANT		Sef birou			II	S	470109				
11	FIRA OVIDIU ADRIAN			auditor	I	superior	S	179561				
12	MANOLE CRISTIAN			auditor	I	superior	S	179575				
13	ESANU ANCA			auditor	I	asistent	S	442960				
14	SENCHIU IONELA			auditor	I	superior	S	442962				
15	VACANT			auditor	I	principal	S	470110				
16	VACANT			auditor	I	asistent	S	470111				
COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITATII												
17	BARACTARU ALINA RAMONA			consilier	I	principal	S	179562				
18	FINTINARU LOREDANA CARMEN			consilier	I	superior	S	442961				
SERVICIUL DE ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTAREA SERVICIILOR SOCIALE												
19	MANOLACHI PETRICA		sef serviciu			II	S	179573				

20	POPICA NELU			consilier	I	superior	S	179585					
21	IACOB IULIA			consilier	I	superior	S	179570					
22	MARIN DIANA			consilier	I	superior	S	179621					
23	GHERASE VICTORITA			consilier	I	superior	S	179550					
24	VACANT			consilier	I	asistent	S	179622					
25	SACALIUC VLAD			consilier	I	principal	S	179623					
26	OBREJA ANA MARIA			consilier	I	asistent	S	transformat din post de natura contractuala					
SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, RELATII MASS-MEDIA, INFORMARE CETATENI													
27	ANTON MARIA		sef serviciu			II	S	179534					
28	GANDORE SILVIA TATIANA			consilier	I	superior	S	179563					
29	BENCHEA CORINA			consilier	I	superior	S	179610					
30	TEMPORAR VACANT (PRUTEANU RAMONA ALINA)			consilier	I	superior	S	179553					
31	VACANT			consilier	I	principal	S	179611					
32	TEMPORAR VACANT (BUHUSI ANCA ELENA)			consilier	I	superior	S	179612					
33	RUSU MARDARE IONELA			consilier	I	principal	S	179613					
34	TEMPORAR VACANT (SIRBU MARGARETA)			consilier	I	asistent	S	179614					
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA													
35	VACANT									inspector de specialitate	IA	S	
36	VACANT									inspector de specialitate	I	S	
DIRECTIA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI													
37	BESLIU MARIAN		arhitect sef			II	S	179593					
SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI													
38	VACANT		Sef serviciu			II	S	470117					
39	MANOLACHE CORNELIU			consilier	I	superior	S	179577					
40	AVADANEI MIRELA			consilier	I	superior	S	179632					
41	TEMPORAR OCUPAT (RESMERITA IONUT)			consilier	I	principal	S	179633					
42	VACANT			consilier	I	superior	S	179537					
43	VACANT			consilier	I	debutant	S	470114					
44	VACANT			consilier	I	debutant	S	470115					
45	VACANT									inspector de specialitate	debutant	S	
COMPARTIMENTUL AUTORIZARE													
46	STATE PAUL			consilier	I	superior	S	179595					
47	VACANT			consilier	I	superior	S	470119					

48	TEMPORAR OCUPAT (ROTARIU NELU)			consilier	I	asistent	S	470120					
49	VACANT			consilier	I	debutant	S	470121					
50	VACANT									inspector de specialitate	II	S	
COMPARTIMENTUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII													
51	VACANT			consilier	I	superior	S	470122					
52	VACANT			consilier	I	asistent	S	470123					
53	VACANT			consilier	I	debutant	S	470124					
54	BUHUSI SEBASTIAN			consilier	I	superior	S	**transformat din post de natura contractuala**					
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA													
55	HUIDES MANUELA ADRIANA		director executiv			II	S	179568					
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS SI COORDONAREA CONSILIILOR LOCALE													
56	VACANT		Sef serviciu			II	S	470125					
57	BUHUS RODICA			consilier juridic	I	superior	S	179615					
58	ZURBA DORINA			consilier juridic	I	superior	S	179616					
59	GACHE CRISTINA VALERIA			consilier juridic	I	superior	S	179576					
60	VACANT			consilier juridic	I	superior	S	179617					
61	VACANT			consilier juridic	I	superior	S	442966					
62	VACANT			consilier	I	principal	S	179543					
63	BOCANET IONELA			consilier	I	superior	S	179582					
BIROUL RELATII CU PUBLICUL SI CONSILIERII													
64	VACANT		Sef birou			II	S	470126					
65	ARCALEANU CRISTINA			consilier	I	superior	S	179591					
66	VACANT			consilier	I	principal	S	179599					
67	ANDRONIC MARILENA EUGENIA			consilier	I	superior	S	179555					
68	VACANT			consilier	I	principal	S	179538					
69	VACANT									inspector de specialitate	debutant	S	
70	SMINTINA SORIN									inspector de specialitate	I	S	
71	POENARU CATALINA									referent	I	M	
72	CHIRICA SIMION TIBERIUS									arhivar		M	
COMPARTIMENTUL REDACTIONAL PT. EDITAREA M. Of. AL JUDETULUI VASLUI													
73	BELIGAN MARICICA									inspector de specialitate	IA	S	

DIRECTIA ECONOMICA

74	TUTUIANU MIRCEA		director executiv			II	S	179578					
75	ANTON AUREL		director executiv adjunct			II	S	179535					
76	VACANT		director executiv adjunct			II	S	179592					
COMPARTIMENT BUGET-FINANTE													
77	PALADE MARIANA			consilier	I	superior	S	179586					
78	VIERU MARCELA			consilier	I	superior	S	179600					
79	VACANT			consilier	I	asistent	S	179618					
80	CHESER GINA			consilier	I	superior	S	179545					
81	CONDRACHE MAGHITA			consilier	I	superior	S	179574					
82	COVALIU MONICA									inspector de specialitate		IA	S
SERVICIUL GUVERNANTA CORPORATIVA SI INFORMATICA													
83	VACANT		Sef serviciu			II	S	470130					
84	VACANT			consilier	I	superior	S	470127					
85	VACANT			consilier	I	superior	S	470128					
86	VACANT			consilier	I	principal	S	470129					
87	PURICE DANIEL PETRICA			consilier	I	superior	S	179589					
88	OCHIANU GHEORGHE			consilier	I	superior	S	179584					
89	BURCIOAGA CONSTANTIN			consilier	I	superior	S	179542					
90	FILIP NICOLETA			consilier	I	superior	S	179560					
SERVICIUL ADMINISTRATIV, PROTECTIA MUNCII SI APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR													
91	PUNI MIRCEA DAN		Sef serviciu			II	S	transformat din post de natura contractuala					
92	PINTILIE RELU			consilier	I	superior	S	transformat din post de natura contractuala					
93	ZURBA MARIAN			consilier	I	superior	S	transformat din post de natura contractuala					
94	LUPU DANUT									magaziner			M
	MUNCITORI INTRETINERE EXPLOATARE, PERSONAL DE DESERVIRE GENERALA												
95	TANASUCA DAN ALEXANDRU									sofer		I	
96	IGNAT VASILE									sofer		I	
97	ANEI SORINEL									sofer		I	
98	POENARU REMUS CONSTANTIN									sofer		I	
99	VEZETEU GELU									sofer		I	
100	TULBURE NELU									sofer		I	
101	AGRIGOROAEI VASILE									muncitor calificat		III	

102	LUNGU IONEL									muncitor calificat	III	
103	COVALIU MARICEL									muncitor calificat	III	
104	MATEI CORNELIU									portar		
105	SAVA VASILE DANUT									portar		
SERVICIUL CONTABILITATE												
106	VACANT		Sef serviciu			II	S	**470131**				
107	VACANT			consilier	I	superior	S	**179540**				
108	CODREANU MIHAELA			consilier	I	superior	S	**179558**				
109	ONICA SIMONA STEFANIA			consilier	I	superior	S	**179598**				
110	NOVAC LEONID			consilier	I	superior	S	**179609**				
111	MANOLACHE RAMONA GEORGETA			consilier	I	asistent	S	**179569**				
112	FIRA MARIANA			consilier	I	superior	S	**442963**				
113	CRETU IRINA ADRIANA			consilier	I	superior	S	**442964**				
114	STEFANACHE SILVIA			consilier	I	superior	S	**442965**				
115	TEMPORAR VACANT (TRIFU MARINA MADALINA)									inspector de specialitate	I	S
116	TIBULEAC VALENTINA									inspector de specialitate	I	S
DIRECTIA TEHNICA												
117	VIERU MARIANA		director executiv			II	S	**179606**				
118	TOMA CATALIN ALEXANDRU		director executiv adj.			I	S	**179601**				
SERVICIUL INVESTITII SI REABILITARE DRUMURI JUDETENE												
119	VACANT		Sef serviciu			II	S	**470132**				
120	ATASIEI ANDREI			consilier	I	asistent	S	**179541**				
121	CIOBOTARU DANIEL-DOREL			consilier	I	superior	S	**179564**				
122	ANTOHI BOGDAN MANUEL			consilier	I	principal	S	**179565**				
123	CRETU BOGDAN ANDREI			consilier	I	asistent	S	**179546**				
124	PRICOPE CONSTANTIN			consilier	I	principal	S	**470133**				
125	VACANT			consilier	I	principal	S	**470134**				
126	VACANT			consilier	I	asistent	S	**470135**				
SERVICIUL PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE SI UNITATEA DE IMPLEMENTARE/ MONITORIZARE A PROIECTULUI - Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui												
127	TEMPORAR VACANT (BURCIOAGA AURELIA)		sef serviciu			II	S	**179580**				
128	CRETU IULIAN ROBERT			consilier	I	superior	S	**179638**				
129	STREJA MIHAI			consilier	I	superior	S	**179639**				
130	DUDAU ALEXANDRU			consilier	I	principal	S	**179641**				

131	IORDACHE IULIAN			consilier	I	principal	S	179640					
132	NASTASACHE CIPRIAN MIHAITA			consilier	I	principal	S	179642					
133	NISTOR IOAN			consilier	I	superior	S	179579					
134	DOHOTARU CRISTIAN VASILE			consilier	I	superior	S	179556					
135	VACANT			consilier	I	asistent	S	179567					
136	BALAN CLAUDIU IONUT			consilier	I	asistent	S	470136					
137	VACANT									inspector de specialitate*	I	S	
138	VACANT									inspector de specialitate*	II	S	
139	VACANT									inspector de specialitate*	II	S	
COMPARTIMENT PENTRU PROTECTIA PLANTELOR													
140	VACANT									inspector de specialitate	IA		
COMPARTIMENTUL TRANSPORT PUBLIC JUDETEAN - AUTORITATEA JUDETEANA DE TRANSPORT													
141	VIERU DAN			consilier	I	asistent	S	179627					
COMPARTIMENTUL TRANSPORT PUBLIC JUDETEAN - AUTORITATEA DE AUTORIZARE													
142	NISTOR RICA			consilier	I	superior	S	179548					
143	VACANT			consilier	I	principal	S	442967					
BIROUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL JUDETULUI, LUCRARI PUBLICE, INVESTITII													
144	SAPONARIU COSTEL		sef birou			I	S	179628					
145	VACANT			consilier	I	debutant	S	179629					
146	BOCANET CLAUDIU			consilier	I	asistent	S	179630					
147	OUATU ISABELA			consilier	I	superior	S	179581					
148	BALAN LILIANA			consilier	I	superior	S	179544					
149	TURCU SILVIA ELENA			consilier	I	principal	S	179631					
150	VACANT			referent	III	superior	M	179587					
DIRECTIA DEZVOLTARE SI COOPERARE													
151	CHIRCU MIHAELA		director executiv			II	S	179547					
SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALA, MANAGEMENT PROIECTE SI INFORMARE EUROPEANA													
152	VASILIU CRISTINA		sef serviciu			II	S	179602					
153	STROESCU ALINA STEFANIA			consilier	I	superior	S	179557					
154	IORDAN MITICA			consilier	I	superior	S	179571					
155	BOTEZATU BOGDAN RADU			consilier	I	superior	S	179596					
156	ENACHE ANDREEA			consilier	I	superior	S	179549					

157	VACANT			consilier	I	superior	S	179572					
158	DUMITRAS MIHAELA			consilier	I	superior	S	179634					
159	TEMPORAR OCUPAT (AIRINEI GABRIEL CRISTIAN)			consilier	I	superior	S	442968					
160	ROTARU RAMONA CAMELIA			consilier	I	superior	S	442969					
161	VACANT			consilier	I	principal	S	450565					
162	VACANT			consilier	I	asistent	S	450566					
163	VACANT									inspector de specialitate*	IA	S	
164	VACANT									inspector de specialitate*	IA	S	
165	VACANT									inspector de specialitate*	I	S	
166	VACANT									inspector de specialitate*	I	S	
167	VACANT									inspector de specialitate*	I	S	
168	VACANT									inspector de specialitate*	II	S	
169	VACANT									inspector de specialitate*	II	S	
COMPARTIMENTUL MONITORIZARE SERVICII DE SANATATE, SOCIO-EDUCATIVE SI CULTURALE													
170	PAUN ADRIAN NICOLAE			consilier	I	superior	S	442970					
171	BUHUS ANDREI			consilier	I	principal	S	442971					
172	VLAD MARINA GABRIELA			consilier	I	asistent	S	442972					
COMPARTIMENTUL COOPERARE INTERNATIONALA SI RELATII ONG													
173	VASILIU CORNELIU IRINEL			consilier	I	superior	S	179603					
174	STERIEAN IONELA			consilier	I	superior	S	179588					
175	TEMPORAR VACANT (ALBU ALINA IZABELA)			consilier	I	superior	S	179539					
176	VACANT			consilier	I	asistent	S	179554					

Funcţia/Număr posturi	OCUPATE	VACANTE	**Total**
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICA	3	0	3
ADMINISTRATOR PUBLIC	1	0	1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE	14	8	22
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE	77	34	111
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE	0	0	0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE	22	7	29
*NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE PENTRU PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	0	10	10
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE	117	59	176

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 155 /2018
privind înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bârlad în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui

având în vedere:

- expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
- adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui nr. 445/27.03.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui sub nr. 4731/4.04.2018;
- Avizul favorabil al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi nr.4553/6879/8129/SAA/31.08.2018, înregistrat la Consiliul Judeţean Vaslui sub nr. 13058/12.09.2018;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 22/1998 privind înfiinţarea Centrului de Plasament „E. Farago";
- Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 60/2013 privind aprobarea statului de funcţii al Centrului de Plasament "E. Farago" Bârlad, cu modificările ulterioare;

în conformitate cu prevederile:

- art. 51 alin.(3), lit. a), alin. (5) şi alin. (6) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii de Guvern nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului nr. 67/2015 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;

în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. b) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – (1) Se aprobă înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bârlad – cod serviciu social "8790 CR-D-I" prin desfiinţarea Centrului de Plasament „E. Farago" Bârlad, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, în regim de componentă funcţională a acesteia, fără personalitate juridică.

(2) Sediul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bârlad este în municipiul Bârlad, str. I. C. Brătianu, nr. 51, judeţul Vaslui.

(3) Capacitatea Centrului de Îngrijire și Asistență Bârlad este de 50 locuri.

Art.2. – Centrul va asigura următoarele tipuri de servicii sociale:

a) găzduire pe o perioadă nedeterminată;

b) îngrijire (ajutor pentru igienă corporală, îmbrăcare/dezbrăcare, igiena eliminărilor, transfer și mobilizare, deplasare, comunicare, însoțire etc);

c) activități de evaluare/reevaluare pentru identificarea nevoilor individuale;

d) activități de dezvoltare/menținere a deprinderilor de autonomie personală, consiliere, ergoterapie etc;

e) menținerea și supravegherea stării de sănătate, asistență medicală specializată;

f) integrare/reintegrare socială (menținerea și dezvoltarea relațiilor cu familia, activități de socializare și petrecere a timpului liber);

g) activități de informare și îndrumare pentru accesarea și valorificarea resurselor și facilităților comunității.

Art.3. – **(1)** Se aprobă structura organizatorică a centrului prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă statul de funcții al centrului prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. – Finanțarea costurilor de funcționare a Centrului de Îngrijire și Asistență Bârlad se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

a) bugetul local al județului Vaslui;

b) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;

c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

d) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.5. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 22/1998 și Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 60/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6. – Reîncadrarea personalului în structura organizatorică prevăzută în anexele nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre se realizează în termenele și cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului contractual.

Art.7. – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui va iniția demersurile necesare pentru modificarea structurii organizatorice a Direcției.

Art.8. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui.

Vaslui, 27 septembrie 2018

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

ANEXA nr. 1
la Hotărârea nr. 155/2018

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PENTRU PROTECȚIE SOCIALĂ

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC-ADMINISTRATIV

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA RESURSE UMANE

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA PENTRU PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR ADULTE

SERVICIUL DE MONITORIZARE ȘI MANAGEMENT DE CAZ A SERVICIILOR SOCIALE PENTRU ADULȚI ASISTENȚA PERSOANELOR VÂRSTNICE ȘI PREVENIREA MARGINALIZĂRII SOCIALE

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ BÂRLAD

TOTAL GENERAL		50
din care:		
	FC	1
	Fc	49

Asistență medicală	12
Evaluare Socializare	15
Recuperare	5
Administrare	18

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. 155 /2018

STAT DE FUNCȚII
AL PERSONALULUI DIN CADRUL CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ BÂRLAD

Nr. crt.	Structura	Funcția Contractuală		Gradul/Treapta profesională	Nivelul studiilor	Nr. posturi
		de conducere	de execuție			
1		Șef centru			S	1
2			Referent de specialitate	I	S	1
3			Referent de specialitate	I	S	1
4			Referent de specialitate	I	S	1
5			Asistent social	principal	S	1
6			Asistent social	practicant	S	1
7			Sociolog	principal	S	1
8			Psiholog	specialist	S	1
9			Psiholog	debutant	S	1
10			Kinetoterapeut		S	1
11-14			Asistent medical	principal	PL	4
15			Asistent medical		PL	1
16-18			Pedagog de recuperare	principal	PL	3
19			Instructor ergoterapie	principal	PL	1

20			Instructor ergoterapie	principal	M	1
21			Educator	principal	PL	1
22			Masor		M	1
23-29			Lucrător social		M	7
30-36			Infirmieră		G/M	7
37-38			Îngrijitoare		G	2
39-40			Muncitor calificat- bucătărie	IV	G/M	2
41-42			Muncitor calificat- fochist	III	G/M	2
43			Muncitor calificat-lenjerie	III	G/M	1
44-45			Muncitor necalificat	I	G/M	2
46			Magaziner		M	1
47-49			Paznic		G/M	3
50			Șofer		M	1

NR. TOTAL POSTURI APROBATE	**50**
NR. TOTAL FUNCȚII CONDUCERE	**1**
NR. TOTAL FUNCȚII EXECUȚIE	**49**

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

H O T Ă R Â R E A nr. 156 /2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2018 privind propunerea de numire a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A.

având în vedere:
- expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2018 privind propunerea de numire a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A.;
- art. 1, lit b) al anexei nr. 1b la Anexa nr.1 din H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I – Art.1. Părțile contractului din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2018 privind propunerea de numire a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A., se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 1. Părțile contractului

Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV S.A., reprezentată în prezentul contract de domnul/doamna _____, în calitate de **mandant,**

și

Administrator, domnul _____, desemnat în conformitate cu prevederile legale, domiciliat în _____str._____CI/BI seria ____nr. _____ emis de _____ la data de

_____, CNP _____, născut la data de _____în localitatea_____, judeţul _____, denumit în continuare Administrator, în calitate de **mandatar,**

au convenit asupra încheierii prezentului contract de mandat, în condiţiile şi limitele ce urmează a fi prezentate mai jos şi în aplicarea următoarelor acte normative: Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare (art. 91 alin. (2), lit d)."

Art.II – Alin. (2) al art. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 140/2018 privind propunerea de numire a candidaţilor pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie al Societăţii "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A. se abrogă.

Art.III – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 140/2018 privind propunerea de numire a candidaţilor pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie al Societăţii "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A. rămân neschimbate.

Art.IV – Prezentul act administrativ se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui, Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, Societăţii "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV S.A. şi reprezetanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV S.A. în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, 27 septembrie 2018

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA nr. 167 /2018

pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui de catre domnul VIERU IULIAN

având în vedere:

- expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;

în conformitate cu prevederile:

- art. 87 alin. (1), lit. e) coroborate cu cele ale art. 92 alin. (1) , alin. (3) şi alin. (5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 137/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual din familia ocupaţională ''Administraţie" din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean pentru Evidenţa Persoanelor Vaslui, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 237/2017;
- art. 19, art. 38 alin. (3), lit.(e) si cele ale art.2 din Anexa VIII, Capitolul I, Punctul B, Familia Ocupaţională „Administraţie" din Legea –cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Dispoziţiei preşedintelui consiliului judeţean nr.164/2018 privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui;

luând în considerare notificarea adresată Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 13087/2018 privind prelungirea promovării temporare;

în temeiul art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Începând cu data de 01.10.2018, domnul **VIERU IULIAN** exercită cu caracter temporar funcţia publică de conducere de director executiv, gradul I al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui, până la ocuparea postului prin concurs în condiţiile legii, dar nu mai mult de 3(trei) luni, cu următoarele drepturi salariale:

a) 11.400 lei salariu de bază
b) 570 lei spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare
Total salariu brut: 11.970 lei

Art. 2. – Atribuţiile, competenţele şi sfera relaţională corespunzătoare funcţiei publice de conducere prevăzută la art.1 sunt stabilite prin fişa postului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Copie după prezentul act administrativ se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui, Serviciului Managementul Resurselor Umane, Relaţii Mass-Media, Informare Cetăţeni din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui precum şi domnului Vieru Iulian în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, 27 septembrie 2018

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEŢEAN
DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR VASLUI

ANEXĂ
la Hotărârea nr. 157 /2018

A P R O B,
PREŞEDINTE
Dumitru Buzatu

FIŞA POSTULUI

Informatii generale privind postul:
1. Denumirea postului : Director executiv
2. Nivelul postului: funcţie publică de conducere
3. Scopul principal al postului:

- organizează, planifică şi conduce activitatea tuturor structurilor SPCJEP Vaslui;
- desfăşoară activităţi de sprijin, îndrumare, coordonare şi control pentru aplicarea unitară a prevederilor legale şi a normelor metodologice de lucru pe linie de specialitate, la nivelul SPCLEP şi a compartimentelor de stare civilă din judeţ;
- desfăşoară activităţi de fundamentare, elaborare şi aplicare a politicilor manageriale în cadrul serviciului;
- organizează şi coordonează activitatea de relaţii cu publicul pe linie de evidentă a persoanei şi de stare civilă, la nivelul serviciului;
- cooperează şi colaborează cu structurile administraţiei publice de pe raza judeţului Vaslui, MAI, Ministerului Justiţiei, s.a. conform legislaţiei;
- desfaşoară activităţi de planificare, analiză, sinteză şi imagine publică la nivelul serviciului;
- organizează şi conduce activitatea de furnizare a datelor cu caracter personal şi a informaţiilor de interes public, s.a..

Condiţii specifice pentru ocuparea postului
1. Studii de specialitate:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- studii masterat sau postuniversitare în administraţia publică, management sau în domeniul studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

2. Perfecţionări (specializări): - programe de formare specializată şi perfecţionări în domeniul de activitate al instituţiei.
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: utilizare programe Microsoft Word, nivel mediu;
4. Limbi străine (necesitatea şi nivelul) de cunoaştere: o limbă străină – nivel mediu;
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
- de conducere (organizatorice, decizionale, de prevedere, coordonare şi control),
- de planificare, spirit de observaţie: dezvoltare foarte bună;
- rezistenţă la stres şi lucru sub presiunea timpului: dezvoltare foarte bună;
- bun negociator şi diplomat, motivarea subordonaţilor în muncă, gândire analitică şi conceptuală, poate să lucreze cu supervizare redusă: dezvoltare foarte bună;
- spirit de iniţiativă, capacitate de a lucra în echipă, disponibilitate la schimbare, - operativitate, obiectivitate, corectitudine, fermitate în deciziile legale şi oportune, sociabilitate, tenacitate, loialitate, tact, ţinută, integritate morală, flexibilitatea gândirii: dezvoltare foarte bună.

6. Cerinţe specifice: disponibilitate de lucru prelungit în anumite condiţii, delegări, detaşări.
7. Competenţe manageriale (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale):

a) <u>de planificare:</u>

- elaborează anual şi semestrial planurile de activitate ale serviciului, iar anual planul de pregătire profesională a persoanelor din subordine şi la nivelul SPCLEP din judeţ pe linie de

specialitate;
- analizează modul şi stadiul îndeplinirii sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu de către personalul din subordine şi ale celor din cadrul SPCLEP din judeţ, precum şi starea şi practica disciplinară şi stabileşte măsuri de eficientizare a întregii activităţi;
b) de raportare:
- ia măsuri de întocmire a evaluărilor şi situaţiilor activităţii la nivelul SPCEP (lunar, trimestrial, semestrial, anual);
- informează conducerea Consiliului Judeţean şi DEPABD, SPCEP, consiliile locale, primăriile din judeţ despre problemele principale din domeniu;
c) de lucru cu publicul:
- organizează, planifică şi conduce activitatea de relaţii cu publicul la nivelul SPCJEP Vaslui, iar nivelul serviciilor locale coordonează şi îndrumă această activitate;
- asigură rezolvarea în termen şi în condiţii legale a cererilor, petiţiilor, memoriilor şi a tuturor lucrărilor primite şi ia măsuri de soluţionare a acestora, prin activităţi specifice la nivelul SPCLEP;
- organizează şi controlează activitatea de soluţionare a scrisorilor, sesizărilor, verifică reclamaţiile la adresa personalului din subordine şi a personalului detaşat la SPCLEP, referitoare la conduita şi comportamentul în muncă, propunând măsurile necesare;
d) de luare a deciziilor:
- ia decizii cu privire la îndrumarea, coordonarea şi controlul activităţii desfăşurate de SPCEP Vaslui şi de conducere a întregii activităţi a SPCJEP Vaslui;
e) accesul la informaţii:
- are acces la informaţii cu caracter clasificat, până la nivelul de secret, asigurând păstrarea confidenţialităţii, valorificarea şi exploatarea acestora cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale în materie;

Atribuţiile postului :

1. exercită atribuţiile ce revin Serviciului Public Comunitar Judeţean pentru Evidenţa Persoanelor Vaslui în calitate de persoană juridică şi asigură implementarea şi menţinerea standardelor sistemului de management al calităţii;
2. conduce şi răspunde de activitatea serviciului, conform dispoziţiei Consiliului Judeţean pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin din legislaţia în vigoare, precum şi a dispoziţiilor DEPABD, a protocoalelor încheiate cu diferite structuri, s.a.
3. organizează, planifică şi controlează activitatea personalului la nivelul serviciului şi aplică sancţiuni disciplinare, după caz, în condiţiile legii;
4. îndrumă, coordonează şi controlează metodologic activitatea desfăşurată de lucrătorii serviciilor de evidentă a persoanelor şi oficiilor de stare civilă din judeţ, după caz, şi informează structurile abilitate;
5. ia măsuri de întocmirea Regulamentului de Ordine Interioară, a planului de alarmare în cazuri deosebite, a Normelor de protecţie a muncii şi PSI la nivelul serviciului, a fişelor posturilor la subordonaţi, avizează fişele posturilor şefilor SPCLEP;
6. asigură ca activitatea serviciului să se desfăşoare în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului, a planurilor de activitate, conform fişelor postului şi legislaţiei specifice în vigoare;
7. urmăreşte ca activitatea personalului serviciului pe linia pregătirii profesionale, dar şi la nivelul SPCLEP, oficiilor de stare civilă, să se desfăşoare în mod eficient, în principal în baza planului anual de pregătire profesională conform legislaţiei, pentru o mai bună cunoaştere a legislaţiei;
8. exercită funcţia de ordonator secundar de credite, se preocupă de planificarea şi execuţia bugetară, de folosirea legală şi eficientă a resurselor financiare, pentru buna funcţionare a serviciului, împreună cu comp. juridic şi financiar-contabil, iar împreună cu comp. ATM pentru efectuarea achiziţiilor şi activităţii specifice conform legislaţiei;
9. aprobă statul de personal al SPCJEP, numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul SPCJEP, ia măsuri de scoatere la concurs a locurilor vacante şi participă în

comisia de concurs, după caz, conform legislaţiei;

10. ia măsuri de amenajare, dotare, întreţinere şi gospodărire a sediului SPCJEP Vaslui, împreună cu personalul serviciului, potrivit competenţelor şi prevederilor actelor normative;
11. asigură împreună cu şefii structurilor de evidentă a persoanei valorificarea operativă şi corectă a datelor din Registrul Naţional de Evidentă a Persoanei, solicitate de către instituţiile statului, de către persoanele fizice şi juridice, potrivit prevederilor legale;
12. primeşte în audienţă persoanele cu probleme pe linie de întocmire, eliberare a actelor de identitate, de stare civilă, verifică şi ia măsuri de rezolvare a cererilor, petiţiilor cetăţenilor, şi a tuturor categoriilor de lucrări specifice SPCEP, împreună cu personalul acestora, conform competenţei şi legislaţiei;
13. ia măsuri împreună cu conducerile structurilor de evidenţă de efectuare a activităţilor specifice pe linia punerii în legalitate cu acte de identitate, ş.a. a tinerilor la împlinirea vârstei de 14 ani, precum şi a cetăţenilor cărora le-a expirat termenul de valabilitate al actelor de identitate, pentru diminuarea restanţelor şi pentru distribuirea cărţilor de alegător;
14. se preocupă pentru mediatizarea activităţilor desfăşurate de către structurile de evidenţa persoanei, întocmirea informărilor necesare cetăţenilor pe linie de evidenţă, pe linie de stare civilă în principal, etc. şi de actualizare a avizierelor din sala de aşteptare, unde se lucrează cu publicul , împreună cu şefii structurilor;
15. participă, din oficiu, conform dispoziţiilor la controale de fond sau tematice, la SPCEP din judeţ şi la oficiile de stare civilă;
16. întreprinde ori propune măsuri de perfecţionare continuă a activităţii specifice serviciului şi acţionează pentru formarea la subordonaţi a unui stil de muncă eficient şi de calitate;
17. ţine legătura direct şi telefonic cu structurile SPCLEP şi cu ofiţerii de stare civilă, cu conducerea primăriilor din judeţ pentru cunoaşterea nemijlocită a situaţiei operative generale, pentru realizarea sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu, de creşterea indicatorilor calitativi şi de eficienta în muncă;
18. pe baza concluziilor desprinse din activităţile proprii ale serviciului, precum şi a celorlalte rezultate din rapoartele structurilor teritoriale de evidentă a persoanei şi stare civilă în principal, formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii;
19. asigură menţinerea ordinii, disciplinei şi a unui climat corespunzător de muncă în cadrul serviciului, iar la structurile teritoriale, coordonează activitatea respectivă în funcţie de competenţa legală;
20. organizează şi conduce activitatea de evaluare a personalului din subordine, coordonează metodologic şi ia măsurile centralizării acestei activităţi de la SPCEP, ia legătură cu personalul detaşat;
21. ia măsuri de păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor existente în bazele de date şi furnizării lor cu respectarea prevederilor legale;
22. ia măsuri în vederea întocmirii, de persoanele desemnate, a rapoartelor, analizelor, anexelor, informărilor, materialelor şi situaţiilor statistice pe linie de evidenţă a persoanei, stare civilă, ghişeu unic, resurse umane, secretariat, juridic, informatică, contabilitate şi asigurare tehnico-materială, cu respectarea prevederilor Legii nr.677/2001;
23. organizează şi controlează activitatea de aplicare a sancţiunilor contravenţionale pe linie de evidentă a persoanei şi stare civilă şi poate lua măsuri în acest sens;
24. urmăreşte modul de clarificare a situaţiei PIN-lor, împreună cu şefii structurilor implicate;
25. organizează şi participă la diverse şedinţe de lucru şi instruiri cu lucrătorii structurilor de evidenţă şi stare civilă şi nu în ultimul rând cu factorii de decizie abilităţi în aceste domenii de activitate;
26. ia măsuri de actualizare a nomenclatorului arhivistic, după caz, de efectuare a activităţii de secretariat, clasare-arhivare a documentelor, de întreţinere şi conservare a arhivei la

nivelul serviciului şi a structurilor subordonate, împreună cu şefii acestora, conform prevederilor legale;

27. ia măsuri de organizare şi efectuare, după caz, împreună cu lucrătorii MAI, de acţiuni şi controale la locurile de cazare în comun, blocuri, case, ori în locuri de interes operativ, la nivel de judeţ, pe linie de evidenţa persoanei şi stare civilă;
28. întocmeşte informări către Consiliul Judeţean şi Consiliile Locale din judeţ, DEPABD, dacă este cazul, cu aspectele constatate cu ocazia controalelor efectuate conform dispoziţiilor în vigoare;
29. ia măsurile legale ce se impun de efectuarea verificărilor pentru clarificarea situaţiilor certificatelor de stare civilă dispărute în alb de la oficiile din judeţ, după caz ;
30. participă sau deleagă reprezentanţi care să participe la convocările de analiză, pregătire şi instruire a ofiţerilor de stare civilă din cadrul primăriilor;
31. verifică şi avizează dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativă, prezentând propuneri motivate preşedintelui Consiliului Judeţean, pentru admiterea sau respingerea cererilor respective, verifică şi înaintează la DEPABD dosarele de transcriere în registrele de stare civilă române a extraselor sau certificatelor eliberate de autorităţile străine competente, verifică şi avizează dosarele de rectificare primite, cererile de reconstituire şi de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, pentru cetăţenii români, împreună cu coordonatorul compartimentului stare civilă şi operare menţiuni;
32. urmăreşte modul în care este respectat la nivelul SPCJEP, fluxul comunicărilor primite de la DEPABD, în vederea efectuării menţiunilor pe ex.II al actului de stare civilă cu privire la acordarea, redobândirea sau renunţarea la cetăţenia română, iar la nivelul primăriilor cel referitor la operarea menţiunilor privind căsătoria sau decesul cetăţenilor români în străinătate şi fluxului privitor la toate categ. de lucrării în domeniu;
33. urmăreşte modul de efectuare a activităţii privind ţinerea gestiunii la nivelul serviciului şi a structurilor subordonate;
34. dispune efectuarea inventarierii anuale la nivelul serviciului;
35. execută orice alte activităţi necesare realizării bunului mers al activităţii serviciului.
36. alte atribuţii şi sarcini specifice ce derivă din norme legale, hotărâri ale Consiliului Judeţean Vaslui şi dispoziţii ale ordonatorului principal de credite.

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului

1. Denumire: director executiv
2. Clasa:
3. Gradul profesional: I
4. Vechimea în specialitate necesară: minim 7 ani

Sfera relaţională a titularului postului

1. Sfera relaţională internă:

a) relaţii ierarhice: - subordonat faţă de preşedintele Consiliului Judeţean sau vicepreşedintele Consiliului Judeţean/administratorul public al judeţului care are în coordonare instituţia;

- superior pentru personalul din cadrul SPCJEP.

b) relaţii funcţionale: cu personalul de conducere din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, cu serviciile de evidentă a persoanelor, de stare civilă de pe raza judeţului şi cu personalul din întreg aparatul propriu al SPCJEP.

c) relaţii de control: în limitele legale asupra personalului din subordine;

d) relaţii de reprezentare – în limitele stabilite de conducerea Consiliului Judeţean Vaslui pe baza legitimaţiei, ordinului de delegare sau împuternicirilor scrise;

2. Sfera relaţională externă

a) cu autorităţi şi instituţii publice: colaborează cu structuri ale MAI, MDRAP, precum şi cu autorităţile administraţiei publice;

b) cu organizaţii internaţionale: în limitele stabilite de conducerea Consiliului Judeţean;

c) cu persoane juridice: în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite

3. Limite de competenţă:

- decizii cu privire la activitatea şi personalul instituţiei;
- aplică sau propune sancţiuni, în condiţiile legii;
- propuneri cu privire la activitatea care depăşeşte limitele de competenţă ale directorului executiv;

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă:

- în cazul absenţei motivate din instituţie atribuţiile vor fi îndeplinite de un funcţionar public de execuţie desemnat prin dispoziţie;

Întocmit de:
Numele şi prenumele: **BUZATU DUMITRU**
Funcţia: PREŞEDINTE al Consiliului Judeţean Vaslui
Semnătura_____
Data întocmirii_____

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:
Numele şi prenumele: VIERU IULIAN
Semnătura_____
Data_____

ROMANIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA nr. 158 /2018

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui și ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui

având în vedere:

- expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- adresa Centrului Școlar de Educație Incluzivă Negrești nr. 1571/24.08.2018, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 12126/24.08.2018;
- adresa Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina" Huși nr. 1716/24.08.2018, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 12137/24.08.2018;
- adresa Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui nr. 1449/ 24.08.2018, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 12200/27.08.2018;
- adresa Centrului Școlar de Educație Incluzivă „Elisabeta Polihroniade" Vaslui nr. 1010/03.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 12546/03.09.2018;
- adresa Centrului Școlar de Educație Incluzivă „Constantin Pufan" Vaslui nr. 2642/ 11.09.2018, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 12975/11.09.2018;

în conformitate cu prevederile:

- art. 96 alin (2^1), lit. a) și b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 4 alin. (2), lit. b) din Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 12, alin. (2) și art. 13 din Ordinul nr. 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională;

având în vedere procesul-verbal cu rezultatul votului secret din data de 27 septembrie 2018;

în temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se desemnează ca reprezentanți ai Consiliului Județean Vaslui în consiliile de administrație ale Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui și ale unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui persoanele prevăzute în anexele nr.1 – 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 174/2017 se abrogă.

Art.3. Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Centrului Județean de Resurse și Asistenșă Educațională Vaslui, unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui, precum și persoanelor desemnate la art. 1.

Vaslui, 27 septembrie 2018

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 1
la Hotărârea nr. 158 /2018

PERSOANELE DESEMNATE CA REPREZENTANŢI AI CONSILIULUI JUDEŢEAN VASLUI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL CENTRULUI ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ „ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI

1. **SÎRBU FLORIN**
2. **PUF VASILE**



ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. 158 /2018

PERSOANA DESEMNATĂ CA REPREZENTANT AL CONSILIULUI JUDEŢEAN VASLUI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL CENTRULUI ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ „C-TIN PUFAN" VASLUI

- **ONU MARIA**

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 3
la Hotărârea nr. 158 /2018

PERSOANA DESEMNATĂ CA REPREZENTANT AL CONSILIULUI JUDEŢEAN VASLUI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL CENTRULUI ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ, ORAŞ NEGREŞTI

- **CIOVNICU COSTEL-CĂTĂLIN**

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 4
la Hotărârea nr. 158 /2018

PERSOANELE DESEMNATE CA REPREZENTANŢI AI CONSILIULUI JUDEŢEAN VASLUI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ŞCOLII PROFESIONALE SPECIALE "SFÂNTA ECATERINA" HUŞI

1. **CĂCIULĂ MĂDĂLIN-CLAUDIU**
2. **BRĂNICI GIGI**

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 5
la Hotărârea nr. 158 /2018

PERSOANA DESEMNATĂ CA REPREZENTANT AL CONSILIULUI JUDEŢEAN VASLUI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ VASLUI

- **CARAGAȚĂ VALERIU**

ROMANIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA nr. 159 /2018
privind aprobarea dezmembrării terenului care aparţine domeniului public al Judeţului Vaslui, cu numărul cadastral 81374

având în vedere:

- expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
- referatul Direcţiei Tehnice nr. 13713/24.09.2018;
- adresa Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă „Elisabeta Polihroniade" nr. 1037/10.09.2018 şi înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui sub nr. 12901/10.09.2018;
- Referatul de admitere a dezmembrării imobilului emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui nr. 51355/23.08.2018;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 91/2004 privind delegarea administrării terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ special de stat din Judeţul Vaslui;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 105/2007 pentru însuşirea modificărilor şi completărilor la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vaslui;

în conformitate cu:

- art. 554, art. 879 alin. (2) şi alin. (5) şi art. 880 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(1), lit c) şi ale art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se aprobă dezmembrarea terenului care aparţine domeniului public al Judeţului Vaslui, cu numărul cadastral 81374, în două loturi de teren conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se împuterniceşte directorul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă „Elisabeta Polihroniade", doamna profesor Amarandei Cătălina-Elena, să întreprindă demersurile necesare în vederea realizării dezmembrării, întabulării şi înscrierii în Cartea Funciară a loturilor imobilului prevăzut la art.1.

Art.3. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentului act administrativ, Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 148/2018 se abrogă.

Art.4. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine directorului Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă "Elisabeta Polihroniade" Vaslui, Direcţiei Tehnice şi Serviciului Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui.

Vaslui, 27 septembrie 2018

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Diana-Elena-Ursulescu

Anexă
la Hotărârea nr. 159 /2018

Datele de identificare
ale terenului cu nr. cadastral 81374 ce se dezmembrează în două loturi

Imobilul supus dezmembrării	Suprafaţa de teren supusă dezmămbrării (mp)	Suprafaţa loturilor rezultate după dezmembrare (mp)	Numerelecadastrale ale imobilelor după dezmembrare
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Elisabeta Polihroniade" Vaslui Str. Filaturii nr.9 Nr. Cadastral 81374	-măsurată 12.135	11.435	82207
		700	82208

Editor: Consiliul Judeţean Vaslui
Adresa: Str. Ştefan cel Mare, nr.79,Vaslui
Telefon: 0235/361089 (91); ***Fax:*** 0235/361090
E-mail: consiliu@cjvs.eu
Pagina web: www.cjvs.eu