

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. ____/2015
privind însușirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Modernizare, consolidare, schimbare acoperis și termoizolare construcție C8
(spălătorie) în cadrul Centrului de asistență medico – socială Codăești”

având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- adresa Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești nr. 561/21.07.2015, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 7912/22.07.2015;
- avizul Comisiei tehnico-economice din cadrul Consiliului Județean Vaslui nr. 8/24.07.2015;

în conformitate cu:

- art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

în temeiul dispozițiilor art. 91 alin.(1), lit b), alin.(3), lit. f) și ale art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se însușesc indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare, consolidare, schimbare acoperis și termoizolare construcție C8 (spălătorie) în cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești”, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Secretarul județului va comunica în copie prezentul act administrativ Instituției Prefectului - județul Vaslui, precum și Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești, Direcțiilor Tehnică și Economică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, în vederea aducerii la îndeplinire.

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Vaslui, ____ iulie 2015

Avizat pentru legalitate:
Secretarul județului Vaslui,
Diana-Elena Tîrșulescu

Direcția Administrație Publică,
Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și
îmi asum responsabilitatea asupra legalității.
Director executiv,
Adriana- Manuela Huidesș

Direcția Tehnică
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui înscris oficial
Director Executiv,
Berheci Mariana

Indicatorii tehnico – economici
ai obiectivului de investiții: „Modernizare, consolidare, schimbare acoperis si termoizolare construcție C8 (spălătorie) în cadrul Centrului de asistență medico – socială Codăești”

Beneficiar: Județul Vaslui - Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești

Amplasament: sat Codăești, comuna Codăești, județul Vaslui

Principalii indicatorii fizici si valorici:

Valoarea totală a investiției:	555.701,26 lei (inclusiv TVA)
Din care C + M:	180.977,48 lei (inclusiv TVA)

Caracteristici tehnice:

Sc propusă- = 192,02 mp

Su propusă- = 156,00 mp

Durata de realizare a investiției: 6 luni

Finanțarea investiției: bugetul local al județului.

Direcția Tehnică

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui înscris oficial*

Director Executiv,
Berheci Mariana



JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

la Proiectul de Hotărâre privind însușirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare, consolidare, schimbare acoperiș și termoizolare construcție C8 (spălătorie) în cadrul Centrului de asistență medico – socială Codăești”

Doamnelor și domnilor consilieri,

În proprietatea publică a Județului Vaslui și în administrarea Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești se află imobilul construcție C8 (spălătorie) în cadrul Centrului de asistență medico– socială Codăești, imobil situat în sat Codăești, comuna Codăești, județul Vaslui.

Prin adresa nr. 7912/22.07.2015, Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești solicită aprobarea, în Comisia C.T.E. a Consiliului Județean Vaslui, a indicatorilor tehnico – economici pentru a demara lucrările de „Modernizare, consolidare, schimbare acoperiș și termoizolare construcție C8 (spălătorie) în cadrul Centrului de asistență medico – socială Codăești”. Prin documentația tehnică anexată se propune modernizarea, consolidarea, schimbarea acoperișului și termoizolarea construcției C8 (spălătorie), pentru creșterea confortului termic, prin termoizolarea pereților perimetrali și planșeului peste parter cu materiale performante și dotarea la cel mai înalt nivel de calitate corespunzător acestui tip de utilizare, inclusiv o bună comportare în timp a tuturor finisajelor.

Construcția cu funcțiunea de spălătorie a fost construită în anul 1902. De-a lungul timpului s-au alipit la conturul inițial al construcției magazia și camera “Hol 1”. Asupra structurii de rezistență inițiale s-au efectuat modificări structurale prin modificarea structurii de rezistență din zidărie de cărămidă cu planșeu din lemn în sistem dual, cadre din beton armat, planșeu din beton armat și pereți înrâmați din zidărie de cărămidă plină.

Prin realizarea acestor lucrări de reparații, se vor asigura condiții de siguranță (rezistență, stabilitate, durabilitate), atât la acțiuni gravitaționale, cât și la acțiuni seismice, prin respectarea normele românești și europene în vigoare privind calculul și alcătuirea construcțiilor.

Menționăm că documentația transmisă de Centrul de asistență medico – socială Codăești a primit avizul C.T.E. Totodată, acest obiectiv se regăsește în anexa la Hotărârea nr. 41 privind aprobarea Programului de investiții publice al județului Vaslui pe anul 2015, la capitolul 68.02 – Asigurări și asistență socială.

Față de considerentele arătate mai sus, vă propun să adoptați proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare, consolidare, schimbare acoperiș și termoizolare construcție C8 (spălătorie) în cadrul Centrului de asistență medico – socială Codăești”.

PREȘEDINTE,
DUMITRU BUZATU

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA TEHNICĂ

R A P O R T

la Proiectul de Hotărâre privind însușirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare, consolidare, schimbare acoperiș și termoizolare construcție C8 (spălătorie) în cadrul Centrului de asistență medico – socială Codăești”

În conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, analizând proiectul de hotărâre privind însușirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare, consolidare, schimbare acoperiș și termoizolare construcție C8 (spălătorie) în cadrul centrului de asistență medico – socială Codăești”, constată că acesta este elaborat cu respectarea prevederilor legale în materie.

DIRECTOR EXECUTIV,

ing. Berheci Mariana



Consiliul Județean Vaslui

Centrul de asistență medico – socială Codăești

Cod fiscal 4359636

Telefon – fax 0235 341225

Nr. 581 / 21.07.2015

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI	
REGISTRATURALĂ	
INTRARE	NR. 7512
IESIRE	
Ziua 25	luna 07 an 2015

23.07.2015 ora 16⁰⁰

Pr
Către
Consiliul Județean Vaslui

Vă rugăm prin prezenta să aprobați în Comisia CTA a Consiliului Județean Vaslui, indicatorii tehnico – economici privind (titlul proiectului):

1. „MODERNIZARE, CONSOLIDARE, SCHIMBARE ACOPERIȘ ȘI TERMOIZOLARE CONSTRUCȚIE C8 (SPĂLĂTORIE) ÎN CADRUL CENTRULUI DE ASISTENȚĂ MEDICO – SOCIALĂ CODĂEȘTI”.

Alăturat înaintăm indicatorii tehnico – economici aferenți investiției întocmită de către proiectant și de asemenea devizul general al investiției.

Totodată vă rugăm să emiteți o Hotărâre de Consiliu Județean a acestei investiții.

Vă mulțumim ,

Cu respect ,

Director ,

Dr. Leuștean Gabriel

Contabil șef ,

Ec. Dumitrașcu Petru

Dr. Chiborean
M. J.

CAMP Codrești,

559/21.07.2015



SOCIETATE DE PROIECTARE ȘI EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCȚII
LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII

S.C. PROCONRIM S.R.L.

Iași, Șoseaua Păcurari, nr.5 – 700536, România

Tel. Fax. 0332/415555; 0742037472; 0744559282; e-mail: proconrim@yahoo.com

J 22-853-2000; C.F. : RO13678049; cont - B.C.R., B.R.D.-Iași

NR. 1645 din 20/07/2015

Beneficiar: CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA CODAESTI

Denumire proiect: "MODERNIZARE, CONSOLIDARE, SCHIMBARE ACOPERIS SI TERMOIZOLARE CONSTRUCTIE C8 (SPALATORIE) IN CADRUL CENTRULUI DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA CODAESTI "

Amplasament: SAT CODAESTI

Proiectant general: SC PROCONRIM SRL

Proiectant de specialitate:

Numar proiect: 1636 - 2015

Faza de proiectare: PT DE

Sc propusă = 192,02 mp

Su propusă = 156,00 mp

Indicatori economici aferenți C+M

180977,48 lei/192,02mp = 942,492 lei/mp

sau

40490,76 euro/192,02mp = 210,867 euro/mp

SC PROCONRIM SRL



DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

MODERNIZARE, CONSOLIDARE, SCHIMBARE ACOPERIȘ ȘI TERMOIZOLARE CONSTRUCȚIE C8 (SPĂLĂTORIE) ÎN CADRUL CENTRULUI DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ CODĂIEȘTI

curs EURO (RON) = 4.4696

din 12-06-2015

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Lei	Euro	Lei	Lei	Euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1.	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului						
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	1,000.00	223.73	240.00	1,240.00	277.43
	TOTAL CAPITOL 2	1,000.00	223.73	240.00	1,240.00	277.43
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1.	Studii de teren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studiu geotehnic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Ridicare topografică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2,000.00	447.47	480.00	2,480.00	554.86
3.2.1	Avize	1,000.00	223.73	240.00	1,240.00	277.43
3.2.2	Autorizații	1,000.00	223.73	240.00	1,240.00	277.43
3.3.	Proiectare și inginerie	9,500.81	2,125.63	2,280.19	11,781.00	2,635.81
3.3.1	Expertiză tehnică	2,591.13	579.72	621.87	3,213.00	718.86
3.3.2	Proiect tehnic	6,909.68	1,545.93	1,658.32	8,568.00	1,916.95
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	3,000.00	671.20	720.00	3,720.00	832.29
3.5	Consultanță - dirigenție de șantier	9,000.00	2,013.60	2,160.00	11,160.00	2,496.87
3.6	Asistență tehnică proiectant	3,000.00	671.20	720.00	3,720.00	832.29
	TOTAL CAPITOL 3	26,500.81	5,929.12	6,360.19	32,861.00	7,352.11
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	137,663.80	30,800.03	33,039.31	170,703.11	38,192.03
4.1.1	Arhitectura	48,606.84	10,874.99	11,665.64	60,272.48	13,484.98
4.1.2	Rezistența	37,569.23	8,405.50	9,016.62	46,585.85	10,422.82
4.1.3	Instalații electrice	33,445.94	7,482.98	8,027.03	41,472.97	9,278.90
4.1.4	Instalații termice	7,480.52	1,673.64	1,795.32	9,275.84	2,075.32
4.1.5	Instalații sanitare	10,561.27	2,362.91	2,534.70	13,095.97	2,930.01
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	222,943.64	49,880.00	53,506.47	276,450.11	61,851.20
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	2,681.76	600.00	643.62	3,325.38	744.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	363,289.20	81,280.03	87,189.41	450,478.61	100,787.23
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli						
5.1.	Organizare de șantier	7,650.07	1,711.58	1,836.02	9,486.09	2,122.36
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 2%	7,285.78	1,630.08	1,748.59	9,034.37	2,021.29
5.1.2	Cheltuieli conex organizării șantierului 5%	364.29	81.50	87.43	451.72	101.06
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	5,627.09	1,258.97	1,350.50	6,977.59	1,561.12
5.2.1	Comisioane, taxe și cote legale	3,397.34	760.10	815.36	4,212.71	942.52
5.2.1.1	Taxa ICCLC 0.7%	1,021.65	228.58	245.20	1,266.84	283.44
5.2.1.2	Taxa inspecția în construcții 0.10%	145.95	32.65	35.03	180.98	40.49
5.2.1.3	Taxa pentru aut. de finanțare, permis de punere în funcțiune, aut. de funcționare	1,500.00	335.60	360.00	1,860.00	416.14
5.2.1.4	Cota pentru Casa Constructorilor 0.5%	729.75	163.27	175.14	904.89	202.45
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%	39,079.00	8,743.29	9,378.96	48,457.96	10,841.68
	TOTAL CAPITOL 5	52,356.17	11,713.84	12,565.48	64,921.65	14,525.16
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar						
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	3,000.00	671.20	720.00	3,720.00	832.29
6.2	Probe tehnologice și teste	2,000.00	447.47	480.00	2,480.00	554.86
	TOTAL CAPITOL 6	5,000.00	1,118.67	1,200.00	6,200.00	1,387.15
	TOTAL GENERAL	448,146.18	100,265.39	107,555.08	555,701.26	124,329.08
	Din care C+M	145,949.58	32,653.84	35,027.90	180,977.48	40,490.76

**ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
CONSILIUL TEHNICO – ECONOMIC**

AVIZ C.T.E. Nr. 8 din 24.07.2015

A. DATE GENERALE

Denumirea investiției: **„MODERNIZARE, CONSOLIDARE, SCHIMBARE ACOPERIȘ ȘI TERMOIZOLARE CONSTRUCȚIE C8 (SPĂLĂTORIE) ÎN CADRUL CENTRULUI DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ CODĂIEȘTI”**

Proiectant : **S.C. PROCONRIM SRL IAȘI**

Faza de proiectare: **D.A.T.C+P.Th. nr.1636/2015**

Beneficiar: **CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ CODĂIEȘTI**

Valoarea investiției: **555.701,26 lei din care C+M 180.977.48 (inclusiv TVA)**

B. PREZENTAREA DOCUMENTAȚIEI:

Descrierea obiectului de investiție

La cererea beneficiarului s-a întocmit prezenta documentație în vederea dispunerii unor lucrări de modernizare și consolidare a construcției cu funcțiunea de spălătorie (C8) din cadrul centrului de asistență medico socială Codăiești în vederea asigurării exigențelor de calitate prevăzute în Legea 10/1994 cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens se propune modernizarea construcției cu funcționalitatea de spălătorie prin schimbarea șarpantei și a învelitorii și creșterea confortului termic prin termoizolarea pereților perimetrali și planșeului peste parter cu materiale performante și dotarea la cel mai înalt nivel de calitate corespunzător acestui tip de utilizare, inclusiv o bună comportare în timp a tuturor finisajelor. Construcția cu funcțiunea de spălătorie a fost construită în anul 1902 conform documentelor prezentate de beneficiar. De-a lungul timpului s-au alipit la conturul inițial al construcției magazia și camera “Hol 1”. Asupra structurii de rezistență inițiale s-au efectuat modificări structurale prin modificarea structurii de rezistență din zidărie de cărămidă cu planșeu din lemn în sistem dual cadre din beton armat, planșeu din beton armat și pereți înrâmați din zidărie de cărămidă plină.

ACCESELE

Accesele principale în clădire au un gabarit de 150x255cm și se situează pe fațada principală.

FUNCȚIONALUL

Funcționalul construcției în ansamblul ei este alcătuit din corpul spălătoriei și corpul magaziei.

Funcționalul existent

Funcționalul corpul spălătoriei se prezintă astfel:

- hol 1 – $S_u=16,22$ mp
- spălătorie – $S_u=36,72$ mp
- hol 2 – $S_u=5,12$ mp

- călcătorie – $S_u = 21,34$ mp
- spațiu depozitare – $S_u = 9,07$ mp
 $S_{u \text{ total}} = 88,47$ mp
 $S_c = 112,76$ mp

Funcțional corpul magaziei se prezintă astfel:

- magazie – $S_u = 68,66$ mp
 $S_{u \text{ total}} = 68,66$ mp
 $S_c = 74,62$ mp

$S_{u \text{ total, construcție}} = 157,13$ mp

$S_{c \text{ total construcție}} = 187,38$ mp

Funcționalul propus

Funcțional corpul spălătoriei se va prezenta astfel:

- spațiu depozitare rufe murdare – $S_u = 16,22$ mp
- spălătorie – $S_u = 36,72$ mp
- hol – $S_u = 5,12$ mp
- călcătorie – $S_u = 21,34$ mp
- spațiu depozitare rufe curate – $S_u = 9,07$ mp
 $S_{u \text{ total}} = 88,47$ mp
 $S_c = 117,40$ mp

Funcțional corpul magaziei se va prezenta astfel:

- magazie – $S_u = 67,53$ mp
 $S_{u \text{ total}} = 67,53$ mp
 $S_c = 74,62$ mp
 $S_{u \text{ total, construcție}} = 156,00$ mp
 $S_{c \text{ total construcție}} = 192,02$ mp

REGIMUL DE ÎNĂLȚIME

Existent

Regimul de înălțime pentru spălătorie este **parter**.

a) H maxim la cornișă = 3,60m;

b) H maxim la coamă = 7,37m;

Regimul de înălțime pentru magazie este **parter**.

a) H maxim la cornișă = 1,70m;

b) H maxim la coamă = 3,50m;

Propus

Regimul de înălțime pentru spălătorie este **parter**.

c) H maxim la cornișă = 3,78m;

d) H maxim la coamă = 7,20m;

Regimul de înălțime pentru magazie este **parter**.

a) H maxim la cornișă = 1,70m;

b) H maxim la coamă = 3,50m;

FINISAJE

FINISAJE INTERIOARE

~ pardoseli gresie în toate camerele spălătoriei

- ~ la interior, pe o înălțime de 1,50m pereții se vor placi cu faianță
- ~ zugrăveli în var lavabil de interior, culoare albă
- ~ se păstrează tâmplăria existentă.

FINISAJE EXTERIOARE

- ~ Pereți exteriori
- ~ tencuială decorativă culoare galben (RAL 1017), pe termosistem din polistiren expandat cu grosime de 10 cm
- ~ Înelitoare șarpantă din lemn și acoperiș
- ~ tablă ondulată de culoare roșu RAL 3009 (Lindab Prima 35 sau echivalent)

Apele meteorice sunt dirijate prin intermediul burlanelor din tablă zincată de grosime 0,3 mm și de diametru Ø 10 cm perimetral clădirii.

- ~ Tâmplărie exterioară
- ~ tâmplăria exterioară va fi din PVC culoare alb cu închideri de geam termopan
- ~ Trotuare perimetrale

– se execută pe o lățime de 100cm, au grosime maximă 10cm, grosime minimă 8 cm, cu pantă de 2% spre exterior și sunt dispuse pe un strat de nisip cu o grosime de 10cm. Rosturile clădire – trotuar și trotuar – trotuar se impermeabilizează cu mastic bituminos.

Structura de rezistență

Clădirea prezintă în situația existentă și propusă o structură de rezistență de tipul zidăriei de cărămidă înrămată în cadre de beton armat. Construcția prezintă un planșeu din beton armat și o șarpantă din ferme de lemn cu învelitoare din tablă ondulată.

Încadrare:

- ☐ Zidăria de cărămidă ceramică existentă - min.- 45 min rezistență la foc și clasa de combustibilitate C2 – dificil inflamabile și greu combustibile.
- ☐ Șarpanta și suportul învelitorii construcțiilor de gradul II sau III - min.- 45 min rezistență la foc cu toate materiale de tip C0(CA1)

Gradul de rezistență la foc al clădirii II, conform P118/99.

Etanșeitate la aer

- tâmplăria va fi realizată din PVC (având geam simplu/dublu cu deschidere simplă/dublă spre interior/exterior)

Limita de rezistență la foc a fațadelor și șarpantei

- toate elementele constructive sunt incombustibile sau trate pentru incombustibilitate.

Propagarea fumului

- se consideră a nu fi necesare sisteme speciale de evacuare a fumului aceasta făcându-se prin intermediul ochiurilor mobile ale ferestrelor

- propagarea fumului dintr-o încăpere în alta este împiedicată de elementele de compartimentare fixe și cele mobile.

Degajarea fumului și a noxelor rezultate prin ardere

- în spații nu se recomandă folosirea finisajelor și materialelor plastice care degajă fum și gaze toxice în caz de incendiu, conform P118/99.
- degajarea fumului și a gazelor fierbinți se va face prin golurile de uși și ferestre existente, nefiind necesare dispozitive specială în acest sens .

CONSIDERAȚII P.S.I.

- Gradul de rezistență la foc II , conform P118/99.
- Căi de evacuare dimensionate pentru un număr mediu de persoane (3-5 utilizatori) la un flux sunt prezente astfel:
- 2 accese principale
- Toate elementele constructive și de finisaj vor fi obligatorii agrementate de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului (MLPAT).

MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII

- HG 601/13.06.2007 – pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității și sănătății muncii
 - Deasemeni, pentru detalierea măsurilor de securitate a muncii vor fi studiate următoarele acte normative:
 - Norme generale de protecția muncii aprobate de Ministerul muncii și solidarității sociale cu nr. 508/20.11.2002 și de Ministerul Sănătății și Familiei cu nr.933/25.11.2002
 - Norme specifice de protecția muncii în activitatea de construcții montaj aprobate cu Ordinul 1233/1985 – MLPAT 9N/15.03.1993 “Regulament privind protecția și igiena muncii în construcții”
 - IM 006/1996 – 73N/15.10.1996 “Norme specifice de protecția muncii pentru lucrări de zidărie, montaj și finisaje în construcții”
 - IM 007/1996-74N/15.10.1996 “Norme specifice de protecția muncii pentru lucrări de cofraje, schele, cintre și eșafodaje”
 - Normativ de prevenire și de stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora” – C300/1994
 - Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerințelor de siguranță în exploatare – CE 1- 1995
- Pe lângă cele menționate, care nu au un caracter limitativ, proiectantul și executantul pot completa măsurile de protecția muncii ori de câte ori situația o cere.
- De asemenea se va urmări respectarea următoarelor măsuri:
- încheierea unui proces-verbal privind circulația pe sub zonele de lucru și îngrădirea acestora;
 - înainte de începerea lucrului, întregul personal trebuie să aibă făcut instructajul de protecție a muncii, să posede echipamentul de protecție și de lucru, să nu fie bolnav, obosit sau sub influența băuturilor alcoolice;
 - sculele, dispozitivele și utilajele să fie în stare de funcționare, corect racordate la rețeaua electrică și legate la pământ;
 - schelele să fie prevăzute cu balustrade și scânduri de brad și să fie bine ancorate.

În timpul execuției lucrărilor se vor respecta următoarele norme de protecție a muncii în vigoare:

- Legea 319/2006 – privind protecția și securitatea muncii

□ HG 1425/2006 – norme metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006

□ HG 300/2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatare pentru santierele temporare sau mobile

CONCLUZII

Analizând documentația prezentată, Consiliul Tehnico – Economic dă:

AVIZ FAVORABIL

proiectului: „**MODERNIZARE, CONSOLIDARE, SCHIMBARE ACOPERIȘ ȘI TERMOIZOLARE CONSTRUCȚIE C8 (SPĂLĂTORIE) ÎN CADRUL CENTRULUI DE ASISTENȚĂ MEDICO SOCIALĂ CODĂIEȘTI**”

Se avizează indicatorii tehnico economici – faza D.A.T.C+P.Th. nr.1636/2015.

Valoarea totală a investiției:	555.701,26 lei (inclusiv TVA)
din care C+M	180.977,48 lei (inclusiv TVA)
Durata de realizare a investiției:	6 luni

**PREȘEDINTE C.T.E. ,
Ing. Mariana VIERU**



**SECRETAR C.T.E. ,
ing. Dumitru GHIBAN**



Nr.crt	Denumirea obiectivului	Valoarea totala a investitiilor	Credite angajament	Credite bugetare 2015	Valoarea realizata la 31.12.2014	Valoarea estimata de realizat pentru 2015 pe surse de finantare							Valoarea ramasa de executat - pe ani	Descrierea proiectului	
						total	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul de stat si TVA solicitat la rambursare	din care	Consiliul Judetean Vaslui (inclusiv cheltuielile neeligibile si TVA nerambursabil)	Consiliul Judetean Vaslui - credit intern	VENITURI PROPRII (instituti subordonate -CI)		Contributia de natura	Rezultatele principale
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
56	Proiect cu finantare din FEN	3.974.928	3.974.928	2.547.021	1.427.907	2.547.021	1.743.674	762.319	41.028	0	0	0	2015	0	
	"Reabilitare, modernizare, dezvoltare si echipare Centrul de asistenta medico-sociala Codăești"	3.974.928	3.974.928	2.547.021	1.427.907	2.547.021	1.743.674	762.319	41.028	0	0	0	2016	0	Obiectivul principal al proiectului reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea CAMS Codăești, in scopul cresterii gradului de incluziune sociala. In cadrul proiectului: - se reabilitează 462 mp suprafață construită; - se construiesc 537,64 mp de spații noi (spații de rezidență, spații de recreare, integrare/reintegrare) - se achiziționează un aparat de terapie combinată, 1 concentrator de oxigen portabil, 1 ecograf și 4 PC-uri cu soft inclus
68.10-ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ		278.116	278.116	278.116	0	278.116	0	0	278.116	0	0	0	2016	0	
	Centrul medico-social Codăești	278.116	278.116	278.116	0	278.116	0	0	278.116	0	0	0	2016	0	
	construcție șarpantă (înlocuit acoperșul existent) la Pavilionul administrativ (magazine, bucătărie, spălătorie, birouri)	106.640	106.640	106.640	0	106.640	0	0	106.640	0	0	0	2016	0	- construcție șarpantă (înlocuit acoperșul existent) la Pavilionul administrativ (magazine, bucătărie, spălătorie, birouri)

EXTRAS ANECA
HCF 41/2015

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Valoarea totala a investitiei	Credit angajament	Credit bugetare 2015	Valoarea realizata la 31.12.2014	total	Valoarea estimata de realizat pentru 2015 pe surse de finantare						Valoarea ramasa de executat pe an	Deschiderea proiectului	
							Fonduri externe nerambursabile	Bugetul de stat si TVA solicitat la rambursare	Consiliul Judetean Vaslui (inclusiv cheltuielile nerambursabile si TVA nerambursabile)	Consiliul Judetean Vaslui - credit intern	VENITURI PROPRII: Institutul s-a doborat	C. 1		C. 2	Beneficiile proiectului
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	- reparații spații	171.476	171.476	171.476	0	171.476	0	0	171.476	0	0	0	2016	0	reparații spații
	68 10 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	335.316	335.316	335.316	0	335.316	0	0	335.316	0	0	0	2016	0	
	Centrul medical-social Băcești-reparații aferente activelor fixe	335.316	335.316	335.316	0	335.316	0	0	335.316	0	0	0	2016	0	
	- reparație capitală și extindere pasaj la corp administrativ	250.000	250.000	250.000	0	250.000	0	0	250.000	0	0	0	2016	0	- reparație capitală și extindere pasaj la corp administrativ
	- reparație capitală și extindere corp administrativ și laborator (fost dispensar)	85.316	85.316	85.316	0	85.316	0	0	85.316	0	0	0	2016	0	- reparație capitală și extindere corp administrativ și laborator (fost dispensar)
	74 02 PROTECȚIA MEDIULUI	618.596.210	618.596.210	36.857.727	28.261.905	574.522.921	533.123.044	4.542.150	857.727	36.000.000	0	0	2016	12.927.965	
													2017	2.883.419	
	CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI	618.596.210	618.596.210	36.857.727	28.261.905	574.522.921	533.123.044	4.542.150	857.727	36.000.000	0	0	2016	12.927.965	
													2017	2.883.419	
	Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi și orașul Negrești	580.395.742	580.395.742	36.000.000	11.272.698	569.123.044	533.123.044	0	0	36.000.000	0	0	2016	0	Îmbunătățirea calității vieții, un mediu mai curat și mai sănătos
	Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împănarea terenurilor agricole degradate la nivelul comunelor Codăești, Fălciu, Rebricea și Ștefan cel Mare	4.333.350	4.333.350	857.727	3.475.623	857.727	0	0	857.727	0	0	0	2016	0	Împănarea a 180 ha de pădure la nivelul județului Vaslui în comunele Ștefan cel Mare, Rebricea, Codăești, Fălciu. Beneficiu: îmbunătățirea calității aerului, extinderea suprafeței împănate la nivel, refacerea echilibrului hidrologic, protecția solului, diminuarea intensității proceselor de degradare a terenurilor combinate schimbărilor climatice prin diminuarea efectelor secetei și limitarea desertificării
	Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi și orașul Negrești - ETAPA I reabilitarea rețelilor de alimentare cu apă și a rețelilor de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad și orașul Negrești LOT nr. 3 - Negrești	7.032.510	7.032.510	0	7.025.690	6.830	0	6.830	0	0	0	0	2016	0	Contract nr. 6475/2008 - S.C. Corevas SA Ordonanța 28/2013
	Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi și orașul Negrești - ETAPA II a. reabilitarea rețelilor de alimentare cu apă și a rețelilor de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad și orașul Negrești LOT nr. 2	918.312	918.312	0	611.862	306.450	0	306.450	0	0	0	0	2016	0	Contract nr. 2448/2011 - S.C. Corevas SA Ordonanța 28/2013