ALCATUIRE TERASA CIRCULABILA
- gresie antiderapanta
- adeziv pentru gresie
- sapa 5 centimetri grosime
- membrana bituminoasa armata cu poliester
(gr. 3 mm - strat de caserare)
- bariera impotriva vaporilor din PE
- strat DDC (difuzie, decompresiune, compensare)
- beton de panta
- planseu din beton armat 17cm
- termoizolatie (vata minerala - 25 cm)
rezistenta la compresiune min. 200 kPa
- tavan fals gips-carton

ALCATUIRE TERASA NECIRCULABILA
- strat hidroizolant autoprotejat cu granule minerale (ardezie);
gr. 4 mm; 4.5 kg/mp; flexibilitate la rece -10°C
- membrana bituminoasa armata cu poliester
(gr. 3 mm - strat de caserare)
- termoizolatie (polistiren extrudat - 25 cm)
rezistenta la compresiune min. 200 kPa
- adeziv pentru termoizolatie
- bariera impotriva vaporilor din PE
- strat DDC (difuzie, decompresiune, compensare)
- beton de panta
- planseu din beton armat 17cm
- tavan fals gips-carton

ALCATUIRE PERETE EXTERIOR
- tencuiala decorativa silicatica de exterior, culoare alba
- plasa din fibra de sticla pt. armarea adezivului suport al tencuielii
- dibluri pentru ancorarea placilor de polistiren
- perete BCA 40cm
- tencuiala interioara+ glet
- adeziv
- tapet PVC

ALCATUIRE PLANSEU CONSOLA:
- placa BA 17 cm
- tavan casete metalice
- structura casete metalice
-vata minerala 20 cm

ALCATUIRE PERETE EXTERIOR
- panouri compozite din Al- culoare verde deschis, RAL6021
- profile secundare de prindere (Z,S,U)
- profile prindere de perete
- saibe din plastic (anti-punte termica)
- dibluri pentru ancorarea placilor de vata minerala
- termoizolatie vata minerala 10cm
- corniere de fixare termoizolatie 80x80x2,5mm
- adeziv pentru prinderea placilor de polistiren
- perete BA 20cm

ALCATUIRE SOCLU
- tencuiala decorativa
- termoizolatie polistiren extrudat 8 cm
- adeziv pentru prinderea placilor de polistiren
- membrana hidroizolatie
- perete BA 20cm

13
12
11
10
9
8
7'
7
6
5
4
3
2'
2
1
+14.75
+14.30
+11.45
+10.65
+10.50
+7.00
+3.50
±0.00
-3.50
-4.70
placa perforata (pentru ventilatie)
E3.23:SALA MULTIFUNCTIONALA
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E3.21:G.S.F.
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC, gips-carton
E3.19:G.S.B.
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E3.17:CASA SCARII
PA: covor PVC eterogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E3.16:SP.PT.DEPOZITARE DESEURI MATERIALE
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E3.09:BIROU ACHIZITII
PA: parchet
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E3.08:BIROU CONTABILITATE
PA: parchet
PE, PL:tapet PVC, gips-carton
E3.07:BIROU FINANCIAR
PA: parchet
PE, PL:tapet PVC, gips-carton
E3.06:SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALIT. SERV. MEDICALE
PA: parchet
PE, PL:tapet PVC, gips-carton
E3.05:BIROU DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
PA: parchet
PE, PL:tapet PVC, gips-carton
E3.01:CASA SCARII
PA: covor PVC eterogen
PE, PL:tapet PVC, gips-carton
E2.38:CABINET PT. CONSULTATII CHIRURGIE
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E2.36:VESTIAR
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E2.33:SALA PT. MICI INTERVENTII
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E2.32:SP. PT. DEPOZITARE MATERIAL STERIL
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E2.30:SALA PT. MICI INTERVENTII
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E2.25:VESTIAR
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC, gips-carton
E2.23:CABINET PT. CONSULTATII CHIRURGICE
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E2.21:CASA SCARII
PA: covor PVC eterogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E2.20:SP.PT.DEPOZITARE DESEURI MATERIALE
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E2.19:SP.PT. ASTEPTARE
PA: covor PVC eterogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E2.08:CABINET PT. CONSULTATII PEDIATRIE
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E2.04:CABINET PT. CONSULTATII OBSTRETICA-GINECOLOGIE
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E2.03:CABINET PT. CONSULTATII PLANNING FAMILIAL
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E2.02:HOL PERSONAL MEDICAL
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC, gips-carton
E2.01:CASA SCARII
PA: covor PVC eterogen
PE, PL:tapet PVC, gips-carton
- balustrada panouri PL
E1.32:SALA DE TERAPIE PE APARATE
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E1.28:SP.PT. DEPOZITARE
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E1.27:SP.PT. DEPOZITARE
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E1.26:BIROU MEDIC RECUPERARE
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E1.25:SALA DE GIMNASTICA ANALITICA
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E1.24:SALA DE GIMNASTICA IN GRUP
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
- covor PVC eterogen
- adeziv
- sapa autonivelanta
- planseu b.a. 15cm
- tencuiala+ zugr. lavabile
E1.22:CASA SCARII
PA: covor PVC eterogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E1.21:SP.PT.DEPOZITARE DESEURI MATERIALE
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E1.20:SP.PT. ASTEPTARE
PA: covor PVC eterogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E1.06:PUNCT DE RECOLTARE SANGE PT. TRANSFUZII
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E1.05:DEPOZITARE MATERIAL STERIL
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E1.04:CABINET PT. CONSULTATII HEMATOLOGIE
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E1.03:CABINET PT. CONSULTATII ALERGOLOGIE
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
E1.02:HOL PERSONAL MEDICAL
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC, gips-carton
E1.01:CASA SCARII
PA: covor PVC eterogen
PE, PL:tapet PVC, gips-carton
P40:CABINET LOGOPEDIE
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
P38:HOL ASTEPTARE
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC, gips-carton
P37:CABINET PSIHIATRIE
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
P36:G.S. BARBATI
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
P35:G.S. FEMEI
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
- placa BA 17 cm
-polistiren expandat EPS 20 cm
- structura tavan fals
- tavan fals casete metalice
PASAJ PIETONAL
P28:CASA SCARII
PA: covor PVC eterogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
P27:SP.DEPOZITARE PRODUSE BIOLOGICE
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
P23:G.S.F.
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
P21:BIROU MEDIC COORDONATOR AMBULATORIU
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
P19:SP. PT. SERVER
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
P18:CAMERA DE COMANDA
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
P17:CABINET PT. INVESTIGATII IMAGINISTICE
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
P1:CASA SCARII
PA: covor PVC eterogen
PE, PL:tapet PVC, gips-carton
S48:TUNEL DE EVACUARE
PA: ciment sclivisit
S47: HOL G.S.
PA: ciment sclivisit
S46: G.S.
PA: ciment sclivisit
S42: ADAPOST PT. PTOTECTIE CIVILA
PA: ciment sclivisit
- placa BA 17 cm
- termoizolatie polistiren expandat 15 cm
- structura tavan fals
- tavan gips-carton
S41:ARHIVA AMBULATORIU
PA: covor PVC eterogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
S25:CASA SCARII
PA: covor PVC eterogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
S24:SP. PT. COLECTARE/ DEPOZITARE TEMPORARA DESEURI
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC, gips-carton
S23:HOL EVACUARE DESEURI
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
S16: SP PT. DEPOZITARE SUBST. BIOCIDE
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
S15:HOL ACCES DESEURI
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC, gips-carton
S13: ARHIVA MEDICINA LEGALA
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
S14: BIROU PRIMIRE CERERI/ TAXARE
PA: covor PVC omogen
PE, PL:tapet PVC, gips-carton
S1: WINDFANG
PA: covor PVC eterogen
PE, PL:tapet PVC,gips-carton
S3: HOL
PA: covor PVC eterogen
PE, PL:tapet PVC, gips-carton
4.95
3.29
3.64
3.50
3.46
3.28
2.90
2.87
2.86
2.85
1.62
42
44
22
23

ALCATUIRE PLACA SUBSOL
- ciment sclivisit
- sapa autonivelanta
- placa de beton armat 10cm
- folie PE
- termoizolatie polistiren extrudat 10 cm
- strat refuz de ciur 10cm
- pamant
- balast 100 cm

VERIFICATOR:				
	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR. DATA

PROIECTANT GENERAL

SC **3B PROJECT** SRL
STR. CUZA-VODA, NR. 12 IASI, ROMANIA
TEL/FAX +40 332.408.345, office@treibproject.com
Capital Social 550 lei, RO 24422355 J22/2687/2008

PROIECTANT SPECIALITATE

BODO INVEST
PROIECTARE. CONSULTANTA. ASISTENTA TEHNICA
Str. Zugravi, nr. 15, IASI; Tel: 0332 440 778 / Fax: 0332 440 779
office@bodoinvest.com; www.bodoinvest.com
RO 18156097 J22/2875/2005

Titularul investitiei: U.A.T. JUDETUL VASLUI

Beneficiar: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI

Adresa amplasament: STR. STEFAN CEL MARE NR. 233, NC80353 MUN. VASLUI, JUD. VASLUI

Proiect nr.: 202/2015

SPECIFICATIE	NUMELE	SEMNATURA
SEF PROIECT	ing. Sorin Scutarasu	
PROIECTAT	arh. Mihaela Popiniuc	
DESENAT	arh. Mihaela Popiniuc	
APROBAT	dr. ing. Stefan Bodoga	

SCARA: 1:100

DATA: 2015

Elaborare studiu de fezabilitate:
Construire cladire noua in vederea organizarii ambulatoriului integrat si desfasurarii activitatii administrative la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui

Faza: S.F.

SECTIUNE LONGITUDINALA 1-1

Plansa nr.: A07