Verificator / expert	Nume	Semnatura	Cerinta	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

Proiectant general:
S.C. PROCONRIM S.R.L.
J22/853/2000
Proiectant de specialitate:
S.C. HYDROMED PROJECTS S.R.L.
J22/3002/2008

Beneficiar :
Judetul Vaslui

Titlu proiect:
Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti
- Etapa a II-a, Municipiul Husi
Obiect: Reabilitarea statiilor de pompare ape uzate.

Proiect nr. 51/19.04.2016

Faza : **P.Th.+DTAC**

Specificatie	Nume	Semnatura
Sef de proiect	ing. **Paul Turcanu**	
Proiectat	ing. **Bogdan Lungu**	
Desenat	ing. **Marlan Hodan**	
Aprobat	ing. **Oana Prisacaru**	

Scara: 1:100

Data: 2016

PLAN DE SITUATIE

AMPLASARE STATIE DE POMPARE APE UZATE
SPAU 1 - CORNI

Plansa: IH-P1

SPAU 1-Corni

Str. Corni
drum asfalt

Str. Melchidesec
drum balat

Retea Canalizare PVC DN250-existenta

Retea Canalizare existenta PVC Dn 250

Conducta refulare PEHD De 90-existenta

PEHD De 90-existenta

conducta distributie apa -existenta

GAZ

CAMIN DE VIZITARE
CANALIZARE - EXISTENT

Cămin canalizare
-inele b.a. Ø90 cm,
H=1,85m, Cinf.
conducte = -1.85 m

Conducta de canalizare apa uzata menajera nou propusa PVC SN 4 Dn 250mm L=15m

Cămin apă
-inele b.a. Ø100 cm, H=2,85m,
Cinf. conducte = -1.75 m
2 conducte D=160 si D=110

Stâlp iluminare propus H=2.50 m

Cota este data la partea superioara a tevii
Cota Conducta Refulare 96.710, De 90

Gard metalic propus h=1,76m

Zid sprijin propus beton armat

Cota Conducta 94.61, D=250
Cota este data la partea inferioara a tevii

Fundatie gard propus

Inel perimetral beton armat propus 50x90cm

Trotuar perimetral propus h=10cm

Cămin canalizare
b.a. Ø150 cm,
H=4,50m, H apa =
-2.85 m,
Cote superioare:
conducta 1 = -1.13 m,
conducta 2 = -2.69 m,
conducta 3 = -2.80 m

98.510

N