

Formular F3

PROIECTANT: SC TECK TECTONA SRL

OBIECTIV: 07-SCARA PSI+FATADA PAVILION TBC

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1.2-AMENAJARE TEREN

Categoria de lucrari: 1.2-AMENAJARE TEREN

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari				U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa		Observatii	Corectii	Liste anexe	a) materiale	b) manopera	
							c) utilaj	d) transport	
							Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA							SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3				4	5	
1	RPCS19A	02	MP	350,00000			0,00000		0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	7,14700		2501,45
DEMONTARI: DALE DIN BETON, LA TROTUARE, TURNATE PE L							0,00000		0,00
OC							0,00000		0,00
							7,14700		2501,45
2	RPVD07D	99	TONE	84,00000			0,00000		0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	11,37500		955,50
TRANSPORT MAN.MATERIALE, PURTARE DIRECTA, IN SPATI							0,00000		0,00
I LIBERE NEACCIDENTATE, <10M ORIZ., <50KG, MAX.60M							0,00000		0,00
							11,37500		955,50
3	TRA01A20	82	TONE	84,00000			0,00000		0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00000		0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO							0,00000		0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.							39,10000		3284,40
							39,10000		3284,40
TOTAL A:									0,00
									3.456,95
									0,00
									3.284,40
									6.741,35

PROIECTANT
SC TECK TECTONA SRL

Formular F3

PROIECTANT: SC TECK TECTONA SRL

OBIECTIV: 07-SCARA PSI+FATADA PAVILION TBC

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4-CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categoria de lucrari: 01-INFRASTRUCTURA

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02A1 82 SUTE MC 0,30000			0,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00000	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			372,00000	111,60
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00000	0,00
				372,00000	111,60
2	TSA01A1 82 M CUB 3,00000			0,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			5,20000	15,60
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC			0,00000	0,00
	.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.USOR			0,00000	0,00
				5,20000	15,60
3	RPCB13B 02 M CUB 3,70000			195,81875	724,53
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			68,50000	253,45
	BETON SIMPLU C-10/8 BC10(B 150)PROCURAT DIN STATII			18,49200	68,42
	,TURNAT IN COFRAJE-POSTAMENTE,FUNDATII CONT.-IZOL.			0,00000	0,00
				282,81075	1046,40
5	CB01A1 82 MP 64,00000			5,74363	367,59
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			6,70000	428,80
	COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PA			0,00000	0,00
	N REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI			0,00000	0,00
				12,44363	796,39
6	CA03A 02 M CUB 22,40000			218,58253	4896,25
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			45,00000	1008,00
	TURNARE CU MIJLOACE CLASICE BETON IN FUNDATII, SOC			1,60800	36,02
	LURI, ZIDURI DE SLPRIJIN, PERETI SUB COTA ZERO			0,00000	0,00
				265,19053	5940,27
L:LC02 -0020:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)					
L:LCU01A -0001:0003716 -VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW					
8	CC01A1 82 KG 1144,00000			0,08530	97,58
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,33000	377,52
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII			0,00000	0,00
	IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE			0,00000	0,00
				0,41530	475,10
9	CZ0301D1 82 KG 76,00000			2,50480	190,36
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,37000	28,12
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI			0,09113	6,93
	NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=6-8MM \$			0,00000	0,00
				2,96593	225,41
10	CZ0301E1 82 KG 1068,00000			2,50480	2675,13
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,25000	267,00
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI			0,09113	97,33
	NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM \$			0,00000	0,00
				2,84593	3039,45



Formular F3

Executant 32		Obiectiv 07		Obiect 4		Categ 01		[ron]	
0	1	2	3	4	5				
11	CB02A1	82	MP	12,00000	5,70407	68,45			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	7,90000	94,80	
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN					0,00000	0,00			
SCINDURI LA ZIDURI DREPTA INCL.SPRIJINIRILE.0-3M.					0,00000	0,00			
					13,60407	163,25			
18	PB13A1	82	M CUB	3,20000	0,38900	1,24			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	35,51950	113,66	
TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI ELEVATII SI FUNDATII					8,45988	27,07			
CONTINUE					0,00000	0,00			
					44,36838	141,98			
19	2100898		M CUB	3,20000	208,05000	665,76			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00000	0,00	
BETON DE CIMENT CLASA C20/16(BC20/B250)CU 390 KG C					0,00000	0,00			
IMENT					0,00000	0,00			
					208,05000	665,76			
23	CL12XC	91	KG	340,00000	5,00240	1700,82			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	2,20000	748,00	
CONFECTII METALICE DIVERSE:PIESE INGLOBATE TOTAL S					0,00000	0,00			
AU PARTIAL IN BETON					0,00000	0,00			
					7,20240	2448,82			
L:10105 -M :5893866 -BULOANE DE PRINDERE SI ANCORARE									
25	DA06A1	82	M CUB	8,00000	37,61048	300,88			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	11,53730	92,30	
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					21,15820	169,27			
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					0,00000	0,00			
					70,30598	562,45			
26	L1C31A1	82	SUTE MP	0,50000	0,00000	0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	17,89990	8,95	
COMPACTARE STRAT DE BALAST CU AJUTOR PLACI VIBROCO					33,49000	16,75			
MPACTARE SAU A ALTOR UTILAJE METALICE SIMILARE					0,00000	0,00			
					51,38990	25,69			
28	RPCE40A	02	MP	50,00000	28,65154	1432,58			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	9,40000	470,00	
STRATURI IZOLATOARE DIN FOLIE PVC					0,09945	4,97			
					0,00000	0,00			
					38,15099	1907,55			
33	TRA05A50	82	TONE	70,32000	0,00000	0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00000	0,00	
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					0,00000	0,00			
HIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 50 KM\$					32,50000	2285,40			
					32,50000	2285,40			
34	TRA01A50	82	TONE	31,55000	0,00000	0,00			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	0,00000	0,00	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					0,00000	0,00			
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					\$	26,50000	836,08		
					26,50000	836,08			
TOTAL A:						13.121,18	3.906,20	538,35	3.121,48
									20.687,20

PROIECTANT
SC TECK TECTONA SRL

Formular F3

PROIECTANT: SC TECK TECTONA SRL

OBIECTIV: 07-SCARA PSI+FATADA PAVILION TBC

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4-CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categoria de lucrari: 02-SUPRASTRUCTURA

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare	
	Simbol			a) materiale		
	Denumire resursa			b) manopera		
	Observatii			c) utilaj		
	Corectii			d) transport		
	Liste anexe			Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	CL01A	02	TONE	2,43400		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
STALPI DIN OTEL GATA CONF.LIVRATI COMPLET ASAMBL.				50,01910	121,75	
MONTATI LA H<35M,AVAND PANA LA 1 TONA INCLUSIV				180,00000	438,12	
				169,50000	412,56	
				0,00000	0,00	
				399,51910	972,43	
2	HEA240		KG	2434,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
STALP METALIC OTEL S235JR				5,00000	12170,00	
				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				5,00000	12170,00	
5	CL03A	02	TONE	1,96600		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
GRINZI INIMA PLINA DIN OTEL GATA CONFECT.LIVRATE A				15,56320	30,60	
SAMBL.LA H<35M,AVAND PANA LA 1 TO INCLUSIV				190,00000	373,54	
				185,00000	363,71	
				0,00000	0,00	
				390,56320	767,85	
6	IPE220		KG	1966,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
GRINZI, CONTRAVANTUIRI, PLATBANDE OTEL S235JR				5,00000	9830,00	
				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				5,00000	9830,00	
7	CL03A	02	TONE	0,70200		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
GRINZI INIMA PLINA DIN OTEL GATA CONFECT.LIVRATE A				15,56320	10,93	
SAMBL.LA H<35M,AVAND PANA LA 1 TO INCLUSIV				190,00000	133,38	
				185,00000	129,87	
				0,00000	0,00	
				390,56320	274,18	
8	80*6		KG	702,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PLATBANDE PORNIRE SCARA				5,00000	3510,00	
				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				5,00000	3510,00	
20	TRA01A50	82	TONE	5,10200		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00000	0,00	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				0,00000	0,00	
				90,10000	459,69	
				90,10000	459,69	
21	IZC33C	09	TONE	5,10200		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
VOPSITORII CU VOPSELE PE BAZA DE ULEI, IN DOUA STR				70,18487	358,08	
ATURI, LA: CONSTRUCTIILE METALICE DIVERSE				74,50100	380,10	
				0,39780	2,03	
				0,00000	0,00	
				145,08367	740,22	



Formular F3

<i>Executant 32</i>	<i>Obiectiv 07</i>	<i>Obiect 4</i>	<i>Categ 02</i>	<i>[ron]</i>	
0	1	2	3	4	5
TOTAL A:					26.031,35
					1.325,14
					908,17
					459,69
					28.724,36

PROIECTANT
SC TECK TECTONA SRL

Formular F3

PROIECTANT: SC TECK TECTONA SRL

OBIECTIV: 07-SCARA PSI+FATADA PAVILION TBC

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4-CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categoria de lucrari: 03-ARHITECTURA

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea		Pretul unitar	Valoare
	Simbol	Denumire resursa				a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5		
1	RCSG32D	02	M CUB	2,01600		0,46680	0,94
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	93,93
SPARGERI PT.CREERI DE GOLURI IN ZIDARIE						1,59120	3,21
						0,00000	0,00
						48,65100	98,08
2	RPCJ07A	91	MP	2726,72000		0,00000	0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	14467,98
DESFACERI TENCUIELI INTERIOARE SAU EXTERIOARE						0,00000	0,00
DRISCUITE LA PERETI SAU TAVANE						0,00000	0,00
						5,30600	14467,98
3	RCS056A	02	MP	6,72000		0,00000	0,00
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	42,53
DEMONTARI, TAMPLARIE DIN LEMN (USI, FERESTRE, OBLO						0,00000	0,00
ANE, CUTI RULOU, MASTI)						0,00000	0,00
						6,32960	42,53
4	CF01C1	82	MP	13,00000		3,99483	51,93
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	141,57
TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI,PERETI EX						0,83391	10,84
ECUTATE MANUAL PE BETON,CU MORTAR M10-T,DE 2CM						0,00000	0,00
						15,71906	204,35
L:10174 -0036:CZ0206A1 -PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.TENCUIELI M10-T CU CIM.F25 IN INSTAL.CENTRAL.CU ADAOS							
DE VAR PASTA \$							
5	00102J01	02	MP	13,00000		1,50582	19,58
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	34,13
GLETUIREA PERETILOR INT INAINTE DE ZUGRAVIRE SAU V						0,00000	0,00
OPSIRE CU "GLET DE PERETE"						0,00000	0,00
						4,13082	53,70
6	00102I01	02	MP	13,00000		1,24532	16,19
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	34,13
GLETUIREA FINA A PERETILOR INTERIORI CU "GLET FIN"						0,00000	0,00
						0,00000	0,00
						3,87032	50,31
7	00101B031	02	MP	13,00000		1,90180	24,72
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	27,30
VOPSITORII INT MAN. CU VOPSEA LAVABILA (AMORSA DI						0,00000	0,00
L1:4+VOPS)PE SUPR. NOI FOARTE ABSORBANTE						0,00000	0,00
						4,00180	52,02
8	IZF12XC	91	MP	2,00000		5,23380	10,47
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	7,35
SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP						0,41769	0,84
RAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM						0,00000	0,00
						9,32649	18,65



Formular F3

Executant 32	Obiectiv 07	Obiect 4	Categ 03	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
9	00103E011	02	MP	2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PARDOSEALA CU PLACI DE GRESIE CERAMICA CU ADEZIV				30,35264	60,71	
+CHIT ROST, SUPR. PL.<100 CMP INCLUSIV				15,61000	31,22	
				5,76495	11,53	
				0,00000	0,00	
				51,72759	103,46	
L:LC52A -0059:6110524 -ADEZIVI PULBERE CIMENT +LIANTI HIDRAULICI -KERABOND						
L:LC64G -0240:2419322 -PLACI GRESIE NEGLAZURATE NETEDE S 100X100X10 C1 S5939						
L:LC65 -0001:7318732 -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1						
L:QC050 -0001:0006702 -MACARA DE FEREASTRA 0,15TF						
10	CB14A	99	MP	2700,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SCHELA MET TUBULARA PT LUCR PE SUPR VERT PANA LA 3				0,53752	1451,30	
Ø M H CU IMOBILIZ SCHELEI TIMP DE 25 ZILE(200 ORE				9,06000	24462,00	
				0,09000	243,00	
				0,00000	0,00	
				9,68752	26156,30	
L:LC03A -0022:2904042 -DULAPI MOLID-BRAD CL.A TIV.G=28-58MM L=3-3,50M LT=7-15						
L:LC03B -0001:2903488 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=3,00M S 942						
L:LC03F -0022:2904042 -DULAPI MOLID-BRAD CL.A TIV.G=28-58MM L=3-3,50M LT=7-15						
L:LC05B -0003:5886801 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,24X 50 S 2111						
11	RCSH29A	02	MP	2700,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PLASA DE SIGURANTA, REFOLOSIBILA, PE SCHELE, LA EX				0,11130	300,51	
EC.INVELITORILOR SI FATADELOR				2,53840	6853,68	
				0,19890	537,03	
				0,00000	0,00	
				2,84860	7691,22	
12	CF06B1	82	MP	2720,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE,DRISCUITE PE ZIDURI				5,87000	15966,40	
,IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM				14,64474	39833,69	
				0,60613	1648,67	
				0,00000	0,00	
				21,12087	57448,77	
L:10174 -0057:CZ0209A1 -PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS DE VAR \$						
13	00107B022	02	MP	2720,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TERMOIZOLARE FATADE CU POLISTIREN EXTRUDAT CU ADEZ				33,55678	91274,44	
IV , PT.H>6 M; GROS.> 6 CM				11,02500	29988,00	
				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				44,58178	121262,44	
L:LA001B -0005:7800125 -DIBLU DE POLISTIREN 10 X 140 + CUI DE PLASTIC IU						
L:LA001F -M :7800007 -POLISTIREN EXPANDAT EPS 80 1000X500X100 MM						
14	00102A05	02	MP	2720,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TENCUIALA DECORATIVA "REIBEPUTZ R15" MAN.(AMORSA+				13,60440	37003,97	
GRUND VOPSEA+TENC)PE SUPR CU TENC FRAGILE				3,25500	8853,60	
				0,00000	0,00	
				0,00000	0,00	
				16,85940	45857,57	
15	C001B	02	MP	460,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TROTUAR DIN DALE BET.SIMPLU C10/8 TURN.PE LOC FARA				33,07074	15212,54	
SCLIV.STR.NISIP 10CM ROST.UMPL.NISIP 100X100X10CM				12,04000	5538,40	
				2,13180	980,63	
				0,00000	0,00	
				47,24254	21731,57	
L:LC03B -0001:2903488 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=3,00M S 942						
16	CK25A	02	MP	10,08000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
USI PROFIL MASE PLASTICE,ARMATURI,ACCESORII,IN ZID				496,24450	5002,14	
UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV				8,39300	84,60	
				0,59500	6,00	
				0,00000	0,00	
				505,23250	5092,74	
L:LC33E -0003:6720289 -USI PROFILE PVC TIP SCHNICKS 3 C						



Formular F3

Executant 32	Obiectiv 07	Obiect 4	Categ 03	[ron]		
0	1	2	3	4	5	
17	RPVD07D	99	TONE	387,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORT MAN.MATERIALE, PURTARE DIRECTA, IN SPATI				0,00000	0,00	
I LIBERE NEACCIDENTATE, <10M ORIZ., <50KG, MAX.60M				0,00000	0,00	
				11,37500	4402,13	
18	TRA01A20	82	TONE	387,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00000	0,00	
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.				\$	39,10000	15131,70
				39,10000	15131,70	
TOTAL A:					166.395,84	
					134.896,24	
					3.441,74	
					15.131,70	
					319.865,52	

PROIECTANT
SC TECK TECTONA SRL