

# Formular F3

PROIECTANT: SC TECK TECTONA SRL

OBIECTIV: 07-SCARA PSI+FATADA PAVILION TBC

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1.2-AMENAJARE TEREN

Categoria de lucrari: 1.2-AMENAJARE TEREN

| Nr. crt.                                             | Capitolul de lucrari |                  | U. M.       | Cantitatea       | Pretul unitar       |              | Valoare |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|--------------|---------|
|                                                      | Simbol               | Denumire resursa |             |                  | a) materiale        | b) manopera  |         |
|                                                      | Observatii           |                  |             |                  | c) utilaj           | d) transport |         |
|                                                      | Corectii             |                  |             |                  | Total(a+b+c+d)      |              |         |
|                                                      | Liste anexe          |                  |             |                  |                     |              |         |
| SECTIUNE TEHNICA                                     |                      |                  |             |                  | SECTIUNE FINANCIARA |              |         |
| 0                                                    | 1                    | 2                | 3           |                  | 4                   | 5            |         |
| 1                                                    | <b>RPCS19A</b>       | 02               | <b>MP</b>   | <b>350,00000</b> |                     |              |         |
|                                                      | Sp.mat               | 0,00             | Sp.man      | 0,00             | Sp.uti              | 0,00         |         |
| DEMONTARI: DALE DIN BETON, LA TROTUARE, TURNATE PE L |                      |                  |             |                  |                     |              |         |
| OC                                                   |                      |                  |             |                  |                     |              |         |
| 2                                                    | <b>RPVD07D</b>       | 99               | <b>TONE</b> | <b>84,00000</b>  |                     |              |         |
|                                                      | Sp.mat               | 0,00             | Sp.man      | 0,00             | Sp.uti              | 0,00         |         |
| TRANSPORT MAN.MATERIALE, PURTARE DIRECTA, IN SPATI   |                      |                  |             |                  |                     |              |         |
| I LIBERE NEACCIDENTATE, <10M ORIZ., <50KG, MAX.60M   |                      |                  |             |                  |                     |              |         |
| 3                                                    | <b>TRA01A20</b>      | 82               | <b>TONE</b> | <b>84,00000</b>  |                     |              |         |
|                                                      | Sp.mat               | 0,00             | Sp.man      | 0,00             | Sp.uti              | 0,00         |         |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO  |                      |                  |             |                  |                     |              |         |
| R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.                 |                      |                  |             |                  |                     |              |         |
| \$                                                   |                      |                  |             |                  |                     |              |         |

**TOTAL A:**

PROIECTANT

SC TECK TECTONA SRL



# Formular F3

PROIECTANT: SC TECK TECTONA SRL

OBIECTIV: 07-SCARA PSI+FATADA PAVILION TBC

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4-CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categoria de lucrari: 01-INFRASTRUCTURA

| Nr. crt.         | Capitolul de lucrari<br>Simbol<br>Denumire resursa<br>Observatii<br>Corectii<br>Liste anexe | U. M.          | Cantitatea        | Pretul unitar<br>a) materiale<br>b) manopera<br>c) utilaj<br>d) transport<br>Total(a+b+c+d) | Valoare |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SECTIUNE TEHNICA |                                                                                             |                |                   | SECTIUNE FINANCIARA                                                                         |         |
| 0                | 1                                                                                           | 2              | 3                 | 4                                                                                           | 5       |
| 1                | <b>TSC02A1</b> 82                                                                           | <b>SUTE MC</b> | <b>0,30000</b>    |                                                                                             |         |
|                  | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00                                                         |                |                   |                                                                                             |         |
|                  | SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT                                           |                |                   |                                                                                             |         |
|                  | UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1                                                             |                |                   |                                                                                             |         |
| 2                | <b>TSA01A1</b> 82                                                                           | <b>M CUB</b>   | <b>3,00000</b>    |                                                                                             |         |
|                  | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00                                                         |                |                   |                                                                                             |         |
|                  | SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC                                          |                |                   |                                                                                             |         |
|                  | .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.USOR                                                        |                |                   |                                                                                             |         |
| 3                | <b>RPCB13B</b> 02                                                                           | <b>M CUB</b>   | <b>3,70000</b>    |                                                                                             |         |
|                  | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00                                                         |                |                   |                                                                                             |         |
|                  | BETON SIMPLU C-10/8 BC10(B 150)PROCURAT DIN STATII                                          |                |                   |                                                                                             |         |
|                  | ,TURNAT IN COFRAJE-POSTAMENTE,FUNDATII CONT.-IZOL.                                          |                |                   |                                                                                             |         |
| 5                | <b>CB01A1</b> 82                                                                            | <b>MP</b>      | <b>64,00000</b>   |                                                                                             |         |
|                  | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00                                                         |                |                   |                                                                                             |         |
|                  | COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PA                                          |                |                   |                                                                                             |         |
|                  | N REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI                                           |                |                   |                                                                                             |         |
| 6                | <b>CA03A</b> 02                                                                             | <b>M CUB</b>   | <b>22,40000</b>   |                                                                                             |         |
|                  | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00                                                         |                |                   |                                                                                             |         |
|                  | TURNARE CU MIJLOACE CLASICE BETON IN FUNDATII, SOC                                          |                |                   |                                                                                             |         |
|                  | LURI, ZIDURI DE SLPRIJIN, PERETI SUB COTA ZERO                                              |                |                   |                                                                                             |         |
|                  | L:LC02 -0020:2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)                                  |                |                   |                                                                                             |         |
|                  | L:LCU01A -0001:0003716 -VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW          |                |                   |                                                                                             |         |
| 8                | <b>CC01A1</b> 82                                                                            | <b>KG</b>      | <b>1144,00000</b> |                                                                                             |         |
|                  | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00                                                         |                |                   |                                                                                             |         |
|                  | MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII                                          |                |                   |                                                                                             |         |
|                  | IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE                                                    |                |                   |                                                                                             |         |
| 9                | <b>CZ0301D1</b> 82                                                                          | <b>KG</b>      | <b>76,00000</b>   |                                                                                             |         |
|                  | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00                                                         |                |                   |                                                                                             |         |
|                  | CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI                                          |                |                   |                                                                                             |         |
|                  | NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=6-8MM \$                                                |                |                   |                                                                                             |         |
| 10               | <b>CZ0301E1</b> 82                                                                          | <b>KG</b>      | <b>1068,00000</b> |                                                                                             |         |
|                  | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00                                                         |                |                   |                                                                                             |         |
|                  | CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI                                          |                |                   |                                                                                             |         |
|                  | NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM \$                                            |                |                   |                                                                                             |         |
| 11               | <b>CB02A1</b> 82                                                                            | <b>MP</b>      | <b>12,00000</b>   |                                                                                             |         |
|                  | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00                                                         |                |                   |                                                                                             |         |
|                  | COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN                                          |                |                   |                                                                                             |         |
|                  | SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0-3M.                                           |                |                   |                                                                                             |         |
| 18               | <b>PB13A1</b> 82                                                                            | <b>M CUB</b>   | <b>3,20000</b>    |                                                                                             |         |
|                  | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00                                                         |                |                   |                                                                                             |         |
|                  | TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI ELEVATII SI FUNDATII                                          |                |                   |                                                                                             |         |
|                  | CONTINUE                                                                                    |                |                   |                                                                                             |         |

| Executant 32                                         | Obiectiv 07     | Obiect 4          | Categ 01         |   |   |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|---|---|
| 0                                                    | 1               | 2                 | 3                | 4 | 5 |
| 19                                                   | <b>2100898</b>  | <b>M CUB</b>      | <b>3,20000</b>   |   |   |
|                                                      | Sp.mat 0,00     | Sp.man 0,00       | Sp.uti 0,00      |   |   |
| BETON DE CIMENT CLASA C20/16(BC20/B250)CU 390 KG C   |                 |                   |                  |   |   |
| IMENT                                                |                 |                   |                  |   |   |
| 23                                                   | <b>CL12XC</b>   | <b>91 KG</b>      | <b>340,00000</b> |   |   |
|                                                      | Sp.mat 0,00     | Sp.man 0,00       | Sp.uti 0,00      |   |   |
| CONFECTII METALICE DIVERSE:PIESE INGLOBATE TOTAL S   |                 |                   |                  |   |   |
| AU PARTIAL IN BETON                                  |                 |                   |                  |   |   |
| L:10105 -M :5893866 -BULOANE DE PRINDERE SI ANCORARE |                 |                   |                  |   |   |
| 25                                                   | <b>DA06A1</b>   | <b>82 M CUB</b>   | <b>8,00000</b>   |   |   |
|                                                      | Sp.mat 0,00     | Sp.man 0,00       | Sp.uti 0,00      |   |   |
| STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL   |                 |                   |                  |   |   |
| TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA     |                 |                   |                  |   |   |
| 26                                                   | <b>L1C31A1</b>  | <b>82 SUTE MP</b> | <b>0,50000</b>   |   |   |
|                                                      | Sp.mat 0,00     | Sp.man 0,00       | Sp.uti 0,00      |   |   |
| COMPACTARE STRAT DE BALAST CU AJUTOR PLACI VIBROCO   |                 |                   |                  |   |   |
| MPACTARE SAU A ALTOR UTILAJE METALICE SIMILARE       |                 |                   |                  |   |   |
| 28                                                   | <b>RPCE40A</b>  | <b>02 MP</b>      | <b>50,00000</b>  |   |   |
|                                                      | Sp.mat 0,00     | Sp.man 0,00       | Sp.uti 0,00      |   |   |
| STRATURI IZOLATOARE DIN FOLIE PVC                    |                 |                   |                  |   |   |
| 33                                                   | <b>TRA05A50</b> | <b>82 TONE</b>    | <b>70,32000</b>  |   |   |
|                                                      | Sp.mat 0,00     | Sp.man 0,00       | Sp.uti 0,00      |   |   |
| TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE   |                 |                   |                  |   |   |
| HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 50 KM\$  |                 |                   |                  |   |   |
| 34                                                   | <b>TRA01A50</b> | <b>82 TONE</b>    | <b>31,55000</b>  |   |   |
|                                                      | Sp.mat 0,00     | Sp.man 0,00       | Sp.uti 0,00      |   |   |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO   |                 |                   |                  |   |   |
| R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$              |                 |                   |                  |   |   |

TOTAL A:

PROIECTANT  
SC TECK TECTONA SRL

# Formular F3

PROIECTANT: SC TECK TECTONA SRL

OBIECTIV: 07-SCARA PSI+FATADA PAVILION TBC

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4-CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categoria de lucrari: 02-SUPRASTRUCTURA

| Nr. crt.                                            | Capitolul de lucrari |                  | U. M.  | Cantitatea | Pretul unitar    |              | Valoare |
|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------|------------|------------------|--------------|---------|
|                                                     | Simbol               | Denumire resursa |        |            | a) materiale     | b) manopera  |         |
|                                                     |                      |                  |        |            | c) utilaj        | d) transport |         |
|                                                     |                      |                  |        |            | Total(a+b+c+d)   |              |         |
|                                                     |                      |                  |        |            | SECTIUNE TEHNICA |              |         |
| 0                                                   | 1                    | 2                | 3      | 4          | 5                |              |         |
| 1                                                   | CL01A                | 02               | TONE   | 2,43400    |                  |              |         |
|                                                     | Sp.mat               | 0,00             | Sp.man | 0,00       | Sp.uti           | 0,00         |         |
| STALPI DIN OTEL GATA CONF.LIVRATI COMPLET ASAMBL.   |                      |                  |        |            |                  |              |         |
| MONTATI LA H<35M,AVAND PANA LA 1 TONA INCLUSIV      |                      |                  |        |            |                  |              |         |
| 2                                                   | HEA240               |                  | KG     | 2434,00000 |                  |              |         |
|                                                     | Sp.mat               | 0,00             | Sp.man | 0,00       | Sp.uti           | 0,00         |         |
| STALP METALIC OTEL S235JR                           |                      |                  |        |            |                  |              |         |
| 5                                                   | CL03A                | 02               | TONE   | 1,96600    |                  |              |         |
|                                                     | Sp.mat               | 0,00             | Sp.man | 0,00       | Sp.uti           | 0,00         |         |
| GRINZI INIMA PLINA DIN OTEL GATA CONFECT.LIVRATE A  |                      |                  |        |            |                  |              |         |
| SAMBL.LA H<35M,AVAND PANA LA 1 TO INCLUSIV          |                      |                  |        |            |                  |              |         |
| 6                                                   | IPE220               |                  | KG     | 1966,00000 |                  |              |         |
|                                                     | Sp.mat               | 0,00             | Sp.man | 0,00       | Sp.uti           | 0,00         |         |
| GRINZI, CONTRAVANTUIRI, PLATBANDE OTEL S235JR       |                      |                  |        |            |                  |              |         |
| 7                                                   | CL03A                | 02               | TONE   | 0,70200    |                  |              |         |
|                                                     | Sp.mat               | 0,00             | Sp.man | 0,00       | Sp.uti           | 0,00         |         |
| GRINZI INIMA PLINA DIN OTEL GATA CONFECT.LIVRATE A  |                      |                  |        |            |                  |              |         |
| SAMBL.LA H<35M,AVAND PANA LA 1 TO INCLUSIV          |                      |                  |        |            |                  |              |         |
| 8                                                   | 80*6                 |                  | KG     | 702,00000  |                  |              |         |
|                                                     | Sp.mat               | 0,00             | Sp.man | 0,00       | Sp.uti           | 0,00         |         |
| PLATBANDE PORNIRE SCARA                             |                      |                  |        |            |                  |              |         |
| 20                                                  | TRA01A50             | 82               | TONE   | 5,10200    |                  |              |         |
|                                                     | Sp.mat               | 0,00             | Sp.man | 0,00       | Sp.uti           | 0,00         |         |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO |                      |                  |        |            |                  |              |         |
| R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$             |                      |                  |        |            |                  |              |         |
| 21                                                  | IZC33C               | 09               | TONE   | 5,10200    |                  |              |         |
|                                                     | Sp.mat               | 0,00             | Sp.man | 0,00       | Sp.uti           | 0,00         |         |
| VOPSITORII CU VOPSELE PE BAZA DE ULEI, IN DOUA STR  |                      |                  |        |            |                  |              |         |
| ATURI, LA: CONSTRUCTIILE METALICE DIVERSE           |                      |                  |        |            |                  |              |         |

PROIECTANT  
SC TECK TECTONA SRL

# Formular F3

PROIECTANT: SC TECK TECTONA SRL

OBIECTIV: 07-SCARA PSI+FATADA PAVILION TBC

## LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 4-CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categoria de lucrari: 03-ARHITECTURA

| Nr. crt.         | Capitolul de lucrari<br>Simbol<br>Denumire resursa<br>Observatii<br>Corectii<br>Liste anexe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U. M.        | Cantitatea        | Pretul unitar<br>a) materiale<br>b) manopera<br>c) utilaj<br>d) transport<br>Total(a+b+c+d) | Valoare |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SECTIUNE TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                   | SECTIUNE FINANCIARA                                                                         |         |
| 0                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2            | 3                 | 4                                                                                           | 5       |
| 1                | <b>RCSG32D</b> 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>M CUB</b> | <b>2,01600</b>    |                                                                                             |         |
|                  | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                   |                                                                                             |         |
|                  | SPARGERI PT.CREERI DE GOLURI IN ZIDARIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                   |                                                                                             |         |
| 2                | <b>RPCJ07A</b> 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>MP</b>    | <b>2726,72000</b> |                                                                                             |         |
|                  | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                   |                                                                                             |         |
|                  | DESFACERI TENCUIELI INTERIOARE SAU EXTERIOARE<br>DRISCUITE LA PERETI SAU TAVANE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                   |                                                                                             |         |
| 3                | <b>RCS056A</b> 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>MP</b>    | <b>6,72000</b>    |                                                                                             |         |
|                  | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                   |                                                                                             |         |
|                  | DEMONTARI, TAMPLARIE DIN LEMN (USI, FERESTRE, OBLO<br>ANE, CUTI RULOU, MASTI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                   |                                                                                             |         |
| 4                | <b>CF01C1</b> 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>MP</b>    | <b>13,00000</b>   |                                                                                             |         |
|                  | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                   |                                                                                             |         |
|                  | TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA STILPI, PERETI EX<br>ECUTATE MANUAL PE BETON, CU MORTAR M10-T, DE 2CM<br>L:10174 -0036:CZ0206A1 -PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.TENCUIELI M10-T CU CIM.F25 IN INSTAL.CENTRAL.CU ADAOS<br>DE VAR PASTA \$                                                                                                                                               |              |                   |                                                                                             |         |
| 5                | <b>00102J01</b> 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>MP</b>    | <b>13,00000</b>   |                                                                                             |         |
|                  | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                   |                                                                                             |         |
|                  | GLETUIREA PERETILOR INT INAINTE DE ZUGRAVIRE SAU V<br>OPSIRE CU "GLET DE PERETE"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |                                                                                             |         |
| 6                | <b>00102I01</b> 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>MP</b>    | <b>13,00000</b>   |                                                                                             |         |
|                  | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                   |                                                                                             |         |
|                  | GLETUIREA FINA A PERETILOR INTERIORI CU "GLET FIN"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                   |                                                                                             |         |
| 7                | <b>00101B031</b> 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>MP</b>    | <b>13,00000</b>   |                                                                                             |         |
|                  | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                   |                                                                                             |         |
|                  | VOPSITORII INT MAN. CU VOPSEA LAVABILA (AMORSA DI<br>L1:4+VOPS)PE SUPR. NOI FOARTE ABSORBANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                   |                                                                                             |         |
| 8                | <b>IZF12XC</b> 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>MP</b>    | <b>2,00000</b>    |                                                                                             |         |
|                  | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                   |                                                                                             |         |
|                  | SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP<br>RAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                   |                                                                                             |         |
| 9                | <b>00103E011</b> 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>MP</b>    | <b>2,00000</b>    |                                                                                             |         |
|                  | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                   |                                                                                             |         |
|                  | PARDOSEALA CU PLACI DE GRESIE CERAMICA CU ADEZIV<br>+CHIT ROST, SUPR. PL.<100 CMP INCLUSIV<br>L:LC52A -0059:6110524 -ADEZIVI PULBERE CIMENT +LIANTI HIDRAULICI -KERABOND<br>L:LC64G -0240:2419322 -PLACI GRESIE NEGLAZURATE NETEDE S 100X100X10 C1 S5939<br>L:LC65 -0001:7318732 -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1<br>L:QC050 -0001:0006702 -MACARA DE FEREASTRA 0,15TF |              |                   |                                                                                             |         |



| Executant 32                                                                                              | Obiectiv 07      | Obiect 4 | Categ 03    |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------|-------------------|-------------|
| 0                                                                                                         | 1                | 2        | 3           | 4                 | 5           |
| 10                                                                                                        | <b>CB14A</b>     | 99       | <b>MP</b>   | <b>2700,00000</b> |             |
|                                                                                                           | Sp.mat           | 0,00     | Sp.man      | 0,00              | Sp.uti 0,00 |
| SCHELA MET TUBULARA PT LUCR PE SUPR VERT PANA LA 3                                                        |                  |          |             |                   |             |
| 0 M H CU IMOBILIZ SCHELEI TIMP DE 25 ZILE(200 ORE                                                         |                  |          |             |                   |             |
| L:LC03A -0022:2904042 -DULAPI MOLID-BRAD CL.A TIV.G=28-58MM L=3-3,50M LT=7-15                             |                  |          |             |                   |             |
| L:LC03B -0001:2903488 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=3,00M S 942                                  |                  |          |             |                   |             |
| L:LC03F -0022:2904042 -DULAPI MOLID-BRAD CL.A TIV.G=28-58MM L=3-3,50M LT=7-15                             |                  |          |             |                   |             |
| L:LC05B -0003:5886801 -CUIE CU CAP CONIC TIP A 2,24X 50 S 2111                                            |                  |          |             |                   |             |
| 11                                                                                                        | <b>RCSH29A</b>   | 02       | <b>MP</b>   | <b>2700,00000</b> |             |
|                                                                                                           | Sp.mat           | 0,00     | Sp.man      | 0,00              | Sp.uti 0,00 |
| PLASA DE SIGURANTA, REFOLOSIBILA, PE SCHELE, LA EX                                                        |                  |          |             |                   |             |
| EC.INVELITORILOR SI FATADELOR                                                                             |                  |          |             |                   |             |
| 12                                                                                                        | <b>CF06B1</b>    | 82       | <b>MP</b>   | <b>2720,00000</b> |             |
|                                                                                                           | Sp.mat           | 0,00     | Sp.man      | 0,00              | Sp.uti 0,00 |
| TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE,DRISCUITE PE ZIDURI                                                        |                  |          |             |                   |             |
| ,IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM                                                                                |                  |          |             |                   |             |
| L:10174 -0057:CZ0209A1 -PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA |                  |          |             |                   |             |
| ADAOS DE VAR \$                                                                                           |                  |          |             |                   |             |
| 13                                                                                                        | <b>00107B022</b> | 02       | <b>MP</b>   | <b>2720,00000</b> |             |
|                                                                                                           | Sp.mat           | 0,00     | Sp.man      | 0,00              | Sp.uti 0,00 |
| TERMOIZOLARE FATADE CU POLISTIREN EXTRUDAT CU ADEZ                                                        |                  |          |             |                   |             |
| IV , PT.H>6 M; GROS.> 6 CM                                                                                |                  |          |             |                   |             |
| L:LA001B -0005:7800125 -DIBLU DE POLISTIREN 10 X 140 + CUI DE PLASTIC IU                                  |                  |          |             |                   |             |
| L:LA001F -M :7800007 -POLISTIREN EXPANDAT EPS 80 1000X500X100 MM                                          |                  |          |             |                   |             |
| 14                                                                                                        | <b>00102A05</b>  | 02       | <b>MP</b>   | <b>2720,00000</b> |             |
|                                                                                                           | Sp.mat           | 0,00     | Sp.man      | 0,00              | Sp.uti 0,00 |
| TENCUIALA DECORATIVA "REIBEPUTZ R15" MAN.(AMORSA+                                                         |                  |          |             |                   |             |
| GRUND VOPSEA+TENC)PE SUPR CU TENC FRAGILE                                                                 |                  |          |             |                   |             |
| 15                                                                                                        | <b>C001B</b>     | 02       | <b>MP</b>   | <b>460,00000</b>  |             |
|                                                                                                           | Sp.mat           | 0,00     | Sp.man      | 0,00              | Sp.uti 0,00 |
| TROTUAR DIN DALE BET.SIMPLU C10/8 TURN.PE LOC FARA                                                        |                  |          |             |                   |             |
| SCLIV.STR.NISIP 10CM ROST.UMPL.NISIP 100X100X10CM                                                         |                  |          |             |                   |             |
| L:LC03B -0001:2903488 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=3,00M S 942                                  |                  |          |             |                   |             |
| 16                                                                                                        | <b>CK25A</b>     | 02       | <b>MP</b>   | <b>10,08000</b>   |             |
|                                                                                                           | Sp.mat           | 0,00     | Sp.man      | 0,00              | Sp.uti 0,00 |
| USI PROFIL MASE PLASTICE,ARMATURI,ACCESORII,IN ZID                                                        |                  |          |             |                   |             |
| UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV                                                                        |                  |          |             |                   |             |
| L:LC33E -0003:6720289 -USI PROFILE PVC TIP SCHNICKS 3 C                                                   |                  |          |             |                   |             |
| 17                                                                                                        | <b>RPVD07D</b>   | 99       | <b>TONE</b> | <b>387,00000</b>  |             |
|                                                                                                           | Sp.mat           | 0,00     | Sp.man      | 0,00              | Sp.uti 0,00 |
| TRANSPORT MAN.MATERIALE, PURTARE DIRECTA, IN SPATI                                                        |                  |          |             |                   |             |
| I LIBERE NEACCIDENTATE, <10M ORIZ.,<50KG, MAX.60M                                                         |                  |          |             |                   |             |
| 18                                                                                                        | <b>TRA01A20</b>  | 82       | <b>TONE</b> | <b>387,00000</b>  |             |
|                                                                                                           | Sp.mat           | 0,00     | Sp.man      | 0,00              | Sp.uti 0,00 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO                                                        |                  |          |             |                   |             |
| R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$                                                                   |                  |          |             |                   |             |

TOTAL A:

PROIECTANT  
SC TECK TECTONA SRL